



Akt nr:

R-F4b-LS106/56

AU\$R-F4b-LS106/56



LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Ragnar Johansson,
Kartegården,

Undertecknad får härmed intyga att "Kartegårdens df av år 1956", Essunga.
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten .. Kartegården m.fl. i .. Essunga socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 3433 å 8.900:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 11/12 1957.

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/xxxxx utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 5.000:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 3.900:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19...

...../.....19...

.....19/12.....1957.....

Skara den 12/12 1957.

~~XXXXXX~~

Lantbruksingenjör.

Tröskall vid Öyn enligt
vasslagen angående för-
lägning av mark, liksom
Kartagården m.fl. i Essunga
och Skeraborg län.

Sammantid de den 11 okt. 1956
hos Olof Johansson, Kartagården
närvarande, undertecknad försätts-
tingman, jämte biträden
godsmännen Carl Andersson, L. Jönsson
och Algot Mattsson, Tumlaby,

samt följande sägare:
Essunga N: 4 vägförst. genom
ordf. Yngve Persson, St. Skatviken.
Dag Håksten, Västergården,
John Johansson, Larsegården,
Arl Svärd
Karl G. Johansson, Heljergården,
J. E. Johansson, Larsegården,
Olof Edqvist, Kartagården,
Ragnar Johansson "
Ivan Andersson, Larsegården
och Ludvig Eriksson, Heljergården.

1.

2.

Den 22 februari 1956 hade friads -
 ringsmannan ansett att hella
 symmetri och kallelsen till
 detta hade utträtt i vanlig
 ordning. På grund av friads -
 ringsmannans sjukdom infann
 sig i stället landbruksingenjör
 S. Hallén. Derskolan hade följande
 deltagare ^{de} för funnit sig:

Bengt Högström, äg. Västergård 3⁷⁹

August Johansson, - del i Heljesq. 1²

{ Lars Persq. 4²¹
 - Larsq. 2¹³
 - " 2⁸
 - " 2¹⁶

Karl Johansson, - Larsq. 2¹³

{ deli - 2⁸
 - " 2¹⁶

Aug. Andreassons dödsbo, genom

delig. Karl Andreasson, äg del i

Larsq. 2¹³ och 2¹⁶

Karl Hj. Johansson, äg. del i

{ Heljesq. 1² och
 { Lars Persq 4²¹

J. E. Johansson, äg. Essinge 9'

Olof Edqvist - Karteg. 7¹³

Ragnar Johansson, - 7³⁵

Jonas Andersson, - Larsq. 2⁸

Ludvig Andersson, - Karteg. 7" samt

vågar. S. Hallén, Vasa, för vägförre-
 tningen ent. fullm. bis. F.

#2.

Upplästes det för församlingens medlemmar
utskäddade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

#3

Något för med församlingens medlemmar
och biträddande godmenningen anförde
ej.

#4.

Vid det i §1 omnämnda församlingens
sammanträdet hade de då närvarande
sahägarna berett sig för att se till
att de vid församlingens upprättande
aktiva, nämligen närvarande över det
veds utbesvärade området samt profiler
och sektioner över befintliga och före-
slagna anläggningar.

#5

Åtskilliga sahägare hade förklarat,
att de önskade fränna sig med sökandena
angående fristegets utfränning och
hade undertecknat en fränning som
nu upplästes och därefter under-
skrevs av synsammanen, bil. E.

#6.

Sökandena och de som fränat sig
med dem yrkade förläggning av sin
av fristegets berödda veds utbesvärade
marker till ändamåls enligt djup markens
täckta ledningar.

§ 7. ^{4.}

Sven Erik Andersson och Ludvig Andersson
anmälde att de åtog sig yphandlet
i försämringskrivelsen angående
rättsledning med hänsyn till vägen.

§ 8

Förklarades det uppräpade förslaget
till de väsentliga ändringarna
både i förslaget samt i de tillhörande
bilagor, vilket också genomgicks och
förlärdes.

§ 9

Upplästes sammankomstens utlåtande
som hade lydelse enligt bil. p.

§ 10

Med anledning av de förslagda ändringarna
hade f. n. ingen något att anföra.

§ 11.

Förklarades att förslaget till förslag
hörudd handlingar och rättsutlåtanden
utsläppts. Ragnar Johansson
Karlsgården, Essinge, vilken
även fick i uppdrag att samman-
kalla deltagarna för en ny ordning.

§ 12.

Om fråga om kostnader för synfö-
ret utvisades till avdelningarna.

§ 13

Som intet vidare förkom, förlärdes
församlingen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Biskopstaden: Det och där som ovan
bäst ledningen Algot Mattsson Ragnar Holm

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

5.

Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 7 JUL 1955

III M 126 JS


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent Ragnar Holm.

Skara den 31 maj 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.



Bo Hjalmarsson.

Förordnande.


Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} ~~oss~~ tillhörig mark inom Essunga

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för täckdikning av åkerjorden
near om kyrkan med avlopp under landsvägen till
Norsbo ut i ån Nossan.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Essunga

Meddelanden om förrättningen ställas till Bengt Hagström Västergården
Essunga eller Olof Edqvist Västergården, Essunga
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Pol. resp. Essunga 142 och 8.

Essunga den 27/10 1954

Sökandes namn:

Olof Edqvist
Bengt Hagström
Ragnor Johansson m.

Fastighet:

för fastigheten Västergården 713
" " Västergården 379
" " Essunga Västergården 7:35

Täml. planer:

Edqvist överlåt av Bortel Skog 1954, 5,5 ha
Hagström " Helge Skog 1951, 7,0 ha
Ragnor Johansson har redov. täml. plan 1954

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
<i>Eriksson Johansson</i>	ägare av fastigheten	<i>Larsgården</i>
<i>Kug. Anderssons stb</i>	» » »	<i>Larsgården</i>
<i>Kug. Johansson</i>	» » »	<i>Larsgården</i>
<i>Karl Bränd</i>		<i>Lars - Prästgården</i>
<i>Karl Hj. Johansson</i>		<i>Höjsgården</i>
<i>Joh. Johansson</i>		<i>Larsgården</i> <i>Bo. plan</i>
<i>Vägförsettningen, (Sundsvästrumma.)</i>		
<i>Lars Andersson</i>		<i>Larsgården</i> <i>Plan</i> <i>2 10/2</i>
<i>Ludvig Andersson</i>		<i>Höjsgården</i> <i>2 10/2</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 november 19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

IIIM 161 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Ragnar Johansson, Kartegården, Essunga, onsdagen den 22 febr. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

Ordf. i Essunga N:a vägföretag

Fritz Andersson,	Vadet,	<u>Essunga</u>
Bengt Hagström,	Västergården,	"
August Johansson,	Heljesgården,	"
Byggnadssnickare Karl Johansson m.fl.,	Larsagården,	"
Alfr. Andreassons dödsbo,	"	"
Herbert Andersson,	Heljesgården,	"
Axel Svärd,	"	"
Karl Hj. Johansson,	"	"
J. E. Johansson,	Larsagården,	"
Olof Edqvist,	Kartegården,	"
Ragnar Johansson,	"	"
Sven Andersson,	Larsagården,	"
Ludvig Andersson,	Heljesgården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Carl Andersson, L:a Djupsås,		<u>Essunga</u>
" Algot Mattsson, Sandhulebacke,		<u>Tumle berg.</u>

Skara den 10 febr. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Ragnar Johansson, Kartegården,
torsdagen den 11 okt. 1956 klockan 1030 har avdrag av kungörelse sänts till
 följande:

Ordf. i Essunga N:a vägföretag		
Erik Gustavsson,	Gertorp,	<u>Essunga</u>
Bengt Hagström,	Västergården,	"
August Johansson,	Heljesgården,	"
Byggnadssnickare Karl Johansson,	Larsagården,	"
Aug. Andreassons dödsbo,	"	"
Herbert Andersson,	Heljesgården,	"
Axel Svärd,	" (Larsagården)	"
Karl Hj. Johansson,	"	"
J. E. Johansson,	Larsagården,	"
Olof Edqvist,	Kartegården,	"
Ragnar Johansson,	"	"
Sven Andersson,	Larsagården,	"
Ludvig Andersson,	Heljesgården,	"
Vägmästare Gustaf Hallberg,	Odengatan 20,	<u>Vara</u>
Skiftesgodemannen Algot Mattsson,	Sandhulebacke,	<u>Tumleberg</u>
" Carl Andersson,	L:a Djupsås,	<u>Essunga.</u>

Skara den 26 sept. 1956.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kartegården m.fl. i Essunga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Ragnar Johansson, Kartegården torsdagen den 11 okt. 1956 klockan 1030, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Essunga Kartegården 7:11, 7:13, 7:35

" Larsagården 2:2, 2:8, 2:13, 2:16, 2:35

" Heljesgården 1:2

" Lars Persgården 4:21

" Västergården 3:79

Essunga 9:1.

Vidare beröras överfarter över allmän och enskild väg.

Skara den 19 sept. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Essunga församling den 23 sept. 1956, betygas:

Per Hof Svendsen
part. adj.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Kartegården** m.fl. i Essunga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Ragnar Johansson, Kartegården, torsdagen den 11 okt. 1956 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Essunga Kartegården 7: 11, 7: 13, 7: 35.

Essunga Larsagården 2: 2, 2: 8, 2: 13, 2: 16, 2: 35;

Essunga Heljesgården 1: 2;

Essunga Lars Persgården 4: 21;

Essunga Västergården 3: 79;

Essunga 9: 1.

Vidare beröras överfarter över allmän och enskild väg.

Skara den 19/9 1956.


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 24 sept. 1956, intygas.

Skara den 25 sept. 1956.

I tjänsten:



Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Undertecknad l. förena.. ^{sig}_{oss} med sökanden.. till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark tillhörande Hartegården.....

m. fl. i Essunga sock.en och yrka...
 jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark
 vi vår
 må kunna på ändamålsenligast sätt torrläggas och brukas.

(Johansson?)
John Evald Johansen
Baad H. Johansson
Knut Johansson
Olof Edqvist

Undertecknade yrkar på för tagets
utsträckning nedtill på så sätt, att
den del som utgör huvudvolymen,
som behöves för djupas utföras
som för vanligt vatten föring och
~~färd~~ ledas öppen ränn på floden.

Samuel Anderson Ludwig Anderson

gen. Ragnar Andersson

Förstående förklaring bevisades
och namnbeskrivning

on namitica mirgaria bovis na

Pril. godišnjak.

Reynolds, John, frs. man.

Carl Andresten Algot Mattsson


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 724-43/56F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kartegården m.fl. hemman Essunga socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 februari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokontonr 18 29 16

Datum

18.10.56



Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

4401-43/56 M/MN

Ärende

Ang. Kartegårdens dikningsföretag av år 1956.

Ur vägsynpunkt har vägförvaltningen intet att erinra mot det av Eder upprättade förslaget.

Vägförvaltningen kommer att bekosta och utföra istandsättning av trumma vid sekt. +79 jämte uppströms brunn.

Arbetena utföres genom vägmästaren i Vara vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Kartegården 7:35</u>							
Pagnar Johansson							
Åker, mylla på lera	1	0,67		2090	2200	110	74
" - " -	2	1,10		1980	"	220	242
" - " -	3	0,39		"	"	"	86
" - " -	4	0,70		1870	"	330	231
" - " -	5	1,38		1540	"	660	911
" - " -	6	0,93		"	"	"	614
" - " -	7	0,07		770	"	1430	100
" - " -	8	0,10		440	"	1760	176
" - " -	9	0,80		1430	"	770	616
" - " -	10	0,55		1540	"	660	363
" - " -	11	0,55		1650	"	550	303
Summa alstringsbåtnad							3716
" brukningsbåtnad							3904
Summa		7,24					7620
<u>Essunga Kartegården 7:13</u>							
Olof Edqvist							
Åker, mylla på lera	12	0,30		1430	2200	770	231
" - " -	13	0,16		2090	"	110	18
" - " -	14	0,19		1320	"	880	167
" - " -	15	0,20		"	"	"	176
" - " -	16	0,11		1320	"	880	97
" - " -	17	0,44		1650	"	550	242
" - " -	18	0,73		"	"	"	402
" - " -	19	0,19		1320	"	880	167
" - " -	20	0,20		1540	"	660	132
" - " -	21	0,22		1100	"	1100	242

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	22	0,45		1430	2200	770	347
Summa alstringsbåtnad							2221
" brukningsbåtnad							2193
Summa		3,19					4414
<u>Essunga 9:1</u>							
J. E. Johansson							
Åker, mylla på lera	23	0,55		1430	2200	770	424
" - " -	24	0,28		1320	"	880	246
" - " -	25	0,49		1980	"	220	108
" - " -	26	0,48		1760	"	440	211
" - " -	27	0,56		"	"	"	246
" - " -	28	0,15		"	"	"	66
Summa alstringsbåtnad							1301
" brukningsbåtnad							1593
Summa		2,51					2894
<u>Essunga Heljesgården av 1:2</u>							
Karl Hj. o. August Johansson							
Åker, mylla på lera	29	0,73		1800	2000	200	146
" - " -	30	0,32		1900	"	100	32
" - " -	31	0,27		1700	"	300	81
" - " -	32	0,31		1900	"	100	31
" - " -	33	0,24		"	"	"	24
" - " -	34	0,42		1400	"	600	252
" - " -	35	0,49		1900	"	100	49
Summa alstringsbåtnad							615
" brukningsbåtnad							1908
Summa		2,78					2523

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Lars gård 4:21</u>							
Karl Hj. o. August Johansson							
Åker, mylla på sand	36	0,45		1800	2000	200	90
<u>Essunga Larsgård 2:35</u>							
Axel Svärd							
Åker, mylla på sand	37	0,66		1800	2000	200	132
" - " -	38	0,46		"	"	"	92
" - " -	39	0,16		"	"	"	32
" - " -	40	0,29		1700	"	300	87
Summa alstringsbåtnad							343
" brukningsbåtnad							666
Summa		1,57					1009
<u>Essunga Larsgård av 2:13</u>							
August Johansson							
Åker, mylla på sand	41	0,10		1600	2000	400	40
" - " -	42	0,15		1400	"	600	90
Summa alstringsbåtnad							130
" brukningsbåtnad							288
Summa		0,25					418
<u>Essunga Larsgård av 2:13</u>							
Syskonen Johansson							
Åker, mylla på sand	43	0,12		1400	2000	600	72
" - " -	44	0,17		"	"	"	102
" - " -	45	0,07		"	"	"	42
Summa alstringsbåtnad							216
" brukningsbåtnad							156
Summa		0,36					372

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Larsagården av 2:13</u>							
August Andreassons dödsbo							
Åker, mylla på sand	46	0,12		1400	2000	600	72
" - " -	47	0,06		"	"	"	36
Summa alstringsbåtnad							108
" brukningsbåtnad							144
Summa		0,18					252
<u>Essunga Larsagården av 2:8</u>							
Syskonen Johansson							
Åker, mylla på sand	48	0,21		1400	2000	600	126
<u>Essunga Larsagården av 2:8</u>							
August Johansson							
Åker, mylla på sand	49	0,30		1200	2000	800	240
Summa brukningsbåtnad							204
Summa		0,30					444
<u>Essunga Larsagården av 2:16</u>							
Syskonen Johansson							
Åker, mullbl. sand på lera	50	0,09		1400	2000	600	54
" - " -	51	0,40		1000	"	1000	400
Summa alstringsbåtnad							454
" brukningsbåtnad							168
Summa		0,49					622

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Larsagården av 2:16</u>							
August Andreassons dödsbo							
Åker, mullbl. sand på lera	52	0,36		800	2000	1200	432
" - " -	53	0,13		1400	"	600	78
Summa alstringsbåtnad							510
" brukningsbåtnad							162
Summa		0,49					672
<u>Essunga Larsagården av 2:16</u>							
August Johansson							
Åker, mullbl. sand på lera	54	0,18		1600	2000	400	72
" - " -	55	0,37		800	"	1200	444
" - " -	56	0,28		1000	"	1000	280
Summa alstringsbåtnad							796
" brukningsbåtnad							630
Summa		0,83					1426
<u>Essunga Västergården 3:79</u>							
Bengt Hagström							
Åker, mylla på sand	57	0,30		900	2000	1100	330
" - " -	58	0,52		1300	"	700	364
Summa alstringsbåtnad							694
" brukningsbåtnad							888
Summa		0,82					1582

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Essunga Kartegården 7:35</u>							
Ragnar Johansson	1-11	7,24					7620
<u>Essunga Kartegården 7:13</u>							
Olof Edqvist	12-22	3,19					4414
<u>Essunga 9:1</u>							
J. E. Johansson	23-28	2,51					2894
<u>Essunga Heljesgården av 1:2</u>							
Karl Hj. o. August Johansson	29-35	2,78					2523
<u>Essunga Lars Persgården 4:21</u>							
Karl Hj. o. August Johansson	36	0,45					90
<u>Essunga Larsagården 2:35</u>							
Axel Svärd	37-40	1,57					1009
<u>Essunga Larsagården av 2:13</u>							
August Johansson	41-42	0,25					418
<u>Essunga Larsagården av 2:13</u>							
Syskonen Johansson	43-45	0,36					372
<u>Essunga Larsagården av 2:13</u>							
August Andreassons dödsbo	46-47	0,18					252
<u>Essunga Larsagården av 2:8</u>							
Syskonen Johansson	48	0,21					126
<u>Essunga Larsagården av 2:8</u>							
August Johansson	49	0,30					444
<u>Essunga Larsagården av 2:16</u>							
Syskonen Johansson	50-51	0,49					622
<u>Essunga Larsagården av 2:16</u>							
August Andreassons dödsbo	52-53	0,49					672

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ögofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Larsagården av 2:16</u>							
August Johansson	54-56	0,83					1426
<u>Essunga Västergården 3:79</u>							
Bengt Hagström	57-58	0,82					1582
<u>Summa</u>		21,67					24464
Biträdande gode män: <i>Carl Andersson</i> <i>Algot Mattsson</i>		Essunga den 11 okt. 1956.					
		I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> Ragnar Holm					

U t r e d n i n g

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	B å t n a d		Anm.
				kronor	summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Essunga Karteg:n 7:35</u>						
Ragnar Johansson	7+87-10+29	224 ^{x)}	12:--	2688		x) Igenlagt dike
	36+3-37+90	187	6:50	<u>1216</u>	3904	
<u>Essunga Karteg:n 7:13</u>						
Olof Edqvist	10+29-11+10	81	14:--	1134		
	38+38-39+30	92	6:--	552		
	31+37-32+15	78	6:50	<u>507</u>	2193	
<u>Essunga 9:1</u>						
J. E. Johansson	11+10-11+88	78	14:--	1092		
	32+15-32+92	77	6:50	<u>501</u>	1593	
<u>Essunga Heljesg:n av 1:2</u>						
Karl o. August Johansson	11+88-13+47	159	12:--	<u>1908</u>	1908	
<u>Essunga Larsag:n 2:35</u>						
Axel Svärd	14+22-16+38	111 ^{x)}	6:--	<u>666</u>	666	
<u>Essunga Larsag:n av 2:13</u>						
August Johansson	41, 42 ¹⁾	48 ²⁾	6:--	<u>288</u>	288	1) Ägofigurer 2) Ägofigurs bredd
<u>Essunga Larsag:n av 2:13</u>						
Syskonen Johansson	43, 45 ¹⁾	26 ²⁾	6:--	<u>156</u>	156	
<u>Essunga Larsag:n av 2:13</u>						
Aug.Andreassons dödsbo	46, 47 ¹⁾	24 ²⁾	6:--	<u>144</u>	144	
<u>Essunga Larsag:n av 2:8</u>						
August Johansson	49 ¹⁾	34 ²⁾	6:--	<u>204</u>	204	
<u>Essunga Larsag:n av 2:16</u>						
Syskonen Johansson	50, 51 ¹⁾	28 ²⁾	6:--	<u>168</u>	168	
<u>Essunga Larsag:n av 2:16</u>						
Aug. Andreassons dödsbo	52, 53 ¹⁾	27 ²⁾	6:--	<u>162</u>	162	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

Essunga Larsag:n av 2:16

August Johansson	55, 54 ¹⁾	30 ²⁾	6:--	180		
	56 ¹⁾	75 ²⁾	6:--	<u>450</u>	630	

Essunga Västerg:n 3:79

Bengt Hagström	57, 58 ¹⁾	148 ²⁾	6:--	<u>888</u>	<u>888</u>	
----------------	----------------------	-------------------	------	------------	------------	--

Summa kronor 12904

Essunga den 11 okt. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Carl Andersson
Algot Mattsson


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Essunga Karteg:n 7:11</u>							
Ludvig Andersson							
Sträckan 5+50 - 7+79	30	22	6:60	200	22	44:--	50:60
<u>Essunga Larsag:n 2:2</u>							
Sven Andersson							
Sträckan 5+50 - 7+79	30	22	6:60	200	22	44:--	50:60
						<u>Summa</u>	<u>101:20</u>
Essunga den 11 okt. 1956.							
I tjänsten:							
 Ragnar Holm							
Biträdande gode män:							
 							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E - F .</u>				
5+50-7+79	229	Schaktning av lera m ³	150	2:50	375	
		Jordersättning enl. längd			101:20	
7+79-7+87		Allmän väg. Rensning av trumman samt brunn uppströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
7+87-8+14 ¹ =+25	27	400 mm rör med frakt m	27	10:70	289	
		Grävning, läggning o. återfylln."	27	3:80	103	
8+25-10+29	204	400 mm rör med frakt "	204	10:70	2183	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	204	2:25	459	
10+29		Brunn typ A; d=0,9 m			190	
10+29-11+10	81	400 mm rör med frakt m	81	10:70	867	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	81	2:50	203	
10+32-10+35		Tillägg för genomgång av väg			20	
11+10		Brunn typ A; d=0,9 m			190	
11+10-11+88	78	400 mm rör med frakt m	78	10:70	835	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	78	2:25	176	
11+88		Brunn typ A; d=0,9 m			190	
11+88-13+47	159	400 mm rör med frakt m	159	10:70	1701	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	159	2:50	398	
11+88-11+94 12+81-12+86		Tillägg för genomgång av väg st	2	30:--	60	
13+47-13+55		Enskild väg. Trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av Essunga Norra vägföretag				
13+55-16+38	283	300 mm rör med frakt m	283	6:60	1868	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	283	3:50	991	
13+55		Brunn typ A; d=0,9 m			190	
14+22,16+38		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/12"	st 2	90:--	180	
16+38-17+72= =18+91	134	300 mm rör med frakt m	134	6:60	884	
16+38-16+44		Tillägg för genomgång av väg			20	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	42	1:80	76
		- " -	"	92	3:50	322
16+80, 17+72= =+91		Brunn typ A; d=0,8 m	st	2	140:-	280
18+91-19+88	97	200 mm rör med frakt	m	97	3:50	340
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	97	2:20	213
19+88		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>1430:80</u>	15210
		<u>Diket B - Ba</u>				
35-36+87	187	200 mm rör med frakt	m	187	3:50	655
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	103	2:--	206
		- " -	"	84	1:10	92
36+3, 36+87		Brunn typ A; d=0,5 m	st	2	75:--	150
36+87-37+90	103	150 mm rör med frakt	m	103	2:70	278
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	103	1:--	103
37+90		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
37+90-38+38	48	125 mm rör med frakt	m	48	2:50	120
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	48	1:70	82
38+38		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
38+38-39+30	92	100 mm rör med frakt	m	92	2:10	193
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	92	0:80	74
39+30		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>217</u>	2380
		<u>Diket C - Ca .</u>				
30-31+37	137	150 mm rör med frakt	m	137	2:70	370
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	137	1:20	164
31+37		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
31+37-32+92	155	125 mm rör med frakt	m	155	2:50	388
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	155	1:--	155

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
32+15, 32+92		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
		Arbetsledning o. oförutsett			128	1430
		<u>Diket E - Ea .</u>				
27-29	200	200 mm rör med frakt m	200	3:50	700	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	200	1:20	240	
28+18, 28+56, 29		Brunn typ A; d=0,5 m st	3	75:--	225	
		Arbetsledning o. oförutsett			115	1280
	<u>2214</u>	<u>Summa</u>				<u>20300</u>
Essunga den 11 okt. 1956.						
I tjänsten:						
						
Ragnar Holm						
Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringkommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- ~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;~~
- ledning**
- att ~~rör~~ lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- ~~att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;~~
- att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt ~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors c:a 100 m söder om pkt 11+10 å höjden + 8,55 m.

Skara den 11 okt. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B-C- -11+88	B - Ba	C - Ca	11+88- -D-E-F	E - Fa	kronor						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	1-28, 33-35	15253	6730	2380	1430		8390	1280					10540	0,69101
II	29-32, 36-58	9211	90										9760	1,05960
I+II	Samtliga	24464	6820	2380	1430		8390	1280					20300	0,82979
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar med följande relativtal:														
			Avdelning I			0,69101								
			"			II			1,05960.					
			Essunga den 11 okt. 1956.											
			I tjänsten:											
														
			Ragnar Holm											
			Förrättningsman.											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Essunga Karteg:n 7:35</u>						
Ragnar Johansson avd. I	S	7620	5265	5265	25,936	
<u>Essunga Karteg:n 7:13</u>						
Olof Edqvist avd. I	S	4414	3050	3050	15,025	
<u>Essunga 9:1</u>						
J. E. Johansson avd. I	S	2894	2000	2000	9,852	
<u>Essunga Heljesg:n av 1:2</u>						
Karl Hj. o. August Johansson	S					
avd. I		325	225			
" II		2198	<u>2329</u>	2554	12,581	
<u>Essunga Lars Persg:n 4:21</u>						
Karl Hj. o. August Johansson	S					
avd. II		90	95	95	0,468	
<u>Essunga Larsag:n 2:35</u>						
Axel Svärd avd. II		1009	1069	1069	5,266	
<u>Essunga Larsag:n av 2:13</u>						
August Johansson avd. II	S	418	443	443	2,182	
<u>Essunga Larsag:n av 2:13</u>						
Syskonen John, Karl o. Alida Johansson avd. II		372	394	394	1,941	
<u>Essunga Larsag:n av 2:13</u>						
August Andreassons dödsbo avd. II		252	267	267	1,315	
<u>Essunga Larsag:n av 2:8</u>						
Syskonen John, Karl o. Alida Johansson avd. II		126	134	134	0,660	
<u>Essunga Larsag:n av 2:8</u>						
August Johansson avd. II	S	444	471	471	2,320	
<u>Essunga Larsag:n av 2:16</u>						
Syskonen John, Karl o. Alida Johansson avd. II		622	659	659	3,246	

Biträdande gode män:
Carl Andersson
Sjöt Mattsson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Kartegården m.fl. hemman i Essunga socken,
Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F, B - Ba, C - Ca, E - Ea. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i olika avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. IV. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits med undantag för dikessträckan A - 7+79. Å denna sträcka skall underhållet bekostas av företaget med hälften och av ägaren till Kartegården 7:11 och Larsagården 2:2 med en fjärdedel vardera.

Företaget berör allmänna vägen Essunga kyrka - Nossebro på så sätt, att vägdiket å en sträcka av c:a 100 m skall igenläggas med 200 mm:s rör. Den befintliga trumman genom vägen har tillräckligt djup och tillräckliga dimensioner i övrigt för att medge ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup men är delvis slamfylld. Synemännen bestämma att vägförvaltningen skall ombesörja och bekosta

trummans iståndsättande. Synemännen bestämma vidare att vägförvaltningen skall utföra och bekosta brunn å uppströmssidan av vägen inklusive erforderlig anslutning till trumman.

Skulle vägförvaltningen önska ombygga trumman skall den vara minst 600 mm i diameter, om den utföres som rörtrumma.

Avloppet korsar vid sektion 13+47 - 13+55 utfartsväg tillhörande Essunga Norra vägföretag och befintlig trumma behöver sänkas för erhållande av full torr-läggning å ovanförliggande åker.

Då trumman byggts efter år 1921 åligger det vägsamfälligheten att bekosta ombyggnaden och även utföra arbetet, om vägsamfälligheten ej hellre vill överlämna det till företaget, mot en ersättning till detta med 330:-- kronor.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

I övrigt hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga åtgärdsåtgärder eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Kartegårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Essunga den 11 okt. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Carl Andersson
Algot Mattsson


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st 15 mm φ

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till



socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Betong 1:3:3

Antal ritn. st. Arkivnummer