



Akt nr:

R-F4b-LS107/56

AU\$R-F4b-LS107/56

Handlingar rörande
LANNA, TÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG
i Varola och Hagelbergs socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning
år 1956 av
Carl Berner
lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~beställning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Ianna, Tåstorps dikningsföretag av år 1956"			
Socken	Län		
Varola och Hagelberg	Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXX~~			
John Hjorvard, Ianna, Varola, Skövde			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25/3 1957	6290:--		
Arbets tid jml. V. L. 10: 62	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 26/9 1958	Avsyning e.o. assistent Paul Olsson		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda planen med följande undantag:


Rörledningen B - Ba har å str. 45+64 - 47+50 utförts med 0 - 10 cm högre bottenläge och rörledningen C - Ca har å str. 40+50 - 42+18 utförts med ca 10 cm högre bottenläge än förslaget anger.

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med resp. markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.


Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 18311 kronor, varav i styrelsearvode 200 kr.

Skara den 27 september 1958.


(J. Lippert)
E.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan, införd med grönt, godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 4 nov. 1958, § 190, ärende 6.



(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande
LANNA, TÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG
i Varola och Hegelbergs socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning år 1956 av
Carl Berner
Lantbruksingenjör.

Innehåller 65 paginerade sidor

1 översiktskarta

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid samman-
 rättning enligt vettenskap-
 rörande tilläggning av makt
 till Lamm och Sjötorp i Värde
 söder samt Pärstorp i He-
 gelbogs socken av Skar-
 bogs län.

År 1955, den 1 sept., inställd sig undertecknad,
 förtäringssamman, i Pärstorp bygdegård för att hand-
 lägga förtäringssamman ifråga. Samman biträddes synvittnen
 både kända sig skiftesgodseigarerna Olof Larsson,
 Gullegården och ~~Skiftesgodset i Skultorp~~ ~~Skultorp~~.

Kungölske om sammanträdet hade dels anslagits
 i skattekyrkan (bil. Ca och Cb), dels utförligt i tidning-
 en (bil. Cc). Än så vidare hade tillräckligt underkärats
 om sammanträdet (bil. Cd).

Närvarande var:

och frånvarande till förtäringssamman och där, som förenat sig med
 frånvarande:

Karl Ekström

Fritz Andersson

Leif Jansson

Johan Hjalmar

Gustav Davidsson

Hjalmar Jansson

Konstner Skultorp

Gunnar Ahlsson

Karl Ahlsson

Knut Larsson

av öfriga Saksen:

Hilmer Larsson dödsbo gm. Karl Larsson ut. fullm. (bil. Da)

Josef Wahlstrand

Oskar Andersson

Birger Kållberg

C. H. Larsson dödsbo gm. Oskar Hoffman ut. fullm. (bil. Db)

Värsås kommun gm Oskar Hoffman ut. fullm. (bil. Dc)

Ivar Andersson

Hadar Kållkvist

Torsten Larsson

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm. vägmästaren

G. Johansson, ut. fullmakt (bil. Dc)

§ 1.

Revisöringen (bil. A) och förordnandet (bil. B) upplästas

§ 2.

För enastående synpunkter hade vi en anmärkning.

§ 3.

Lämnade förutläggningarna av redogörelse för de beaktade förordnandena rörande företaget och uppgående skuldsatta för Saksen, samt även beaktade granskning. Förordnanden och de, som förut sig med förordnanden (bil. E) hade uppläst förordnanden - enigen gång pågick sina beaktade förordnanden

Var löfveligt och ekonomiskt djär genom uppförande av
de å planerade utmärskta arloppsen. De båda sidodiken
pågrändades utförda med tränkade ledningar.

§ 4.

Schäzauer avstod från ersättning för arloppens utridg-
ning och vattenrens uppställande.

§ 5.

Byggnadsstyrelsen åtog sig att belasta landningsström-
mens ombyggnad och inleda denna ombyggnad så snart möj-
ligt, då befintlig trumma var dålig.

Erforderliga ågotrummor och bror skulle ombyggas
av Schäzauer privat. Den skulle ersättning för försändelse öms-
körs utgå.

Holmström, Karl Thun, Fritz Luden, Leon Jous-
on, Gunnar Davidson ^{och} Victor Schults åtog sig att utan kost-
nad för företaget ordna ömsfarten till sjön av arloppet
avstämmande muddra.

Victor Larsson avsåg att trumman vid 30+16 ej be-
hövde belastas av företaget, då vägen ej var lagligen utlagd, utan
påning därtill hade med sjöstyrelsens rätt.

Hilma Larsson dömdes skulle ombygga befintlig
trösk utan kostnad för företaget. Därmed skulle ersättning från
företaget utgå, därest flentrummen vid 6+68 behövde ombyggas
på grund av företgets utfrående.

§ 6.

Kändning av vattenrens m.m. skulle av styrelsen och
flottans efter sammanträdet. Resultatet av denna bildning,
kostnadsförslag för arloppen § 4. skulle meddelas så-
dan

ägens vid Västra samfundet, därnå bursgårdens skulle an-
slås i sockerbyråerna och införas i tidningen. Vid detta
samfundet skulle ännu arbetstygarna för framtigt ut-
lösas.

37.

Som intet vidare följande, uppstod de nya pö-
rta, vilket godkändes, varefter samfundet förklar-
as avslutat.

Pörtup, den 1 sept. 1955.

Pörtup

Samfundet
Erlend Larsson

År 1956, den 21 juni, inställde sig alla
föreningarna och skiftesordningsmännen Erlend
Larsson i samma plats för att fortsätta före-
ningen ifråga. I stället för skiftesordnings-
männen Rittarqvist, som i tidigare var syddes men,
hade landstingsmannen Olof Nilsson influerat sig

Kungöarna om samfundet hade dels avslutats
i sockerbyråerna (bil. C e o. Cf), dels varit in-
förda i tidningen (bil. Cg). Dessa sockerare hade
ännu undantagits om samfundet (bil. Cd)

Ärosvärde orro:

Karl Thun

Johan Hörold

Martin Johansson

Ellen Andersson

Oskar Ludsson

L. H. Larssons dödsbo genom Oskar Hoffmann aukt. fullmakt-
te (bil. Db)

Västerås kommun genom Oskar Hoffmann

Gustav Davidsson

Hjalmar Johansson

Karl Olsson

Hedde Källkvist

Tourea Larsson

Gustav Karlsson

§ 8.
För samt de nyg. gode manne lide nigen att
auflida

§ 9.
Sämnade förtäringsskatten en redogörda för
uppsättet förslag till beskattning samt
för fortsätsfärdigt år som för de ersättningarna,
som synvinnarna ansett skola utgå.

§ 10.
Delgärens sakägare resultatet av synvinnarnas
värdning genom upplämnade till fortsätsfördelningstinget
av den för resp. fastighetens beskattade biträden genom
förtäring samt de med ledning beaktade uttalanden.

lärna i färdigets beständ.

§ 11

(Bil. F)

Uppgifterna om skivrelsen från Karl Larsson, Pärings
barn befunda sig på Hilmar Larssons dödsbets tillhörighet. Detta
skall skidas av färdig. Då denna utbetalning an-
ligt uppgift var belägen under åren 1866 och 1867,
då utlyst ej skulle bliva utbetalad djupare än
tidigare, emellan symmetri, att skada i utbetalning-
en ej kunde uppgjöras eller någon ersättning
skulle utgå.

Utdrags-
bok. ut.Uppdrag
Nygårdsst.

§ 12.

Symmetriens utdrags-
uppgifter.

§ 13.

På arbetsstyrelsens för färdigets valdes:

om ordf.: Carlensbacken John Hörsand, Larsson,
per Skövde med tel. Varde 153

om ledamöter: Karl Larsson och Karl Ohlsson,

suppleant: Karl Elm.

Arbetsstyrelsens ordf. fick i uppdrag:

att uttala och förordna föreningssektionen

att ansöka om statsbidrag till färdig

att undersöka kostnader och övriga släta afdrags
från bidragets orsakande. Detta om utbetalning
och ligga förändra utbetalningens bidragsbelopp

att hålla tillräckligt till sammankommit för att om så kan-
de anses nödvändigt till arbetsstyrelsen

Arbetsstyrelsen fick i uppdrag:

att uttala färdigets på utbetalning

att för biträda av färdigets beständ uppg-
toga lämna om arbetsstyrelsen så ansåg sam-
-

ligt och erforderligt; 7

§ 14.

Om intet vidare förbör, uppläses depes
protokoll, vilket godkännes, samt förordningens
förhållanden avslutad.

Västerg, den 21 juni 1956.

Carl Oerum

Erlend Lamm

Sto. J. Rindberg

1:7/55

Bil. B

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 65 55Förordnande.

Lantbruksingenjören Carl Berner, Jönköping, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

N. Karlberg
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M.....65.....55..

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör C. Berner.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson.

IIIM 171 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

31 DEC. 1953


Diarie Nr LI 207


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Fnr 1831

11

Berner

Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LÄNSKANSLI

28 DEC 1953

III M 131 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

14 NOV. 1953

Diarie Nr 707

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Varola o Hagelberg.

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser uppgrävning av större avloppsdikey

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

c:a 3 km.

c:a 40 ha.

(landsvägen Varola-Haggstorp)

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Skövde

Meddelanden om förrättningen ställas till

John Hjarvard, Lanna, Varola. Tel. Varola 153.
John
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lanna Varola.

den

12/11

1953

Sökandes namn:

Fastighet:

John Hjarvard	för fastigheten	Lanna Nolgården 29	Varola s.s.
Iven Jansson	»	»	211
Karl Erik	»	»	25

(20 Ark ågren)

Jaf. i Skövde

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Hugo Nilsson.	ägare av fastigheten	Tåstorp Hagelberg ss
Hilmer Larsson.	» » »	" " "
Hjalmar Johansson.	» » »	" " "
Gustav Davidsson.		" " "
Torsten Schyttz		" " "
Knut Johansson		" " "
Lisa Gustavsson.		" " "
Svar Andersson.		" " "
Gunnar Olsson.		" " "
Karl Olsson.		" " "
Hadar Källkvist		" " "
Bertil Sjöholm.		" " "
Erik Gustavsson.		" " "
Anders Zöckrisson.		Rosendal
Lars Svarén		Tångatorp
Martin Johansson.		Lanna Nolgården Varola
Fritz Andersson.		" " "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande törrläggning av mark till Lanna och Axtorp i Varola socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas i Tåstorps bygdegård den 1 sept. 1955 kl. 9.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 8 aug. 1955

Carl Berner.

Anslagen i laga ordning i Varola sockens kyrka söndagen den
 14 aug. 1955, betygar: Ragnar Vindels
 V. p.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
 JÖNKÖPING
 Telefon 2566

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lanna och Axtorp i Varola socken såät Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas i Tåstorps bygdegård den 1 sept. 1955 kl. 9.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 8 aug. 1955

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Hagelbergs sockens kyrka söndagen

den ... *21 aug.* ... 1955, betygar: *Regeringskommittén*



Anhållas om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Kungörelse införd i Skaraborgs läns länsmantel
den 11 aug. 1955

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lanna och Axtorp i Varola socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas i Tåstorps bygdegård den 1 september 1955 kl. 9.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 8 augusti 1955.

Carl Berner

F ö r t e c k n i n g

över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Lanna m.fl. i Varola och Hagelbergs socknar av Skaraborgs län, avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 8 aug. 1955:

Lantbrukaren	Hilmer Larssons dödsbo,	Tåstorp,	Skövde
Fru	Alma Wahlstrand,	Hultsdalsgatan 26,	"
Lantbrukaren	Josef Wahlstrand,	Axtorp,	"
"	Karl Ehn,	Lanna	"
"	Fritz Andersson,	"	"
"	Sven Jansson,	"	"
"	John Hjorvard,	"	"
"	Martin Johansson,	"	"
"	Allan o. Oskar Andersson,	Lanna,	"
"	Birger Källberg,	"	"
"	C. H. Larssons dödsbo,	"	"
Arrendatorn	John Breman,	"	"
Värsås kommun,			Värsås
Lantbrukaren	Gustav Davidsson,	Tåstorp,	Skövde
"	Hjalmar Johansson,	"	"
"	Thorsten Schults,	"	"
"	Karl Axelsson,	"	"
Fru Lisa Gustavsson,		"	"
Lantbrukaren Ivar Andersson,		"	"
"	Hugo Nilsson	"	"

Lantbrukaren Gunnar Ohlsson,	Tåstorp,	Skövde
" Karl Ohlsson,	"	"
" Hadar Källkvist,	"	"
" Torsten Larsson,	"	"
" Anders Zackrisson,		Skultorp
" Erik Gustavsson,	"	Skövde
Vägförvaltningen,		Mariestad
Pastorsämbetet i Hagelbergs socken,		Skövde
" i Varola socken		Varola
Skaraborgs läns Annonsblad,		Skövde
Lantbrukaren Erland Larsson. Gullegården Varola, Värsås		
Landstingsman Olof Nilsson, Bissgården,		Skultorp

Jönköping den 8 aug. 1955

Carl Axel

Underrättelser avlämnade på posten den 19 maj 1956:

Lantbrukaren Knut Rudolf Johansson,	Tåstorp 1:43,	Skövde
" Frans Aug. Jonssons dödsbo, Lanna Nölg. 2:3,	"	"
" John Hjorvard, Lanna, Box 5306,	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skaraborgs läns Annonsblad,		Skövde
Pastorsämbetet i Hagelbergs socken		"
" i Varola socken		Varola
Landstingsmannen Olof Nilsson, Bissgården		Skultorp
Lantbrukaren Erland Larsson, Gullegården Varola		Värsås
Varola Elektriska Distributionsförening,		Varola

Jönköping den 19 maj 1956

Carl Axel

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lanna och Axtorp i Varola socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas i Tåstorps bygdegård den 21 juni 1956, kl. 10.30.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping, den 15 maj 1956

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Varola sockens kyrka söndagen den

..... 27. maj 1956, betygar: Carl-Gust. Dahlqvist, kh.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande terrälläggning av mark till Ianna och Axtorp i Varela socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas i Tåstorps bygdegård den 21 juni 1956, kl. 10.30.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av övertarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping, den 15 maj 1956

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Hagelbergs sockens kyrka söndagen



27 maj

.....1956, betygar:

Carl Berner

Anhållas om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Kungörelse införd i Skaraborgs länss Sammans-
-lad den 22 maj 1956

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark till Lanna och Axtorp
i Varola socken samt Tåstorp i
Hagelbergs socken av Skaraborgs
län kommer att hållas i Tåstorp
bygdegård den 21 juni 1956 kl. 10.30.

Ägare och brukare av ovan angiv-
na fastigheter, av överfarter över
avloppen samt övriga sakägare kal-
las till sammanträdet, vid vilken
även arbetsstyrelse för företaget
kommer att väljas.

Jönköping den 15 maj 1956.

Carl Berner.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Karl Larsson
att vid sammanträde angående terr-
läggning av mark med Lanna i Varola
socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken
torsdagen den 1-9-1955 min talan föra och
min röst rätt utöva

Tåstorp den 1-9-1955
Anny Larsson

Bevittnas att denna fullmakt egen-
händigt underskrivits.

Gustaf Davidsson Karin Davidsson.

Fullmakt

för Herr Oskar Hoffman, Lanna att föra min talan vid sammanträde vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Lanna, Axtorp samt Tåstorp, i Tåstorps bygdegård den 1 sept., 1955.

Lanna, Varola den 31 aug. 1955.

Stina Larsson

Bevittnas:

----- *John Breman*

----- *Helus Breman*

Härigenom befullmäktigas Herr Oskar Hoffman, Lanna, Varola, Sverige, att föra min talan och bevaka min rätt i allt vad som angår min andel i fastigheten belägen i Lanna, Varola, Västergötland, vilken andel tillfallit mig genom arvsrätt efter min avlidne fader, Byggmästaren G. H. Larsson, att jämväl både inför och utom domstol vid alla de tillfällen då min rätt härutinnan kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka: att uppbära och kvittera alla mig uti ifrågavarande sak tillkommande medel och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord: ävenså befullmäktigas mitt ombud att göra uttagningar efter eget gottfinnande från mina bankkonton vid olika banker i Sverige, hållande jag för giltigt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Brocklyn, N.Y., den 4 december 1954.

Einar Larsson.

Bevittnas:

Gösta Svansson.

33 mille ave Slorul Pack N.Y.

Oläsliga namn.

Härmed intygas, att Einar Larsson, 14 Valley place, Edgewater, N. J., om vars identitet jag förvissat mig, i min närvaro under denna handling egenhändigt tecknat sitt namn.

Sven O. G. Swansson

Sven O. G. Swanson.

Notary Public, State of New York

No. 24-3911200

O S V.

Rätt avskrivit intygar:

Einar Larsson
.....

Sven O. G. Swanson
.....

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

24


Dnr 3440-43/55

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Johansson, Skultorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lanna och Axtorp i Varola socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 augusti 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag ur protokoll fört
vid extra bystämma med
hemmanet Fästorp i Ha-
gelbergs Bygdegård 24/7 1955

§ 3

Fick att undersöka ansökan och
erfordriga handlingar angående delnings-
företaget Fästorp - Lanna för samt
tillhörande Fästorp by gemensamt valdes
byfogden Harald Johansson.

fästorp
• Olof Olsson
• Bertil Thelin

Som orar
Harald Johansson

Rätt utdraget bebygg
Harald Johansson -
Byfogde

Förening

Uddastrikehands församla oss härmed med för-
bandena till uppförande enligt vattenslagen riktade
toreläggning av mark till Lanna i Östra sockna
och Postorp i Hagelberg sockna av Skaraborgs
län. De arse med denna församling upptägnade
av vattenslagen grann för mark.

Postorp och Lanna, den 20 april 1955

John Tharvarde	✓	Malgården Lanna Skänke	
Erik Andersson	✓	"	"
Lena Jansson	✓	"	"
Karl Erik	✓	"	"
Martin Johansson	✓	"	"
Gösta Johansson	✓	Tätorp box 5167 Skänke	
Torsten Skult	✓	"	5164 "
Karl Arlsson	✓	"	5161 "
Gunnar Olsson	✓	"	5160 "
Karl Olsson	✓	"	5159 "
Gustaf Omidsson	✓	"	5166 "
Hugo Eriksson (barn ej. ligger medhär)			5173 "
Anders Zachrisson			Skultorp

Övriga församling utvidas;

Patt Gouss

Mmm Rönner

Leland Lunn

Angående framdragning av kanalen över
Isabackens ägor. 3/32 mt Tåstorp.

Överför den planerade kanalen ligger
en vattentäckt (cementerad källa) vilken helt
föser gården med vatten.

Då det kan befaras att källdraget kom-
mer att beröras och vattentillgången minskas
vid grävning av kanalen, förbehåller vi oss
rätten framställa skadeståndsanspråk på
diktningföretaget om ifrågasättande för-
hållande inträder.

Grävning av ny brunn för gårdens
behov torde då få bekostas av diktningföretaget.

Övriga väsentliga synpunkter torde be-
aktas och föras till protokollet vid dagens
sammanträde.

För sterblins räkning,
Tåstorp den 21/6 1958. Karl Larsson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Lanna och Axtorp i Varola socken samt Tåstorp i Hagelbergs socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrläggningens områdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits alla den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrläggningens åtgärder.

För ermående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av huvudavloppet A-B-C-D samt sidodiken B-Ba och C-Ca genom de vattenskadade markerna enligt de

sträckningar, som angivas å plankartan med för öppet avlopp dubbel-
dragna och för täckt avlopp enkeldragna röda linjer samt med de
dimensioner och djup, som framgå av bifogade profiler, sektio-
ner och grävningstabell.

Av nedanstående tabell framgå nederbördsområden och beräk-
nade framrinnande vattenmängder för de olika avloppssträckorna:

Omedel- bart o- van pkt	Neder- börds- område km ²	HHQ		HHQ		HQ		MQ	
		sekl. km ²	m ³ /sek	sekl. km ²	m ³ /sek	sekl. km ²	m ³ /sek	sekl. km ²	m ³ /sek.
5	3,5	200	0,70			70	0,23	6	0,019
11+50	2,5	220	0,55			80	0,2	6	0,015
19+20	1,7	250	0,43	170	0,29	90	0,155	5,5	0,0095
22+02	1,6	250	0,4	170	0,27	90	0,15	5,5	0,009
25+82	1,5	250	0,38			90	0,14	5,5	0,008
	ha	HHQ ₁₀		HHQ ₅		HQ		MQ	
		sekl/ha	l/sek	sekl/ha	l/sek.	sekl/ha	l/sek	sekl/ha	l/sek.
45	12	3	36	2	24	1	12	0,05	0,6
45+72	6,5	4	26	2,6	17	1,4	9	0,05	0,32
40	10	3	30	2	20	1	10	0,05	0,5
41+40	7,5	3,6	27	2,4	18	1,2	9	0,05	0,4
41+79	7	3,6	25	2,4	17	1,2	8,5	0,05	0,35
42+12	6	3,6	22	2,4	14,5	1,2	7,2	0,05	0,3

Med de för avloppssträckan A-11+50 föreslagna dimensionerna beräknas HHW och HW ställa sig endast 0,85 resp. 0,50 m över föreslagen bottenlinje. Mellan 11+50 och 19 bliva motsvarande vattenstånd 0,90 å 0,75 och 0,50 m och å övriga sträckor ännu lägre. Vid jämförelse mellan plankartans höjdlägen av blivande HHW och HW befinnes, att ovanför landsvägen vid 13+64 ingen översvämning av markerna behöver befaras. Nedanför landsvägen, där avloppets djup minskar mer och mer, kommer däremot även efter företagets utförande översvämningar att ske å den smala ängsremsan utefter avloppet. De föreslagna rörledningarna avbörda HHQ₁₀ utan översvämning av markerna. Vid mycket exceptionella flöden (HHQ) kan däremot små och mycket kortvariga översvämningar ske i övre delen av rörledningarna utan skada för markerna.

Även i förhållande till MW beräknas samtliga marker, utom de nedom landsvägen belägna ängsmarkerna och en del mycket låga ägofigurer ovan landsvägen, erhålla full eller i det närmaste full torrläggning.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad hava inga överfarter föreslagits till utförande. Sakägarna hava nämligen vid l. syneförrättningsammansammanträdet överenskommit att ombygga enskilda överfarter

privat. Följande ersättningar för försvårad överkörsel skola dock utgå, nämligen:

till Tåstorp 1:98 äg. Torsten Schultz vid 26+68 med	100 kr
" Lanna Nolg. 2:3, äg. Karl Ohlsson " 28+05 "	100 "
" " " 2:16, " Erik Gustavsson vid 31+16 med	50 "

Ägovägsbron vid 6+68 bibehålles oförändrad. Ombygges densamma i en framtid, skall dock bestämmelserna nedan angående minsta dimensioner m.m. gälla även denna överfart.

Ägarna till de av avloppet avskurna små områdena mellan 14+50 och 19+20 av huvudavloppet hava åtagit sig att utan kostnad för företaget ordna överfarter till dessa områden. Några ersättningar för försvårad överkörsel skola alltså i dessa fall ej utgå.

På grund av företagets utförande måste även en trumma vid 13+62 för landsvägen Broholm-Klagstorp ombyggas med 1,0 m:s kulvert med inre bottenläget å +6,26, d.v.s. 0,20 m under avloppets föreslagna bottenläge vid trumman. Då befintlig trumma är dålig, har vägförvaltningen åtagit sig att utföra och bekosta den nya trumman. Densamma skall läggas så snart grävningarna framskridit till trumman.

Överfarter, som byggas över huvudavloppet skola hava följande minsta dimensioner:

Avloppssträcka	Bredd mellan land- fästena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över avloppets fö- reslagna bot- tenlinje.	Diameter å eventuella rörtrummor.
----------------	--	--	---

A-11+50	1,50	1,20	1,20
11+50-B	1,20	1,20	1,00
B-C	1,10	1,10	0,90
C-D	0,80	1,00	0,60

Å sträckan A-B-C skola trummors landfästen och botten-
skrift resp. bottenlägena å rörtrummor förläggas så djupet, att
en framtida eventuell ytterligare fördjupning av avloppssträckan
med 0,20 m/
blir möjlig utan överfarternas ombyggande.

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbets- och
materialkostnaden för företagets utförande inklusive ovan nämnda
ersättningar för försvårad överkörsel beräknas till 16,100 kr

Ersättning för avloppets utvidgning skall ej utgå.

Däremot skall ersättning för vallarnas uppläggande utgå
efter den areal, som vallar och 1,0 m:s frikant upptaga efter
företagets utförande. Arealpriserna skola därvid vara:

för åker och gammal åker	2400 kr/ha
för äng nedom landsvägen	600 "

för äng ovan landsvägen samt för perm. betesmark 1000 kr /ha
 för skogsmark - 500 "

Där vallarna bestå av lös jord utan nämnvärd sten-eller stubbinblandning, skola arealpriserna dock reduceras med 50 %.

Utefter sidodikena skall ingen ersättning för vallarnas uppläggande utgå.

Uppmätning av belagd areal och uträkning av ersättningar skall i samband med företagets avsyning verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg.

Approximativt beräknas ersättningen ifråga uppgå till 1200 kr.

Sammanlagt beräknas alltså företagets kostnader utom för-

skättningskostnader o.dyl. uppgå till 17,300 kr.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden.

Enligt denna längd utgör

alstringsbåtnaden för markerna 22321 kr

brukningsbåtnaden för fastigheterna 4180 "

vadan hela jordförbättringen genom företaget skulle uppgå till 26501 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl

jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m., som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhållit full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr hektar i fullt torrlagt skick angivet inom parentes.

Vid beräkningen av alstringsbåtnaden för markerna kring övre delarna av sidodikena har hänsyn tagits till att befintliga diken för en ringa kostnad redan för närvarande kunna fördjupas.

Vid beräkning av bruksningsbåtnaden har den s.k. fälttaxeringskommitténs normer i huvudsak tillämpats.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen verkställd undersökning om och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar, har befunnits att sådan uppdelning bör ske.

Företaget har sålunda uppdelats i 6 avdelningar n:ris

I t.o.m. VI. Av vidstående "Utredning jämlikt V.L. 7:24" framgår vilka ägofigurer, som hänförs till de olika avdelningarna, båtnaden för dessa samt å resp. avdelningar eller sammanslagna avdelningar belöpande kostnad. Resultatet av undersökningen framgår även av utredningen.

Med utgång från utredningen har sedan inom de enskilda eller sammanslagna avdelningarna uppdelning av kostnaderna å fastigheterna skett i mån av båtnad. Efter den sålunda erhållna sammanlagda kostnaden för resp. fastigheter hava dessas %-tal uträknats.

Deltagningsskyldigheten i kronor i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för hela företaget, vilket skall utgöra en samfällighet, finnas för varje fastighet angivna i den bifogade kostnadsfördelningslängden. Enligt nämnda %-tal skola alltså de verkliga kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen, vilka senare skall fördelas mellan delägarna

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			A-19+20	19+20-B	B-C	C-D	B-Ba	C-Ca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1-33, 134-159	7933	4350 x)									4350	0,548	
II	34-37, av 38 129-133	998		1440 x)								1440	1,444	
III	av 38, 39-43, 83-84, 112-116	1266			2830 x)							2830	2,235	
IV	44-80, 89-91	5957				3880 x)						3880	0,651	
V	103-110, 117-128	4889					2700 x)					2700	0,552	
VI	81-82, 85-88 92-102, 111	5458						2100 x)				2100	0,385	
II+V		5887		1440			2700					4140	0,703	
II-VI		18568		1440	2830	3880	2700	2100				12950	0,697	
x)	endast kostnaden inom avdelningen medtagen													
	Resultat: avd. I bestrider kostnaden för den egna avdelningen													
	" II-VI sammanslås och bestrider kostnaderna inom de sammanslagna avdelningarna.													

efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av företaget skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företags utförande.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Skaraborgs län innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lanna, Tåstorps dikningsföretag"

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma: att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelser med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av vederbörande lantbruksingenjör; att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller bidrag av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbö-

rande myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att rensningar och underhåll av avlopp och brunnar skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövt. Enskild sakägare har även vitsord till rensningsverkställande, men skall i så fall behövligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1965;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rubbas;

att respektiva markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppet; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppet och avskilda från

detta med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl. som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbyggs vattendomstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgingande.

Tåstorp den 21 juni 1956

Carl J. Jönsson

Erik Lund

Olof Rindberg

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hagelbergs socken,							
Tåstorp 1:14, Hilmer Larssons dödsbo							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/lera	1	0,03		1200	1920 (2400)	720	22
" "	2	0,15		1800	2400 2160	600	90
" "	3	0,15		720	(2400) 2160	1440	216
" "	4	0,09		840	(2400)	1320	119
" "	5	0,07		1800	2400	500	42
" "	6	0,09		1680	" 2160	720	65
" "	7	0,09		720	(2400)	1440	130
" "	8	0,07		1800	2400 2160	600	42
" "	9	0,06		600	(2400)	1560	94
" "	10	0,14		1800	2400 2160	600	84
" "	11	0,09		600	(2400) 600	1560	140
äng "	12		0,19	0	(1500) 600	600	114
" "	13		0,20	0	(1500) 2160	"	120
åker "	14	0,16		600	(2400)	1560	250
" "	15	0,22		1800	2400	600	132
" "	16	0,33		1560	"	840	277
A-summa		1,74	0,39				1937
2. Brukningsbåtnad		B-summa					240
Totalsumma							2177
Tåstorp 1:47, Gustaf Davidsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/lera	17	0,08		1440	2400 1440	960	77
" "	18	0,05		120	(2400)	1320	66
Överföres		0,13					143

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,13					143
åker mylla/lera	27	0,17		1200	2400	1200	204
" "	28	0,08		180	1760 (1800)	1580	126
" "	29	0,16		"	1400	1220	195
" "	30	0,05		980	"	420	21
" "	43	0,03		1800	2400	600	18
A-summa		0,62					707
2. Brukningsbåtnad B-summa							70
Totalsumma							777
Tåstorp fattigplats, samf. arr: Gustaf Davidsson							
äng mylla/lera	19		0,03	200	1300 (2000)	1100	33
åker mylla/lera	20	0,04		1100	2000	900	36
Summa		0,04	0,03				69
Tåstorp 1:46 Hjalmar Johansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/lera	21	0,16		1680	2400	720	115
äng "	22		0,07	50	700 (1000)	650	46
skogsmark	23		0,07	320	500	180	13
äng mylla/lera	24		0,26	"	1460 (1600)	1140	296
åker "	25	0,12		1680	2400	720	86
" "	26	0,04		180	"	1320	53
A-summa		0,32	0,40				609
2. Brukningsbåtnad B-summa							60
Totalsumma							669

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1:98, Torsten Schultz</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
perm. bete mylla/lera	31		0,09	120	800	680	61
åker "	32	0,07		310	2400	2090	146
" "	33	0,35		1560	"	840	294
" "	34	0,05		2160	"	240	12
Ång (bliv.perm.bete)sl/1	35		0,23	80	740 (800)	660	152
åker mylla/lera	36	0,12		2210	2400	190	23
" "	37	0,15		2040	"	360	54
" "	38	0,09		360	2180 (2400)	1820	164
" "	39	0,06		600	2350 (2400)	1750	105
" "	40	0,07		2160	2400	240	17
" "	42	0,03		1800	"	600	18
" "	45	0,05		1560	"	840	42
A-summa		1,04	0,32				1088
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
B-summa							140
Totalsumma							1228
<u>Tåstorp 1:43, Karl Axelsson</u>							
åker mylla/lera	41	0,09		1800	2400	600	54
Summa		0,09					54
<u>Tåstorp 1:17, Ivar Andersson m.fl.</u>							
åker mylla/lera	44	0,06		1680	2400	720	43
Summa		0,06					43

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1:97, Gunnar Olsson</u>							
åker mylla/lera	46	0,07		1680	2400	720	50
Summa		0,07					50
<u>Tåstorp 1:99, Karl Olsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	47	0,05		2160	2400	240	12
" "	48	0,04		240	2330 (2400)	2090	84
" "	49	0,08		480	2400	1920	154
" "	50	0,12		1680	"	720	86
A-summa		0,29					336
2. Brukningsbåtnad	B-summa						30
Totalsumma							366
<u>Tåstorp 1:59, Hadar Källkvist</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	51	0,25		2230	2400	170	43
" "	52	0,10		720	"	1680	168
A-summa		0,35					211
2. Brukningsbåtnad	B-summa						50
Totalsumma							261
<u>Tåstorp 1:60, Hadar Källkvist</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	53	0,07		1080	2400	1320	92
" "	54	0,16		2280	"	120	19
A-summa		0,23					111
2. Brukningsbåtnad	B-summa						30
Totalsumma							141

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1:69, Torsten Larsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	55	0,18		2040	2400	360	65
" "	56	0,07		720	2380 (2400)	1660	116
A-summa		0,25					181
<u>2. Brukningsbåtnad B-summa</u>							40
Totalsumma							221
<u>Tåstorp 1:90, Anders Zakrisson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	57	0,06		960	2380 (2400)	1420	85
" "	58	0,06		2160	2400	240	14
" "	59	0,13		2040	2400	360	47
" "	60	0,12		1200	"	1200	144
" "	61	0,22		1920	"	480	106
A-summa		0,59					396
<u>2. Brukningsbåtnad B-summa</u>							40
Totalsumma							436
<u>Varola socken</u>							
<u>Lanna Nolgården 2:16, Erik Gustavsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
gammal åker mylla/lera	62	1,13		1500	1520 (2000)	20	23
åker mylla/lera	63	1,08		2160	2340 (2400)	180	194
" "	64	0,18		1320	2130 (2400)	810	146
" "	65	0,10		1080	2070 (2400)	990	99
" "	66	0,13		1320	2400	1080	140
" "	67	0,22		2160	"	240	53
Överföres		2,84					655

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,84					655
åker mylla/lera med ngt.sten 68		0,30		1980	2200	220	66
" "	69	0,12		1100	"	1100	132
<u>B-summa</u>		3,26					853
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							110
<u>Totalsumma</u>							963
Lanna Nolgården 2:29, Karl Olsson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	70	0,13		480	2400	1920	250
" "	71	0,22		2040	"	360	79
" "	72	0,60		2280	"	120	72
" "	73	0,45		1800	"	600	270
" "	74	0,25		360	"	2040	510
" "	75	0,16		440	2200	1760	282
" "	76	0,14		1200	"	1000	140
<u>A-summa</u>		1,95					1603
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							240
<u>Totalsumma</u>							1843
Lanna Nolgården 2:13, Torsten Schultz							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	77	0,45		1800	2400	600	270
" "	78	0,15		600	"	1800	270
" "	79	0,24		480	"	1920	461
" "	80	0,36		1800	"	600	216
Överföres		1,20					1217

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,20					1217
åker mylla/lera	81	0,22		1800	2400	600	132
" "	82	0,16		720	"	1680	269
" "	83	0,09		"	"	"	151
" "	84	0,11		1800	"	600	66
" "	85	0,16		350	2350 (2400)	2000	320
" "	86	0,26		1920	2400	480	125
A-summa		2,20					2280
2. Brukningsbåtnad B-summa							860
Totalsumma							3140
<u>Lanna Nolgården 2:9, John Hjorvard</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	87	0,10		960	2400	1440	144
" "	88	0,40		1200	"	1200	480
" "	89	0,41		2040	"	360	148
" "	90	0,12		2160	"	240	29
gammal åker mylla/lera	129	0,15		120	1800 (2400)	1680	252
åker mylla/lera	130	0,12		1800	2400	600	72
" "	131	0,02		240	2100 (2400)	1860	37
" "	132	0,22		1920	2400	480	106
perm. bete mylla/lera	133		0,13	150	1000	850	111
" "	134		0,06	50	"	950	57
åker mylla/lera	135	0,06		240	2300 (2400)	2060	124
" "	136	0,33		1560	2400	840	277
" "	137	0,15		1440	"	960	144
" "	138	0,25		1680	"	720	180
Överföres		2,33	0,19				2161

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,33	0,19				2161
åker mylla/lera	139	0,27		1560	2400	840	227
" "	140	0,41		1680	"	720	295
" "	141	0,23		480	"	1920	442
" "	142	0,11		1560	"	840	92
" "	143	0,11		1320	"	1080	119
gammal åker	144	0,06		260	2000	1740	104
A-summa		3,52	0,19	0,19			3440
2. Brukningsbåtnad B-summa							470
Totalsumma							3910
Lanna Nolgården 2:10, Martin Johansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/lera	91	0,31		2280	2400	120	37
" "	92	0,64		1210	"	1190	762
" "	93	0,08		1480	"	920	74
" "	104	0,16		1190	2000	810	130
" "	105	0,27		1260	2400	1140	308
" "	106	0,69		1750	"	650	449
" "	107	0,34		2070	"	330	112
" "	108	0,30		2160	"	240	72
" "	109	0,76		"	"	"	182
" "	110	0,37		2330	"	70	26
" "	111	0,60		2280	"	120	72
" "	112	0,19		1440	"	960	182
" "	113	0,14		1920	"	480	67
Överföres		4,85					2473

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,85					2473
åker mylla/lera	114	0,07		480	2280 (2400)	1800	126
"	115	0,14		360	2160 (2400)	"	252
"	116	0,14		2040	2040 2040	360	50
"	117	0,10		360	(2400)	1680	168
"	118	0,06		960	2400	1440	86
"	119	0,06		2160	"	240	14
"	120	0,14		960	"	1440	202
"	121	0,08		1920	"	480	38
"	122	0,41		2040	"	360	148
"	123	0,14		360	"	2040	286
"	124	0,13		960	"	1440	187
"	125	0,33		2160	"	240	79
"	126	0,26		1320	"	1080	281
"	127	0,10		480	"	1920	192
"	128	0,10		360	2040 (2400)	1680	168
A-summa		7,11					4750
2. Brukningsbåtnad B-summa							1760
Totalsumma							6510
Lanna Nolgården 2:3, Värås kommun, arr: Martin Johansson							
åker mylla/lera	94	0,22		1740	2400	660	145
"	95	0,23		1480	"	920	212
"	96	0,44		1480	"	920	405
"	97	0,18		1350	"	1050	189
Summa		1,07					951

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lanna Nolgården 2:11, Sven Jansson</u>							
åker mylla/lera	145	0,12		720	2400 2160	1680	202
gammal åker mylla/lera	146	0,08		70	(2400) 1330	2090	167
åker mylla/lera	147	0,05		140	(1400)	1190	60
" "	148	0,06		910	1400	490	29
Summa		0,31					458
<u>Lanna Nolgården 2:12, Fritz Andersson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	149	0,12		990	1800 1780	810	97
" "	150	0,10		360	(1800) 2280	1420	142
gammal åker mylla/lera	151	0,09		240	(2400)	2040	184
åker mylla/lera	152	0,06		1320	2400	1080	65
A-summa		0,37					488
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa						20
Totalsumma							508
<u>Lanna Nolgården 2:5, Karl Ehn</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	153	0,07		1680	2400 2280	720	50
" "	154	0,06		480	(2400)	1800	108
Skogsmark	155		0,09	350	500	150	14
åker mylla/lera	156	0,07		1440	2400	960	67
A-summa		0,20	0,09				239
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa						20
Totalsumma							259

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lanna Sörgården 1:12, J.M. Larssons dödsbo, arr: John Breman</u>							
åker mylla/lera	98	0,40		1480	2400	920	368
" "	99	0,61		1870	"	530	323
" "	100	0,72		1870	"	530	382
" "	101	0,16		1480	"	920	147
" "	102	0,18		1560	2000	440	79
Summa		2,07					1299
<u>Lanna Sörgården 1:9, Allan och Oskar Andersson</u>							
åker mylla/lera	103	0,35		2240	2400	160	56
Summa		0,35					56
<u>av Axtorp Skattegården 1:12, Josef Wahlstrand</u>							
skogsmark	157		0,22	150	500	350	77
"	159		0,03	180	"	320	10
Summa			0,25				87
<u>Axtorp Skattegården 1:7, Fru Alma Wahlstrand m.fl.</u>							
skogsmark	158		0,10	250	500	250	25
Summa			0,10				25

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S a m m a n d r a g				Nuv. värde	Bliv. värde		
<u>Hagelbergs socken</u>							
<u>Tåstorp 1:14</u> , Hilmer Larssons dödsbo		1,74	0,39	2306	4483		2177
<u>Tåstorp 1:47</u> , Gustaf Davidsson		0,62		471	1248		777
<u>Tåstorp fattigplats, samf.</u>							
arr: Gustaf Davidsson		0,04	0,03	50	119		69
<u>Tåstorp 1:46</u> , Hjalmar Johansson		0,32	0,40	622	1291		669
<u>Tåstorp 1:98</u> , Torsten Schultz		1,04	0,32	1627	2855		1228
<u>Tåstorp 1:43</u> , Karl Axelsson		0,09		162	216		54
<u>Tåstorp 1:17</u> , Ivar Andersson		0,06		101	144		43
<u>Tåstorp 1:97</u> , Gunnar Olsson		0,07		118	168		50
<u>Tåstorp 1:99</u> , Karl Olsson		0,29		357	723		366
<u>Tåstorp 1:59</u> , Hadar Källkvist		0,35		629	890		261
<u>Tåstorp 1:60</u> , Hadar Källkvist		0,23		441	582		141
<u>Tåstorp 1:69</u> , Torsten Larsson		0,25		417	638		221
<u>Tåstorp 1:90</u> , Anders Zakrisson		0,59		1019	1455		436
<u>Varola socken</u>							
<u>Lanna Nolgården 2:16</u> , Erik Gustavsson		3,26		5746	6709		963
<u>Lanna Nolgården 2:29</u> , Karl Olsson		1,95		3017	4860		1843
<u>Lanna Nolgården 2:13</u> , Torsten Schultz		2,20		2992	6132		3140
<u>Lanna Nolgården 2:9</u> , John Hjorvard		3,52	0,19	5072	8982		3910
<u>Lanna Nolgården 2:10</u> , Martin Johansson		7,11		12136	18646		6510
Överföres		23,73	1,33	37283	60141		22858

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		23,73	1,33	57283	60141		22858
<u>Lanna Nolgården 2:3,</u>		1,07		1617	2568		951
Värsås kommun, arr: Martin Johansson							
<u>Lanna Nolgården 2:11,</u>							
Sven Jansson		0,31		154	612		458
<u>Lanna Nolgården 2:12,</u>							
Fritz Andersson		0,37		255	763		508
<u>Lanna Nolgården 2:5,</u>							
Karl Ehn		0,20	0,09	279	538		259
<u>Lanna Sörgården 1:12, G.M. Lars-</u>							
sons dödsbo arr: John Breman		2,07		3597	4896		1299
<u>Lanna Sörgården 1:9,</u>							
Allan och Oskar Andersson		0,35		784	840		56
<u>av Axtorp Skattegården 1:12</u>							
Josef Wahlstrand			0,25	38	125		87
<u>Axtorp Skattegården 1:7,</u>							
Fru Alma Wahlstrand			0,10	25	50		25
<u>Totalsumma</u>		<u>28,10</u>	<u>1,77</u>	<u>44032</u>	<u>70533</u>		<u>26501</u>
		1 77					
		29 87					
Tåstorp, den 21 juni 1956							
<i>Carl Andersson</i>							
<i>Edvard Lamm</i>							
<i>Stefan Lilje</i>							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A - B - C - D.								
5		0,10	0,80	1,05	1:25	0,5	5,92	
+50	50	0,20	"	1,30	"	"		Fixp. = ringformigt märke i stenblock c:a 40 m höger om 5+50; höjdl. =+9,59
6	50	0,20	"	1,30	"	"		
+20	20	0,20	"	1,30	"	"		
+50	30	0,35	"	1,70	"	"		
7	50	0,35	"	1,70	"	"		
+50	50	0,55	"	2,20	"	"		
8	50	0,65	"	2,45	"	"		
+30	30	0,65	"	2,45	"	"		
+50	20	0,65	"	2,45	"	"		
+98	48	0,60	"	2,30	"	"		
9+50	52	0,90	"	3,05	"	"		
10	50	0,70	"	2,55	"	"		
+50	50	0,65	"	2,45	"	"		
11	50	0,75	"	2,70	"	"		
+50	50	0,80	"	2,80	"	1	6,25	
12	50	0,85	0,50 "	2,50 2,65	"	"		
+50	50	0,90	"	2,75	"	"		
13	50	0,95	"	2,90	"	"		Vid 13+60 ombygges trumma
+50	50	1,00	"	3,00	"	"		av vägförvaltningen enl.
14	50	0,95	"	2,90	"	"		utlåtandet
+50	50	1,05	"	3,15	"	"		
15	50	0,95	0	2,90	"	"		Fixp. = ringformigt märke
+25	25	1,45	"	4,15	"	"		i stenblock c:a 4 m vän-
+50	25	1,20	"	3,50	"	"		ster om 14+04; höjdl.
16	50	1,00	"	3,00	"	"		=+8,60
+50	50	1,25	"	3,65	"	"		
17	50	1,35	"	3,90	"	"		

Överf. 1200 m

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm					
Överf.	1200							
17+50	50	1,35	0,50	3,90	1:1,25	1		
18	50	1,35	"	3,90	"	"		
+50	50	1,45	"	4,15	"	"		
19	50	1,30	"	3,75	"	11	7,00	
+50	50	2,40	"	6,50	"	1	7,55	
+78	28	1,95	"	5,40	"	"		
20	22	2,00	"	5,50	"	"		
+50	50	1,60	"	4,50	"	"		
21	50	1,15	"	3,40	"	"		Fixp.= ringformigt märke
+50	50	1,10	"	3,25	"	"		i stenblock c:a 25 m vän-
22+02	52	0,85	"	2,65	"	"		ster om 21; höjdläge
+50	48	1,55	"	4,40	"	"		=+9,92
23	50	1,20	"	3,50	"	"		
+50	50	1,50	"	4,25	"	"		
24	50	1,40	"	4,00	"	"		
+50	50	1,55	"	4,40	"	"		
25	50	1,50	"	4,25	"	"		
+50	50	1,40	"	4,00	"	"		
+82	32	1,35	"	3,90	"	"		
26	18	1,40	"	4,00	"	"		
+50	50	1,65	"	4,65	"	"		
27	50	1,55	"	4,40	"	"		
+50	50	1,70	"	4,75	"	"		
28	50	1,55	"	4,40	"	"		
+50	50	1,50	"	4,25	"	"		Fixp. = ringformigt märke
29+08	58	1,30	"	3,75	"	5	8,51	i stenblock c:a 10 m hö-
+50	42	1,65	"	4,65	"	1	8,75	ger om 29+30; höjdläge
30	50	1,55	"	4,40	"	"		=+11,14.
Överf.	2500							

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Överf.	2500							
30+50	50	1,35	0,50	3,90	1:1,25	1		
31	50	1,45	"	4,15	"	"		
+50	50	1,45	"	4,15	"	"		
+65	15	1,25	0	3,65	"	"	8,96	
Summa	2665	m						
Sidodiket B-Ba.								
45	-	0,75	10"	lantbruksrör		2	7,90	Rörutlopp enl.anvisning
+40	40	1,00	"	"		"		å profilritningen
+64	24	1,20	"	"		"	8,03	Brunn enl.typritning och
+86	22	1,60	8"	lantbruksrör		6		kostnadsförslag
46	14	1,50	"	"		"		
+25	25	1,65	"	"		"		
+50	25	1,25	"	"		"		
+72	22	1,20	"	"		"	8,68	Brunn enl.typritning och
47	28	1,30	"	"		4		kostnadsförslag
+35	35		"	"		"		Brunn enl.typritning och
+50	15	1,40	"	"		"		kostnadsförslag
+95	45	1,35	"	"		"	9,17	Brunn enl. typritning och
Summa	295	m.						kostnadsförslag.
Sidodiket C-Ca								
40	-	1,25	8"	lantbruksrör		4,	8,30	Rörutlopp enl. anvisning
+50	50	1,65	"	"		"		å profilritning
+93	43		"	"		"		Brunn enl. typritning och
41	7	1,55	"	"		"		kostnadsförslag
+35	35	1,25	"	"		"		
+40	05		"	"		"	8,86	Brunn enl.typritrn.och
Överf.	140					5		kostnadsförslag

b) beträffande de täckta åvloppen iakttages:

att den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens
inre bottenläge;

att lantbruksrören skola vara oskadade och uppfylla normalbestäm-
melserna för lantbruksrör av betong, fastställda av Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 14/7 1950. Kontroll av rörens hållfast-
het skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg
innan rören nedläggas;

att läggningen skall utföras av sakkunnig person;

att dikesbotten noggrant avväges före rörens nedläggande och kon-
troll av ledningens bottenläge utföres genom vederbörande lant-
bruksingenjörs försorg sedan rören nedlagts, men innan åter-
fyllning sker; samt

att brunnar och övriga detaljer utföras med noggrant iakttagande av
på typritning och i kostnadsförslag angivna mått och dimensioner.

Tåstorp, den 21 juni 1956



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A - B - C - D.</u>				
5-8+30	330	Slamjord	180	1:80	324	324
8+30-11+50	320	Sten efter gammal överfart	2	10:-	20	
		Lera	30	2:80	84	
		Mylla	290	1:50	435	539
11+50-14	250	Lera, delvis med sand	100	2:50	250	
		Mylla med enstaka stubbar	20	1:60	32	
		Mylla	140	1:50	210	492
14-16+50	250	Lera, delvis med sand	190	2:40	456	
		Mylla med enstaka sten o. stubbar	130	1:70	221	
		Mylla med enstaka stubbar	60	1:50	90	767
16+50-19+20	270	Översten	3	10:-	30	
		Lera delvis med sten	380	2:40	912	
		Mylla med enstak sten och stubbar	270	1:70	459	1401
19+20-21	180	Sand, grus o. sten, lerblandat	40	3:90	156	
		Lera med enst. block	220	3:-	660	
		Mylla m. ngt. sten o. stubbar	40	2:20	88	904
21-22+02	102	Lera	80	2:40	192	
		Mylla m. enstaka stubbar	70	1:50	105	297
22+02-24	198	Lera	320	2:40	768	
		Mylla m. stubbar o. ngt. sten	40	2:40	96	
		Mylla m. ngt. stubbar	60	1:60	96	960
Överföres	1900	Överföres	2665			5684

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	1900	Överförtt	2665			5684
24-25+82	182	Lera med enstaka block	380	3:-	1140	
		Mylla med stubbar och en- staka block	70	2:40	168	1308
25+82-28	218	Överblock och sten från ägo- vägstrumma	4	10:-	40	
		Lera	550	2:40	1320	
		Mylla	80	1:30	114	1474
		Ersättning för försvårad överk.v. vid 26+68				100
28-29+50	150	Översten	2	10:-	20	
		Lera	290	2:40	696	
		Mylla	40	1:30	52	768
		Ersättning för försvårad överkörsel v. 28+05				100
29+50-31+65	215	Sten från ägovägstrumma	2	10:-	20	
		Lera delvis med sten	300	2:40	720	
		Mylla med enstaka stubbar	30	1:40	42	782
		Ersättning för försv. överkörsel v. 31+16				50
		Tillägges c:a 10 %				1034
Summa	2665 m.	Summa	4413			11300
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläg- gande, approximativt				1200
		Summa kronor				12500
		<u>Sidodiket B-Ba.</u>				
45-45+64	64	10" lantbruksrör inkl. frakt	64	3:80	243	
		Grävning, läggning och igen- fyllning	64	3:20	205	
		Rörutlopp vid 45			10	
		Brunn vid 45+64 av 0,60 m:s brunnringar med 5 betongstensskift			100	558
		Överföres				558

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				558
45+64-46+72	108	8" lantbruksrör inkl. frakt m	108	2:95	319	
		Grävning, läggning och igen- fyllning m	108	4:20	454	
		Brunn vid 46+72 av 0,60 m:s brunnsringar med 5 betongstensskift			100	873
46+72-47+95	123	8" lantbruksrör inkl. frakt	123	2:95	363	
		Grävning, läggning och igen- fyllning	123	3:70	455	
		Brunnar vid 47+35 o. 47+95 av 0,60 m:s brunnsringar med 6 betongstensskift st. 2	2	110:-	220	1038
		Tillägges c:a 10 %				231
Summa	295 m.	Summa				2700
		<u>Sidodiket C-Ca</u>				
40-41+40	140	8" lantbruksrör inkl. frakt m	140	2:95	413	
		Grävning, läggning och igen- fyllning m	140	3:40	476	
		Rörlöpp vid 40			10	
		Brunn vid 40+93 av 0,60 m:s brunnsringar med 4 betongstensskift			110	
		Brunn vid 41+40 av 0,60 m:s brunnsringar med 6 betongstensskift			110	1119
41+40-42+18	78	8" lantbruksrör inkl. frakt m	78	2:95	230	
		Grävning, läggning och igen- fyllning	78	4:10	320	
		Brunnar vid 41+19 o. 42+18 av 0:60 m:s brunnsringar med 4 betongstensskift			220	770
		Tillägges c:a 10 %				211
Summa	218 m.	Summa				2100

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
<u>Hägelbergs socken</u>						
<u>Tåstorp 1:14</u>						
Hilmer Larsson dödsbo		2177	1194		6,90	✓
<u>Tåstorp 1:47, Gustav Davids-</u>						
son, ägofig. 17-18,27-30	s	759	416			
ägofig. 43		18	13	429	2,48	
<u>Tåstorp fattigplats, samf.</u>						
arr: Gustaf Davidsson		69	38		0,22	✓
<u>Tåstorp 1:46,</u>						
Hjalmar Johansson	s	669	367		2,12	
<u>Tåstorp 1:98,</u>						
Torsten Schultz	s					
ägofig. 31-33		571	313			
" 34-40,42,45		657	458	771	4,46	
<u>Tåstorp 1:43,</u>						
Karl Axelsson	s	54	38		0,22	
<u>Tåstorp 1:17,</u>						
Ivar Andersson m.fl.		43	30		0,17	
<u>Tåstorp 1:97</u>						
Gunnar Olsson	s	50	35		0,20	✓
<u>Tåstorp 1:99,</u>						
Karl Olsson	s	366	255		1,47	d
<u>Tåstorp 1:59</u>						
Hadar Källkvist		261	182		1,05	
<u>Tåstorp 1:60</u>						
Hadar Källkvist		141	99		0,57	
<u>1:70</u>						
<u>Tåstorp 1:69,</u>						
Torsten Larsson		436	304		1,76	
<u>Tåstorp 1:90</u>						
Anders Zakrisson	s	221	154		0,89	✓
Överföres		6492	3896		22,31	

Sök. o. likf.	Sök. o. likf.	Sök. o. likf.	Sök. o. likf.	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
				kronor	kronor	kronor	procent
1	2	3	4	5	6	7	
Överfört		6492	3896		22,51		
<u>Varola socken</u>							
<u>Lanna Nolgården 2:16,</u>							
Erik Gustavsson		963	672		3,89	✓	
<u>Lanna Nolgården 2:29</u>							
Karl Olsson		1843	1285		7,43	l	
<u>Lanna Nolgården 2:13</u>							
Torsten Schultz		3140	2190		12,66		
<u>Lanna Nolgården 2:9,</u>							
John Hjorvard	s						
Ägofig. 87-90, 129-133		1559	1087				
" 134-144		2351	1289	~~2376~~ 3276	13,73	l	
<u>Lanna Nolgården 2:10</u>							
Martin Johansson	s	6510	4540		26,24	l	
<u>Lanna Nolgården 2:3</u>							
Värsås kommun, arr: Martin Johansson		951	663		3,83	✓	
<u>Lanna Nolgården 2:11</u>							
Sven Jansson	s	458	251		1,45		
<u>Lanna Nolgården 2:12,</u>							
Fritz Andersson	s	508	278		1,61		
<u>Lanna Nolgården 2:5,</u>							
Karl Ehn	s	259	142		0,82		
<u>Lanna Sörgården 1:12,</u>							
Ä.J.H. Larssons dödsbo		1299	906		5,24		
arr: John Breman							
<u>Lanna Sörgården 1:9,</u>							
Allan och Oskar Andersson		56	39		0,23	✓	
Överföres		26389	17238		99,64		

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		26389	17238		99,64	
av Axtorp Skattegård 1:12,						
Josef Wahlstrand		87	48		0,28	✓
Axtorp Skattegården 1:7,						
Fru Alma Wahlstrand m.fl.		25	14		0,08	✓
Summa		26501	17300		100,00	
Tåstorp, den 21 juni 1956						
<i>Pert J. Lund</i>						
<i>Erlund Lunn</i>						
<i>Olof Rindberg</i>						