



Akt nr:

R-F4b-LS108/56

AU\$R-F4b-LS108/56

Handlingar rörande

MARHULT, BJÖRKHULTS DIKNINGSFÖRETAG
i Ransbergs socken av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning år 1956 av

Carl Berner
lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Marhult, Björkhults dikningsföretag av år 1956

Socken

Ransberg

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Sven Hult, Marhult, Fagersanna.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/3-1957	Bidrag till utförandet, kr 5.460:-	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62 1/9-1965	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.460:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 23/7 och 5/8 1959	Besiktning verkställd av e.o. lantbruksingenjör J. Lippert		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 18.414:55 kronor, varav räntor under arbetstiden 246:- kronor och styrelsearvode 150:- kronor.

Skara den 10 augusti 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr 324/55

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angivas.

Tel 10307

Herr Sven Hult
Marhult
FAGERSANNA

Fg/Cn

"Marhult, Björkhults dikningsföretag
av år 1956" i Ransbergs socken


Med hänvisning till bestämmelserna i utlåtandet för rubr företag har
Ni begärt att statens järnvägar skulle inbetala 3.300:-- kr till före-
taget. Som stöd för begäran har Ni bifogat en avskrift av lantbruks-
ingenjörens besiktningsrapport.

I anslutning till ovanstående framställning får baningenjören meddela
att statens järnvägar genom skrivelse till lantbruksnämnden i Skaraborgs
län den 18.10.57 bl a protesterat mot att diket lagts för nära järnvä-
gen och dessutom utförts bredare än som från början varit avsett.

Till följd av diket upptagande längs järnvägen kan jag nämna, att det
nu sker en kontinuerlig sjunkning av spåret på hela denna sträcka. Sjunk-
ningen sker kraftigare på dikessidan. Spåret måste på denna sträcka jus-
teras oftare och i större omfattning än på intilliggande sträckor.

Då lantbruksnämnden hittills ej tagit någon notis om statens järnvägars
framställning, och statens järnvägar ej heller beretts tillfälle att
närvara vid eller underrättats om avsyningsförrättningen trots att järn-
vägen synnerligen beröres av dikningsföretaget, anser sig baningenjören
ej kunna betala ut begärt bidrag förrän statens järnvägars framställning
till lantbruksnämnden blivit prövad.

Högaktningsfullt


(W. Jonasson)
Baningenjör

Bil.: Fotokopia av statens järnvägars skrivelse av den
18.10.57 till Lantbruksnämnden
Fotokopia av utlåtande betr grundundersökning enl
skr av den 12.10.57

Falköping 18.10.57

324/55

Fotokopia

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Marhult-Björkhults dikningsföretag.

./.

I anslutning till telefonsamtal med Eder ingenjör Lippert rörande rubricerade dikningsföretag översändes härmed avskrift av Geotekniska avd. skrivelse den 12.10.1957 i anslutning till företagen sondborrning & platsen.

Såsom av skrivelsen framgår torde stabiliteten i banken för närvarande vara tillfredsställande, men genom dikesfördjupningen kommer bankroppen effektivare att dräneras, varigenom ökade sättningar blir följden.

Skulle i framtiden en omprofilering av banan företagas kan risk för stabiliteten uppstå.

Såsom från SJ sida tidigare framhållits har diket utförts på ett felaktigt sätt i avseende på såväl dagbredd som bottenbredd. Diket ligger dessutom för nära banan, vilket även konstaterades vid besök på platsen tillsammans med ingenjör Lippert för någon tid sedan.

I anledning av vad ovan anförts får jag därför hemställa att frågan om dikets sträckning m m upptages till förnyad prövning av nämnden. I anslutning härtill vill jag framhålla att den passus i utlåtandet över syneförrättningen den 20.6.1956 där det sägs, "att någon risk för sättningar i järnvägsbanken på grund av avloppets upptagande utefter järnvägen ej finnes", ej godkänts av baningenjören.

Högaktningsfullt

W Jonasson
(W Jonasson)
Baningenjör

Dep. 19/10-57 /cu



KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN

BANTEKNISKA BYRÅN
Geotekniska avdelningen
STOCKHOLM C

Fotokopia

Telefon
Lokalsamtal 23 40 00
Rikssamtal 02 64 20
Svarstid 1297

Telefax
1410 (statensbanan skåne)

Telegramadress
Statensbanan

Biö
8 bs

STATENS JÄRNVÄGAR
8 Baningenjören, Falköping

FALKÖPING

Inkom 15 OKT 1957

W Sakgrupp 34/55v

Datum

Stockholm 12.10.1957

Biö - 35. Sm

Eder referens

Därest hän

Vår referens

Vår diarietäckning

Marhult-Björkhults dikningsföretag, km 343+900 - 344+600, ban-
delen Skövde-Karlsborg sträckan Fagersanna-Mölltorp. (Bbrg ban-
del nr 24)

Den av Eder utförda sandborrningen på ~~ca 5 m~~ ^{ca 4 m} angiven sträcka har nu kompletterats med provtagning av Bbrg. Av denna framgår att de c:a 5 m mäktiga lösa jordlagren består av överst dytorv så filttorv ned till c:a 4 m. Därunder ligger en som övergår i fasta lager.

Stabiliteten i banken torde för närvarande vara tillfredsställande men genom dikesfördjupningen kommer bankroppen effektivare att dräneras varigenom ökade sättningar blir följden.

Därest banprofilen eventuellt avses bli höjd (planerad makadamisering eller omprofilering) kan risk för banans stabilitet uppstå. Därast dikningsföretaget innan arbetet utförts hade insänt planerna för granskning kunde hänsyn tagits hertill och diket utflyttats i erforderlig grad.

Med hänsyn hertill får Bbrg föreslå att diket må få bibehållas i nu grävt läge, men att dikesföretaget förbinder sig att vid erfordran flytta ut det på egen bekostnad i den utsträckning som kan komma att bli erforderligt för ev framtida arbeten.

Erik Sandegren

(Erik Sandegren)

B. Leine
/(Bengt Leine)

Handlingar rörande

MARHULT, BJÖRKHULTS DIKNINGSFÖRETAG

i Ransbergs säcken av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning år 1956 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Innehåller 58 paginerade sidor

1 översiktskarta

2 plan-profil- och sektionsritning från S.J.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Protokoll vid sams-
föreningens aul. vattensky-
ns och tilläggning av mull-
ten klackert, Björklund och
Pajamuna i Ransborg
Södra av Skaraborgs län.

År 1955, den 14 aug., inställd sig understreckad, förest-
åndaren, jämte styrelsemedlemmarna Petrus Ludman, Hultman
och Viljo Nilsson, Bäcklund och lantbrukaren Toru Hult,
klackert för att handlägga föreningens ärenden.

Kungälvare om samfundets och dess andlagits
i Södra Skaraborg (bil. Ca), dels varit införd i Skaraborg
(bil. Cb). Härvid skädes de och underkastats om sam-
fundets (bil. Cc)

Medlemmar och:

av Södra Skaraborgs län föreståndaren:

Petrus Ludman

Le Roy Låja

Tor Hult

Ing. Erikson

Gösta J. Ludman

Tor Hult

av Södra Skaraborgs län:

Gunnar Hultman

Edvin Ransborg

Erik Gustavson

Viljo Ludman

Gösta Gustavson

Att fadenom användes av Kungöns distriktsfästing

Peter Klingvall

Libetistyrkan för Skutskärns d. f. av år 1954 genom dess ordförande G. H. Jönsson

Varjivaltningen genom reglementet Hanneborns aut. fästning (bil. D)

Hanneborns järnvägs genom ritens R. Jönsson aut. fästning (bil. D)

§ 1.

Landskningen (bil. A) och fästningsområdet (bil. B) uppges.

§ 2.

För samt separations fästning

§ 3.

Landskningen fästningsområdet av redogörande för de beskildes fästningsområdet riktigt fästing samt uppges planbilden för fästningen. Därvid önska liksom genomgående. Fästningen jämföras i sin dräktens tillhörighet till fästing och ekonomiskt lag genom uppgående av de i planbilden utmärkta delarna.

Fästningsområdet redogör för de båda allmänna om följande beträffande östra fästingens tillhörighet, alltså att bygga av järnvägssträckan eller om att II uppgående av området från punkt 23 + 22 utifrån järnvägen och till järnvägsbana. Genom att II utifrån skulle bygga utsträcka av järnvägssträckan samma höger. I andra sidan skulle området utsträcka från punkt 9 + 24 (= 30) till den för fästningens område och till Ulla; fästningen och allmänna om järnvägsbana fästningen skulle bli tillräckliga för den östra fästningens område. Fästningen utsträckt av att II var att beträffande

endom den i så full släpade järnvägstunneln skulle försvinna.
 På grund av denna verkliga orsak, att art II ej borde utföras.
 Förordningen skulle dock producera underliga de båda
 alternativen ekonomiska förhållningar.

Järnvägsrepresentant förklarade att vägen inte
 fri utbyggnad i järnvägen ej skulle uppkomma vid grad-
 vridning utifrån dessam. Järnvägen skulle dock vänta under-
 söka detta och lämna beslut därmed. En förordningens
 förändring skulle underlätta den här utgående järnvägs-
 byggande förändringar och om förändring för byggnad av
 järnvägstunneln. Denna förändring antogs att till c:a
 5000 kr. vid l. o. m. s. kulvert.

Slutligen som järnvägsrepresentant. Järnvägstunneln an-
 sågs vid tiden för järnvägens tillkomst åtminstone dels
 vara utgjord av vägar och väg, vilka järnvägen skulle skyl-
 digt att bygga eller minskat utbyggnadens i framtiden.
 Därför att II skulle kunna till utifrån anse järnvägen
 i konstruktion vänta skyldig att bekräfta den äldre järnvägs-
 om uppkomna byggnad.

Högförvaltningen låg sig att bekräfta byggnaden av
 järnvägstunneln vid 17 + 40.

Förordningen vid 6 + 38 anse vara liksom för byggnad-
 ningsförordningen bekräftad.

Även andra förändringar bekräftas ej av förordningen.

§ 4.

Sakägarna beviljas sin ersättning för utläggarna ut-
bidragning.

Däremot skulle ersättning utgå för villkorns uppgör-
läggande.

Däremot att. II bör emellertid utfrående pågående
ersättning för försänd ersättning för fastigheterna och för
jämningstulmen.

I öfrigt frammanför sig ersättnings-
frågan.

§ 5.

Besvärning av beslutet m. m. skulle av regerings-
konventionen ofta sammanträdas. Resultatet av denna
besvärning, förslag och beslut för utläggarna uppgör-
läggande m. m. skulle meddelas sakägarna vid detta sam-
manträde, som emellertid skulle ännu i förhållande
kunna och införas i tidningen. Vid detta sammanträde
skulle ena sakägarna för fastigt valjas.

§ 6.

Som uttalt vid den följande, upplästa lagens protokoll,
vilket godkändes, samt sammanträdets förslagens
resultat.

Hörsal den 31. P. 55.

Pär Boman

Nils Nilsson

Nils Nilsson

År 1956, den 20 juni, inställde sig alla företrädande
separera i samma plats för att fortsätta förre-
tingen ifråga.

Kungöles om sammanträdet hade dels an-
slagits i förhållanden (bil. C d), dels varit in-
förd i tidningen (bil. C e). Dessa sakägare
hade även underrättats om sammanträdet (bil. C c)

Närvarande voro:

Gunnar Astrom
Raskil Carlberg
Le Roy Lilje
Sven Nilsson
Erik Karlsson
Sven Hult
Erik Gustavsson
Gösta Gustavsson
Therese Linder

Arbetsutvalen för Hjälpens del år 1954 genom J. L. Johansson
Begravningsutvalen genom värdmästar Pontus Thorensson (bil. D c)
Statens järnvägar genom ritare Nils Granholm (bil. D d)

87.

Samma förordningsmanus och redogörelse för
uppsättat förslag till beslut om tillägg till
kontraktets förslag samt de beslutningar, som syftat till

ansett skola utgå. I samband härmed redogjordes för de båda Otterströms föreläsningens fördelar och kostnader för föreläsarna och tjänster. Skrivelse (bil E) från Konungarikets verk Drottens förända ritningar och beskrivning hade framtagna till förbättringsämnen, och bilades protokollat efter uppläsning.

§ 8.

Delgärens skötsamma resultatet av synsamman-
dets värdning genom uppläsande av bostadsfördel-
ningstaxorna är den värdade bostaden för resp.
förtiglat samt de med ledning härav uträknade
vårdslarna i förtigets bostäder.

§ 9.

Virk och Gösta Gustarsson protesterade emot
att alt II skulle utföras, då hängningen försvärad
bottning skulle uppstå för Håkult Stora 1⁵.
Efter följande berättning i verken fanns syn-
vårdslarna skäligt tillräckliga för att påstå att
erstatning för försvärad botten ^{i ett par fall} varit 2000 kr.
Virk och Gösta Gustarsson ansåg att denna er-
statning var för liten.

§ 10

Synsammanens utlåtande upplästes.

§ 11.

På arbetstypen för förtiget valdes
som ordp: Lantbrukarna, Lohu Skilt, Håkult
per Jagersåarna

som ledamöter: Ivar Kullson och Le Roy, Lilja.

Arbetsstyrelsens ordf. fick i uppdrag:

- att utreda och förbereda förslagsarbeten
- att ansöka om statsbidrag till företaget
- att undersöka erforderliga pengar för bidragets utfallande stora poster till exempel utbojttar och dagliga fördela utfallande bidragsbelopp samt ersättningsbelopp till företaget från Statens järnvägar
- att utreda ev. erforderligt nytt immunkäälle för val av ny arbetsstyrelse

Arbetsstyrelsen fick i uppdrag:

- att utlämna företaget på entreprenad, så snart förutsättningarna varit laga kraft.
- att för beträffande av företaget posteras upp- taga lån av företaget tillräckligt, därest detta av arbetsstyrelsen anses erforderligt

§ 12.

Som intet vidare förklarar, uppläses de- ens postkort, vilket godkändes, bekräftas förut- tagna förklarades avslutad.

Utskrift den 20 juni 1956.

Past J. J. J.

Nils Nilsson

Arvid J. J.

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 68 55Förordnande.

Lantbruksingenjören Carl Berner, Jönköping,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad & landekansliet den 7 maj 1955.

På lärostyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

N. H. Karlberg
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M. 68. 55.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör C. Berner.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.



Från 1932.

Bil. A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborg.

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Ramberg socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser torrläggning av vattenrik mark

arealens storlek c:a 60 tunn. åker

här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

beräknas längd 1500 strökmeter.

företagens omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Fagerarna

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbrukare Sven Hult.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Markult Fagerarna 82

Markult, Fagerarna den 10 aug.

1954

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Sven Hult.	för fastigheten	1,13 St Markult.
✓ Erik Karlsson	» »	1:61:38 Björkhult
✓ Larsen Anders	» »	Björkhult
✓ Roy Lijn		31. 32. 37 Björkhult
✓ Sven Axel Karlsson.		1,30 1,33 Björkhult
✓ Aug. Eriksson		1,13 Björkhult
✓ Carl-Erik Karlsson		Björkhult

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Faekke Kellingræde

ägare av fastigheten

1:36 Björkhus.

Eurlav Oehlsson

» » »

Fagervarna

» » »

Statens Jämnväg i berört område inom rättsordnings mark.

Samt vägförvaltningen för upprätthållning av landsvägens diken inom berörda område.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 18 november

19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

IIIM 152 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm


Nils Karlberg

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Marhult, Björkhult och Fagersanna i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos Sven Hult, Marhult den 31 aug. 1955 kl. 9.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 8 aug. 1955



Anslagen i laga ordning i Ransbergs sockens kyrka söndagen den

14 augusti.....1955, betygar: *J. O. Gustafsson*.....
Kyrkoherde.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Bil. Cb

Kungörelse införd i Skaraborgs läns Annonsblad den 11/8 1955

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Marhult, Björkhult och Fagersanna i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos Sven Hult, Marhult den 31 augusti 1955 kl. 9.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 8 augusti 1955.

Carl Berner

F ö r t e c k n i n g

över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammaträde ifråga om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Marhult m.fl. i Ransbergs socken av Skaraborgs län avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 8 aug. 1955:

Lantbrukaren	Gunnar Boström	Fagersanna
"	Eskil Carleborg,	"
"	Gustav Ohlsson,	"
"	Bertil Karlsson, Björkhult	"
"	Thorsten Andrén, "	"
"	Le Roy Lilja "	"
"	Sven o. Axel Karlsson, "	"
"	Erik Karlsson, "	"
"	Aug. Eriksson, "	"
"	Gösta J. Andersson, "	"
"	Sven Hult, Marhult	"
"	Erik Gustavsson, "	"
"	Gösta Gustavsson, "	"
"	Nils Andersson, "	"
Herr	Folke Klingvall, Gibraltargatan 21 D Göteborg	
Fru	Signe Kronquist, Korpralsgatan 5, Karlskrona	
Arbetsstyrelsen för Björkhults df år 1954, Lantbrukaren G.A. Johansson,		Fagersanna
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Distriktschefen vid S.J:s II distrikt,		Göteborg
Skaraborgs läns Annonsblad,		Skövde

✓ Lantbrukaren Artur Andersson, Hultåsen, Örlen

✓ " Nils Nilsson, Västerhönsa, Fagersanna

Jönköping den 8 aug. 1955

Paul Jönvall

Underrättelser avlämnade på posten den 19 maj 1956:

Lantbrukaren Sven Hult, Marhult, Fagersanna

" Karl Kronqvists dödsbo, Marhult St. "

Vägförvaltningen i Skaraborgs län Mariestad

Baningenjören vid S.J;s 8 bansektion Falköping

Skaraborgs läns Annonsblad, Skövde

Pastorsämbetet i Ransbergs socken Fagersanna

Lantbrukaren Nils Nilsson, Västerhönsa, "

" Artur Andersson, Hultåsen, Örlen

Jönköping den 19 maj 1956


Paul Jönvall

K u n g ö r e l s e .


Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Marhult, Björkhult och Fagersåna i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos Sven Hult, Marhult den 20 juni 1956 kl. 14.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas

Jönköping den 15 maj 1956



Anslagen i laga ordning i Ransbergs sockens kyrka söndagen

den 27 maj 1956, betygar: 

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Kungörelse införd i Skaraborgs läns Annonsblad den 22 maj 1956

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Marhult, Björkhult och Fagersånna i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos Sven Hult, Marhult den 20 juni 1956 kl. 14.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 15 maj 1956.

Carl Berner.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3441-43/55

F u l l m a k t


./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Marhult m.fl. i Ransbergs socken av Skaraborgs län.
Mariestad den 10 augusti 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Ritare N. Granholm, Falköping
Befattning och namnatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
Enligt uppgift i kallelsen
till Marhult, Björkhult och Fagersannai Ransbergs socken av Skaraborgs län den 31 aug. 1955 kl. 9 hos Sven Hult, Marhult.
t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).Falköping den 15.8 1955(W. Jonasson)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:



VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 2271-43
Inkom 22 maj 1956

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Marhult, Björkhult och Fagersanna i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos Sven Hult, Marhult den 20 juni 1956 kl. 14.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 15 maj 1956

Carl Berner

Vägförvaltningen i Skaraborgs län för kännedom.

Tidigare utf. fullmakt Dnr 3441-43/55

Bestyrkes i tjänsten
Emma Edlund

Överlämnas till vägmästaren i Tibro vmo med anmodan att vid sammanträdet närvara och därvid bevaka vägförvaltningens intressen. Efter sammanträdet insändes rapport rörande de åtgärder som erfordras ifråga om allmän väg. Fullmakt utfärdad till föregående sammanträde.

Mariestad den 30 maj 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Bertil Nylin
Bertil Nylin

Nils Edholm
/Nils Edholm


FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ritare N Granholm

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av
Enligt uppgift i kallelsenmark till Marhult, Björkhult och Fagersanna i Ransbergs socken av
Skaraborgs läni Marhult den 20 juni 1956 kl. 14.00.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).Falköping den 24.5 19 56
(W Jonasson)Baningenjör,
föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:



8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Gm/Lr

Lantbruksingenjör Carl Berner
von Platensgatan 42
JÖNKÖPING

I anslutning till sammanträde den 31.8.55 i Marhult rörande torrläggning av mark till Marhult, Björkhult m.fl. i Ransbergs socken, Skaraborgs län får jag meddela följande.

Vid sammanträdet ifrågasattes bl.a. huruvida den mark som vid tiden för järnvägens anläggande och som beröres av denna förrättning var odlad mark eller skogs- eller grusjord.

Av bilagda utdrag ur beskrivningen till den år 1875-76 gjorda expropriationskartan framgår att såväl åkerjord som vall och mosse tagits i anspråk för banan men jämväl rätt stora arealer grusjord och stenig hårdmark.
(även)

Med ledning av förenämnda handlingar överlåtes åt Eder att bedöma huruvida det kan ankomma på SJ att bekosta sänkningen av trumman vid km 344 + 520 eller ej. Trummans areal är 1.3 x 1.2 och för närvarande finnes ungefär 20 cm slam i trumman. Bäckbotten under bron över bäcken vid km 343 + 882^{ca} kan sänkas ca 45 cm om så skulle behövas och bäcken under bron få en bredd av 1.5 meter. De bägge pallarna på bäckens sidor under bron kunna ej borttagas då dessa utgöres av sten. En uppmätningsskiss över såväl bäckbotten under bron som ovannämnda trumma bifogas.

Kostnaden för sänkningen av trumman hade efter företagen beräkning visat sig större än den vid sammanträdet uppgivna och kommer att belöpa sig till ca 8000:- kronor.

Carlg.

Högaktningsfullt

W. Jonasson
(W. Jonasson)
Baningenjör

Bro

343+882

1:10
1:100

Kb9

SK

+70

69

68

67

66

64

63

62

61

+60

59

Nuv. botten

stenblandad jord

6,5 m

Trumma


344+520 1:50

SK

R. u.k

8 ‰

Kb9




Stenbottning

39/160 MTL SÖRGÅRDEN .

1/4 MTL .

810 km 343+882

BJÖRKHULT .



Utdrag av beskrivning samt uträkning och taxeringslängd till kartan över de ägor, vilka åtgå för anläggning av Statens Järnvägsbana Skövde - Karlsborg, samt därtill hörande stationer, banvaktslägenheter och grustäkter, med mera inom Skövde stad, Kåkinda och Södra Vadsbo härader och Skaraborgslän.

Upprättad för slutlikvid

år 1876.

1	2	Jord, som exproprieras.		Jord, som begagnas men återlämnas.	
		Areal		Areal	
		Ref	St	Ref	St
1	2	3	4	5	6
71	Grusjord (banan)	5	48		
72	Åker (d:o)		76		
73	Grusjord (d:o)		28		
71a	D:o (väg till grushåla)	1	07		
	Summa	7	59		
	Fagersanna Sörgården 3 ³⁵ om 6691 m ²				
	<u>N:r 17. Fagersanna Sörgården 39/160 mantal skatte Johannes Jönsson.</u>				
75	Grusjord (banan)	1	98		
76	D:o (d:o)		90		
76a	Åker (d:o)		78		
76b	Grustäkt (sidoschakt)			2	32
77a	D:o (")				24
77	Vall (banan)		64		
78	Åker (")	1	38		
79	" (")	1	10		
	Summa	6	78	2	56
	Fagersanna Sörgården 3 ³³ om 5977 m ²				
	<u>N:r 18. Fagersanna Sörgården 1/4 mantal skatte. Lars Nilsson.</u>				
81	Grusjord (banan)	2	15		
81b	D:o (väg)	2	64		
81a	D:o (en kil)			2	52
	Summa	2	79	2	52
	Fagersanna Sörgården 3 ³⁶ om 2459 m ²				
	<u>N:r 19. Fagersanna Sörgården 13/32 mantal skatte. Johannes Jansson och Gustaf Larsson. Innehavare: Motala verkstad.</u>				
80	Mosse (bahah)	3	10		
	Summa	3	10		
	Fagersanna Sörgården 3 ³⁴ om 2733 m ²				
	<u>N:r 20. Björkhult.</u>				

1	2	3	4	5	6
	<u>nFredrik Andersson, John Johansson och August Johansson.</u>				
82	Mosse (banan)	4	15		
	Summa	4	15		
	Björkhult 1 ⁵³ . om 3658 m ²				
	<u>N:r 21. Stora Marhult 1 mantl skatte.</u>				
	<u>Byamännen därstädes.</u>				
83	Mosse (banan)	5	22		
84	Stenig hårdmark (d:o)	22	62		
85a	" (väg)		30		
85b	" (sidoschakt)	1	65		
	Summa	29	79		
	Marhult Stora av 1 ²⁴ . om 26260 m ²				
	<u>N:r 22. Stora Marhult se ofvan.</u>				
84a	Vall (banan)		58		
84b	Åker (")		98		
84c	Vall (" och väg)	1	14		
84d	Åker (" och ")		57		
84e	" (")		36		
84f	" (")		42		
84g	" (")		34		
84h	" (")		31		
84k	" (")		22		
84l	Vall (")		88		
84m	" (")		95		
84n	" (")		48		
	Summa	7	23		
	Marhult Stora av 1 ²⁴ . om 6373 m ²				
	<u>N:r 23. Lilla Marhult 1/24 mantal skatte.</u>				
	<u>A. G. Larsson.</u>				
86	Åker (bana och stuga)	4	10		
87	Mosse (banan)		90		
	Summa	4	90		
	Marhult Lilla 1 ⁹ . om 4408 m ²				
	<u>N:r 24. Lilla Marhult. 1/12 mantal skatte.</u>				
	<u>Johannes Andersson och Emanuel Andersson.</u>				
88	Hårdmark (banan)	7	60		
88a	" (sidoschakt)			2	30
89a	" (banan)	1	16		
89	Dråg (")		40		
90	Hårdmark (")	2	85		
	Summa	12	01	2	30
	Marhult Lilla 1 ¹¹ . om 10587 m ²				

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Marhult, Björkhult och Fagersånna i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrlägningsområdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet hava synemännen föreslagit upptagande av vattenavloppen genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med för öppet avlopp dubbeldragna och för täckt avlopp enkeldragna röda linjer samt med de dimensioner

och djup, som framgå av bifogade profiler, sektioner och arbetsbeskrivning.¹

Två alternativa förslag hava uppgjorts med hänsyn till olika möjligheter att leda vattnet under järnvägen Karlsborg-Skövde.

Enligt alt. I skulle företaget uppdelats i 2 delföretag med avloppen A-B-C-D-E, D-Da resp. F-G-H. Skulle detta alt. utföras, måste järnvägstrumman vid G helt ombyggas för en av järnvägen befäknad kostnad av 8000 kr. Detta alt. har å profiler och sektioner angivits med streckad svart beteckning.

Enligt alt. II sammanföres samtliga marker till ett gemensamt företag med avloppen A-B-C-D-E, C-G-H och D-Da. Järnvägstrumman vid G behöver i detta fall ej ombyggas, då vattnet från nederbördsområdet ovan G ej längre kommer att avbördas genom trumman utan genom C-G och vidare ned till A. Kostnaden för denna järnvägstrumma skulle alltså i detta alt. bortfalla. Ökad kostnad uppkommer däremot, dels genom att dimensionerna å A-B-C måste göras större, dels på grund av upptagandet av sträckan C-G. Något minskad båtnad gentemot alt. I blir även följderna för markerna till Månult 1:12, belägna norr om järnvägen.

Jämföres fördelar och nackdelar med de båda alternativen be-

finnes, att alt. II uppenbart är att föredraga ur allmän ekonomisk synpunkt. »

Synemännen bestämma därför, att alt. II skall tillämpas vid företagets utförande.

Av nedanstående tabell framgår nederbördsområden och beräknade framrinnande vattenmängder å de olika avloppssträckorna.

Avlopps- sträcka	Omedel- bart o- van pkt	Ne- der- börds- område	HHQ sekl/km ²	m ³ /sek.	HQ sekl km ²	m ³ /sek.	MQ veg sekl km ²	m ³ /s
<u>Alt I</u>								
A-B-C	{	A	7,0	200	1,4	70	0,5	5 0,035
		B	2,10	300	0,63	100	0,21	5 0,0105
C-D	{	C	1,90	300	0,57	100	0,19	5 0,0095
		15+50	0,5	400	0,2	150	0,075	5 0,0025
F-G		20	2,5	280	0,7	95	0,24	5 0,0125
<u>Alt. II</u>								
A-B-C	{	2+58	9,5	190	1,8	65	0,62	5 0,048
		6+62	4,6	260	1,2	90	0,41	5 0,023
C-D	{	9+94	1,9	300	0,57	100	0,19	5 0,0095
		15+50	0,5	400	0,2	150	0,075	5 0,0025
C-G		30	2,5	280	0,7	95	0,24	5 0,0125

Å sträckan A-B beräknas blivande HHW och HW ställa sig 1,25 resp. 0,75 m över botten. För sträckan B-C bliva motsvarande vattendjup 1:15 och 0,70 m samt för övriga avlopp ej större än 0,90 resp. 0,55 m. Vid jämförelse mellan markernas å plan-

kartan angivna höjdlägen samt blivande högvattenstånd befinnes, att någon översvämning av markerna söder om järnvägen ej behöver befaras efter företagets utförande. För de berörda markerna utefter A-B kan däremot vid HHW någon översvämning komma att ske men däremot ej vid HW. Även i förhållande till lägre vattenföringar få markerna söder om järnvägen full eller i det närmaste full torrläggning, medan markerna norr om järnvägen ej erhålla full men dock betydligt förbättrad torrläggning. För markerna utefter avloppssträckan F-G uppkommer även båtnad vid alt. II trots att sträckan ifråga ej skall upptagas. Orsaken härtill är, att vattenståndet i befintligt avlopp kommer att sjunka, då vattentillrinningen från nederbördsområdet ovan G upphör.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad har en träbro för ägoväg vid 6+38 föreslagits höjd så, att underkanten av överbyggnaden ej kommer lägre än å +7,35. Befintliga bjälkar äro tillräckligt långa för att kunna tjänstgöra även efter höjningen. Eventuell lagning av brons överbyggnad bekostas av företaget.

Några andra enskilda överfarter skola ej ombyggas på företagets bekostnad. Däremot skall ersättning för försvårad överför-

sel vid 24+68 lämnas till Marhult Stora 1:14, ägare Sven Hult med 100 kr.

Av företaget beröres vidare en järnvägsbro vid B, som måste fördjupas med c:a 0,45 m till bottenläget +6,10. Enligt järnvägsförvaltningens uppgifter kan denna fördjupning utföras utan ändringar eller förstärkningar av bron. Fördjupningen och grävningen inom järnvägens område å sträckan 6+50-6+62 skall utföras genom järnvägens försorg och bekostas av denna. Detsamma gäller eventuella förstärkningsåtgärder å nämnda sträcka. Åtgärderna ifråga skola påbörjas så snart grävningarna framskridit till punkt 6+50 och utföras så snabbt, att grävningarna ovan B ej onödigt försinkas.

Järnvägstrumman vid punkt G, ^{skall} som ovan nämnts, ej längre användes för vattnets avbördande men skall dock ej igenläggas för att ej hindra markägare norr om järnvägen från en eventuell pumpning av betesvatten genom trumman. ~~Företagets utförande.~~

Av företaget beröres även en landsvägstrumma vid 17+43, vilken vägförvaltningen åtagit sig att ombygga och bekosta. Emellertid har befunnits lämpligare att med bibehållande av nämnda trumma oförändrad men rensad avbörda huvuddelen av vattnet från nederbördsområdet ovan E i en rörledning å sträckan D-E. Synemännen bestämma därför, att vägförvaltningen skall

låta utföra samt bekosta rörledningen med minst 0,40 m:s rör genom vägen, alltså å sträckan D-40+16, samt rensning av trumman vid 17+43. Dessa åtgärder skola påbörjas senast så snart grävningsarbetena framskridit till punkt D resp. nederkant av trumman och fullbordas omgående.

I övrigt erfordras för närvarande inga överfarter över avloppen.

Trummor och broar, som byggas över avloppen, skola, där dimensioner ej ovan angivits, hava följande minsta dimensioner:

Avlopps- sträcka	Bredd mellan landfästena vinkelrätt mot avloppet.	Fri höjd över avloppets före- slagna botten- linje	Diameter å e- ventuella rör- trummor.
A-B	3,0	1,40	2 st. 1,40
B-C	2,0	1,40	1,40 eller 2 st. 1,0
C-15+50	1,0	1,0	0,80
15+50-D	0,50	0,70	0,40
C-G	1,0	1,20	0,90
G-26+50	0,90	1,10	0,80
26+50-H	0,80	1,0	0,60

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbets- och materialkostnaden för företagets utförande beräknats till:

för alt. I 12,300 kr

vartill kommer kostnaden för ombyggnad av järn-

vägstrumman vid G 8,000 "

Summa 20,300 kr.

för alt. II, vilket skall utföras 15,350 kr

Som av utredning nedan under "Kostnadernas fördelning" framgår, skall järnvägen av denna

sistnämnda kostnad bestrida 3,300 "

varför markägarnas kostnad för alt.II reduceras t. 12050 "

I ovannämnda kostnader ingår även approximativt beräknad ersättning för vallarnas uppläggande. Dessa ersättningar skola utgå efter den areal, som vallar och 1,0 m:s frikant upptaga efter företagets utförande samt efter följande arealpris:

för åker 2000 kr/ha

" perm.bete 1200 "

" skogsmark 500 "

Där vallarna bestå av lös jord utan nämnvärd sten- eller stubbinblandning, skola dock arealpriserna reduceras med 50 %.

Uppmätning av vallar och uträkning av ersättningar skall i samband med företagets avsyning verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skola inga ersättningar utgå.

Genom att alt. II skall utföras berövas Marhult Stora 1:12 och 1:15 möjligheten till vattning å sträckan F-G. Synemännen bestämma därför, att till fastighetsägarna skall i ersättning utgå ett engångsbelopp av 1000 kr/^{till vardera/} ~~att betalas~~ så snart grävningarna framskridit till punkt G.

Järnvägens representant har förklarat, att någon risk för sättningar i järnvägsbanken på grund av avloppens upptagande utefter järnvägen ej förefinnes. Skulle ändock sättningar eller andra olägenheter uppstå för järnvägen, skola några kostnader för avhjälpande av dessa ej belasta torrlägningsföretaget.

Ej heller i andra avseenden skola några andra ersättningar än de ovan nämnda utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderings-

längden. Enligt denna längd utgör

alt. I

alt. II

alstringsbåtnaden för markerna

29597

29006 kr.

brukningsbåtnaden för fastigheterna

1450

1450 "

vadan hela jordförbättringen genom

företaget skulle uppgå till

31,047

30,456 kr

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållande, belägenhet och andra förhållande såsom markens sättning, höjdläge m.m., som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vatten-skadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr ha i fullt torrlagt skick angivet inom parentes. Detsamma gäller de ägofigurer, som för sin torrläggning äro beroende av s.k. avdragsdikes upptagande.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen om/
verkställd undersökning och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar, har befunnits att sådan

uppdelning bör ske vid båda alternativen.

Av vidstående "Utredning jämlikt VL 7:24" framgår, vilka ägofigurer och avloppssträckor som hänförts till de olika avdelningarna samt båtnad, kostnad och rel. kostnad för de enskilda eller sammanslagna avdelningarna.

Jämföres ifråga om de båda alternativen relativa kostnaderna inom avd. IV, vilken omfattar markerna ovan och nedan järnvägstrumman vid G, befinnes, att en höjd relativ kostnad uppkommer för dessa marker på grund av att alt. II skall genomföras. Järnvägen, som befriats från skyldigheten att ombygga trumman vid G, skall därför istället hålla avd. IV skadeslös genom att bidra till avdelningens kostnad med så stort belopp, att rel. kostnaden blir densamma enligt båda alternativen, eller med andra ord kompensera ifrågavarande markägare för utebliven högre nettovinst. Då nettovinsten för avd. IV enl. alt. I skulle blivit $10,705 - 4550 = 6,155$ kr, men enl. alt. II endast blir $10,114 - 7600 = 2,514$ kr blir skillnaden 3,641 eller i avrundat tal 3,640 kr. Synemännen bestämma därför, att denna avrundade summa skall utbetalas till företagets arbetsstyrelse, så snart denna med intyg från väderbörande lantbruksingenjör visat, att företaget utförts och godkänts. Beloppet ifråga skall av arbetsstyrelsen fördelas på följande sätt:

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Alternativ I Avdelning	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		A-B-C	C-15+50	15+50-D-E, D-Da	F-G-H	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	1-40, 41-44	11320	3050									3050	0,269
II	41, 46-51, 53-59, 66-71	6795		3390								3390	0,499
III	45, 52, 60-65	2227			1310							1310	0,588
IV	72-95	10705				4550						4550	0,425

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Alternativ II	Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
				A-B-C	C-15+50	15+50-D-E, D-De	C-G-H	kronor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1-40, 41, 42-44	11320	3950 x)									3950	0,349	
II	41, 46-51, 53-59, 66-71	6795		3390 x)								3390	0,499	
III	45, 52, 60-65	2227			1310 x)							1310	0,588	
IV	72-95	10114	900xx)			6700 x)						7600	0,752	
I		11320	3050 xxx)									3050	0,269	
IV		10114	900			3400 xxxx)						4300	0,425	
x)	endast kostnaden inom avdelningen medtagen													
xx)	efter tillägg för avd. IV:s andel i A-B-C på grund av ökade grävningskostnader därstädes.													
xxx)	efter avdrag	"	"	"	i "	"	"	"	"	"	"			
xxxx)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
Resultat: avd. I bestrider kostnaden för egen torrläggning efter avdrag av avd. IV:s andel i A-B-C.														
			avd. IV	"	"	inom avdelningen + dess andel i A-B-C	"	"	"	"	"			
			"	II	"	"	"	"	"	"	"			
			"	III	"	"	"	"	"	"	"			

3,300 kr skall användas till företagets utförande och till
 utbetalande av ovan angivna ersättningar,
 340 " " utbetalas till ägaren av Marhult Stora 1:12,

som compensation för utebliven extra nettovinst orsakad av, att
 fastighetens marker bliva sämre torrlagda enl. alt. II än enl.
 alt. I.

I ovannämnda utredning enligt V.L. 7:24 har nämnda 3,300
 kr avdragits från avd. IV:s kostnad, varigenom avdelningen får
 samma rel. kostnad som enl. alt. I.

Av utredningen framgår resultatet av den verkställda under-
 sökningen beträffande alt. II.

Med utgång från detta resultat och båtnaden enligt värde-
 ringslängden har i bifogad kostnadsfördelningslängd uträknats
 resp. fastigheternas andelar i beräknade kostnaderna för avdelning-
 arna och för företaget i dess helhet. Efter dessa andelar i kost-
 naderna har slutligen fastigheternas procentuella andelar i före-
 tagets verkliga kostnader uträknats.

Företaget i sin helhet skall alltså utgöra en samfällig-
 het med uppdelning av de verkliga kostnaderna mellan de olika
 fastigheterna enligt de i kostnadsfördelningslängden angivna
 %-talen, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vatten-
 lagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyl-
 dig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen,
 än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen, vilka senare skall fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna %-talen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av företaget skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två, skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Skaraborgs län innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap.

17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Marhult, Björkhults dikningsföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma: att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av vederbörande lantbruksingenjör;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller bidrag av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behöfligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1965;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rubbas;

att respektive markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppen; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppen och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl., som ej omgående botas av markägare, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Marhult, den 20 juni 1956

Pert Axelsson

Nils Nilsson

Per Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fagersåna Sörgården 3:6, Eskil Carleborg</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord	1	0,21		690	1330 (1600)	640	134
" "	2	0,61		630	1260 (1800)	630	384
" "	3	0,32		360	2000	1640	525
" "	4	0,22		440	"	1560	343
" "	5	0,35		960	"	1040	364
A-summa		1,71					1750
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa	5	0,35				300	105
Totalsumma							1855
<u>Fagersåna Sörgården 3:8, Gustaf Ohlsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker torjord	6	0,35		800	1900 (2000)	1100	385
" "	7	0,12		900	1900 (2000)	1000	120
" "	8	0,17		500	1700 (2000)	1200	204
" mylla/lera	9	0,18		1560	2400	840	151
" torvjord	10	0,25		1300	1980 (2000)	680	170
A-summa		1,07					1030
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa	6,7	0,47				200	94
Totalsumma							1124
<u>Björkhult 1:25, Bertil Karlsson</u>							
åker torvjord	11	0,32		1800	2000	200	64
" slam- o. torvjord	12	0,19		2280	2400	120	23
Summa		0,51					87
<u>Björkhult 1:26, Torsten Andrén</u>							
åker slam- o. torvjord	13	0,88		2280	2400	120	106
Summa		0,88					106

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björkhult 1:24, Torsten Andrén</u>							
åker slam- torvjord	14	1,03		2280	2400	120	124
Summa		1,03					124
<u>Björkhult 1:32, Le Roy Lilja</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker slamjord	15	0,09		600	1800 (2400)	1200	108
" "	16	0,30		2040	2280 (2400)	240	72
Summa		0,39					180
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa 16	0,30				200	60
Totalsumma							240
<u>Björkhult 1:31, Le Roy Lilja</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker skamjord	17	0,52		2040	2280 (2400)	240	125
" "	18	0,16		600	1800 (2400)	1200	192
A-summa		0,68					317
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa 17	0,52				200	104
Totalsumma							421
<u>av samf. Björkhult 1:30-32, Le Roy Lilja</u>							
åker slamjord	19	0,21		600	1800 (2400)	1200	252
" "	20	0,81		310	1710 (2400)	1400	1134
skogsmark	21		0,57	370	500	130	74
Summa		1,02	0,57				1460
<u>av samf. Björkhult 1:30-32, Sven och Axel Karlsson</u>							
åker torvjord	22	0,80		310	1710 (2400)	1400	1120
" slamjord	23	0,11		600	1800 (2400)	1200	132
Summa		0,91					1252



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björkhult 1:30, Sven och Axel Karlsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker slamjord	24	0,16		600	1800 (2400)	1200	192
" "	25	0,48		2260	2360 (2400)	100	48
A-Summa		0,64					240
2. Brukningsbåtnad B-summa	25	0,48				200	96
Totalsumma							336
<u>Björkhult 1:33, Sven och Axel Karlsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord	26	0,36		2260	2360 (2400)	100	36
" "	27	0,15		600	1800 (2400)	1200	180
" slamjord	55	0,13		2350	2390 (2400)	40	5
A-summa		0,64					221
2. Brukningsbåtnad B-summa	26	0,36				200	72
Totalsumma							293
<u>av samf. Björkhult 1:33-36, Sven och Axel Karlsson</u>							
åker torvjord	28	0,05		600	1800 (2400)	1200	60
" "	29	0,71		310	1710 (2400)	1400	994
Summa		0,76					1054
<u>av Samf. Björkhult 1:33-36, Gösta J. Andersson, arr: Gösta Gustavsson</u>							
skogsmark	30		0,04	300	500 1710	200	8
åker torvjord	31	0,45		310	1710 (2400)	1400	630
" "	32	0,03		550	1650 (2200)	1100	33
Summa		0,48	0,04				671
<u>av samf. Björkhult 1:33-36, Folke Klingvall arr: Sven o. Axel Karlsson</u>							
skog	33		0,01	300	500 1420	200	2
åker	34	0,17		260	1420 (2000)	1160	197
Summa		0,17	0,01				199

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Björkhult 1:6, Erik Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/lera	45	0,17		200	2000	1800	306
" slamjord	46	0,40		2090	2300 (2400)	210	84
" torvjord	47	0,28		600	1800 (2400)	1200	336
skogsmark	48		0,53	170	500	330	175
A- Summa		0,85	0,53				901
2. Brukningsbåtnad B-summa	46 o. ovan 46	0,52				200	104
Totalsumma							1005
Björkhult 1:13, Aug. Erikssons dödsbo							
1. Alstringsbåtnad							
skogsmark torvjord	49		1,07	40	500 1790	460	492
åker torv- o. slamjord	50	0,58		550	(2400) 2220	1240	719
" slamjord	51	0,58		1850	(2400)	370	215
" mylla/lera	52	0,14		300	2000	1700	238
A-summa		1,30	1,07				1664
2. Brukningsbåtnad B-summa	51 o. ovan 51	0,71				200	142
Totalsumma							1806
Björkhult 1:2, Torsten Andrén							
1. Alstringsbåtnad							
skogsmark torvjord	53		0,35	70	500	430	151
" "	54		0,30	250	" 1870	250	75
åker torv- o. slamjord	55	0,26		790	(2400) 1710	1080	281
" "	56	0,24		310	(2400) 1960	1400	336
" "	57	0,25		1080	(2400)	880	220
" slamjord	58	0,59		480	2400	1920	1133
" "	59	0,78		1080	"	1320	1030
" mylla/lera	60	0,38		500	2000	1500	570
A-summa		2,50					3796
2. Brukningsbåtnad B-summa	57 o. ovan 60	0,36				300	108
Totalsumma							3904

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur	
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor	
Björkhult 1:36, Folke Klingvall; arr: Sven o. Axel Karlsson								
1. Alstringsbåtnad					1860			
åker	slamjord	61	0,46	600	(2400)	1260	580	
"	mylla/lera	62	0,11	500	(2000)	1050	116	
A-summa			0,57				696	
2. Brukningsbåtnad		B-summa	0,49			300	147	
Totalsumma							843	
Marhult Stora 1:13, Sven Hult								
1. Alstringsbåtnad								
åker	mylla/lera	66	0,06	1040	1200	160	10	
"	torvmylla/sand	67	0,17	1920	2400	480	82	
"	slamjord	68	0,28	"	"	480	134	
"	"	69	0,07	1800	"	600	42	
"	"	70	0,20	480	"	1920	384	
Skogsmark	torvjord	71		1,80	300	500	200	360
"	"	72		0,24	450	"	50	12
åker	"	73	0,24	100	2000	1900	456	
"	torv- o. slamjord	74	0,38	100	2400	2300	874	
"	-"-	75	0,27	240	"	2160	583	
A-summa			1,67	2,04			2937	
2. Brukningsbåtnad		B-summa 67-69	0,60			200	120	
Totalsumma		ovan 69					3057	
Marhult Stora 1:14, Sven Hult								
1. Alstringsbåtnad								
åker	slam- o. torvjord	76	0,43	100	2400	2300	989	
"	torvmylla/s.o.st.	77	0,08	720	"	1680	134	
"	torv- o. slamjord	78	0,13	120	"	2280	296	
"	"	79	0,52	240	"	2160	1123	
"	slam- o. torvjord	80	0,61	600	"	1800	1098	
"	"	81	0,18	960	"	1440	259	
Överföres			1,95				3899	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,95					3899
åker slam- o. torvjord	82	0,34		960	2400 2350	1440	490
" -"	83	0,21		600	(2400)	1750	368
" -"	84	0,33		480	2400 2300	1920	634
" -"	85	0,24		360	(2400) 2210	1940	466
" -"	86	0,20		290	(2400) 2160	1920	384
" -"	87	0,18		240	(2400) 2040	1920	346
" -"	88	0,16		120	(2400)	1920	307
A-summa		3,61					5894
2. Brukningsbåtnad B-summa		0,18				200	36
Totalsumma							6930
Marhult Stora 1:12 Karl Kronqvists dödsbo arr: Nils Andersson							
perm. bete mylla/sand o.st.	89		0,30	640 (480)	(800)	160	48
åker torvmylla/sand o.st.	90	0,26		540 200	(2000)	340	88
" torvjord	91	0,63		1300 800	(2000)	500	315
" "	92	0,40		1200 700	(2000)	500	200
" "	93	0,44		1400 900	(2000)	500	220
" "	94	0,47		1100 700	(2000)	400	188
" "	95	0,50		800 400	(2000)	400	200
Summa		2,70	0,30				1259
Alternativ I:							
	89		0,30	480	800 1900	320	96
	90	0,26		200	(2000) 1600	1700	442
	91	0,63		800	(2000) 1200	800	504
	92	0,40		700	(2000) 1400	500	200
	93	0,44		900	(2000) 1100	500	220
	94	0,47		700	(2000) 800	400	188
	95	0,50		400	(2000)	400	200
Summa							1850

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S a m m a n d r a g				Nuv. värde	Bliv. värde		
<u>Fagersånna Sörgården 3:6,</u>							
Eskil Carleborg		1,71		1077	2932		1855
<u>Fagersånna Sörgården 3:8,</u>							
Gustaf Ohlsson		1,07		1079	2203		1124
<u>Björkhult 1:25, Bertil Karlsson</u>		0,51		1009	1096		87
<u>Björkhult 1:26, Torsten Andrén</u>		0,88		2006	2112		106
<u>Björkhult 1:24, Torsten Andrén</u>		1,03		2348	2472		124
<u>Björkhult 1:32, Le Roy Lilja</u>		0,39		666	906		240
<u>Björkhult 1:31, Le Roy Lilja</u>		0,68		1157	1578		421
<u>av samf. Björkhult 1:30-32</u>							
Le Roy Lilja		1,02	0,57	588	2048		1460
<u>av samf. Björkhult 1:30-32</u>							
Sven o. Axel Karlsson		0,91		314	1566		1252
<u>Björkhult 1:30 Sven o. Axel Karlsson</u>		0,64		1181	1517		336
<u>Björkhult 1:33 Sven o. Axel Karlsson</u>		0,64		1209	1502		293
<u>av samf. Björkhult 1:33-36</u>							
Sven o. Axel Karlsson		0,76		250	1304		1054
<u>av samf. Björkhult 1:33-36</u>							
Gösta J. Andersson arr: Gösta Gus- tavsson		0,48	0,04	167	838		671
<u>av samf. Björkhult 1:33-36</u>							
Folke Klingvall arr: Sven och Axel Karlsson		0,17	0,01	47	246		199
<u>Björkhult 2:1, Gösta J. Andersson</u>		0,86		1432	1873		441
arr: Gösta Gustavsson							
<u>Björkhult 1:38 Erik Karlsson</u>		0,45	0,02	317	585		268
<u>-"- 1:37 Le Roy Lilja</u>		2,40	0,58	2469	4190		1721
<u>Björkhult 1:6 Erik Karlsson</u>		0,85	0,53	1128	2133		1005
<u>Björkhult 1:13, Aug. Erikssons dödsbo</u>		1,30	1,07	1477	3283		1806
<u>Björkhult 1:12 Torsten Andrén</u>		2,50	0,65	1963	5867		3904
Överföres		19,25	3,47	21884	40251		18367

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transp.		19,25	3,47	21884	40251		18367
<u>Björkhult 1:36</u> , Folke Klingvall		0,57		331	1174		843
arr: Sven och Axel Karlsson							
<u>Marhult Stora 1:13</u> , Sven Hult		1,67	2,04	1923	4980		3057
<u>Marhult Stora 1:14</u> , Sven Hult		3,61		1597	8527		6930
<u>Marhult Stora 1:12</u> , Karl Kron-							
qvists dödsbo, arr: Nils Andersson		2,70	0,30	1905	3164		1259
<u>Alternativ II:</u> SUMMA		27.80	5,81	27640	58096		30456
<u>Alternativ I:</u>							
<u>Marhult Stora 1:12</u>				1905	3755		1850
<u>Övriga fastigheter</u>				25735	54932		29197
SUMMA				27640	58687		31047
Marhult, den 20 juni 1956							
 							

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;
- att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyttas å dikeskanterna;
- att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikenas kanter än 1,0 meter och bör av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas;
- att jorbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i diket inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;
- att krökar å diket skola avrundas för minskande av faran för utskärningar;
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas; Vederbörande lantbruksingenjörs anvisningar böra därvid först inhämtas.

beträffande den täckta dikessträckan:

- att lantbruksrören skola vara oskadade och uppfylla normalbestämmelserna för lantbruksrör av betong, fastställda av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14/7 1950; kontroll av rörens hållfasthet skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg innan rören nedläggas;
- att rörledningen skall läggas på minst ett 5 cm tjockt, väl avjämnat lager grus och att även ett 5 cm tjockt gruslager lägges runt rören;

att läggningen skall utföras av sakkunnig person;

att dikesbotten noggrannt avväges före rörens nedläggande och kontroll av ledningens bottenläge utföres genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg, sedan rören nedlagts, men innan återfyllning sker;

att brunnar och övriga drtäljer utföras med noggrannt iakttagande av på ritningarna angivna mått och dimensioner;

Marhult den 20 juli 1956

Carl J. Larsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Alternativ I (skall ej utföras)</u>						
<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>						
2+58-4+50	192	Dy med mkt.stubbar	80	2:80	224	224
4+50-6+50	200	Sand,grus och sten	20	3:90	78	
		Dy med mkt.stubbar	220	2:40	528	
		Rivning av befintlig ägovägsbro v.6+38			50	656
6+62-8+50	188	Sand,grus och sten	20	3:30	66	
		Dy med stubbar	40	1:70	68	
		Dy	580	1:20	696	830
8+50-9+94	144	Dy med stubbar	440	1:70	748	
9+94-12	206	Se alt. II	470			960
12-13+50	150	" " "	450			1080
13+50-15+50	200	" " "	450			927
15+50-17+10=160 40		" " "	310			480
40+16-40+50	34	" " "				567
		Tillägges c:a 10 %				628
<u>Summa</u>	<u>1474 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>3080</u>			<u>7100</u>
Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, approximativt						<u>550</u>
<u>Summa Kronor</u>						<u>7650</u>
<u>Sidodiket D-Da</u>						
17+10-17+55	45	Dy med enstaka stubbar	60	1:40	84	84
		Tillägges c:a 10 %				6
<u>Summa</u>	<u>45 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>60</u>			<u>90</u>
Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, approximativt						<u>10</u>
<u>Summa Kronor</u>						<u>100</u>

Marhult den 20 juni 1956

Carl Gernst

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Alternativ II (Skall utföras)						
Avloppet A - B - C - D - E.						
2+58-4+50	192	Dy med mkt.stubbar	160	2:50	400	400
4+50-6+50	200	Sand,grus och sten	30	3:90	117	
		Dy med mkt.stubbar	340	2:40	816	933
		Höjning av befintlig ägobro vid	6+38		50	50
6+62-8+50	188	Sand,grus och sten	20	3:30	66	
		Dy med stubbar	50	1:70	85	
		Dy	650	1:20	780	931
8+50-9+94	144	Dy med stubbar	540	1:70	918	918
9+94-12	206	Dy med mkt.stubbar	230	2:40	552	
		Dy med stubbar	240	1:70	408	960
12-13+50	150	Dy med mkt.stubbar	450	2:40	1080	1080
13+50-15+50	200	Sand,finmo och lera	10	2:40	24	
		Dy med mkt.stubbar	270	2:40	648	
		Dy med ngt. stubbar	170	1:50	255	927
15+50-17+10= =40	160	Lera och finmo	70	2:40	168	
		Dy med enstaka stubbar	240	1:30	312	480
40+16-40+50	34	0,30 m:s lantbruksrör inkl. frakt	m 34	6:-	204	
		Grävning,läggning, grusning och igenfyllning	m 34	4:80	163	
		Brunn vid 40+16			120	
		" " 40+50			80	567
		Tillägges c:a 10 %				704
Summa	1474 m	Summa	3470			7950
Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, approximativt						600
Summa Kronor						8550

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sidodiket D-Da.</u>				
17+10-17+55	45	Dy med enstaka stubbar	60	1:40	84	84
		Tillägges c:a 10 %				6
<u>Summa</u>	<u>45 m.</u>	<u>Summa</u>	60			90
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, approximativt				10
		<u>Summa Kronor</u>				100
		<u>Avloppet C-G-H.</u>				
30-33+32=	332	Sand, grus och sten	20	3:30	66	
		Dy med stubbar	950	1:70	1615	
		Dy med enstaka stubbar	450	1:30	585	2266
23+89-26	211	Sand, grus och sten, hårt	130	5:-	650	
		Sand, grus och sten	60	3:30	198	
		Dy och slamjord m. enstaka stubbar	330	1:30	429	1277
		Ersättning för försv. överkör sel vid	24+68			100
26-27+20	120	Sand	30	1:90	57	
		Dy o. slamj. m. enst. stubbar	210	1:30	273	330
		Tillägges c:a 10 %				377
<u>Summa</u>	<u>663 m.</u>	<u>Summa</u>	2180			4350
		Tillkommer: ersättning för försämrad vatten- tillgång till Marhult Stora 1:12, och Marhult Stora 1:15 ersättning för vallarnas uppläg- gande, approximativt				2000 350
		<u>Summa Kronor</u>				6700
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	1474	Avloppet A-B-C-D-E	3470			8550
	45	Sidodiket D-Da	60			100
	663	Avloppet C-G-H	2180			6700
<u>Summa</u>	<u>2182 m.</u>	<u>Summa</u>	5710			15350
		Avgår: järnvägens bidrag enl. utlåtaget				3300
		<u>Återstår markägarnas andel i kostnaderna</u>				12050

Marhult den 20 juni 1956

Paul Deuss.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fagersånna Sörgården 3:6,</u>						
Eskil Carleborg		1855	500		4,15	
<u>Fagersånna Sörgården 3:8,</u>						
Gustav Ohlsson		1124	303		2,51	
<u>Björkhult 1:25,</u>						
Bertil Karlsson		87	23		0,19	
<u>Björkhult 1:26,</u>						
Torsten Andrén	s	106	29		0,24	
<u>Björkhult 1:24,</u>						
Torsten Andrén	s	124	33		0,27	
<u>Björkhult 1:32</u>						
Le Roy Lilja	sq	240	65		0,54	
<u>Björkhult 1:31,</u>						
Le Roy Lilja	s	421	113		0,94	
<u>av samf. Björkhult 1:30-32</u>						
Le Roy Lilja	s	1460	393		3,26	4.74
<u>av samf. Björkhult 1:30-32</u>						
Sven o. Axel Karlsson	s	1252	337		2,80	
<u>Björkhult 1:30,</u>						
Sven o. Axel Karlsson	s	336	91		0,76	
<u>Björkhult 1:33,</u>						
Sven o. Axel Karlsson	s					
ägofig. 26-27		288	78			
" 65		5	3	81	0,67	
<u>av samf. Björkhult 1:33-36</u>						
Sven o. Axel Karlsson	s	1054	284		2,36	6.59
<u>av samf. Björkhult 1:33-36</u>						
Gösta J. Andersson	s	671	181		1,50	
arr: Gösta Gustavsson						
Öveföres		9023	2433		20,19	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		9023	2433		20,19	
<u>av samf. Björkhult 1:33-36</u>						
Folke Klingvall		199	54		0,45	
arr: Sven o. Axel Karlsson						
<u>Björkhult 2:1, Gösta J. Andersson:</u>						
arr: Gösta Gustavsson						
ägofig. 35-36		209	56			
" 63-64		232	136	192	1,59	3.09
<u>Björkhult 1:38,</u>						
Erik Karlsson	s	268	72		0,60	
<u>Björkhult 1:37,</u>						
Le Roy Lilja	s					
$\frac{1}{2}$ 41, 42-44		1626	438			
$\frac{1}{2}$ 41		95	47	485	4,02	✓
<u>Björkhult 1:6,</u>						
Erik Karlsson	s					
ägofig. 45		306	180			
" 46-48		699	349	529	4,39	4.99
<u>Björkhult 1:13,</u>						
Aug. Erikssons döds- bo						
ägofig. 49, 51		1568	782			
" 52		238	140	922	7,65	
<u>Björkhult 1:12,</u>						
Torsten Andrén	s					
ägofig. 53-59		3301	1647			
" 60 och ovan 60		603	355	2002	16,61	✓
<u>Björkhult 1:36, Folke Kling-</u>		843	496		4,12	
val 1; arr: Sven o. Axel Karlsson						
Överföres		19210	7185		59,62	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		19210	7185		59,62	
<u>Marhult Stora 1:13,</u>						
Sven Hult	s					
ägofig. 66-71		1132	565			
" 72-75		1925	819	1384	11,49	
<u>Marhult Stora 1:14,</u>						
Sven Hult	s	6930	2946		24,45	35,94
<u>Marhult Stora 1:12,</u>						
Karl Kronqvists dödsbo		1259	535		4,44	
arr: Nils Andersson						
SUMMA		30456	12050		100,00	
Marhult, den 20 juni 1956						
  