



Akt nr:

R-F4b-LS110/56

AU\$R-F4b-LS110/56

110

110



Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bld. den / 19...NÄMNDEN ☐ LänLANTBRUKS- ☐ Bld. den 29/6 1957STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 3/ 1958 (med

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å be o da ritningar
med grön (färbeteckning))

110-7

RAPPORT över verkställd besikning avsyning			
Företagets namn "Ölanda dikningsföretag av år 1956"			
Socken Istrums m.fl.		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~FÖREMANDE~~ Godsäg. Karl-Åke Wårneby, Ölanda egendom, Egeby			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 29/6 1957	Bidrag till utförandet, kr 15.230:--	Bidrag till rensning, kr 450:--	Lån, kr Under prövning hos K L S
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetslid jml. V. L. 10: 62 31/12 1966	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr Resterande	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besikning verkställd den Avsyn. 4/12 1957		Besikning verkställd av Avsyn. assistent John Wikström	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

Rörledningen C - I - K hade förlängts 40 m. för att få slutbrunnen placerad i en markerad sänka.

Brunnen vid K hade flyttats till 218+80.

Å sträckan L - L¹ hade de föreslagna 225 mm rören bytts ut mot 300 mm rör, då något mera vatten än beräknat kommer att ledas denna väg vid en planerad ny syneförrättning. Rörledningen hade lagts 10 cm djupare än förslaget.

Vid p. 231+80 - +88 å sträckan M - N hade den föreslagna rörtrumman, på vederbörande markägares begäran, ej utförts, emedan den befintliga markvägen kommer att slopas.

Brunnen vid 186+70 å diket F - F¹ hade flyttats till 186+85 och rörledningen å sträckan 186+70 - F¹ var utförd med sträckning något väster om den föreslagna.

Sträckan 181+70 - G¹ å diket G - G¹ hade även utförts med ändrat läge något söder om det föreslagna.

Vidtagna ändringar ha med grönt införts på plan- och profilritningarna.


De verkliga kostnaderna för företaget understiga de beräknade (135.724:03 kr) och uppgå till 124.800:13 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1427:75 kronor och

i ordförandeärvode 500:-- kr.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.

Skara den 12 dec. 1957.

I tjänsten:



(Sven Holmström)


Lantbruksing. i Skaraborgs län

U P P G I F T

Över verkliga kostnader vid "Ölanda dikningsföretag av år 1956" i Istrums, Skånings Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets ordförande lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t			Summa kronor
	I.	II.	III.	
Syneförrättningen, kr	2004:45	796:23	351:22	3151:90
Vattendomstolsavgift, kr	129:39	51:40	-	180:79
Jordersättning för avloppens breddning, kr	680:34	-	-	680:34
Arbets- och material- kostnad, kr	77755:--	26945:--	5800:--	110500:--
Extra arbeten, kr	1456:20	601:90	260:60	2318:70
Ersättning för jordupplag, kr	4946:65	-	-	4946:65
Räntor under arbetstiden, kr	1001:53	347:20	79:02	1427:75
Ordförandearvode, kr	317:97	126:31	55:72	500:--
Arbetsledning m.m., kr	282:36	112:16	49:48	444:--
Skadeersättning, kr	650:--	-	-	650:--
<u>Summa kronor</u>	<u>89223:89</u>	<u>28980:20</u>	<u>6596:04</u>	<u>124800:13</u>
Beräknad kostnad, kr	96868:18	31834:63	7021:22	135724:03
Båtnad, kr	86258:--	34265:--	15114:--	135637:--

Skara den 12 dec. 1957.

I tjänsten:

 (Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

110-7

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsättning av 1:a rensning

Företagets namn

Ölanda dikningsföretag av år 1956

Socken

Istrum m.fl.

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Godsäg. Karl-Åke Wærneby, Ölanda egendom, Eggby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

29/6-1957

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

450:-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

-

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

-

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

-

av bidrag till rensning, kr

450:-

av lån, kr

-

~~XXXXX~~ verkställd den

Avs.

25/11-1959

~~XXXXX~~ verkställd av

Avs.

ass. P. Olsson

Vid avsättningen befanns att 1:a rensningen av företaget var utförd och tillstyrkes densamma till godkännande.

Skara den 26 november 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

1.
Förskall vid syne -
företätning enligt rätts-
lagen för förloppning av
enkel hiltorande Alanda
u. fl. förhållande i Tshuus,
Ledin och Skånings-Roho
mhuor av Skeraborgs Län.

Den 29 okt. 1956 hos gdmj. G. V. Nadström, Alanda.

Närvarande: underzeichnet lantbrukare
och föräktningsman, skiftesordensmännen
Anders Hambrück, Todelup, Eggby och
Henric Ljörsköld, Lund, Sköv, Axel samt
följande sakägare:

Sakande:

G. V. Nadström	äg.	Alanda 2'
Ragnar Carlsson	äg.	Erikstorp 2'
Torsten Karlsson	äg.	Katrosky 3'
Toje Johansson	äg.	Erikstorp 3'
Oskar Ågren	äg.	Munsterp 2 ⁵

Övriga sakägare:

Berth Landström	äg.	Alanda 1 ⁶ och 1 ¹³
Erik Samuelson	äg.	Shu Horn eller Håchling 1 ¹³ och 1 ⁶¹ (?)
Erik Karlsson	äg.	Tanna 2 ⁵ och 3 ⁵ (Kohberg 13?)
Rune Brandström	äg.	Munsterp 2 ⁴
Johan V. Kjellqvist	äg.	Munsterp 2 ⁶
Henry Lundgren	äg.	Kyrkebo 1 ⁴
Elis Korumud	äg.	Munsterp 2 ³ och Lilla- grödsmarken 1' samt

Karl Ole Wärneby

§1.

Upplösts det för föräktningsmännens
upplöste förordnandet, som hade

lydelse enl. bil. A.

§2.

Något för enastående
kunde ej utlösas.

§3.

Följdes de vid förundersökningen
upprättade misstankarna om de rätts-
kännade myndigheterna jämte profiler och
olagliga löpkan.

§4.

Johan V. Kjellquist och Bernt Sandström
förenade sig med sökanden bil. D.

§5.

Sökanden och de, som förenat
sig med dem yrkade på förtydlig
utfrågande på sådant sätt att deras
intentioner nämligen marker kunna
förklaras till tillräckligt djup och
bruka på ett rationellt sätt.

Följande speciella yrkanden
göres:

Ryger Carlsson yrkade att ologget
mellan 33+13 och 221+25 skulle utfrågas
på tillräckligt sätt, antingen förklarande
i den gamla skattningen eller
nyttigt strukt 37+75 till 221+25.

G.V. Wadström yrkade att ologget
upprättas till erforderligt djup samt
att rätts- i erforderlig utskärning
utfrågas. Tillräckligt man orkade han
förklarade ologget.

Torsten Karlsson och Tage Johansson yrkade

Den 18 dec. 1956 hos gästg. J. V. Nordström, Åland.

Närvarande: förestående styrelse och
frågade inhögare:

J. V. Nordström, Karl Åke Wörneby

Berki Sandström

Ragnar Carlsson

Tage Johansson

Torsten Karlsson

Erik Samuelson

Erik Karlsson

Oskar Ågren

Rune Brandström

Johan Kjellqvist och Erik Kjellqvist.

Elin Kinnarud

§ 8.

Förklarades det redan frägnade
sammanträdet upprättade förslaget till
de intresseinrättade medlemmarnas bättre för-
tyggning med den tillhörande handlingen.
Förslaget hade upprättats i enlighet med
de ned frägnade sammanträdet
gärda yrkanden samt med hän-
syn till under hand framställda
yrkanden, vilka nu bekräftades.

§ 9.

Upplästes styrelsens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. III.

§ 10

Upplästes kostnadsförklarings-
längden, som hade lydelse enligt bil. IV.

§ 11.

Alla medlemmar och frägnade här förklarades

5.

krande handlingen och ritningen
och att sammanställa delogörne
på vilka uttryck utgåva utgöres
Karl The Wernby, Alanda Egerdson
Johann, Eggby.

§ 12.

Om iakt vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
förutningen avslutad och samman-
tridet upplöst.

Det och till om man

Thjåsten

Sten-Plushörn

Behållande gode män:

A. Kaubäck

Linné förhand

Juni 6. 1965.

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 99 55

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955

Diarie Nr LI *42*

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
S. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

Skara.

Undertecknad, huvudsökande till syneförrättning, som avser komplettering av "Ölanda torrlägningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Sk. Åsaka socknar av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att förrättningen får handläggas med förtursrätt.

Som skäl får jag framhålla, att företaget omfattar fördjupning, utvidgning och ev. igenläggning med rör av diken ingående i ett äldre syneföretag, varför förslag och ritningar i stort sett finnas.

Företaget är ock föremål för underhållskontroll under år 1955, varför ett utförande var för sig givetvis skulle verka fördyrande.

Ölanda, Eggby den 30 mars 1955.

.....*G.V. Nordström*.....
G.V. Nordström



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{VV} ~~my~~ ^{oss} tillhörig mark inom Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Komplettering av Ölanda torrläggningsföretag av år 1936. Fördjupning och utvidgning, och ev. igenläggning med rör här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare av diken och kanaler i förenämnda företag.
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lundsbrunn.

Meddelanden om förrättningen ställas till Godsägare G. W. Nordström, Ölanda, Eggby. Tel. Istrum 12.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ölanda, Istrum, Eggby den 23 mars 19 55

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>G. W. Nordström</i>	för fastigheten	<i>Ölanda 2', Istrums m.</i>
<i>Ragnar Johansson</i>	»	<i>Briketorp 2', Ledsjö m.</i>
<i>Larsen Karlsson</i>	»	<i>Stokeshov 1', Ledsjö m.</i>
<i>(Valter) Johansson</i>	"	<i>Briketorp 3', Ledsjö m.</i>
<i>Oskar Petersen</i>	"	<i>huvudstorp 2', Sk. Rosta m.</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Erik Karlsson	ägare av fastigheten	Stålsberg 13. Leljö, su
Erik Samuelöf	» » »	Sannebo 11. Leljö su
A. Nords slerbhus	» » »	Munsörp 34 Sk. Iska Leljö su

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 18 april 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser medelst avdrag av kungörelse ang. sammanträde hos Godsäg.

G. V. Nordströms, Ölanda, Istrum, måndagen den 29 okt. 1956 kl. 1100, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ G. V. Nordström,	Ölanda Egendom,	Istrum,	<u>Eggby</u>
✓ Bertil Sandström,	Apelbacken,	"	"
✓ Ragnar Carlsson,	L:a Erikstorp,		<u>Lundsbrunn</u>
✓ Tage Johansson,	St. Erikstorp,		"
✓ Torsten Karlsson,	Hökaskog,		"
✓ Erik Sannelöf,	Sannebo,		"
Erik Karlsson,	Hökaberg,		"
✓ Oskar Ågren,	Gammalskog,	Skänings-Åsaka,	<u>Skara</u>
✓ Rune Brandström,	Lilläng,	"	"
✓ Johan V. Kjellqvist,	Juntan,	"	"
✓ Henry Lundgren,	Lillegårdsmarken,		<u>Lundsbrunn</u>
✓ Elis Kvarnrud,	Kvarnen,		"
Skiftesgodemannen Arvid Hambäck,	Tokatorp,		<u>Eggby</u>
"	Henric Sjöstrand, Lund, Skärv,		<u>Axvall.</u>

Skara den 13 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda m.fl. fastigheter i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsäg. G. V. Nordström, Ölanda, Istrum måndagen den 29 okt. 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Istrums socken:

Ölanda 2:1, 1:6, 1:13.

Ledsjö socken:

Erikstorp 2:1, 3:1

Storemossen eller Häcklingen 1:3, 1:6

Sanna 2:5, 3:5; Hökaskog 3:1; Kyrkebo 1:4; Lillegårdsmarken 1:1.

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:3, 2:4, 2:5, 2:6.

Skara den 8 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Istrums församling den 14 okt. 1956, betygas:

Sten Brundson
Kommundirektör

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 8 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda m.fl. fastigheter i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsäg. G. V. Nordström, Ölanda, Istrum måndagen den 29 okt. 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Istrums socken:

Ölanda 2:1, 1:6, 1:13.

Ledsjö socken:

Erikstorp 2:1, 3:1

Storemossen eller Häcklingen 1:3, 1:6


Sanna 2:5, 3:5; Hökaskog 3:1; Kyrkebo 1:4; Lillegårdsmarken 1:1.

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:3, 2:4, 2:5, 2:6.

Skara den 8 okt. 1956.


I tjänsten:



Sven Holmström

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings-Åsaka församling den 14 okt. 1956, betygas:


Karl-Olof Johansson
Förordnande

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 8 okt. 1956.

I tjänsten:



Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda m.fl. fastigheter i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborge län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsäg. G. V. Nordström, Ölanda, Istrum måndagen den 29 okt. 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Istrums socken:

Ölanda 2:1, 1:6, 1:13.

Ledsjö socken:

Erikstorp 2:1, 3:1

Storemossen eller Häcklingen 1:3, 1:6

Sanna 2:5, 3:5; Hökaskog 3:1; Kyrkebo 1:4; Lillegårdsmarken 1:1.

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:3, 2:4, 2:5, 2:6.

Skara den 8 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 14 okt. 1956, betygas:

Bengt Wamstedt
Pastorsförst. h.

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 8 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.
Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda m. fl. fastigheter i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsäg. G. V. Nordström, Ölanda, Istrum, måndagen den 29 okt. 1956 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

ISTRUMS SOCKEN:

Ölanda 2:1, 1:6, 1:13.

LEDSJÖ SOCKEN:

Erikstorp 2:1, 3:1, Storemossen eller Häcklingen 1:3, 1:6, Sanna 2:5, 3:5, Hökaskog 3:1, Kyrkebo 1:4, Lillegårdsmarken 1:1.

SKANINGS-ÅSACA

SOCKEN:

Munstorp 2:3, 2:4, 2:5, 2:6.

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM.
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning torsdagen den 11 okt. 1956, intygas.

Skara den 13 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Förening.

Vudukschnode fräna oss med
 sändare till den synförrättning,
 som avser förloppning av rätten-
 skedade marker tillhörande Ålands u. fl.
 församling i Jönköping, Ledsjö och Skänings-
 församling och Skaraborgs län och
 yttre vi för frättycks utskottning
 vi att jämsamt vår dänör berende
 mark som kunnat förloppas och
 beres för löst rät.

Jönköping, Esby den 29 okt. 1956.

J. H. Zellgren

Persil Sandström

Beskrifvas:

Stenholmström
 Olof Skaraborg
 Hemicjistrand

FISKERIINTENDENTEN

I

ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

Lantbruksingenjören

Herr Sven Holmström

Skara.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 19 sistlidne oktober förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående torrläggning av mark tillhörande Ölanda m.fl. fastigheter i Istrums, Ledsjö och Skännigs Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, får jag med återställande av remisshandlingarna anförä:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

På den sträcka, som skall uppgrävas /c:a 2.400 m./, uppgives en årlig fångst av kräftor på 20 - 30 tjog äga rum. Det årliga värdet av en fångst på 30 tjog à 8 kr. pr tjog uppgår till 240 kronor. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar det ett belopp på 6.000 kronor. Detta kräftbestånd kan beräknas komma att helt förintas genom företaget.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, uppgår sålunda till 6.000 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada kunna ej lämpligen föreslås.

Jag får erinra om bestämmelsen enligt 10 kap. 68 och

74 §§ vattenlagen med ändrad lydelse den 26 juni 1945 angående skyldighet att till fiskeritjänsteman, som avgivit yttrande i ärendet, översända avskrift av såväl synemännens förslag till utlåtande som av själva utlåtandet.

Karlstad den 1 november 1956.

Nils Törnquist
/Nils Törnquist/.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Skånings-Åsaka socken</u>							
<u>Munstorp 2:5</u>							
<u>Oskar Ågren</u>							
Åker, sandmylla på sand	1	0,04		1520	1900	380	15
" " " "	2	0,03		"	"	"	11
" " " "	3	0,22		1240	"	660	145
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	1-3	0,29					171
<u>Munstorp 2:6</u>							
<u>J. V. Kjellqvist</u>							
Åker, sandmylla på sand	4	0,82		1240	1900	660	541
" " " "	5	0,13		1820	"	80	10
" " " "	6	0,96		1520	"	380	365
" " " "	7	0,60		1240	"	660	396
" " " "	8	0,83		950	"	950	789
" sandbl.torvm. på torv o.sand	9	1,00		380	"	1520	1520
" " " " sand	10	0,30		950	"	950	285
" " " " "	11	0,64		190	"	1710	1094
" " " " torv o.sand	12	0,48		470	"	1430	686
" " " " " " "	13	0,28		570	"	1330	372
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	4-13	6,04					6058
<u>Brukningsbåtnad enl. bil.</u>							1310
						<u>Summa</u>	<u>7368</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ledsjö socken</u>							
<u>Erikstorp 2:1</u>							
<u>Karl Alf. Holmqvist</u>							
<u>Ragnar Carlsson</u>							
Åker, sandbl. torvm. på torv o. sand	14	1,38		860	1900	1040	1435
" " " " " "	15	1,08		1820	"	80	86
" " " " " "	16	1,77		1330	"	570	1009
" " " " " "	17	0,31		860	"	1040	322
Bete, " " " sand	18		0,67	800	1600	800	536
" sandmylla på sand	19		0,09	1280	"	320	29
Åker, " " "	20	0,17		1520	1900	380	65
" " " "	21	0,58		1330	"	570	331
" " " "	22	0,76		950	"	950	722
" " " "	23	0,32		1710	"	190	61
" " " "	24	1,09		1520	"	380	414
" " " "	25	0,38		1330	"	570	217
" " " "	26	0,11		760	"	1140	125
" sandbl. torvm. på torv o. sand	27	1,05		280	"	1620	1701
" " " " " "	28	1,79		380	"	1520	2721
" sandmylla på sand	29	0,89		1330	"	570	507
" " " "	30	0,14		1520	"	380	53
" " " "	31	0,13		1330	"	570	74
" sandbl. torvm. på torv o. sand	32	1,37		380	"	1520	2082
Alstringsbåtnad summa	14-32	13,32	0,76				12490
Brukningsbåtnad " enl. bil.							3633
					Summa		16123

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Istrums socken</u>							
<u>Ölanda 2:1</u>							
<u>G. V. Nordström</u>							
Åker, sandbl. torvm. på torv o. sand	33	0,19		860	1900	1040	198
" - " -	34	0,28		470	"	1430	400
" sandmylla på sand	35	0,41		1520	"	380	156
" - " -	36	0,45		570	"	1330	599
" sandbl. torvm. på torv o. sand	37	0,57		1520	"	380	217
" sandmylla på sand	38	0,50		"	"	"	190
" - " -	39	1,36		"	"	"	517
" sandbl. torvm. på torv o. sand	40	1,62		760	"	1140	1847
" - " -	41	1,80		60	"	1840	3312
" - " -	42	2,00		20	"	1880	3760
" sandmylla på sand	43	1,06		1710	"	190	201
" sandbl. torvm. på sand	44	0,53		20	"	1880	996
" , buskbevuxen, - " -	45	0,63		180	1800	1620	1021
" sandbl. torvm. på sand	46	0,51		20	1900	1880	959
" sandmylla på sand	47	0,90		950	"	950	855
" - " -	48	1,18		1140	"	760	897
" - " -	49	0,48		570	"	1330	638
" - " -	50	0,66		1520	"	380	251
" - " -	51	0,64		20	"	1880	1203
Bete, buskbevuxet, torvm./torv	52		0,37	20	1500	1480	548
Åker, sandbl. torvm./torv o. sand	53	0,62		20	1900	1880	1166
" sandbl. torvj. på torv o. sand	54	0,54		950	"	950	513
" - " -	55	1,28		20	"	1880	2406
" sandmylla på sand	56	0,36		1330	"	570	205
" sandbl. torvj. på sand	57	0,29		1140	"	760	220

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandbl. torvj. på sand	58	0,64		950	1900	950	608
" - " -	59	0,22		1520	"	380	84
" - " -	60	0,72		950	"	950	684
Bete, sandmylla på sand	61		0,31	1540	1600	60	19
" - " -	62		0,15	1440	"	160	24
Åker, sandbl. torvj. på sand	63	1,20		950	1900	950	1140
" - " -	64	0,34		1710	"	190	65
" - " -	65	0,45		1520	"	380	171
" - " -	66	0,92		950	"	950	874
Bete, sandm. - " -	67		0,09	1440	1600	160	14
" - " -	68		0,16	1280	"	320	51
" sandbl. torvj. på torv o. sand	69		0,32	1120	"	480	154
Åker, sandmylla på sand	70	0,05		950	1900	950	48
" - " -	71	0,08		760	"	1140	91
" torvmylla på torv	72	0,47		380	"	1520	714
" - " -	73	0,73		570	"	1330	971
" - " -	74	0,28		380	"	1520	426
" sandbl. torvm. på sand	75	0,31		1330	"	570	177
" - " -	76	0,21		"	"	"	120
" torvmylla på torv	77	1,09		190	"	1710	1864
" sandbl. torvm. på sand	78	0,16		1330	"	570	91
" - " -	79	0,36		860	"	1040	374
" - " -	80	0,33		1520	"	380	125
" - " -	81	0,06		950	"	950	57
" torvmylla på torv	82	0,65		190	"	1710	1112
" - " -	83	0,76		"	"	"	1300
" sandbl. torvm. på sand	84	0,27		1520	"	380	103
" - " -	85	0,14		570	"	1330	186

VÄRDERINGSLÄNGD




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, torvmylla på torv	86	1,47		380	1900	1520	2234
" sandbl. torvm. på sand	87	0,23		1330	"	570	131
" torvmylla på torv	88	1,61		190	"	1710	2753
" sandbl. torvm. på sand	89	0,13		1330	"	570	74
" torvmylla på torv	90	0,43		380	"	1520	654
" sandbl. torvm. på sand	91	0,20		1330	"	570	114
" - " -	92	0,19		950	"	950	181
" - " -	93	0,38		1520	"	380	144
" - " -	94	0,28		"	"	"	106
" - " -	95	0,10		"	"	"	38
" - " -	96	0,34		950	"	950	323
" torvmylla på torv	97	0,72		570	"	1330	958
" sandbl. torvm. på sand	98	0,20		1330	"	570	114
" - " -	99	0,30		950	"	950	285
" - " -	100	0,28		760	"	1140	319
" - " -	101	0,51		380	"	1520	775
" - " -	102	0,14		1140	"	760	106
" torvmylla på torv	103	0,28		190	"	1710	479
" - " -	104	0,57		60	"	1840	1049
" sandbl. torvm. på sand	105	0,16		1330	"	570	91
" torvmylla på torv	106	0,97		190	"	1710	1659
" - " -	107	1,26		"	"	"	2155
" - " -	108	0,57		"	"	"	975
" sandbl. torvm. på sand	109	0,29		1330	"	570	165
" - " -	110	0,41		"	"	"	234
" - " -	111	0,20		"	"	"	114
" - " -	112	0,72		190	"	1710	1231

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandbl.torvm. på sand	113	0,39		1140	1900	760	296
Alstringsbåtnad summa	33-113	42,63	1,40				52679
Brukningsbåtnad enl. bil.							9917
				Summa			62596
<u>Samfällighet II .</u>							
<u>Istrums socken</u>							
<u>Ölanda 2:1</u>							
<u>G. V. Nordström</u>							
Åker, sandbl.torvm på sand	114	0,34		1140	1900	760	258
" - " -	115	0,43		1820	"	80	34
" - " -	116	0,46		1710	"	190	87
" sandmylla på sand	117	0,09		1880	"	20	2
" sandbl. torvm. på sand	118	0,77		1240	"	660	508
" - " -	119	0,46		1140	"	760	350
" - " -	120	0,06		1820	"	80	5
" - " -	121	0,23		"	"	"	18
" torvmylla på torv	122	1,35		950	"	950	1283
" sandbl. torvm. på sand	123	0,18		1800	"	100	18
" - " -	124	0,19		1520	"	380	72
" - " -	125	0,91		1140	"	760	692
" - " -	126	0,60		1240	"	660	396
" - " -	127	0,62		1330	"	570	353
" sandmylla på sand	128	0,45		"	"	"	257
" - " -	129	0,27		950	"	950	257
" - " -	130	0,20		1050	"	850	170
" - " -	131	0,28		950	"	950	266
" sandbl. torvm. på sand	132	1,43		1050	"	850	1216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandbl.torvm. på sand	133	0,25		720	1800	1080	270
" sandmylla på sand	134	0,18		1440	"	360	65
" sandbl. torvm. på sand	135	0,84		950	1900	950	798
Bete, - " -	136		0,18	960	1600	640	115
Åker - " -	137	0,84		380	1900	1520	1277
" - " -	138	0,09		1520	"	380	34
" - " -	139	0,17		1120	1600	480	82
" torvmylla på torv	140	0,67		570	1900	1330	891
" - " -	141	0,88		"	"	"	1170
" sandbl. torvm. på sand	142	0,09		1520	"	380	34
" - " -	143	2,12		760	"	1140	2417
" - " -	144	1,14		570	"	1330	1516
" - " -	145	0,82		"	"	"	1091
Alstringsbåtnad summa	114-145	17,41	0,18				16002
Brukningbåtnad enl. bilaga							6917
				Summa			22919
<u>Ölanda 1:13 o. 1:6</u>							
<u>Bertil Sandström</u>							
Åker, torvm. på torv o. sand	146	0,98		570	1900	1330	1303
" , buskbevuxen , - " -	147	0,16		540	1800	1260	202
Bete, stembundet, sandm. på sand	148		0,27	480	1600	1120	302
Åker, sandbl.torvm. på sand	149	0,43		380	1900	1520	654
" - " -	150	0,34		950	"	950	323
" - " -	151	0,39		"	"	"	371
" - " -	152	0,22		1330	"	570	125
" - " -	153	0,14		"	"	"	80
" - " - torv o. sand	154	1,11		380	"	1520	1687
" - " - sand	155	0,44		760	"	1140	502

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandbl.torvm. på sand	156	0,15		1710	1900	190	29
Bete, stenbundet, - " -	157		0,07	1440	1600	160	11
" " - " -	158		0,12	800	"	800	96
Åker, sandbl.torvm.på torv o.sand	159	0,34		570	1900	1330	452
" - " -	160	0,51		"	"	"	678
" torvm. på torv o. sand	161	0,72		"	"	"	958
" torvm. på torv	162	0,25		760	"	1140	285
Bete, sandmylla på sand	163		0,05	1120	1600	480	24
Alstringsbåtnad summa	146-163	6,18	0,51				8082
Brukningsbåtnad enl. bilaga							3264
				Summa			11346
<u>Samfällighet III .</u>							
<u>Skånings-Åsaka socken</u>							
<u>Munstorp 2:5</u>							
<u>Oskar Ågren</u>							
Åker, sandbl. torvm. på sand	164	0,47		1330	1900	570	268
" - " -	165	1,26		760	"	1140	1436
" - " -	166	0,77		570	"	1330	1024
" - " -	167	0,83		760	"	1140	946
" - " -	168	1,21		"	"	"	1379
" - " -	169	0,41		"	"	"	467
" - " -	170	0,57		"	"	"	650
" - " - torv o.sand	171	1,58		380	"	1520	2402
" - " - " "	172	1,15		"	"	"	1748
" - " - " "	173	0,96		"	"	"	1459
" sandmylla på sand	174	0,28		950	"	950	266

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandmylla på sand	175	0,51		1140	1900	760	388
Alstringsbåtnad summa	164-175	10,00					12433
Brukningsbåtnad enl. bilaga							2681
				Summa kronor			15114
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
Samfällighet I	1-113	62,28	2,16				86258
" II	114-163	23,59	0,69				34265
" III	164-175	10,00	-				15114
Summa		95,87	2,85				135637
Ölanda den 18 dec. 1956.							
I tjänsten:							
							
Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
							
							

Brukningsbåtnad.

Beräknad med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Längd</u>	<u>Båtnad per m. kap. efter 4 procent</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Summa</u>
		m.	kr	kr	kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfällighet I.</u>					
<u>Munstorp 2:6</u>					
J. V. Kjellqvist	185-185+80	80	11:--	880:--	
	186+80-187+20	40	10:75	<u>430:--</u>	1310:--
<u>Erikstorp 2:1</u>					
~~Karl Alf. Holmquist~~	213+33-215+11	178	3:60	641:--	
~~Ragnar Carlsson~~	215+17-216+10	93	8:90	828:--	
	216+10-217+8	98	7:90	774:--	
	219+67-221+25	158	8:80	<u>1390:--</u>	3633:--
<u>Ölanda 2:1</u>					
G. V. Nordström	180-181+71	140	3:90	546:--	
	181+71-182+70	32	14:70	470:--	
	190-193+46	346	3:--	1038:--	
	223+97-229+10	513	3:--	1539:--	
	229+42-231+80	238	5:90	1404:--	
	231+88-235+40	286	5:60	1602:--	
	235+85-238+37	252	5:75	1449:--	
	238+37-239+50	113	4:40	497:--	
	239+50-240+70	120	5:90	708:--	
	245-245+45	45	5:75	259:--	
	245+45-246+20	75	5:40	<u>405:--</u>	<u>9917:--</u>
<u>Samfällighet I summa kronor</u>					<u>14860:--</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfällighet II .</u>					
<u>Ölanda 2:1</u>					
G. V. Nordström	299+72-302+5	200	3:40	680:--	
	302+5-303+48	143	6:10	872:--	
	303+54-304+78	124	6:80	843:--	
	304+83-306+95	212	8:30	1760:--	
	320-321+45	145	8:30	1204:--	
	321+45-323+20	175	8:90	<u>1558:--</u>	6917:--
<u>Ölanda 1:13</u>					
Bertil Sandström	312+90-314+12	122	4:20	512:--	
	314+62-315+48	86	6:75	581:--	
	315+48-317	152	6:60	1003:--	
	317+20-317+92	72	8:30	598:--	
	317+92-318+53	20	12:--	240:--	
		44	7:50	<u>330:--</u>	3264:--
<u>Samfällighet II summa kronor</u>					<u>10181:--</u>
<u>Samfällighet III .</u>					
<u>Munstorp 2:5</u>					
Oskar Ågren	171+56-172+40	84	8:70	731:--	
	172+40-173+60	120	9:--	1080:--	
	173+64-174+16	52	9:20	478:--	
	174+16-174+66	70	5:60	<u>392:--</u>	2681:--
<u>Samfällighet III summa kronor</u>					<u>2681:--</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Samfällighet I					14860:--
" II					10181:--
" III					<u>2681:--</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>27722:--</u>

Ölanda den 18 dec. 1956.

Biträdande gode män:

A. Leander
Kenneth J. J. J.

I tjänsten:

Sven Holmström
 Sven Holmström

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Diket C - D - E - F - G - H.</u>							
<u>Ledsjö socken.</u>							
<u>Erikstorp 2:1</u>							
<i>Karl Mfr. Holmgvist</i>							
<i>Ragnar Carlsson</i>							
Sträckan C - D	40	15	6:--	3000	19	570:--	
	85	10,4	8:84				
	195	19	37:05				
	90	10,4	9:36				
	70	16	11:20				
<u>Summa</u>			72:45			570:--	642:45
<u>Skånings-Åsaka socken.</u>							
<u>Munstorp 2:5</u>							
Oskar Ågren							
Sträckan C - D - 39+5	30	19	5:70	3000	19	570:--	
	10	3,8	0:38				
	85	19	16:15	750	19	142:50	
	10	6,6	0:66				
	85	19	16:15				
	100	19	19:--				
	60	15,2	9:12				
	230	19	43:70				
<u>Summa</u>			110:86			712:50	823:36

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Diket D - E - F - G - H.</u>							
<u>Skånings-Åsaka socken.</u>							
<u>Munstorp 2:5</u>							
J. V. Kjellqvist							
Sträckan 39+5 - E - F - G - H	95	6,6	6:27	3550	19	674:50	738:65
	120	0,8	0:96				
	55	19	10:45				
	60	13,3	7:98				
	105	14,3	15:02				
	115	17,1	19:67				
	40	9,5	3:80				
Summa			64:15			674:50	
<u>Istrums socken.</u>							
<u>Ölanda 2:1</u>							
G. V. Nordström							
Sträckan D - E - F - G - H	225	19	42:75	4300	19	817:--	939:44
	175	11,4	19:95				
	105	18,4	19:32				
	215	18,8	40:42				
Summa			122:44			817:--	
				Summa kronor			3143:90
<u>Diket D - L - M.</u>							
<u>Ledsjö socken.</u>							
<u>Erikstorp 2:1</u>							
Karl Nils Holmqvist Ragnar Carlsson							
Sträckan D - L - M	150	16	24:--	3750	19	712:50	
	890	8	71:20				

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
	375	3,8	14:25	1150	19	218:50	
	35	5,7	2:--				
	280	15,2	42:56				
Summa			154:01			931:--	1085:01
<u>Istrums socken.</u>							
<u>Ölanda 2:1</u>							
G. V. Nordström							
Sträckan D - L - M	150	19	28:50	3750	19	712:50	
	600	11,4	68:40	1150	19	218:50	
	665	3,8	25:27				
	140	14,3	20:02				
	60	3,8	2:28				
	115	10,4	11:96				
Summa			156:43			931:--	1087:43
						<u>Summa kronor</u>	<u>2172:44</u>
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Erikstorp 2:1</u>							
<i>Karl Alf Holmquist</i>							
~~Ragnar Carlsson~~							
Diket C - D			72:45			570:--	
" D - L - M			154:01			931:--	
Summa			226:46			1501:--	1727:46
<u>Munstorp 2:5</u>							
Oskar Ågren							
Diket C - D - 39+5			110:86			712:50	823:36

TUMBA 1950

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Avloppet C - D - E - F - G - H.</u>				
		<u>Sträckan C - D.</u>				
33+13-35+45	232	Schaktning av dy, sand, grus och sten m ³	1380	1:50	2070	
35+41-35+45		Upptagning av gammal träbro med stenlandfästen			50	
35+45-37+75	230	Schaktning av sand, grus och sten m ³	2570	1:50	3855	
		Jordersättning	3950		1251	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			604	7830
		<u>Sträckan D - E - F - G - H.</u>				
37+75-41	325	Schaktn. av sand, grus o. sten m ³	2460	1:50	3690	
41-43+50	250	" av dy " " " " "	1430	1:50	2145	
43+50-46+14	264	" " " " " " "	1430	1:50	2145	
		Jordersättning	5320		1892	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			798	10670
	<u>1301</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>18500</u>
		<u>Diket D - L - M.</u>				
		<u>Sträckan D - L.</u>				
270-275= =221+25	500	Schaktning av dy, sand, grus och sten m ³	5540	1:50	8310	
		Jordersättning			1657	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			833	10800
		<u>Sträckan L - M.</u>				
221+25=275- -223+91	266	Schaktning av dy, sand, grus och sten m ³	1240	1:50	1860	
		Jordersättning			516	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			174	2550
	<u>766</u>		16050		<u>Summa kronor</u>	<u>13350</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket M - N - O - P .</u>				
		<u>Sträckan M - 231+65 .</u>				
223+98-231+65	767	600 mm lantbruksrör med frakt m	767	22:--	16874	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	7:--	5369	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören	"	0:25	195	
- " -		Iordningställande av svacka över rören	"	1:--	767	
229+95-230+5 230+60-230+75 231-231+65	}	Rustbädd av 1,5" x 5" plank under rören	"	85	1:50	128
229+35-229+42		Omlägn. av bef. rörtrumma	"	7	20:--	140
231+80-231+88		- " -	"	8	15:--	120
223+98		Rörledningsöga typ B	st	1	50:--	50
225,226,227+50, 230,231+65		Brunn typ A; d=1,2 m med 12" bräddavlopp	"	5	300:--	1500
229+30		Di:o brunn komb. med anordn. för vattnings av kreatur enl. typritn.			400	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			2557	28100
		<u>Sträckan 231+65 - N .</u>				
231+65-235+85	367	600 mm lantbruksrör med frakt m	367	22:--	8074	
231+65-233+65		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	200	7:--	1400
- " -		Iordningställande av svacka över rören	"	200	1:--	200
231+65-235+85		Indragning av 2 mm koppartråd i rören	"	380	0:25	95
231+65-233+65		Rustbädd av 1,5" x 5" plank under rören	"	200	1:50	300
233+65-234+6		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	41	12:--	492
234+6-235+85		- " -	"	126	7:--	882
- " -		Iordningställande av svacka över rören	"	126	1:--	126
234+20-235+85		Rustbädd av 1,5" x 5" plank under rören	"	112	1:50	168

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
233+65		Tätning av 750 mm rörl. utlopp samt anbringande av 600 mm brunn på sista röret st	1	150:--	150	
234+6		Sammankoppl. av 750 o. 600 mm rörledn. med 600 mm rör samt tätning av inlopp på 750 mm rörl. "	1	100:--	100	
232+50, 234+50, 235+85		Brunn typ A; d=1,2 m med 12" bräddavlopp "	3	300:--	900	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			1283	14170
<u>Sträckan N - O - P .</u>						
235+85-238+37	252	400 mm lantbruksrör med frakt m	252	10:70	2696	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	252	4:--	1008	
- " -		Iordningställande av svacka över rören "	252	1:--	252	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	260	0:25	65	
- " -		Rustbädd av 1" bräder under rören "	252	1:--	252	
236+94, 238+37		Brunn typ A; d=0,9 m med 12" bräddavlopp st	2	170:--	340	
238+37-241+9	272	300 mm lantbruksrör med frakt m	272	6:60	1795	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	272	3:50	952	
- " -		Iordningställande av svackor över rören "	272	1:--	272	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	280	0:25	70	
238+37-239+37		Rustbädd av 1" bräder under rören "	100	1:--	100	
239+50		Brunn typ A; d=0,8 m med 12" bräddavlopp st	1	140:--	140	
240+70		D:o brunn komb. med anordning för vattning av kreatur enl. typritn.			240	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			818	9000
	1658			Summa	kronor	51270

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C- I - K, L¹ - L.</u>				
		<u>Sträckan C - I.</u>				
210+85-213+33	248	200 mm lantbruksrör med frakt m	248	3:50	868	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	248	2:--	496	
- " -		Iordningställande av flödesdike "	248	0:50	124	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören m	260	0:25	65	
210+85		Rörutlopp typ A st	1	100:--	100	
212+50, 213+33		Brunn typ Da; d=0,5 m "	2	50:--	100	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			177	1930
		<u>Sträckan I - K.</u>				
213+33-215+17	184	225 mm lantbruksrör med frakt m	184	4:15	764	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	184	2:25	414	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören "	190	0:25	48	
215+17		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
215+17-217+8	191	200 mm lantbruksrör m. frakt m	191	3:50	669	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	191	2:--	382	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören "	200	0:25	50	
216+10, 217+8		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:--	140	
217+8-218+40	132	150 mm lantbruksrör m. frakt m	132	2:70	356	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	132	1:75	231	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören "	140	0:25	35	
218+40		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			321	3550

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan L¹ - L.</u>						
219+67-221+25	158	225 mm lantbruksrör m. frakt	m 158	4:15	656	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 158	2:25	356	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören	" 162	0:25	41	
219+67		Brunn typ A; d=0,5 m	st 1	70:--	70	
221+25		Rörledningsöga typ B	" 1	25:--	25	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			112	1260
	<u>913</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>6740</u>
<u>Diket E - E¹.</u>						
190-193+46	346	250 mm lantbruksrör m. frakt	m 346	4:70	1626	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 346	3:40	1176	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören	" 360	0:25	90	
190-190+50, 192+60-193+46 190		Rustbädd av 1" bräder under rören	136	1:--	136	
		Rörledningsöga typ B	st 1	25:--	25	
191+85, 192+60, 193+46		Brunn typ A; d=0,6 m	" 3	90:--	270	3323
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				317
	<u>346</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>3640</u>
<u>Diket F - F¹.</u>						
185-186+70	170	250 mm lantbruksrör m. frakt	m 170	4:70	799	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 170	3:75	638	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören	" 175	0:25	44	
185		Rörledningsöga typ B	st 1	25:--	25	
186+70		Brunn typ A; d=0,6 m	" 1	90:--	90	
186+70-187+75	105	200 mm lantbruksrör m. frakt	m 105	3:50	368	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	3:--	315	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören	" 110	0:25	28	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
187+75		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	2377
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				243
	<u>275</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>2620</u>
		<u>Diket G - G¹.</u>				
180-181+70	170	250 mm lantbruksrör m. frakt m	170	4:70	799	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	170	3:--	510	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	175	0:25	44	
180		Rörledningsöga typ B st	1	25:--	25	
181+70		Brunn typ A; d=0,6 m "	1	90:--	90	
181+70-182+70	100	225 mm lantbruksrör m. frakt m	100	4:15	415	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	3:--	300	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	105	0:25	26	
182+70		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	2279
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				231
	<u>270</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>2510</u>
		<u>Diket N - N¹.</u>				
245-245+45	45	200 mm lantbruksrör m. frakt m	45	3:50	158	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	45	2:50	113	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	50	0:25	13	
- " -		Rustbädd av 1" bräder under rören "	45	1:--	45	
245+45		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
245+45-246+20	75	150 mm lantbruksrör m. frakt m	75	2:70	203	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	75	2:75	206	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	80	0:25	20	
- " -		Rustbädd av 1" bräder under rören "	75	1:--	75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
246+20		Brunn typ A; d=0,5 m st 1	1	70:--	70	973
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				97
	120			Summa	kronor	1070
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	1301	Diket C - D - E - F - G - H				18500
	766	" D - L - M				13350
	1658	" M - N - O - P				51270
	913	" C - I - K , L ¹ - L				6740
	346	" E - E ¹				3640
	275	" F - F ¹				2620
	270	" G - G ¹				2510
	120	" N - N ¹				1070
	5649 m	Samfällighet I summa kronor				99700
		<u>Samfällighet II .</u>				
		<u>Diket N - R - S - T - U - V .</u>				
		<u>Sträckan N - R - S - T .</u>				
299+72-306+95	723	400 mm lantbruksrör m. frakt m	723	10:70	7736	
299+72-302+5		Grävn., lägn. o. återfylln. "	233	4:--	932	
299+72-301+82		Rustbädd under rören av 1"bräder m	210	1:--	210	
302+5-306+95		Grävn., lägn. o. återfylln. "	490	4:--	1960	
299+72-306+95		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören "	745	0:25	186	
301+30,302+5, 305+20,306,306+95		Brunnar typ A; d=0,9 m st 5	5	170:--	850	
303+54		D:o brunn komb. med anordning för vattning av kreatur enl. typritn.			270	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			1216	13360

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan T - U .</u>				
306+95-311+98	503	300 mm lantbruksrör m. frakt m	503	6:60	3320	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	503	4:50	2264	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören "	520	0:25	130	
308+86, 310+30, 311+25, 311+98		Brunn typ A; d=0,8 m st	4	140:--	560	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			626	6900
		<u>Sträckan U - V .</u>				
311+98-314+17	219	300 mm lantbruksrör m. frakt m	219	6:60	1445	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	219	4:50	986	
- " -		Indrag. av 2 mm koppartråd i rören "	225	0:25	56	
314+17		Brunn typ A; d=0,8 m st	1	140:--	140	
314+17-316+20	203	250 mm lantbruksrör m. frakt m	203	4:70	954	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	203	3:75	761	
- " -		Indrag. av 2 mm koppartråd i rören "	215	0:25	54	
314+62, 315+48, 316+20		Brunn typ A; d=0,6 m st	3	90:--	270	
316+20-318+53	233	200 mm lantbruksrör m. frakt m	233	3:50	816	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	233	3:25	757	
- " -		Indrag. av 2 mm koppartråd i rören "	240	0:25	60	
317, 317+92, 318+53		Brunn typ A; d=0,5 m st	3	70:--	210	
318+53-319+84	131	150 mm lantbruksrör m. frakt m	131	2:70	354	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:50	328	
- " -		Indrag. av 2 mm koppartråd i rören "	136	0:25	34	
319-319+84		Rustbädd av 1" bräder under rören "	84	1:--	84	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
319+84		Brunn typ A; d=0,5 m	st 1	70:--	70	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			741	8120
	<u>2012</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>28380</u>
		<u>Diket T - T¹.</u>				
320-322+15	215	250 mm lantbruksrör m. frakt	m 215	4:70	1011	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 215	3:75	806	
- " -		Indragning av 2 mm koppartråd i rören	" 220	0:25	55	
321+6,322+15		Brunn typ A; d=0,6 m	st 2	90:--	180	
322+15-323+20	105	200 mm lantbruksrör m. frakt	m 105	3:50	368	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	2:50	263	
- " -		Indrag. av 2 mm koppartråd i rören	" 110	0:25	28	
322+10-323+20		Rustbädd av 1" bräder under rören	110	1:--	110	
323+20		Brunn typ A; d=0,5 m	st 1	70:--	70	2891
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				289
	<u>320</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>3180</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	2012	Diket N - R - S - T - U - V				28380
	<u>320</u>	" T - T ¹				<u>3180</u>
	<u>2332</u>	<u>Samfällighet II summa kronor</u>				<u>31560</u>
		<u>Samfällighet III.</u>				
		<u>Diket C - C¹ - C².</u>				
170-172+40	240	300 mm lantbruksrör m. frakt	m 240	6:60	1584	
- " -		Indrag. av 2 mm koppartråd i rören	" 250	0:25	63	
170-171		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	3:50	350	
171-171+56		- " -	" 56	4:50	252	
171+56-172+40		- " -	" 84	4:--	336	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
170		Rörledningsöga typ B	st 1	25:--	25:--	
171+56, 172+40		Brunn typ A; d=0,8 m	" 2	140:--	280:--	
172+40-174+16	176	250 mm lantbruksrör m. frakt	m 176	4:70	827	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören	" 185	0:25	46	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 176	3:75	660	
174+16		Brunn typ A; d=0,6 m	st 1	90:--	90	
174+16-174+66	50	150 mm lantbruksrör m. frakt	m 50	2:70	135	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 50	2:50	125	
174+66		Brunn typ A; d=0,5 m	st 1	70:--	70	4843
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				487
	<u>466</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>5330</u>
		<u>Diket C¹-C³.</u>				
175-176+52	152	200 mm lantbruksrör m. frakt	m 152	3:50	532	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 152	3:--	456	
- " -		Indragn. av 2 mm koppartråd i rören	" 160	0:25	40	
176+52		Brunn typ A; d=0,5 m	st 1	70:--	70	1098
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				112
	<u>152</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>1210</u>
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	466	Diket C - C ¹ - C ²				5330
	<u>152</u>	" C ¹ - C ³				<u>1210</u>
	<u>618 m</u>	<u>Samfällighet III summa kronor</u>				<u>6540</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	5649	Samfällighet I				99700
	2332	" II				31560
	618	" III				6540
	<u>8599</u> m	<u>Hela företaget summa kronor</u>				<u>137800</u>
		Ölanda den 18 dec. 1956.				5300
		I tjänsten:				132500
		<i>Sven Holmström</i>				
		Sven Holmström				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att styrelsen skall tillse, att den första delen av återfyllningen sker för hand samt att i övrigt stor aktsamhet iakttages vid återfyllningen, så att ledningen ej förskjutes i sidled eller förstöres av stora stenar eller jordstycken;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att in- och utgående rör i brunnar kringgjøtes med betong;
- att rörfogarna skola grusas eller täckas med matjord, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller gränris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen är:

Fixp. + 20,06,	kors på jordfast sten c:a 500 m V	om I
" + 22,06,	" " " " " 360 " N	" I
" + 23,85,	" " " " " 140 " NW	" M
" + 22,53,	" " " " " 80 " N	" p. 231+65
" + 23,65,	" " " " " 90 " NO	" p. 238+37

Fixp. + 24,63, kors på jordfast sten c:a 85 m N om p. 306

" + 25,25, " " " " " 5 " V " p. 312+75

" + 27,04, " " " " " 28 " S " p. 317+15 .

Ölanda den 18 dec. 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström
Sven Holmström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Skånings-Åsaka socken</u>						
<u>Munstorp 2:5</u>						
Oskar Ågren <i>Summa Helsing</i>	S					
Ägofig. 1-3		171		154	0,198	
<u>Munstorp 2:6</u>						
<i>Brick</i> J. V. Kjellqvist	S					
Ägofig. 4-13		7368		6637	8,542	
<u>Ledsjö socken</u>						
<u>Erikstorp 2:1</u>						
<i>Karl Affe Helsingqvist</i> ~~Ragnar Carlsson~~ <i>Summa Helsing</i>	S					
Ägofig. 14-32		16123		14524	18,692	
<u>Istrums socken</u>						
<u>Ölanda 2:1</u>						
<i>N. V. Sahlström</i> G. V. Nordström	S					
Ägofig. 33-113		62596		56385	72,568	
<u>Summa</u>		86258		77700	100,000	63,595
För minskade underhållskostnader å sträckan C-I-K-L ¹ -L och M-N-O-P skall "Ölanda tf av år 1936" enligt utlåtandet bestrida kr				22000		
			<u>Summa</u>	99700		
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Istrums socken</u>						
<u>Ölanda 2:1</u>						
G. V. Nordström	S					
Ägofig. 114-145		22919		21110	66,887	

Biträdande gode män:
 R. Kaumbäck
 Henrik Jönsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ölanda m.fl. hemman i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar, Valle och Husaby kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvigning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 141/142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna C - D - E - F - G - H för huvudavloppet och C - I - K, L¹ - L, D - L - M - N - O - P, C - C¹ - C², C¹ - C³, E - E¹, F - F¹, G - G¹, N - N¹, N - R - S - T - U - V och T - T¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,7 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sölandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullö torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samf. I, Samf. II och Samf. III. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Inom Samf. I skola sträckorna C - I - K, L¹ - L och M - N - O igenläggas med rör. Hyrigenom bortfaller underhållet av sammanlagt 2750 m. öppna avlopp ingående i "Ölanda torrlägningsföretag av år 1936". Om rensning utföres vart 5-te år med en kostnad av 2:-- kr/m blir årskostnaden $\frac{2750 \times 2:--}{5} = 1100:--$ kr. Kapitaliserat efter 5 procent uppgå de minskade underhållskostnaderna således till $\frac{1100 \times 100}{5} = 22000:--$ kronor, vilket belopp delägarna i "Ölanda torrlägningsföretag av år 1936" efter arbetets utförande skola betala till det nya företaget.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Detta gäller även sträckan L - M, vilken ingår i "Ölanda ^{torrlägg-}ningsföretag av år 1936". Synemännen ha av praktiska skäl ansett det lämpligt föreskriva, att även denna sträcka skall underhållas av det nya företaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Genom företagets utförande kan i huvudavloppet befintligt kräftbestånd, som dock på senare år minskat på grund av minkstammens utbredning, väntas bliva skadat. Häröver har vederbörande fiskeriintendent avgivit yttrande, bil. E. Av detta framgår att hinder mot företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 39 § vattenlagen ej föreligger samt att åtgärder för motverkande av skadan ej lämpligen kunna vidtagas. Något yrkande angående ersättning för skada å kräftfiske har ej framställts.

Då företaget avser dikning skall dess tillåtlighet ej prövas enligt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen. Synemännen anse sålunda att något hinder mot företagets utförande på grund av skada å fiske ej föreligger.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfällighet III understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheterna I och II erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive kr 129:39 och kr 51:40 eller sammanlagt kr 180:79, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
vara bragta till slut före utgången av år 1966;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Ölanda dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Ölanda den 18 dec. 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström
 Sven Holmström

Biträdande gode män:


A. Leimbäck
Henni Jönsson

typ A


d - 0.3 - 0.6 m




d - över 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännor formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 "
d = 0.5 m " 0.90 "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Grösförv. pinnas fast
Stensättning
Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

socken(-nar) av

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Artinummer