



Akt nr:

R-F4b-LS113/56

AU\$R-F4b-LS113/56



113-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Ledsgårdens dikningsföretag av år 1956

Socken

Floby

Län

Skaraborg

~~XXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXX~~

Fabrikör Gustaf Carlsson, Floby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/5-1957	Bidrag till utförandet, kr 830:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1965	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 830:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXX~~ verkställd den Avs. 20/8-1959	~~XXXX~~ verkställd av Avs. 1:e ass. Ragnar Holm		

Vid avsyningen befanns att företaget i dess helhet var utförd enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

De verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 21 augusti 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid ena enligt vätenlagen
angående igenläggning av öppna avlopp
med rör; berörande Ledsgården m.fl.
hemman: Floly socker, Skaraborg län.
Sammanträdde den 13 jan. 1956 hos
Sten Karlsson, Åsagården.

Nävarande: Understechnad, försäms-
ningsman, samt följande skägare:
Torsten Andersson, från Ledsgården fick en del
och fr. Ellen Andersson och Jenny Andersson
vilka gemensamt med honom äga den fransg. 5⁸
Nils Johansson, äg. den fransg. 5⁹ och 5⁷
Sten Carlsson, Åsagården, fr. Augusta
Johanssons storbarns enl. fullmakt, B.H.D.^I
ägare av Åsagården 7² samt
såsom närvarande ensam ägare till
Åsagården 7³.
Oskar Andersson, Ledsgården, jämte
brodern Klas Andersson äg. Ledsgården 4³,
Carl Nilsson, äg. Ledsgården 4², samt
Karl Bengtsson.

äg. Kallagården 10¹.

1.

Upplästes åt fr. försämsmannen
utfärdade fiordmandet, bil. A.

2.

Något jär mot syne mannen
anfördes ej.

3.

Förädlingsmannen förelade ^{profiter} över de i frögasatta avloppen jämförda nivå karta över de berörda markerna, som senare kopierad från en karta, tillhörande Södgershus m. fl. diktningens förtag år 1932.

4.

Under förundersökningen hade kommitté och sökandenas advokat med förädlingsmannen varit, att för de i ovan nämnda äldre förtag ingående öppna kanalerna i genlägda med sig samt att för fastställt de olika delarnas delaktighet i kostnaderna för detta.

De närvarande saksägarna bekräftade nu detta.

5.

Med anledning av sökandenas yrkanden hade ett preliminärt förslag upprättats, vilket nu genomgick och skulle förklaras.

6.

De närvarande saksägarna hade ej några invändningar att framföra mot det upprättade förslaget utan ansåg att det borde läggas till grund för den fortsatta utredningen.

#7.

De närvarande ansågs de förädlings-
kunde handläggas uden biträde av
godas män. Förädlingsmännen
fick i uppdrag att till nästa samman-
träde förelägga förslag till öns-
komsel.

#8.

De något vidare ej friskom, frist-
rads sammanträdet upplöst med
tillsammansgivande att nytt sammanträde
skulle hållas då sluttlig ordning
vare färdig.

Ort och dag som ovan

Regnar Hahn

Den 10 april 1956 hos Sten Karlsson, Ångegården.
Närvarande: Udderstedt, förädlingsmän,
samt följande säkare:

Torsten Andersson, Svammsgården,

Nils Johansson,

Sten Carlsson, Ångegården

Oskar Andersson, Ledsgården,

Carl Nilsson

Karl Bengtsson, Hallagården

#9.

Förklarades det upprättade förslaget till
de öppna bitens igensättning med rö-
gänta därtill hörande bitar,
vilka genomgås.

#10

Förslag till överskottskommitté angående
föreläggets utfrående och kostnadernas
fördelning förelades. Den under-
skrevs av delägarna och utskreddades
genom församlingssammanens postkont
varafter den bifogades handlingarna.

#11.

Upplästes synmannens utlåtande,
som hade lydelse enl. bil. 1.

b

#12.

Ab lantbrukaren Skuttlarsson,
Ange gård, gavs i uppdrag att
emottaga och förvara till försä-
laget hörande handlingar och rit-
ningar samt att sammankalla
delägarna för val av styrelse.

#13.

Belräffande församlingsskostnaderna
hanvisades till den uppräta och
avvaka räkningen, varav det att
skulle överlämnas till allmänheten.

#14.

Som intet vidare förhållande förklar-
ades församlingen avslutad och
sammankallad upplöst.

Art och dag som ovan
Tjänstgör
Ragnar Holm

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955

III M 20 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:ste assistent Ragnar Holm.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Bolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson.

Förordnande.

1:ste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg

Erik Christensson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

27 APR. 1953

Diarie Nr LI 33

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

31 JAN 1953

Diarie Nr 7659

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 APR 1953

III M.län. 19 53

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom

Flöby socken(när) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser

Nedläggning av sår

De hemman som beröres av företaget
 här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
äro fört utgrävnings och torrläggning
 företags omfattning (areal som skall forrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

*Ledsgårdens m. fl. hemmans diknings-
Flöby församling*

Meddelanden om förrättningen ställas till

Carl Andersson Ledsgårdens Flöby
Telef. Falköp. 40141

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Flöby

den

27/1

1953

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

<i>Carl Johansson</i>	»	»	<i>Öngårdens 7:2</i>
<i>Gusta Johansson</i>	»	»	<i>Ledsgårdens 9:3</i>
<i>Sten Gustaf Karlsson</i>	»	»	<i>Ledsgårdens 9:3 40141 v</i>
<i>Carl Bengtsson</i>	»	»	<i>Kallagårdens 10:1 v</i>
<i>Karl Johansson</i>	»	»	<i>Svensgårdens 5:4 v</i>

Iduns tr., Esselte, Stilm 49 916213


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Sten Karlsson, Ängagården, fredagen den 13 jan. 1956 kl. 1030, vilka denna dag avsänts till:

Syskonen Andersson,	Sven Svensgården,	<u>Floby</u>
Nils Johansson,	" "	"
Augusta Johanssons sterbhus,	Ängagården,	"
Verner Gustavssons sterbhus,	"	"
Oscar o. Klas Andersson,	Ledsgården,	"
Carl Nilsson,	"	"
Syskonen Bengtsson,	Hallagården,	"

Skara den 3 jan. 1956.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde hos Sten Karlsson, Ängagården, tisdagen den 10 april 1956 klockan 10,30 ha kallelser denna dag avsänts till ovanstående med undantag av Verner Gustavssons sterbhus, Ängagården, Floby. I stället för sterbhuset har kallats Sten Karlsson med samma adress.

Skara den 27 mars 1956.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Överenskommelse .

Mellan undertecknade, samtliga delägare och befullmäktigade ombud i "Leds-
gårdens dikningsföretag av år 1932 och år 1956" har följande överenskommelse
träffats:

- 1) Förbinda vi oss, att utföra och för framtiden underhålla företaget enligt
det förslag, som upprättats av förrättningsmannen, agronom R. Holm.
- 2) Godtaga vi den av förrättningsmannen upprättade kostnadsfördelningslängden.
- 3) Till förtroendeman för företaget utse vi *landtmannen*
Sten Carlsson, Änggård, Floby.

och giva härmed honom i uppdrag:

att söka största möjliga bidrag av statsmedel till företagets kostnader;

att, för utlåkommande av bidrag och lån underteckna nödiga kontrakt och
förbindelser samt

att i övrigt efter bästa förmåga medverka till företagets genomförande i
föreskriven ordning.

Änggården, Floby den 10 april 1956.

Nils Johansson

Oscar Andersson

Karl Bengtsson *Sten Carlsson*

Karl Nilsson

*Överstående överenskommelse
vitsordas och namnteckning.
är beviljats i tjänsten
Oscar Holm*

Fullmakt

Fullmakt för lantbrukaren Sten Carlsson att vid sammanträde med Ledsgårdens m. fl. hemmans dikningsförtag, föra vår talan och bevaka vår rätt, och fatta avgörande beslut för Augusta Johanssons sterbhus räkning.

Ängagården Floby den 11 jan. 1956

Carl Johansson Dagmar Carlsson Gustaf Carlsson

Egenhändiga namteckningar bevittna

Nils Johansson

Augusta Johansson

FULLMAKT

för *Lantbr. Oscar Andersson, Ledsjården*
 (namn)
Flöby
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Ledsjården m. fl.*

i *Flöby socken*
 kommun av *Sjundeå* län

å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ledsjården den *20-3* *1956*

Elias Andersson

Bevittnas:

Gert Bruggman.
 (namn)
Ballagården Flöby.
 (adress)

Karl Bengtsson
 (namn)
Hallagården Flöby.
 (adress)

FULLMAKT

för landbr. Carl Bengtsson, Heccegården,
(namn)

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Ledsjöedda m.f.

i Floby socken

kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Heccegården den 10 april 1956

Greta Bengtsson Greta Bengtsson

Bevittnas:

Oscar Andersson
(namn)

Olaf Ordeegson
(namn)

Ledy Floby
(adress)

Ledy Floby
(adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - C .</u>							
<u>Floby Svensgården 5:7</u>							
Nils Johansson							
Åker, mylla på morän	1	0,10		1250	1600 ~~1800~~	350	35
" - " -	2	0,24		"	1600 ~~1800~~	"	84
Summa alstringsbåtnad							119
" brukningsbåtnad							295
Summa		0,34					414
<u>Floby Svensgården 5:4</u>							
Nils Johansson							
Brukningbåtnad							610
<u>Floby Ängsgården 7:2</u>							
Augusta Johanssons sterbhus							
Brukningbåtnad							790
<u>Floby Ledsgården 4:3</u>							
Oskar o. Klas Andersson							
Brukningbåtnad							500
<u>Floby Ledsgården 4:2</u>							
Carl Nilsson							
Brukningbåtnad							480
<u>Floby Hallagården 10:1</u>							
Syskonen Bengtsson							
Brukningbåtnad							360
Summa		0,34					3154

[illegible]

U t r e d n i n g

angående brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	B å t n a d		Anm.
				Kronor	Summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfälligheten A - C .</u>						
<u>Floby Svensgården 5:7</u>						
Nils Johansson	5+57-6+16	59	5	<u>295</u>	295	
<u>Floby Svensgården 5:4</u>						
Nils Johansson	6+16-7+38	122	5	<u>610</u>	610	
<u>Floby Änggården 7:2</u>						
Augusta Johanssons stbh.	7+62-9+20	158	5	<u>790</u>	790	
<u>Floby Ledsgården 4:3</u>						
Oscar o.Klas Andersson	9+20-10+20	100	5	<u>500</u>	500	
<u>Floby Ledsgården 4:2</u>						
Carl Nilsson	10+20-11+16	96	5	<u>480</u>	480	
<u>Floby Hallagården 10:1</u>						
Syskonen Bengtsson	11+16-11+88	72	5	<u>360</u>	<u>360</u>	
				<u>Summa</u>	<u>3035</u>	
<u>Samfälligheten D - E .</u>						
<u>Floby Änggården 7:2</u>						
Augusta Johanssons stbh.	16+51-17+19	68	5	340		
	17+53-18+30	77	5	<u>385</u>	725	
<u>Floby Ledsgården 4:3</u>						
Oscar o.Klas Andersson	18+30-19+35	105	5	<u>525</u>	<u>525</u>	
Överföres					1250	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Överfört		1250	
<u>Floby Ledsgården 4:2</u>						
Carl Nilsson	19+35-19+87	52	5	260	260	
Summa kronor					1510	

Änggården den 10 april 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - C .</u>				
		<u>Diket A - B - C</u> (motsvarar företag nr 2 i 1932 års företag)				
5+25-5+42	17	Rensning m	17	1:--	17	
5+42-7+38	196	200 mm rör med frakt "	196	3:--	588	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	196	1:--	196	
5+52-5+57 6+66-6+72		Tillägg för rivning av bro st	2	30:--	60	
5+42		Rörledningsöga typ B			50	
5+57,6+97		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:--	140	
7+38		Brunn typ C; d=1,0 m			80	
7+62-10+20	258	200 mm rör med frakt m	258	3:--	774	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	258	1:40	361	
8+16-8+24 9+66-9+72		Tillägg för rivning av bro st	2	30:--	60	
7+62		Brunn typ A; d=1,0 m			200	
9+20, 10+20		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:--	140	
10+20-11+16	96	150 mm rör med frakt m	96	2:30	221	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	96	0:85	82	
10+66-10+73		Tillägg för rivning av bro			30	
11+16		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
11+16-11+88	72	100 mm rör med frakt m	72	1:35	97	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	72	1:--	72	
11+88		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			307	3600
	<u>639 m</u>	<u>Summa</u>				<u>3600</u>
		<u>Samfälligheten D - E</u> (motsvarar företag nr 1 i 1932 års företag)				
		<u>Diket D - E</u>				
16+51-18+30	179	150 mm rör med frakt m	179	2:30	412	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	179	0:85	152	
17+19-17+28		Tillägg för rivning av bro			30	

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträttas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande

fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: I jordfast sten inhugget kors å höjden + 7,09 m; 4 m norr om avloppet A - B vid p. 7+40 .

Änggården den 10 april 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Dikessträcka och Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1			A-7+38	B-9+20	9+20-10+20	10+20-11+16	11+16-11+88								
			Samfälligheten A - C.												
I	5+42-7+38 1-2	1024	883										883	0,86231	
II	7+62-9+20	790		741									741	0,93797	
III	9+20-10+20	500			395								395	0,79	
IV	10+20-11+16	480				254							254	0,52917	
V	11+16-11+88	360					143						143	0,39722	
I+V	A - C	3154	883	741	395	254	143						2416	0,76601	
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i fem avdelningar med följande relativtital:															
					Avdelning I		0,86231								
					" II		0,93797								
					" III		0,79								
					" IV		0,52917								
					" V		0,39722								
Änggården den 10 april 1956.															
I tjänsten:															
															
Ragnar Holm															
Förrättningsman.															

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning		Dikessträcka ~~Ängarna~~	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						</									

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - C .</u>						
<u>Floby Svensgården 5:7</u>						
Nils Johansson avd. I	S	414	357	357	14,776	
<u>Floby Svensgården 5:4</u>						
Nils Johansson avd. I	S	610	526	526	21,772	
<u>Floby Änggården 7:2</u>						
~~Gustaf Carlsson~~ avd. II	S	790	741	741	30,671	
~~Augusta Johanssons etbh.~~						
<u>Floby Ledsgården 4:3</u>						
Oscar o.Klas Andersson avd.III	S	500	395	395	16,349	
<u>Floby Ledsgården 4:2</u>						
Carl Nilsson avd. IV	S	480	254	254	10,513	
<u>Floby Hallagården 10:1</u>						
Syskonen Bengtsson avd. V	S	360	143	143	5,919	
Summa		3154		2416	100,000	67,624
Delägarna i Ledsgårdens m.fl.				425 ¹⁾		
dikningsföretag av år 1932 (företag nr 2)				759 ²⁾		
Summa				3600		
<u>Samfälligheten D - E .</u>						
<u>Floby Änggården 7:2</u>						
~~Gustaf Carlsson~~ avd. I	S	725	563	563	59,577	
~~Augusta Johanssons etbh.~~						
<u>Floby Ledsgården 4:3</u>						
Oscar o.Klas Andersson avd. II	S	525	269	269	28,465	

2) Kapitaliserade värdet av minskning i framtida underhåll.

Änggården den 10 april 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av avlopp tillhörande Ledsgården m.fl. dikningsföretag av år 1932 berörande Ledsgården m.fl. hemman i Floby socken, Vilske kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av avlopp ingående i Ledsgårdens dikningsföretag av år 1932, beläget omkring 2 km norr om Floby kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av ökad alstringsförmåga och bättre bruksförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte nivåkarta upprättats genom kopiering av den till det äldre företaget hörande kartan. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C och D - E. Enkla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som täckt ledning. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.F.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samf. A - C och Samf. D - E . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. I^{I-II}. Härav framgår, att samfällighet A - C skall uppdelas på fem avdelningar och samfällighet D - E på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas enligt för "Ledsgårdens dikningsföretag av år 1932" gällande grunder.

Mellan delägarna i företaget, vilka äro desamma som i 1932 års företag, har överenskommelse träffats, bil. C, angående fördelningen av kostnaderna för företagets genomförande. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Några markersättningar skola ej utgå.

Av kostnaderna för företaget skall av det äldre företaget utbetalas viss del enligt nedanstående uppställning:

Företag nr 1 (1932 års) till samf. D - E (1956 års förslag)

För rensning till föreskrivet djup	235:-- kr
" kapitaliserat värde av minskning i framtida underhåll	<u>420:-- "</u>
Summa	<u>655:-- "</u>

Företag nr 2 (1932 års) till samf. A - C (1956 års förslag)

För rensning till föreskrivet djup	425:-- kr
" kapitaliserat värde av minskning i framtida underhåll	<u>759:-- "</u>
Summa	<u>1184:-- "</u>

Underhållskostnaden är härvid beräknad efter en årlig rensningskostnad av 0:05 kr pr meter eller 0:50 kr pr meter vart 10. år. Kapitaliseringsprocent = 4,0.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna, tagna var för sig, understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ledsgårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ängegården den 10 april 1956.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
rör ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,65 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 "
d = 0,5 m " 0,90 "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. Arktnummer