



Akt nr:

R-F4b-LS115/56

AU\$R-F4b-LS115/56

Handlingar angående

"Slättebråtens dikn.företag av år 1956"

i Holmestads s:n, Götene köping av
Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

J. Lippert.

Förrättningsman.

115-2

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning

Företagets namn

Slättebråtens dikningsföretag av år 1956

Socken

Holmestad

Län

Skaraborg

~~XXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXX~~

Lantbrukare Gustaf Linusson, Slättebråten, Äskekärr

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 1 juni 1957	Bidrag till utförandet, kr 5210:--		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62 d. 31 dec. 1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid d. 1 okt. 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5210:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 7 juni 1961

~~XXXXXX~~ verkställd av


Avsyning e.o. lantbruksing. J. Lippert

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 7 juni 1961.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Slättebråten samt igenläggning med rör av öppna avlopp inom samma fastighet i Holmestads socken och Götens köping av Skaraborgs län.

Den 17. okt. 1956 hos Gustaf Linnusson, Slättebråten.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättningsman samt följande sakägare:

sökande:

Gustaf Linnusson - äg. Slättebråten li.

Av övriga sakägare:

Hulda Johansson - - Önebacken 2:2f.

genom Bertil Olsson ent. fullmakt, bilaga F.

Slättebråtens dikningsföretag av år 1944. genom styrelseledamoten Sven Salamo, Ringöser,

Äsketärr ent. protokollsutdrag av den 15. okt. 1956, bilaga F.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse ent. bilaga H.

§2.

Inget jäv emot förrättningsmannen kunde aj utrönas

§3.

Sökanden yrkade på igenläggning med rör av öppna avloppet Ba-Bb-Bc-Bd-N-Ö inom, Slättebråtens dikningsföretag av år 1944, så att hans härav

beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
torrläggas och brukas.

§4.

Förelades den vid förundersökningen upprätkade
nivåkartan öfver det vattenbesvärande området samt
profiler öfver avloppen härifrån.

§5

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslag till dikningen fändig-
ställt, nytt sammanträde kommer att hållas å ort
och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna
tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

J. Lippert,
förrättningsman

Den 28. dec. 1956 hos Gustaf Linusson, Slättebråten

Närvarande: Förutöende förrättningsman samt godemänner
Nils Nilsson, Pellagården, Götene, och Oskar Johansson, Gran-
lund, Väcklösa, Götene, ävensom följande sakägare:

Gustaf Linusson - äg. Slättebråten l:l.

Hulda Johansson - - - - - Encebacken d:27

genom Bentil Olsson enl. fullmakt, bilaga F.

Slättebråtens dikningsföreläggning av år 1944 genom
styrelseledamoten Sven Dalarna, Ringåsen, Årkebärn,
enl. protokollsutdrag av den 15. okt. 1956, bilaga F.

§ 6.

Något jäv emot de biträdande gode männen kunde icke utrönas.

§ 7.

Förelades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbeväanade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar.

§ 8.

Uppläster synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bilaga k.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen Gustaf Linusson, slättebråten, Åskekärn.

§ 10.

Till företagets förtroendeman utsågs Gustaf Linusson, slättebråten, Åskekärn.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:

Åskekärn

Nils Wilander

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 129 53

4.

Jm 1230

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 5 SEP. 1953

Diarie Nr LI... *99/53*

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Lämnat av Sunnerholm

1. teckningsuppgift.

1. planarkiv + 5 bl. profilteckningar

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 95 53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förrordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg


6.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr





Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

Ans 1230

E D. 7.39-49
1952



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson

Skara den 29 april 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
.....
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
.....
Erik Almlöf

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 14 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

ank. 9/5 50.
1/4

F.nr 1230

8. E. D. 36 - 49



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Holmstads socken(-par) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning av flödesdike Aa-Bb-Bc-Bd-N-O inom slättebråten af. år 1944, event. ledning av vatten genom tätet ledning här uppgivits så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare från p. 9 till p. 216+80 rakt över batesmark för att vurma företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. bättre brukning för 25 ha:s åker. -

Närmaste järnvägsstation Göteborg

Meddelanden om förrättningen ställas till Gustav Linusson,
Slättebråten, Åskekärn, Tel. K. Vedum 33 53033
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Slättebråten den 28 apr. 1950

Sökandes namn: Gustaf Linusson Fastighet: för fastigheten 1/4 mtl. Slättebråten 1'

» »

» »

Hallen

Förklar beviljad av lantbruksnämnden

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

13 juni

19 50.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sven Hallin / *Sven Hallin*

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 13 juli 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gustaf Linusson, Slättebråten, onsdagen
den 17 okt. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

Gustaf Linusson,	Slättebråten,	<u>Äskekärr</u>
Hulda Johansson,	Enebacken, Boaliden,	<u>Götene</u>
Ordf. för "Slättebråtens df 1944"		
Gustaf Linusson,	Slättebråten,	<u>Äskekärr.</u>

Skara den 8 okt. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 28 dec. 1956 kl. 1030 har avdrag
av kungörelse sänts till följande:

Gustaf Linusson,	Slättebråten,	<u>Äskekärr</u>
Hulda Johansson,	Enebacken, Boaliden,	<u>Götene</u>
Ordf. för "Slättebråtens df 1944"		
Sven Dalamo,	Ringsåsen,	<u>Äskekärr</u>
Skiftesgodemannen Nils Wilsson,	Pellagården,	<u>Götene</u>
" Oskar Johansson,	Granelund, Vätzlösa,	<u>"</u> .

Skara den 7 dec. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppet Ba - Bb - N inom samfälligheten Slättebråten inom "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten i Holmestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Linusson, Slättebråten fredagen den 28 dec. 1956 klockan 1030, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Slättebråten 1:1 och samtliga inom samfälligheten Slättebråten i "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" delaktiga fastigheter.

Skara den 1 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Holmestads församling den 9 dec. 1956, bevisas



Peter W. ...
Pastoratschef

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. J. Lippert, Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 1 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppet Ba - Bb - N inom samfälligheten Slättebråten inom "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten i Holmestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Linusson, Slättebråten fredagen den 28 dec. 1956 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Slättebråten 1:1 och samtliga inom samfälligheten Slättebråten i "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" delaktiga fastigheter.

Skara den 1 dec. 1956.

I tjänsten:


J. LIPPERT

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, V. A
onsdagen den 5 dec. 1956, intygas.

Skara den 7 dec. 1956.

I tjänsten:



J. Lippert.

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Bertie Olsson
(namn)
slåtan, Holmestad, Åsketörn
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande slättebråten

slättebråten i Holmestads socken,
Götene köping kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

slättebråten den 17. okt. 1956.

Hulda Johansson

Torsängen Holmestad

Götene

Bevittnas:

Gunnar Andersson
(namn)

Björkhusen Götene
(adress)

Stenning Andersson
(namn)

Björkhusen Götene
(adress)

Skrevet

Protokoll för med styrelsen för Lilla Sköns församlingens
därmeds församling, av år
1944 hållet i Lilla Sköns församling
den 15 okt. 1956
s. 1.

Alla församlingens styrelsemedlemmar välkomnas
herrar Erik Andersson Kungälv och Tage
Hansson Andersson
s. 2.

Alla vara till församlingens styrelse
Lilla Sköns församlingens därmeds församling, av år 1944
vid de församlingens styrelsemedlemmar som kommer att
hållas i Lilla Sköns församling den 12 oktober 1956
och att församlingens styrelsemedlemmar välkomnas
Herr Jan Sjöström Ringvägen som ber
är för församlingens styrelse.
Dag som ovan
Forsberg Lilla Sköns

föreläsare
Erik Andersson
Tage Hansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Holmestads socken</u>							
<u>Slättebråten 1:1</u>							
Gustav Linusson							
åker, mylla på lera	1	0,20		2400	3000	600	120
" - " -	2	0,36		750	"	2250	810
" - " -	3	0,77		1200	"	1800	1386
" - " -	4	0,30		1500	"	1500	450
" - " -	4 a	0,20		900	"	2100	420
" - " -	5	0,25		1800	"	1200	300
betesmark, mylla på sandbl.lera	6		0,09	840	2000	1160	104
åker, mylla på lera	7	1,03		2710	3000	290	299
" - " -	8	0,78		2400	"	600	468
" - " -	9	1,70		2250	"	750	1275
" - " -	10	1,30		1650	"	1350	1755
" - " -	11	1,30		1950	"	1050	1365
" - " -	12	0,77		1800	"	1200	924
" - " -	13	0,34		1950	"	1050	357
Summa		9,30	0,09				10033
<u>Sammandrag.</u>							
Slättebråten 1:1	1-13 ab	9,30	0,09			10033	
	brb					6716	16749
Summa		9,30	0,09				16749
ab = alstringsbåtnad brb = bruksningsbåtnad. Slättebråten den 28 dec. 1956. I tjänsten: J. Lippert. Förrättningsman Biträdande gode män: Nils Wilander Lars Johansson							


Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Avlopps- längd</u> m	<u>Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 procent kr</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka (avrundat) kr</u>	<u>Summa kr</u>
<u>Slättebråten 1:1</u>					
Gustaf Linusson	0-1+60	160	10:50	1680:--	
	1+66-4+34	268	9:50	2546:--	
	4+34-6	166	4:50	747:--	
	6-8	200	4:40	880:--	
	Utf.v.-Ägovg.	75	11:50	863:--	6716:--
<u>Summa kronor</u>					<u>6716:--</u>


Slättebråten den 28 dec. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

TUNBY 1956


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen A - Aa .</u>				
10-13+79	379	500 mm:s rör med frakt	m 379	16:10	6101:90	
10-10+10	10	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 10	4:--	40:--	
10+10-10+83	73	- " -	" 73	4:80	350:40	
10+83-10+87	4	- " -	" 4	5:30	21:20	
10+87-10+96	9	- " -	" 9	10:--	90:--	
10+96-12+70	174	- " -	" 174	5:10	887:40	
12+70-13	30	- " -	" 30	4:--	120:--	
13-13+12	12	- " -	" 12	5:10	61:20	
13+12-13+79	67	- " -	" 67	12:--	804:--	
10		Rörlutlopp typ U-1	st 1	50:--	50:--	
10+87} 10+96}		Brunn typ B-1; d=0,40 m med 100 mm:s inkopplingsrör, vid södra sidan av rörledningen	" 2	65:--	130:--	
11+61} 12+78}		Brunn typ B-1; d=0,40 m med 100 mm:s inkopplingsrör, vid västra sidan av rörledningen	st 2	65:--	130:--	
13+79		Brunn typ B-2; d=1,00 mm med 500 mm:s intagsrör	" 1	200:--	200:--	
		Igenfyllning av öppet dike nedströms brunnen vid 13+79	m 2	5:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			903:90	9900:--
		<u>Rörledningen Ba - Bb - N - Ö .</u>				
0-1+1	101	300 mm:s rör med frakt	m 101	6:60	666:60	
		Grävning i diket's slänt, läggning o. återfyllning	" 101	1:70	171:70	
1+1-2+62	161	200 mm:s rör med frakt	" 161	3:50	563:50	
1+1-1+60 } 1+66-2+62 }	155	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 155	1:20	186:--	
1+60-1+66	6	- " -	" 6	2:50	15:--	
2+62-6	338	150 mm:s rör med frakt	" 338	2:70	912:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 338	1:10	371:80	
6-8	200	75 mm:s rör med frakt	" 200	1:--	200:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
6-6+32 6+36-7+87 7+91-8	192	Grävn., lägn. o. återfylln.	m 192	0:75	144:--	
6+32-6+36 7+87-7+91	8	- " -	" 8	10:--	80:--	
0		Rörlutlopp typ U-1	st 1	30:--	30:--	
1+1		Brunn typ B-1; d=0,80 m; bef. 250 mm:s rörlledning inkopplas	" 1	140:--	140:--	
1+66, 2+62, 4+34, 6		Brunn typ B-1; d=0,50 m; bef. rörlledningar inkopplas	" 4	80:--	320:--	
8		Brunn typ B-1; d=0,40 m	" 1	60:--	60:--	
1+66, 6		Ombyggnad av befintlig brunn till brunn typ B-3	st 2	30:--	60:--	
1+43		Inkoppling av korsande rör- ledning	" 1	10:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			368:80	4300:--
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
	379	Rörlledningen A - Aa				9900:--
	800	" Ba - Bb - N - Ö				4300:--
	<u>1179 m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>14200:--</u>

Slättebråten den 28 dec. 1956.

I tjänsten:



Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i sten c:a 77 m. norr om sekt. 7+65 å höjden + 11,29 m.


Slättebråten den 28 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark tillhörande Slättebråten och dels för igenläggning med rör av öppet avlopp inom "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" i Holmestads socken och Götene köping av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av öppna avloppet Ba - Bb - N - Ö inom "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" beläget omkring 3,5 km norr-nordöst om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 140/141, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning samt minskad underhållskostnad, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa och Ba - Bb - N - Ö. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i det nya företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så

belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H.*

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderingslängden, vilken fastighet och vilka ägofigurer, som hava del däri.

Avloppet Ba - Eb - N - Ö ingår i "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör och vatten från området ovanför p. Aa tillföras kanalen vid p. A genom täckt ledning, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för avloppssträckan 0 - 9 tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:20 kr pr meter och år på sträckan 0 - 1+1 och 0:06 kr pr meter och år på sträckan 1+1 - 9. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta för samfälligheten Slättebråten $\left(\frac{0:20 \times 100}{4} \times 101 \text{ m}\right) + \left(\frac{0:06 \times 100}{4} \times 491 \text{ m}\right) = \text{kr } 1241:50$ eller avrundat kr 1240:-- och för samfälligheten Enebacken $\frac{0:06 \times 100}{4} \times 294 \text{ m} = \text{kr } 441:--$ eller avrundat kr 440:--, vilka belopp skola erläggas av respektive samfälligheterna Slättebråten och Enebacken inom "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944", så snart ifrågavarande avloppssträckor jämte rörledningen A - Aa färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Slättebråtens dikningsföretag av år 1944", för dess framtida underhåll och för syneförrättningen, skola erläggas av ägaren till Slättebråten 1:1.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter

omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Slättebråten dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Slättebråten den 28 dec. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert

Biträdande gode män:


Nils Wilander

Anders Hansson

Sektion A-A




Sektion B-B



Mått i mm

Brunn typ B-2 med intagsrör.




Slättebråten den 28 dec. 1956.


I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.



Brunn typ B-1 vid sidan av rörledning




Slättebråten den 28 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.



Slättebråten den 28 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.