



Akt nr:

R-F4b-LS117/56

AU\$R-F4b-LS117/56

Handlingar angående
 "Spännefalla dikningsföretag av år 1956"
 i Tibro köping o.kommun, Skaraborgs län;
 upprättade år 1956 vid syneförrättning
 enligt vattenlagen
 av
 J. Lippert.
 Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
 LANTBRUKS-

Bidr.

 den / 19.....
 NÄMNDEN

Län

 LANTBRUKS-

Bidr.

 den 29/6 1957
 STYRELSEN

Län

 Arbetets utförande godkänt
 den 25/10 1957

utan
med

 ändring av arbetsplan.
 (ändring har införts å berörda ritningar
 med ... *grön* färgbeteckning)

117-5

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
"Spännefalla dikningsföretag av år 1956"			
Socken Tibro köping		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~FÖRETAGETS ORDFÖRMAN~~ Lantbr. Lennart Gustavsson, St. Spännefalla, Tibro			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 29 juni 1957	Bidrag till utförandet, kr 9890:--	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		-
Arbetsid jml. V. L. 10: 62 d. 31 dec. 1962	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetsid d. 31 dec. 1959	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9710:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 2 okt. 1957		Besiktning verkställd av e.o. lantbruksing. J. Lippert	

Vid besiktningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

1. Samfälligheten A.

Rörledningen B² - B⁶ - B⁷ hade utförts vid sekt. 55 0,40 m, vid sekt. 56 0,20 m och vid sekt. 56+45 0,12 m grundare än förslaget anger.

2. Samfälligheten C².

Rörledningen C² - C³ var ej utförd och skall utgå.

Ovanstående avvikelser ha skett efter överenskommelse med markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda plats rådande fallförhållandena, saknar avvikelser betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 46623:94 kronor, varav räntor under arbetstiden 2215:15 kronor och styrelsearvode 350:-- kronor.

Skara den 4 okt. 1957.

I tjänsten:

J. L.
J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

1.
Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för förläggning av mark till-
hörande stora Spännefalla m. fl.
fastigheter inom Tibro köping och
kommun av Skaraborgs län.

Den 15. sept. 1955 hos Lennart Gustafsson, st. Spännefalla, Tibro

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättnings-
man samt godemännen Gösta Gustafsson, Fröstorp, Tibro
och Henning Larsson, Tubberya, Tibro, ävensom följande
sakägare:

Sökande:

Lennart Gustafsson - äg. Spännefalla 1:2 och av 1:5

Av övriga sakägare:

Carl Carlen - - - - - Salen 1:2.

Folke Karlsson - - - - - Salen 1:4.

Johan och Signe Gustafsson - - - - - Årebolet 1:13

genom Johan Gustafsson anl. fullmakt, bilaga E^I

Gunnar Binberg - - - - - äg. Årebolet 1:6

Hildef Samuelsson - - - - - Spännefalla 1:6, 1:7 och av 1:5

Erik Johansson - - - - - Årebolet 1:9

Gustav Leuchovius - - - - - Årebolet 1:5

David Johansson - - - - - Årebolet 1:4.

Älin Borgs dödsbo och Simon Borg - - - - - Spännefalla 1:13

genom Simon Borg anl. fullmakt, bilaga E^{II}.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägförman
ö. Öinemark, Tibro, anl. fullmakt, bilaga E^{III}.

Axel Karlsson, Spännhult, Tibro, såsom ordf. för
Spännefalla vägsamfällighet.

David Årögård, Årebolet, Tibro, såsom ordf. för
Årebolts vägsamfällighet.

§ 1.

Upplästes de för förrättningsmannen utfärdade förordnandena, som hade lydelse enl. bilaga H¹ och H².

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Hildof Samuelsson och Folke Karlsson förenade sig med sökandena, bilaga D.

§ 4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de rattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån

§ 6.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom allmänna vägen kyrkefalla-Svedsbröten vid sekt. 79+19, 45+95, 34+13 och 25+29 ha tillkommit efter år 1880.-

§ 7.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom vägen Spännefalla-Vasen (Spännefalla vägs anslutning) vid sekt. 35+19, och 36+66 samt genom vägen Salen-Årebolet-Graven (Årebolets

vägsamfällighet / vid sekt. 7+92 och 72+3 ha tillkommit efter år 1920.

§ 8.

som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställets nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

i tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gästmän:
Lennart Gustafsson
Gösta Gustafsson

Den 17. febr. 1956 hos Lennart Gustafsson, St. Spännefalla, Tibro.

Närvarande: Förordande styrelsemedlemmar och följande

sakägare: Lennart Gustafsson - äg. Spännefalla 1:2 och av 1:5
Hildof Samuelsson - - Spännefalla 1:6, 1:7 och av 1:5
Gustav Leuchovius - - Årebolet 1:5
Folke Karlsson - - Salen 1:4.
Jonas Ljungqvist - - Salen 1:2.

Vägförvaltningen i Skaraborgslän genom vägmästare
J. Hermansson, Tibro, enl. fullmakt, bilaga. ^{E^{IV}}

Erik Johansson - äg. Årebolet 1:9.

Axel Karlsson, Spännhult, Tibro, såsom ordf. för

Spännefalla vägsamfällighet

Johan och Signe Gustafsson - äg. Årebolet 1:13.

genom Johan Gustafsson aml. fullmakt, bilaga E^I.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
förelaget till de vattenbesvärade markernas bättre tomläggning
med härtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synmännens utlåtande, som hade lydelse
enligt bilaga O.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande hand-
lingar och ritningar och att sammankalla delägarna
för val av styrelse utsågo synmännen Lennart Gustaf-
son, St. Spännefalla, Tibro.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet
upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. L. L. L.
förrättningsman.

Bildrädande gode män:
Johan Gustafsson
Johan Gustafsson

5

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 121 53



Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

N. Karlberg
Nils Karlberg

6. *Förordnande*
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

1
n:r 65 - 37
1942

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 3 SEP 1953

III *M 121 53*

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 oktober 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

R. Dahlström
R. Dahlström.

Utan avgift.

7.
Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län

SKARABORGS
-30 OKT 1942
LANDSKANSLI

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Stora Spännefalla


Kyrkefalla

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 2 okt.

1942.


/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Fnr 145/46

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Stora Spårnafalla i Kyrkafalla socken
av Skaraborgs län.

Huvudsaken
Förteckning över de fastigheter, ~~som~~ ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, ~~återfinnes å omstående sida.~~
kan för sålens nuvarande skick punkt av utväreras,

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tibro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Rob. Emil Gustafsson

adress Box 18

pr Wetlanda

Telefon: 225-250

Wetlanda den 19/9 1942

Emil Gustafsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 125 53

9.

Inv 1444

Outkr. 15. sept. Bil. A II

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN - 5 SEP. 1953 Diarie Nr LI...129.....
--


42 mil


Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

For 1444 10.

E D. 89-49

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 3 SEP 1953
III M 125 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
29 MAJ 1951
Diarie Nr 70219/51

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
1951
SKARABORGS LÄNS
25 OKT 1951
LANDSKANSLI

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Pibro by socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser del av huvudavloppet från gårdens gräs till Pibro och del av lopps rönne fastigheterna
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare 1 km + 3 km. oppen i trädet.
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
66.

Närmaste järnvägsstation i Pibro

Meddelanden om förrättningen ställas till Antonssona Permant Gustafson
St. Spännepark Pibro tel Kåterysby 26
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

St. Spännepark Pibro den 25/5 1951

Sökandes namn:

Fastighet:

Sennar Gustafson för fastigheten Spännepark 125/15
» »
» »

Karlén.

X

Surde och lön, Pibro.

Handwritten signature

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

..... ägare av fastigheten

..... » » »

..... » » »

Jämvärdslaget besitter totalt fyra fastigheter. Överför liggande fastigheter, osv.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 28 sept. 1951.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Edvardsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 25 okt. 1951.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Lennart Gustafsson, Stora Spännefalla, Tibro torsdagen den 15 sept. 1955 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Lennart Gustafsson,	St. Spännefalla,	<u>Tibro</u>
Karl Karlén,	Salen,	"
Folke Karlsson,	"	"
Johan Gustavsson och Signe Lovisa Kristina Gustavsson, Årebolet,		"
Gunnar Binberg,	"	"
Hildolf Samuelsson,	Ingelsby,	"
Erik Johansson,	Årebolet,	"
Ordf. i "Spännefalla vägsamf."		
Axel Karlsson,	Spännhult,	"
Ordf. i "Årebolets vägsamf."		
David Åregård,	Årebolet,	"
Gustav Leuchovius,	"	"
David Johansson,	"	"
Simon Borg,	Ingelsby Skola,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Gösta Gustafsson, Fröstorp,		<u>Tibro</u>
" Henning Larsson, Tubberyd,		"

Skara den 6 sept. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert


Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 17 febr. 1956 klockan 1100 har av-

drag av kungörelse sänts till förestående.

Skera den 2 febr. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Spännefalla m.fl. fastigheter i Tibro köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lennart Gustafsson, St. Spännefalla, fredagen den 17 febr. 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tibro köping:


Årebolet 1:4, 1:5, 1:6, 1:9, 1:13; Salen 1:2, 1:4;

Spännefalla 1:2, 1:5, 1:6, 1:7, 1:13;

Årebolets och Spännefalla vägsamfälligheter.

Skara den 25 jan. 1956.

I tjänsten:



J. Lippert.


Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tibro församling
den 1956, betygas:

Att förestående kungörelse avsänts den 26 jan. 1956 till Pastorsämbetet i Tibro
pastorat, Tibro, intygas.

Skara den 17 febr. 1956.

I tjänsten:



J. Lippert.

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **St. Spännefalla** m. fl. fastigheter i Tibro köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lennart Gustafsson, St. Spännefalla, fredagen den 17 febr. 1956 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tibro köping:

Arebolet 1:4, 1:5, 1:6, 1:9, 1:13; Salen 1:2, 1:4; Spännefalla 1:2, 1:5, 1:6, 1:7, 1:13; Arebolets och Spännefalla vägsamfälligheter.

Skara den 26 januari 1956.


I tjänsten:

J. LIPPERT.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonssblad lördagen den 28 januari 1956, intygas.

Skara den 30 jan. 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som arsen tonnläggning av mark tillhörande st. Spännefalla m. fl. fastigheter i Fibro köping och kommun, och yrka vi på förstågets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tonnläggas och brukas.

Spännefalla den 15. sept. 1955.

Kjell Muelberg - äg. Spännefalla av 15, 16, 17
Erik Karlsson - " " Solen 14

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert,
 förrättningsman

Biträdande godemän.

Gösta Gustafsson
Gunnar Nilsson

FULLMAKT

för

Johan Gustafsson
(namn)
Årebolet, Tibro
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Spännefalla m. H. fortigheten*

Tibro i *Tibro köping*
Tibro kommun av *Västra bergslags* län

å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Spännefalla den *15. sept. 1955*

Ligne Gustafsson

Bevittnas:

Ligne Gustafsson
(namn)
Årebolet Tibro
(adress)

Helga Binberg
(namn)
Årebolet Tibro
(adress)

FULLMAKT

för Simon Bong
(namn)
Ingelby skola, Tibro
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Spännefälla m. fl. fastigheten

Tibro i Tibro köping
kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Spännefälla den 15. sept. 1955

Kingst Lippalch

Stig Bong

Ulla Britt Bong

Simon Bong

Lars Bong

förmyndare

Förmyndare

Bevittnas:

Gunnar Öster
(namn)
Ingelby Tibro
(adress)

Inguid Öster
(namn)
Ingelby Tibro
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3790-43/55

F u l l m a k t

./.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförman Eskil Einehag, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Stora Spännefalla m.fl. hemman inom Tibro köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 september 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 576-43/56

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Spännefalla m.fl. fastigheter i Tibro köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 februari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Spännefalla dikningsföretag av år 1956" i Tibro köping och kommun i de delar, som beröra allmänna vägen Kyrkefalla - Svedbråten vid sekt. 79+26, 46+5 och 34+22 (vid Spännefalla).


Vägförman E. Einehag, Tibro, har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 15 sept. 1955.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 6 febr. 1956.

I tjänsten:




J. Lippert

Assistent

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

Skara.



Utdrag ur:

Förelag till

Spännefalla dikringsföretag av år 1956

län

av Skaraborgs

upprättat år 1956 samband med synföretag enl. vattenlagen av

J. Lippert
(Namn)
Förordningsman
(Titel)

Antal ritn. st. Arkivnummer

Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
11.2.56

Lantbruksingenjörskontoret
Assistent J. Lippert
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den
6.2.56

Vår beteckning
644-43/56
Ehm/GJ

Ärende

Ang. Spännefalla dikningsföretag av år 1956.

Eder förslag till trummor genom allm. vägen Svedbråten-Ruder har granskats utan erinran. Vägförvaltningen utför och bekostar läggning av trummor genom vägen jämte brunnar nedströms vid sekt. 79+26 och 46+5 samt rensar trumman vid sekt. 34+22.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i Tibro och denne bör därför i god tid meddelas om tidpunkt för dikningsföretagets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil Nylin
Bertil Nylin

Nils Edholm
/Nils Edholm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tibro köping.</u>							
<u>Årebolet 1:5</u>							
Gustav Leuchovius							
Betesmark, mylla på sandbl.lera	1		0,23	100	~~1000~~ 490	~~900~~ 390	90
Summa			0,23				90
<u>Årebolet 1:6</u>							
Gunnar Binberg							
Betesmark, mylla på sandbl.lera	2		0,26	100	~~1000~~ 730	~~900~~ 630	164
" - " -	3		0,26	"	1000	900	234
Åker, - " -	4	0,12		1100	2000	900	108
Betesmark, - " -	5		0,10	100	1000	"	90
Åker, - " -	6	0,10		900	2000	1100	110
Summa		0,22	0,62				706
<u>Salen 1:2</u>							
Jonas Ljungqvist							
Betesmark, mylla på sandbl.lera	7		0,11	100	1000	900	99
Åker, - " -	8	0,04		1600	2000	400	16
" - " -	9	0,06		"	"	"	24
Betesmark, - " -	10		0,11	250	1000	750	83
" - " -	11		0,03	410	"	590	18
Summa		0,10	0,25				240
<u>Årebolet 1:13</u>							
Johan o. Lovisa Gustafsson							
Betesmark, mylla på sandbl.lera	12		0,24	80	800	720	173
" - " -	13		0,08	460	"	340	27
Åker, - " -	14	0,05		1400	2000	600	30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Betesmark, mylla på sandbl.lera	15		0,02	585	800	215	4
Åker, - " -	16	0,03		1200	2000	800	24
Summa		0,08	0,34				258
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson							
Åker, mylla på sandbl.lera	17	0,06		1200	2000	800	48
Odlingsmark, mylla på lerbl. sand o. grus	18		0,29	400	~~1600~~ 1560	~~1200~~ 1160	336
" - " -	19		0,29	160	~~1600~~ 1440	~~1440~~ 1280	371
Åker, mylla på sandbl.lera	20	0,19		1200	2000	800	152
" - " -	21	0,29		700	"	1300	377
" - " -	22	0,19		1000	"	1000	190
" - " -	23	0,23		"	"	"	230
" - " -	24	0,31		1200	"	800	248
" - " -	25	0,29		900	"	1100	319
" - " -	26	0,35		1100	"	900	315
" - " -	27	0,26		1400	"	600	156
Odlingsmark, mylla på morän	28		0,12	560	1400	840	101
" mylla på sandbl.lera	29		0,21	300	1500	1200	252
Åker, - " -	30	0,11		1500	2000	500	55
Odlingsmark, - " -	31		0,37	300	1500	1200	444
Åker, - " -	32	0,41		900	2000	1100	451
" - " -	33	0,40		"	"	"	440
" - " -	34	0,26		"	"	"	286
" - " -	35	0,23		1000	"	1000	230
" - " -	36	0,16		1300	"	700	112
" - " -	37	0,30		"	"	"	210
Odlingsmark, - " -	38		0,15	680	1700	1020	153

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl. lera o. lerbl.sand m.grus o.sten	39	0,15		1200	2000	800	120
" - " -	40	0,09		800	"	1200	108
" - " -	41	0,13		1300	"	700	91
" mylla på sandbl.lera	42	0,23		1400	"	600	138
Odlingsmark, - " -	43		0,21	510	1700	1190	250
" mylla på sandbl.lera med sten	44		0,08	1020	"	680	54
" mylla på sandbl.lera	45		0,13	510	"	1190	155
Åker, - " -	46	0,14		1200	2000	800	112
Odlingsmark, - " -	47		0,10	300	~~1490~~ 1500	~~1190~~ 1200	119
Åker, - " -	48	0,25		800	2000	1200	300
" - " -	49	0,13		1000	"	1000	130
Odlingsmark, mylla på lerbl.sand	50		0,13	280	~~1330~~ 1400	~~1050~~ 1120	137
Åker, - " -	51	0,14		1200	2000	800	112
Odlingsmark, - " -	52		0,08	140	~~1260~~ 1400	~~1120~~ 1260	90
Åker, - " -	53	0,23		1100	2000	900	207
Odlingsmark, - " -	54		0,19	280	~~1330~~ 1400	~~1050~~ 1120	200
Summa		5,53	2,35				7799
<u>Spännefalla 1:13</u>							
Elin Borgs dödsbo jämte Simon Borg							
Odlingsmark, mylla på lerbl.sand	55		0,17	700	1400	700	119
Summa			0,17				119
<u>Salen 1:4</u>							
Folke Karlsson							
Odlingsmark, mylla på lerbl.sand	56		0,19	420	~~1370~~ 1400	~~950~~ 980	181
Åker, mylla på sandbl.lera	57	0,07		1600	2000	400	28

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Odlingsmark, mylla på sandbl.lera	58		0,14	420	~~1400~~ ¹³⁸⁰ 960	~~980~~ ⁹⁶⁰	134
" - " -	59		0,25	280	~~1400~~ ¹³⁷⁰ 1090	~~1120~~ ¹⁰⁹⁰	273
Åker, - " -	60	0,29		600	~~2000~~ ¹⁹⁵⁰ 1350	~~1400~~ ¹³⁵⁰	392
" - " -	61	0,12		1400	2000	600	72
" mylla på lerbl.sand	62	0,15		500	~~2000~~ ¹⁹²⁰ 1420	~~1500~~ ¹⁴²⁰	213
" - " -	63	0,17		400	~~2000~~ ¹⁴⁰⁰ 1000	~~1600~~ ¹⁰⁰⁰	170
" - " -	64	0,20		800	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰ 1000	~~1200~~ ¹⁰⁰⁰	200
" - " -	65	0,10		1000	2000	1000	100
" - " -	66	0,03		500	~~2000~~ ¹⁹²⁰ 1420	~~1500~~ ¹⁴²⁰	43
" - " -	67	0,06		600	~~2000~~ ¹⁹⁸⁰ 1380	~~1400~~ ¹³⁸⁰	83
Summa		1,19	0,58				1889
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson							
Åker, mylla på lerbl.sand m. grus och sten	68	0,46		1000	2000	1000	460
" - " -	69	0,08		700	"	1300	104
" - " -	70	0,07		1500	"	500	35
" - " -	71	0,20		900	"	1100	220
" mylla på morän	72	0,16		800	"	1200	192
" mylla på lerbl.sand m. grus och sten	73	0,14		700	"	1300	182
" - " -	74	0,32		900	"	1100	352
" - " -	75	0,18		700	"	1300	234
Odlingsmark, mylla på morän	76		0,06	750	1500	750	45
Åker, mylla på sandbl.lera	76 a	0,11		1100	2000	900	99
Odlingsmark, - " -	77		0,07	300	1500	1200	84
" mylla på sandbl.lera m. grus	78		0,31	600	"	900	279
" mylla på sandbl.lera	79	0,22		1500	2000	500	110
" - " -	80	0,35		800	"	1200	420

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl.lera	81	0,17		1300	2000	700	119
" - " -	82	0,38		900	"	1100	418
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera	83		0,09	450	1500	1050	95
Åker, - " -	84	0,26		800	2000	1200	312
Summa		3,10	0,53				3760
<u>Spännefalla av 1:5</u>							
Lennart Gustafsson							
Åker, mylla på lerbl. sand m. grus och sten	85	0,16		700	2000	1300	208
" - " -	86	0,03		1000	"	1000	30
" mylla på sandbl. lera med grus	87	0,12		1400	"	600	72
Odlingsmark, - " -	88		0,04	600	1500	900	36
" mylla på sandbl. lera med grus	89		0,06	450	"	1050	63
Åker, - " -	90	0,10		900	2000	1100	110
" mylla på sandbl. lera	91	0,12		"	"	"	132
" - " -	92	0,14		"	"	"	154
Summa		0,67	0,10				805
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson							
Åker, mylla på sandbl. lera med grus och sten	93	0,09		1000	2000	1000	90
" mylla på sandbl.lera	94	0,15		"	"	"	150
" - " -	95	0,20		800	"	1200	240
" - " -	96	0,26		900	"	1100	286
" - " -	97	0,18		800	"	1200	216
" - " -	98	0,25		"	"	"	300

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	99	0,28		800	2000	1200	336
" - " -	100	0,14		1000	"	1000	140
" - " -	101	0,21		"	"	"	210
" - " -	102	0,16		800	"	1200	192
" - " -	103	0,30		900	"	1100	330
" - " -	104	0,27		"	"	"	297
" - " -	105	0,22		1300	"	700	154
" - " -	106	0,31		900	"	1100	341
" - " -	107	0,35		1100	"	900	315
" mylla på lerbl.sand m.grus	108	0,12		800	"	1200	144
" - " -	109	0,13		"	"	"	156
" mylla på sandbl.lera	110	0,09		1000	"	1000	90
" - " -	111	0,36		"	"	"	360
" - " -	112	0,14		1400	"	600	84
" - " -	113	0,07		800	"	1200	84
" - " -	114	0,15		1400	"	600	90
" - " -	115	0,32		900	"	1100	352
" - " -	116	0,06		1000	"	1000	60
" - " -	117	0,35		800	"	1200	420
" - " -	118	0,25		1000	"	1000	250
" - " -	119	0,41		"	"	"	410
" - " -	120	0,10		900	"	1100	110
" - " -	121	0,10		"	"	"	110
" - " -	122	0,18		1000	"	1000	180
" - " -	123	0,21		800	"	1200	252
" - " -	124	0,25		900	"	1100	275
" - " -	125	0,22		"	"	"	242

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lerbl. sand m. grus	126	0,52		700	2000	1300	676
" - " -	127	0,18		1200	"	800	144
" mylla på lerbl.sand	128	0,17		1400	"	600	102
Summa		7,75					8188
<u>Spännefalla 1:6,7</u>							
Hildof Samuelsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	129	0,22		800	2000	1200	264
" - " -	130	0,20		"	"	"	240
" - " -	131	0,15		1000	"	1000	150
" - " -	132	0,18		900	"	1100	198
" - " -	133	0,22		800	"	1200	264
" - " -	134	0,20		1200	"	800	160
" - " -	135	0,08		1400	"	600	48
Tomt, - " -	136	0,05		2400	4000	1600	80
Åker, - " -	137	0,03		1000	2000	1000	30
" - " -	138	0,17		1200	"	800	136
Odlingsmark, mylla på morän	139		0,20	900	1500	600	120
" - " -	140		0,22	1050	"	450	99
Åker, mylla på lerbl. sand m. grus och sten	141	0,09		1200	2000	800	72
" - " -	142	0,20		1400	"	600	120
" mylla på sandbl. lera	143	0,13		800	"	1200	156
" - " -	144	0,11		"	"	"	132
" - " -	145	0,06		"	"	"	72
Summa		2,09	0,42				2341

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Spännefalla av 1:5</u>							
Hildof Samuelsson							
Åker, mylla på sandbl.lera	146	0,34		1500	2000	500	170
Odlingsmark, - " -	147		0,05	480	1600	1120	56
Åker, - " -	148	0,12		1200	2000	800	96
" - " -	149	0,33		1300	"	700	231
" - " -	150	0,23		1100	"	900	207
Summa		1,02	0,05				760
<u>Spännefalla 1:6,7</u>							
Hildof Samuelsson							
Åker, mylla på sandbl.lera	151	0,21		1000	2000	1000	210
" - " -	152	0,14		800	"	1200	168
" - " -	153	0,10		1400	"	600	60
Odlingsmark, mylla på lerbl. sand m. grus o. sten	154		0,08	750	1500	750	60
Åker, mylla på lerbl.sand m. grus	155	0,04		900	2000	1100	44
" mylla på sandbl.lera	156	0,12		1400	"	600	72
" - " -	157	0,14		800	"	1200	168
" - " -	158	0,19		900	"	1100	209
" - " -	159	0,16		"	"	"	176
" - " -	160	0,31		1000	"	1000	310
" - " -	161	0,17		800	"	1200	204
" mylla på lerbl. sand med grus	162	0,23		1300	"	700	161
" - " -	163	0,05		1100	"	900	45
Odlingsmark, mylla på lerbl. sand m.grus o. sten	164		0,04	530	1500	970	39
Åker, mylla på lerbl. sand m. grus	165	0,04		1200	2000	800	32

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	166	0,47		1100	2000	800	423
" - " -	167	0,22		900	"	1100	242
" - " -	168	0,28		1000	"	1000	280
" - " -	169	0,41		"	"	"	410
" - " -	170	0,12		1200	"	800	96
" - " -	171	0,08		"	"	"	64
" - " -	172	0,17		1100	"	900	153
" - " -	173	0,22		1300	"	700	154
" - " -	174	0,17		1100	"	900	153
" - " -	175	0,34		900	"	1100	374
" - " -	176	0,25		"	"	"	275
Odlingsmark, - " -	177		0,09	350	1400	1050	95
Åker, mylla på sandbl. lera m. grus	178	0,09		900	2000	1100	99
Odlingsmark, - " -	179		0,08	420	1400	980	78
Åker, mylla på lerbl. sand m. grus	180	0,19		1200	2000	800	152
Odlingsmark, mylla på morän	181		0,10	490	1400	910	91
" - " -	182		0,21	"	"	"	191
Åker, mylla på lerbl. sand m. grus	183	0,08		1400	2000	600	48
" - " -	184	0,23		1100	"	900	207
" - " -	185	0,28		900	"	1100	308
" - " -	186	0,19		1300	"	700	133
Summa		5,69	0,60				5984



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g o c h u p p d e l n i n g f ö r s a m f ä l l i g h e t e r .</u>							
<u>Tibro köping.</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Årebolet 1:5</u>							
Gustav Leuchovius	1 ab		0,23			<u>90</u>	✓ 90
<u>Årebolet 1:6</u>							
Gunnar Binberg	2-6 ab	0,22	0,62			<u>706</u>	✓ 706
<u>Salen 1:2</u>							
Jonas Ljungqvist	7-11 ab	0,10	0,25			<u>240</u>	240
<u>Årebolet 1:13</u>							
Johan o. Signe Gustafsson	12-16 ab	0,08 ✓	0,34			<u>258</u>	258
<u>Salen 1:4</u>							
Folke Karlsson	65-67 ab	0,19				<u>226</u>	✓ 226
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson	17-48 ab	5,03 ✓	1,95			6923	
	brb					7937	
	99-107 ab	2,24				2315	
	brb					<u>693</u>	17868
<u>Spännefalla av 1:5</u>							
Lennart Gustafsson	89-92 ab	0,36	0,06			<u>459</u>	459
<u>Spännefalla 1:6,7</u>							
Hildof Samuelsson	166-186 ab	3,79	0,48			4026	
	brb					<u>1118</u>	5144
<u>Summa</u>		12,01	3,93				24991

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten C¹</u>							
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson	93-98 ab	1,13				1282	
	brb					1450	2732
<u>Spännefalla av 1:5</u>							
Lennart Gustafsson	86 ab	0,03				30	30
<u>Summa</u>		1,16					2762
<u>Samfälligheten C²</u>							
<u>Spännefalla av 1:5</u>							
Lennart Gustafsson	85,87, 88 ab	0,28	0,04			316	316
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson	83,84 ab	0,26	0,09			407	407
<u>Summa</u>		0,54	0,13				723
<u>Samfälligheten D</u>							
<u>Spännefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson	49-54 ab	0,50	0,40			876	876
<u>Spännefalla 1:13</u>							
Elin Borgs dödsbo jämte Simon Borg	55 ab		0,17			119	119
<u>Salen 1:4</u>							
Folke Karlsson	56-64 ab	1,00	0,58			1663	1663
<u>Summa</u>		1,50	1,15				2658

Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ofullständig torrläggning. ab = elstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad.							
Spännefalla den 17 febr. 1956.							
I tjänsten:  J. Lippert Förrättningsman							
Biträdande gode män:  							

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Avloppets längd</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4 procent kr</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka (avrundat) kr</u>	<u>Summa kr</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A</u>					
<u>Spännefalla 1:2</u>					
Lennart Gustafsson	30-30+47	47	7:50	353	
	30+47-33+90	343	8:--	<u>2744</u>	3097
	40-43+30	330	8:--	2640	
	43+30-45+95	265	8:30	<u>2200</u>	4840
	55-56+45	145	2:40	<u>348</u>	348
	46+92-48+30	138	2:50	<u>345</u>	345
<u>Spännefalla 1:6,7</u>					
Hildof Samuelsson	56+54-58+66	212	1:80	382	
	58+70-60+71	201	1:90	<u>382</u>	764
	50+43-52+4	161	2:20	<u>354</u>	354
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					<u>9748</u>
<u>Samfälligheten C¹</u>					
<u>Spännefalla 1:2</u>					
Lennart Gustafsson	34+38-34+75	37	11:50	426	
	34+75-35+19	44	5:--	220	
	35+25-36	75	7:90	593	
	36-36+66	66	3:20	<u>211</u>	<u>1450</u>
<u>Samfälligheten C¹ summa kronor</u>					<u>1450</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten F .</u>					
<u>Spännefalla 1:2</u>					
Lennart Gustafsson	100-101+44	144	9:--	1296	
	101+44-103+8	164	2:20	361	
	103+8-103+73	65	9:50	618	
	103+73-104+54	81	3:60	<u>292</u>	2567
	110-111+98	198	1:90	<u>376</u>	<u>376</u>
<u>Samfälligheten F summa kronor</u>					<u>2943</u>
<u>Samfälligheten L .</u>					
<u>Spännefalla 1:2</u>					
Lennart Gustafsson	90-91+89	189	2:--	<u>378</u>	378
	72+23-73+84	161	5:40	869	
	74+40-75+14	74	5:20	385	
	75+14-77+31	217	8:10	1758	
	77+31-79+19	188	8:20	<u>1542</u>	4554
<u>Spännefalla 1:6</u>					
Hildof Samuelsson	220-221+5	105	9:--	945	
	221+5-221+79	74	6:50	481	
	221+83-223+18	135	2:50	<u>338</u>	1764
	230-230+84	84	3:60	302	
	230+88-232+33	145	2:40	<u>348</u>	650
	200-201+12	112	2:80	314	
	201+16-201+64	48	4:20	202	
	201+64-201+86	22	11:40	251	
	201+86-202+84	98	3:10	304	
	204+24-204+56	32	5:10	<u>163</u>	1234


1.	2.	3.	4.	5.	6.
	210-210+15	115	11:40	171	
	210+15-211+15	100	3:10	<u>310</u>	481
<u>Spärnefalla av 1:5</u>					
Hildof Samuelsson	204+56-206+14	158	5:10	<u>806</u>	806
<u>Samfälligheten L summa kronor</u>					<u>9867</u>

Sammandrag.

Samfälligheten	A	9748
"	C ¹	1450
"	F	2943
"	L	<u>9867</u>
<u>Summa kronor</u>		<u>24008</u>

Spärnefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:




J. Lippert

Förrättningsman

Biträdande gode män:





JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Diket A - B - C - D .</u>							
<u>Årebolet 1:6</u>							
Gunnar Binberg	535	1	5:35	710	9	63:90	69:25
<u>Årebolet 1:13</u>							
Johan o. Signe Gustafsson	250	0,8	2:--	135	8	10:80	12:80
<u>Salen 1:2</u>							
Jonäs Ljungqvist	135	1	1:35	475	10	47:50	
	60	2,5	1:50				50:35
<u>Salen 1:4</u>							
Folke Karlsson	16	6	0:96				0:96
<u>Spärnefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson	790	4	31:60	1045	15	156:75	
	450	9	40:50	735	20	147:--	375:85
<u>Diket A - D summa kronor</u>			83:26			425:95	509:21
<u>Samfälligheten D .</u>							
<u>Diket D - E .</u>							
<u>Salen 1:4</u>							
Folke Karlsson	40	5	2:--				
	420	4	16:80				18:80
<u>Spärnefalla 1:2</u>							
Lennart Gustafsson	40	10	4:--	210	20	42:--	
	385	2,5	9:63	1110	13	144:30	199:93

006184

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D.</u>				
10+64-12	136	Justering av botten o. slänt m	136	1:20	163:20	
12-13+32	132	Sandbl. lera m ³	120	2:--	240:--	
13+37-15+50	213	" "	385	2:--	770:--	
15+50-16+53	103	Sandbl. lera med ngt stubbar o. rötter "	230	2:30	529:--	
16+53-18+32	179	Sandbl. lera "	400	2:--	800:--	
- " -	179	Sand "	35	2:20	77:--	
18+32-19+90	158	Sandbl. lera "	410	2:--	820:--	
- " -	158	Sand "	10	2:20	22:--	
19+90-20+77	87	Sandbl. lera med rötter "	140	2:10	294:--	
- " -	87	Sand "	25	2:20	55:--	
13+31-13+37	6	Trumma typ B; d=0,8 m b = 4 m, l = 6 m st	1	480:--	480:--	
		Jordersättning			509:21	
		Arbetsledning o. oförutsett			420:59	5180
		<u>Rördiket B - B¹.</u>				
40-43	300	250 mm rör med frakt m	300	4:20	1260:--	
40-41+26	126	Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	2:20	277:20	
41+26-43	174	- " - "	174	2:40	417:60	
43-45+95	295	200 mm rör med frakt "	295	3:30	973:50	
43-43+50	50	Grävn., röjning, lägg. o. återfylln. "	50	2:--	100:--	
43+50-44+90	140	- " - "	140	2:60	364:--	
44+90-45+36	46	- " - "	46	2:60	119:60	
45+36-45+68	32	- " - "	32	2:50	80:--	
45+68-45+95	27	- " - "	27	3:20	86:40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
45+95-46+5	10	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B 1 vid sekt.45+95 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
40		Täckdikesöga typ T 3	st 1	70:--	70:--	
40+57-40+61	4	Rörledningens framdragande genom väg	" 1	10:--	10:--	
41+26, 43		Brunn typ B 1; d=0,6 m	" 2	100:--	200:--	
44+90, 46+5		" " B 1; d=0,5 "	" 2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			411:70	4530
		<u>Rördiket B¹ - B² - B³.</u>				
46+5-46+43	38	200 mm rör med frakt	m 38	3:30	125:40	
- " -	38	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 38	1:90	72:20	
46+43-48+30	187	150 mm rör med frakt	" 187	2:50	467:50	
46+43-47+50	107	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 107	1:50	160:50	
47+50-48+23	73	- " -	" 73	1:10	80:30	
48+23-48+30	7	- " -	" 7	2:80	19:60	
46+43, 48+30		Brunn typ B 1; d=0,5 m	st 2	80:--	160:--	
46+92		" " B 3; d=0,5 "	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			114:50	1250
		<u>Rördiket B³ - B⁴.</u>				
48+30-50+43	213	125 mm rör med frakt	m 213	2:35	500:55	
48+30-48+60	30	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 30	1:90	57:--	
48+60-50	140	- " -	" 140	1:50	210:--	
50-50+43	43	Grävn., röjning, lägn. o. återfylln.	" 43	2:80	120:40	
50, 50+43		Brunn typ B 1; d=0,50 m	st 2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			102:05	1150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket B⁴ - B⁵ .</u>						
50+43-52+4	161	100 mm rör med frakt	m	161	1:70	273:70
50+43-51	57	Grävn., röjn., lägg. o. återfylln.	"	57	2:60	148:20
51-51+26	26	- " -	"	26	3:20	83:20
51+26-52+4	78	- " -	"	78	1:80	140:40
51+23-51+26		Ledningens framdragn. gm väg	st	1	10:--	10:--
51+26,52+4		Brunn typ B 1; d=0,4 m	"	2	60:--	120:--
		Arbetsledning o. oförutsett			74:50	850
<u>Rördiket B¹ - B⁸ .</u>						
85-86+81	181	75 mm rör med frakt	m	181	1:20	217:20
	181	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	181	1:50	271:50
86+81		Brunn typ B 1; d=0,4 m	st	1	60:--	60:--
		Arbetsledning o. oförutsett			51:30	600
<u>Rördiket B² - B⁶ - B⁷ .</u>						
55-58+70	370	125 mm rör med frakt	m	370	2:35	869:50
55-56+45	145	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	145	1:40	203:--
56+45-56+54	9	- " -	"	9	2:--	18:--
56+54-58+70	216	- " -	"	216	1:40	302:40
58+70-60+71	201	100 mm rör med frakt	"	201	1:70	341:70
- " -	201	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	201	1:10	221:10
56+48, 57+60, 58+70		Rörledningens framdragande genom väg	st	3	10:--	30:--
56+54, 57+60, 58+70		Brunn typ B 1; d=0,50 m	"	3	80:--	240:--
60+71		" " B 1; d=0,40 "	"	1	60:--	60:--
		Arbetsledning o. oförutsett			224:30	2510

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket C - C¹.</u>				
30-32	200	200 mm rör med frakt m	200	3:30	660:--	
- " -	200	Grävn., lägn. o. återfylln. "	200	1:90	380:--	
32-34+13	213	150 mm rör med frakt "	213	2:50	532:50	
32-32+60	60	Grävn., lägn. o. återfylln. "	60	1:50	90:--	
32+60-34+13	153	- " - "	153	1:70	260:10	
30		Täckdikesöga typ T 3 st	1	60:--	60:--	
32, 33+50		Brunn typ B 1; d=0,5 m "	2	80:--	160:--	
34+13		" " B 1; d=0,5 m med 225 mm:s intagsrör "	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			227:40	2460
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				18530
		<u>Samfälligheten C¹.</u>				
		<u>Rördiket C¹ - C².</u>				
34+22-35+19	97	225 mm rör med frakt m	97	3:85	373:45	
34+22-34+38	16	Grävn., lägn. o. återfylln. "	16	1:25	20:--	
34+38-35+19	81	- " - "	81	1:60	129:60	
35+19-35+25	6	225 mm vägrör med frakt, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B 1 vid sekt. 35+19 Bekostas av Spännefalla vägsamf.				
35+25-36+66	141	125 mm rör med frakt m	141	2:35	331:35	
35+25-36+46	121	Grävn., lägn. o. återfylln. "	121	1:50	181:50	
36+46-36+66	20	- " - "	20	2:--	40:--	
34+22		Brunn typ B 1; d=0,5 m, inkopp- ling till bef. bro med 225 mm:s rör; inkopplingen muras med cementbruk st	1	100:--	100:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
34+75, 35+25		Brunn typ B 1; d=0,5 m	st 2	80:--	160:--	
36+66		Brunn typ B 1; d=0,5 m; inkopp- ling till bef. bro med 225 mm:s rör; inkopplingen muras med cementbruk	st 1	100:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			154:10	1590
		<u>Samfälligheten C¹ summa kronor</u>				1590
		<u>Samfälligheten C².</u>				
		<u>Rördiket C² - C³.</u>				
36+73-37+50	77	100 mm rör med frakt	m 77	1:70	130:90	
36+73-37	27	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 27	1:10	29:70	
37-37+50	50	- " -	" 50	2:10	105:--	
37+50-38+37	87	75 mm rör med frakt	" 87	1:20	104:40	
37+50-37+84	34	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 34	1:50	51:--	
37+84-38+37	53	- " -	" 53	1:--	53:--	
36+73		Brunn typ B 1; d=0,40 m; inkopp- ling till bef. bro med 150 mm:s rör; inkopplingen muras med cementbruk	st 1	70:--	70:--	
37+50, 38+37		Brunn typ B 1; d=0,40 m	" 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			56:--	720
		<u>Samfälligheten C² summa kronor</u>				720
		<u>Samfälligheten D.</u>				
		<u>Diket D - E.</u>				
20+77-22+63	186	Sandbl. lera med ngt stubbar och rötter	m ³ 250	2:30	575:--	
- " -	186	Sand med ngt stubbar o. rötter	" 65	2:50	162:50	
22+63-25	237	Sandbl. lera med ngt stubbar och rötter	" 305	2:30	701:50	
	237	Sand med ngt stubbar o. rötter	" 130	2:50	325:--	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Jordsättning			239:38	
		Arbetsledning o. oförutsett			176:62	2180
		<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				2180
		<u>Samfälligheten F.</u>				
		<u>Diket F - G - H - I - K.</u>				
100-101+70	170	225 mm rör med frakt m	170	3:85	654:50	
100-100+50	50	Grävn. el. uppgrusning, lägg. o. återfylln. "	50	1:25	62:50	
100+50-101	50	- " - "	50	2:20	110:--	
101-101+70	70	- " - "	70	3:--	210:--	
101+70-102+42	72	200 mm rör med frakt "	72	3:30	237:60	
101+70-102+42	72	Grävn., röjn., lägg. o. återfylln. "	72	2:50	180:--	
102+42-104+54	212	150 mm rör med frakt "	212	2:50	530:--	
102+42-102+79	37	Grävn., röjn. lägg. o. återf. "	37	2:--	74:--	
102+79-103+73	94	Grävn., lägg. o. återfylln. "	94	1:70	159:80	
103+73-104+54	81	- " - "	81	1:10	89:10	
104+54-105+59	105	Mjälblandad lera med ngt grus och sten m ³	50	3:--	150:--	
105+59-105+97	38	Sand, grus och sten "	30	4:--	120:--	
100		Täckdikesöga typ T 3 st	1	60:--	60:--	
101, 101+70, 102+42, 103+45 }		Brunn typ B 1; d=0,5 m "	4	80:--	320:--	
104+54		" " B 1; med 200 mm:s intagsrör; d=0,5 m "	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			302:50	3350


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket H - H¹ - H² .</u>				
115-115+60	60	150 mm rör med frakt m	60	2:50	150:--	
115-115+40	40	Grävn., lägn. o. återfylln. "	40	2:--	80:--	
115+40-115+60 =110+91	20	- " - "	20	3:20	64:--	
115+60-115+87=	27	125 mm rör med frakt "	27	2:35	63:45	
- " -	27	Grävn., lägn. o. återfylln. "	27	2:80	75:60	
110+91-111+98	107	100 mm rör med frakt "	107	1:70	181:90	
110+91-111+65	74	Grävn., lägn. o. återfylln. "	74	1:10	81:40	
111+65-111+98	33	- " - "	33	1:60	52:80	
115+60, 115+87		Brunn typ B 1; d=0,5 m st	2	80:--	160:--	
111+98		" " B 1; d=0,4 m "	1	60	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			100:85	1070
		<u>Samfälligheten F summa kronor</u>				4420
		<u>Samfälligheten L .</u>				
		<u>Diket L - M - N - O .</u>				
70+20-70+50	30	Justering av botten o. slänt m	30	0:80	24:--	
70+50-72+3	153	Sand, grus, ngt sten, rötter m ³	180	3:--	540:--	
72+3-72+8	5	300 mm vägrör med frakt, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande, kallmur och stens ättning vid rörutloppet bekostas av Årebolets vägsamfällighet				
72+8-75+50	342	300 mm rör med frakt m	342	6:20	2120:40	
72+8-72+65	57	Grävn., lägn. o. återfylln. "	57	2:70	153:90	
72+65-73+84	119	- " - "	119	2:50	297:50	
73+84-74+31	47	- " - "	47	3:80	178:60	
74+31-74+40	9	- " - "	9	5:80	52:20	
74+40-75+50	110	- " - "	110	2:70	297:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
75+50-78+35	285	250 mm rör med frakt m	285	4:20	1197:--	
75+50-77+72	222	Grävn., lägn. o. återfylln. "	222	2:40	532:80	
77+72-78+35	63	- " - "	63	2:80	176:40	
78+35-79+19	84	225 mm rör med frakt "	84	3:85	323:40	
78+35-79+19	84	Grävn., lägn. o. återfylln. "	84	2:50	210:--	
79+19-79+26	7	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B 1 vid sekt. 79+19 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
79+26-79+29	3	225 mm rör med frakt m	3	3:85	11:55	
- " -	3	Grävn., lägn. o. återfylln. "	3	2:--	6:--	
72+8, 72+91, 74+40, 75+50}		Brunn typ B 1; d=0,8 m st	4	150:--	600:--	
72+23		" " B 3; d=0,8 "	1	85:--	85:--	
77+72		" " B 1; d=0,6 "	1	100:--	100:--	
78+35		" " B 3; d=0,6 "	1	65:--	65:--	
79+29		" " B 1; d=0,5 "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			709:25	7760
		<u>Rördiket N - N¹.</u>				
90-90+60	60	100 mm rör med frakt m	60	1:70	102:--	
- " -	60	Grävn. lägn. o. återfylln. "	60	1:10	66:--	
90+60-91+89	129	75 mm rör med frakt "	129	1:20	154:80	
- " -	129	Grävn., lägn. o. återfylln. "	129	1:--	129:--	
90+60, 91+89		Brunn typ B 1; d=0,4 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			58:20	630

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket O - P - Q.</u>				
200-201+64	164	200 mm rör med frakt m	164	3:30	541:20	
- " -	164	Grävn., lägg. o. återfylln. "	164	1:80	295:20	
201+64-205+30	366	150 mm rör med frakt "	366	2:50	915:--	
201+64-202+55	91	Grävn., lägg. o. återfylln. "	91	1:10	100:10	
202+55-202+89	34	- " - "	34	1:50	51:--	
202+89-203+53	64	Grävn., röjn., lägg. o. återf. "	64	3:20	204:80	
203+53-204+13	60	- " - "	60	2:40	144:--	
204+13-204+20	7	Grävn., sprängn., röjn., lägg. o. återfylln. "	7	15:--	105:--	
204+20-205+30	110	Grävn., lägg. o. återfylln. "	110	1:70	187:--	
205+30-206+14	84	125 mm rör med frakt "	84	2:35	197:40	
205+30-205+81	51	Grävn., lägg. o. återfylln. "	51	0:90	45:90	
205+81-206+14	33	- " - "	33	1:10	36:30	
201+16		Rörledningens framdragn. gm väg st	1	10:--	10:--	
202+89, 204+16		- " - "	2	20:--	40:--	
205+81		- " - "	1	10:--	10:--	
201+16, 201+64, 202+89, 204+20, 205+30, 206+14		Brunn typ B 1; d=0,5 m "	6	80:--	480:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			337:10	3700
		<u>Rördiket P - P¹.</u>				
210-211+21	121	100 mm rör med frakt m	121	1:70	205:70	
- " -	121	Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	0:90	108:90	
211+21		Rörledn. framdragn. gm väg st	1	30:--	30:--	
211+21		Brunn typ B 1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			45:40	450

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket O - R - S .</u>				
220-220+54	54	150 mm rör med frakt m	54	2:50	135:--	
- " -	54	Grävn., lägn. o. återfylln. "	54	1:40	75:60	
220+54-221+83	129	100 mm rör med frakt "	129	1:70	219:30	
- " -	129	Grävn., lägn. o. återfylln. "	129	1:--	129:--	
221+83-223+22	139	75 mm rör med frakt "	139	1:20	166:80	
221+83-222+44	61	Grävn., lägn. o. återfylln. "	61	0:90	54:90	
222+44-223+22	78	- " - "	78	1:10	85:80	
221+83, 223+22		Rörledn. framdragn. gm väg st	2	10:--	20:--	
220+54		Brunn typ B 1; d=0,5 m "	1	80:--	80:--	
221+83, 223+22		" " B 1; d=0,40 m "	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>103:60</u>	1190
		<u>Diket R - T .</u>				
230-230+88	88	150 mm rör med frakt m	88	2:50	220:--	
- " -	88	Grävn., lägn. o. återfylln. "	88	1:50	132:--	
230+88-232+38	150	125 mm rör med frakt "	150	2:35	352:50	
- " -	150	Grävn., lägn. o. återfylln. "	150	1:40	210:--	
230+88, 232+38		Rörledn. framdragn. gm väg st	2	10:--	20:--	
230+88, 232+33, 232+38		Brunn typ B 1; d=0,5 m "	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>115:50</u>	1290
		<u>Samfälligheten i summa kronor</u>				15020

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A.</u>				
✓	1013	Diket A - B - C - D			5180	
	605	Rördiket B - B ¹			4530	
	225	" B ¹ - B ² - B ³			1250	
	213	" B ³ - B ⁴			1150	
	161	" B ⁴ - B ⁵			850	
	181	" B ¹ - B ⁸			600	
	571	" B ² - B ⁶ - B ⁷			2510	
	<u>413</u>	" C - C ¹			2460	18530
	<u>3382</u>				<u>Summa kr</u>	<u>18530</u>
		<u>Samfälligheten C¹.</u>				
	<u>244</u>	Rördiket C ¹ - C ²			1590	1590
	<u>244</u>				<u>Summa kr</u>	<u>1590</u>
		<u>Samfälligheten C².</u>				
	<u>164</u>	Rördiket C ² - C ³			720	720
	<u>164</u>				<u>Summa kr</u>	<u>720</u>
		<u>Samfälligheten D.</u>				
✓	<u>423</u>	Diket D - E			2180	2180
	<u>423</u>				<u>Summa kr</u>	<u>2180</u>
		<u>Samfälligheten F.</u>				
öppn-143	597	Diket F - G - H - I - K			3350	
	<u>194</u>	Rördiket H - H ¹ - H ²			1070	4420
	<u>791</u>				<u>Summa kr</u>	<u>4420</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten L .</u>				
909		Diket L - M - N - O			7760	
189		Rördiket N - N ¹			630	
614		" O - P - Q			3700	
121		" P - P ¹			450	
322		" O - R - S			1190	
238		" R - T			1290	15020
2393					<u>Summa kr</u>	<u>15020</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
3382		Samfälligheten A			18530	
244		" C ¹			1590	
164		" C ²			720	
423		" D			2180	
791		" F			4420	
2393		" L			15020	42460
7397					<u>Summa kr</u>	<u>42460</u>
Spännefalla den 17 febr. 1956.						
I tjänsten:  J. Lippert Förrättningsman.						

Spännefalle den 17 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och diket mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A och D inhugget kors i jordfast sten c:a 8 m söder om sekt.

15+78 å höjden + 5,00 m;


för samf. C¹, C² och F inhugget kors i jordfast sten c:a 105 m söder om sekt.

35+75 å höjden + 13,21 m;

för samf. L inhugget kors i jordfast sten c:a 4 m söder om sekt. 200+18 å höjden + 12,85 m.

Spännefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kostn. kronor	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			4	5	6	7	8	9	10	12	13	14				
															Diket A-B-C-D	Diket C-C ¹
1			3	2												
					</											

samfälligheten A skall uppdelas på fem avdelningar:

Avd.	I	med relativ kostnad	0,859797
"	II	" " "	0,691304
"	III+IV+V	" " "	0,714286
"	VI	" " "	0,964215 och
"	VII	" " "	0,694070.

Spännefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman

Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Diket				Summa kostnader kronor	Andel i kostnad för						Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			L-M-N-O, N-N ¹	Diket O-P-Q, P-P:1, O-R-S, R-T	4	5		6	7	8	9	10	11	
I	108-128	9523	8390				7860							0,825370
II	129-165	9994	530	6630			8390							0,881025
I+II		19517	8390	6630			15020							0,716430
			Härav framgår att samfälligheten L. skall uppdelas på två avdelningar:											0,769585
			Avd. I med relativ kostnad 0,825370 och											
			" II " " 0,716430.											
			Spännefalla den 17 febr. 1956.											
			I tjänsten:											
			<i>J. Liöppert</i>											
			J. Liöppert											
			Förrättningsman											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tibro köping</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Årebolet 1:5</u>						
Gustav Leuchovius						
avd. I		90	78	78	0,421	40
<u>Årebolet 1:6</u>						
Gunnar Binberg						
avd. I		706	607	607	3,276	40
<u>Salen 1:2</u>						
Jonas Ljungqvist						
avd. I		240	206	206	1,111	
<u>Årebolet 1:13</u>						
Johan o. Signe Gustafsson						
avd. I		258	222	222	1,198	
<u>Salen 1:4</u>						
Folke Karlsson	S					
avd. I		226	194	194	1,047	40
<u>Spännefalla 1:2</u>						
Lennart Gustafsson	S					
avd. I		2353	2023			
" II		4600	3180			
" III+IV+V		10915	7796	12999	70,151	
<u>Spännefalla av 1:5</u>						
Lennart Gustafsson	S					
avd. VI		459	443	443	2,391	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			får särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Spännefalla 1:6,7</u>						
Hildof Samuelsson	S					
avd. III+IV+V		3113	2224			
" VI		547	527			
" VII		1484	1030	3781	20,405	
Summa		24991		18530	100,000	43,885
<u>Samfälligheten C¹</u>						
<u>Spännefalla 1:2</u>						
Lennart Gustafsson	S	2732		1573	98,914	
<u>Spännefalla av 1:5</u>						
Lennart Gustafsson	S	30		17	1,086	
Summa		2762		1590	100,000	4,850
<u>Samfälligheten C²</u>						
<u>Spännefalla av 1:5</u>						
Lennart Gustafsson	S	316		315	43,707	
<u>Spännefalla 1:2</u>						
Lennart Gustafsson	S	407		405	56,293	
Summa		723		720	100,000	1,270
<u>Samfälligheten D</u>						
<u>Spännefalla 1:2</u>						
Lennart Gustafsson	S	876		718	32,957	
<u>Spännefalla 1:13</u>						
Elin Borgs dödsbo och S. Borg		119		98	4,477	

62. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Salen 1:4</u>						
Folke Karlsson	S	1663		1364	62,566	40
Summa		2658		2180	100,000	4,667
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Spännefalla 1:2</u>						
Lennart Gustafsson	S	6296		4420	100,000	
Summa		6296		4420	100,000	11,056
<u>Samfälligheten L</u>						
<u>Spännefalla 1:2</u>						
Lennart Gustafsson	S					
avd. I		9523	7860	7860	52,330	
<u>Spännefalla 1:6,7</u>						
Hildof Samuelsson	S					
avd. II		8428	6038	6038	40,200	
<u>Spännefalla av 1:5</u>						
Hildof Samuelsson	S					
avd. II		1566	1122	1122	7,470	
Summa		19517		15020	100,000	34,272

Biträdande gode män:
 Herman Persson
 Gösta Gustafsson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Spännefalla m.fl. hemman i Tibro köping och kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km. NV om Mofalla kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E och L - M - N - O - P - Q för huvudavloppen samt F - G - H - I - K, H - H¹ - H², C - C¹ - C² - C³, B - B¹ - B² - B³ - B⁴ - B⁵; B² - B⁶ - B⁷, B¹ - B², O - R - S, R - T och P - P¹ för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog med c:a 25 procent tillägg i vissa fall som säkerhetsmarginal. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "C¹", "C²", "D", "F" och "L". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheterna "A" och "L" särskild utredning verkställts, bil. *M*^{I, II}. Härav framgår, att samfälligheten "A" skall uppdelas på fem och samfälligheten "L" på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" och "L", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningarna I - M - N - O - P - Q och B - B¹ - B² - B³ - B⁴ - B⁵ korsa allmänna vägen Kyrkefälla - Svedbråten vid sekt. 79+26 och 46+5. Nu befintliga genomlopp vid sekt. 79+26 och 46+5 ligga för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och ha tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunnar typ B-1 vid sekt. 79+19 och 45+95.

Rörledningen C - C¹ - C² - C³ korsar likaledes allmänna vägen Kyrkefälla-Svedbråten vid sekt. 34+22, där genomloppet ligger tillräckligt djupt men är igenslammat. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta genomloppets rensning från slam.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att såväl de nya genomloppen som det igenslammade kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Rörledningarna C - C¹ - C² - C³ och M - N - O - P - Q korsa enskilda vägarna Spännefälla - Vasen (Spännefälla vägsamfällighet) och Salen - Årebolet - Graven (Årebolets vägsamfällighet) vid sekt. 35+25 resp. 72+8. Nu befintliga genomlopp vid ovan nämnda sektioner ligga för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och ha tillkommit efter år 1920. Det skall därför åligga Spännefälla vägsamfällighet att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 35+19 och Årebolets vägsamfällighet att bekosta det nya genomloppet vid sekt. 72+8. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall resp. vägsamfällighet ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit resp. vägsamfällighets styrelse till handa. Företagets styrelse bör i god tid underrätta resp. vägsamfällighets ordförande om beräknad tidpunkt för arbetet.

Angående genomloppens dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil-

och sektionsritningar.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en ägobro vid sekt. 13+37 som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från

avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte

nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara

bragta till slut före utgången av år 1962;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Spännefalla dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.



Spännefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:



J. Lippert

Förrättningsman

Biträdande gode män:

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus


T 2: Grusfilter



Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mm

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärsått att hindra förskjutning (ev. nedslås på lar framför densamma)


Spännefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman

Mått i mm




Spännefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Spännefalla den 17 febr. 1956.

I tjänsten:


G. Lippert

Förrättningsman


Typitningar

Träbrosar

typ A




typ B




Trummer

Blaad

typ A



typ B



Förslag till

"Spännefalla dikningsföretag av år 1956"

Tibro köping

Skaraborgs

upprättat år (xx) 1956

XXXX
sambodh neu synesis-samung end. vorantragen av

Original

XXXXXX

Förrättningsman

Antal ritn. st.

Arkivnummer: