



Akt nr:

R-F4b-LS118/56

AU\$R-F4b-LS118/56

Handlingar angående
 "Tångebergs dikningsföretag av år 1956"
 i Färeds socken av Skaraborgs län;
 upprättade år 1956 vid syneförrättning
 enligt vattenlagen
 av

Gottfr. Wadman
 Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
 NÄMNDEN ☐ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 29/6 1957
 STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den 12/11 1957 ☐ Län
 (med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beordrade ritningar
 med *lila* färbeteckning)

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Tångebergs dikmingsföretag av år 1956

Socken

Färed

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~FÖRETAGSSTYRELSEN~~

Lantbr. Åke Gustavsson, Fogdegården, Färed, Töreboda.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

29/6-1957

Bidrag till utförandet, kr

26.780:-

Bidrag till rensning, kr

1.620:-

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12-1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

31/12-1958

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

26.780:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

3/10-1957

Besiktning verkställd av

Assistent Axel Kedefält

Vid avsyningen har befunnits att ovan rubr. företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan 51+27-52+29 å kanalen C-Ca, som på grund av skred utförts i den äldre fåran samt sträckan F-G-H vilken, för erhållande av billigare framtida underhåll, utförts såsom halvtäckt rörledning av 300 mm:s rör under öppen ränna för flöden.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med violett färg införts på plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna för företagets utförande ha uppgått till 77.423:09 kronor.

Skara den 4 oktober 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

118-5

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Tångebergs dikningsföretag av år 1956".

Socken

Färed

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Åke Gustavsson, Fogdegården, Färed, Töreboda

Statligt stöd bev. av lbrstn den

29/6 1957

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

1.620:--

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

31/12 1958

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

1.620:--

av lån, kr

Besiktning verkställd den


3/10 1958

Besiktning verkställd av

1:e assistent Axel Kedefält.

Vid besiktning av ovan rubr. företag befunns, att en första rensning var verkställd, så att avloppen befunnos i föreskrivet skick.

Skara den 4 okt. 1958.


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid sammanträde
angående Torrläggning av marker
tillhörande hemmanen Uggeltorp,
Åsen, Tängsberg, Ång, Färed,
Färed Fogargården och Järphagen
i Färeds socken av Skara-
borgs län.

Den 30 oktober 1955 inställdes sig
under teknisk, statens lantbruks-
ingenjör i Färeds skola för att
jämlikt förordnande (bil. A) hand-
lägga ifrågasvarande syneförrät-
ning. Kungörelse angående sam-
manträdet hade varit införd
i Tianing för Skaraborgs län,
Marivärdet Tianingen den 14 sep-
tember 1955 (bil. D') samt i laga-
ordning anslagen i Färed för-
samling (bil. C'), varjämte före-
tagets kända sakägare jämlikt
vadenlagen enligt bifogad för-
teckning (bil. D') meddelats om
tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande personer
med förordningsmännen kommit
tillstädes.

Johan Persson Uggeltorp
Gösta och Karl Persson, Åsen

John Johansson, Tärneberg
 August Andersson, "
 Johan " "
 Gunnar Ljung, "
 Axel Kristianson, " för
 Emma Engqvist, " cul. fallen (bil. F!)

Holger Johansson, "
 Henry Mardusson, "
 Nils Johansson, "
 Bernt Lundberg, "
 Lilly Andersson, järphagen för
 mannen Skara "

Hemming Andersson, Västerås
 Arvid Larsson, Dygdgården
 Sigfrid Fagdelius, Fagdegården
 Henrik Fagdegård, "
 Åke Gustavsson, "
 för Nils Gustavssons dödsbo
 cul. fallen. (bil. FR)

Arvid Carlsson, Råsnäs
 i egenskap av ordförande för
 Fredsbergs mossars diknings-
 förening år 1949.

Gustaf Gustavsson, Färd Dygdgården

Ditt. gode män

Karl E. Lofstrand, Säter

Oskar Larsson, Ekaland

§ 1.

Förordnandet upplästes och bilades
protokoll.

§ 2.

Förklarades anmälda mot syne-
männen, och biträdande gode
männor förklarade, att de arligt
förestämnat.

§ 3.

Sökandena ^(både som med sökandena)
^{sigt förklarade (bil. E)}
yrkade på förlägg-
ning av sina merket till förklar-
ande av dem.

§ 4.

Förklarades plankarna och profilen
över plankade avlopp och sökandena
hade intet att erinra mot
den sträckningen av avloppen.

§ 5.

Erinring begärdes för merket
som åtgärd för öppna avlopp och
jordupplag.

§ 6.

Ombesörjnad av broar på yrkande
för företagets beaktande, att
dylig ombesörjnad erfordras.

och betongrör på yrkades
för sambliga broar.

§ 7.

Ödoföranden i Fredbergs mossars
dikningsföretag år år 1949 reserverade
sig för de rörbroar, som
ligga nedanför företaget. Skulle
dess trummar ej vara tillräck-
ligt för företags utförande,
så yrkades på att det nya föe-
taget skulle bekosta den nöd-
vända, som skulle uppträda vid
ökade dimensioner på trummorna.
Dessutom yrkades på eventuella
rensning av närmaste sträcka,
om slammning vid det nya föe-
tagets utförande uppträda.
Dessutom yrkades på det nya
företagets idelaktighet i de kost-
nader, som Fredbergs mossars
dikningsföretag ålagts av
bekansad stolar nationer Norr-
Koringsfallet.

§ 8.

Förändringar förbeständigt med
alla ersättnings till Fredbergs
mossars dikningsföretag.

§ 9.

Refullmäktigades förrättningen
mannen och i Kungörens för
nästa sammantvå utlägg och
val av arbetsstyrelse skall verk-
ställas vid sammantvåns ifråga.

§ 10

Meddelades att jordvärdering
skulle verkställas av synemännen
tisdagen den 4 okt. 1955 kl. 11.

§ 11

Då inber vidare förekam,
upplästas lagens protokoll,
som godkändes och samman-
trädet förklarades avslutat.
Det och den som ovan.

På tjänstens vägnar

Har Löfstrand

~~Stoffwärd~~

Oscar Larsson

Den 1 oktober 1956 inställda sig

underskrivna hos lantbrukare Åke
Gustafsson, Färes Föregående för att
vidare handlägga ifrågasatt
syneförordning. Kungörens angående
sammantvåns hade varit införda.
Tidning för Kamborgs län, Mariestads-
tidningen den 10 september 1956 (bil. D²)
sambilaga ordning avslagen i Färes
församling (bil. C²), varjämte företaget

sakägare jämlikt vederlagan enligt
bifogade förteckningar (bil. 8²⁸³) med-
delade om tiden och platsen för
sammankommandet, och hade följande
personer med förordningsmannen
kommit tillstädes

Johan Persson, Uggletoft,
Gösta Persson, Åsen
Karl " "

John Johansson, Tängeberg

Ansger Andersson, "

Gunnar Ljung, "

Arvid Kristensson, " för

Emma Engkvist, " ent. fullm. (bil. F³)

Henry Markussön, Tängeberg

Nils Johansson, "

Detlef Lundberg, "

Martin Eklin, "

Lilly Andersson, Järphagen

Henning Andersson, Västeräng

för egen del och för Julia, Agnes,

Ingeborg och Ture Werners ent.

fullm. (bil. F⁴)

Henric Fögdegård, Fögdegården

Ake Gustavsson, Fögdegården för

Nils Gustavssons dödsbo, "

Sigfrid Fögdelius, "

Arvid Larsson, Öggården

Arvid Carlsson, Råfönäs för
 "Fredsbergs mossars diknings-
 förslag av år 1949" i egenskap
 av ordförande i arbetstyrelsen

Dito. gode män

Karl E. Löfstrände, Säter

Oscar Larsson, Ekelnud

§ 12.

Förelämnas och uppräknades för-
 slaget med tillhörande tangent,
 som genomgås.

§ 13.

En meddelande intagits i kungörelse,
 att val av arbetstyreelse skulle verk-
 ställas vid dagens sammankomst,
 valdes nu till ordförande i Arbet-
 styrelsen landbrukare Åke Gustafsson,
 Tångeberg, Föjdegården per Töreboda samt
 två övriga ledamöter Martin Eklund, Ång
 och Arvid Larsson, Dyggården.

§ 14.

Till revisorer är granarna Arbet-
 styrelsens räkenskaper och förvalt-
 ning utövar Skanning Andersson.

Bestämning om Henrik Fogdegård,
Fogdegården.

§ 15.

Alla emottagna och förvarade till
företagets förämds handhugger
och ritningar utläses ordför-
randen i arbetsstyrelsen

§ 16.

Synermännen utlåtande
upplästas och biladas proto-
koll

§ 17.

Delägarna beslöt söka statv-
understöd till företagets genomförande
och uppdrog åt förvaltningsmannen
att upprätta här för erforderliga
handlingar och ritningar.

§ 18.

Ordföranden befullmäktigades
att undersökna ansökningar om
bidrag och lån samt att förvidra
dylika bidrag och lån för företagets
räkning.

§ 19.

Då intet vidare förekom,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes och synsafförande-
ningen förklarades avslutad.

Tad, År och dag som över
 På tjänstens dag
 Godfriddagen

Karl Lofstrand Ann Lofstrand

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


IIIM 52 55Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA.

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68315

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955

III M. 52. 55.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Wolf Nilsson.


Bo Hjalmarsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 156 53

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN


15 DEC. 1953

Diarie Nr LI 202Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

F. nr. 1826

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark Inom Färeds

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning, c:a 200 ha, c:a 8 km

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hassle

Meddelanden om förrättningen ställas till Åke Gustavsson, Fogdegården, Tångeberg, Töreboda

tel. Tångeberg 11

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tångeberg den 17 sept. 1953.

Sökandes namn:

Fastighet:

Åke Gustavsson	för fastigheten	Fogdegården 45
Åke Gustavsson	» »	Åke Gård 1/6
Honni Marksson	» »	Åke Gård 1/5
Arvid Larsson		Byggvägen 1/4
Martin Ekelund		Åke Gård 1/6
Bertil Lundberg		Åke Gård 1/4
Gustaf Andersson		Tångeberg 1/26
Aug Johansson Lühr		Tångeberg 1/2
Johan Andersson		Tångeberg 1:89
William Karlsson		Tångeberg 1/14

Obs! Den verkliga förordnande på vattenförordnanden
Meddelanden (Fogdegård, Åke Gård, Åke Gård, Töreboda)
Lantbruksstyrelsen 3029, febr. 49., 10.000. Tångeberg, Åke Gustavsson
Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

~~icke sökandes namn:~~

Fastighet:

Bröd. Persson	ägare av fastigheten	Nolgården, Åsen
William Karlsson	» » »	Tångeberg 1 ¹⁴
John Johansson	» » »	Tångeberg
<i>Anders</i> Andersson		Tångeberg
Martin Eklind		Äng 1 ⁶
Arvid Larsson		Färed Bygård 1 ¹¹
<i>Henry</i> Markusson		Åsen 1 ⁵
Nils Johansson		Åsen 1 ⁶
Bertil Lundberg		Åsen 1 ⁷
Gottfrid Andersson		Tångeberg 1 ²⁶
August Johanssons dödsbo		Tångeberg 1 ⁷
Gunnar Ljung		Tångeberg 1 ⁶
Johan Persson		Uggletorp 1 ¹

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 2 november 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Uggetorp, Åsen, Tångeberg, Äng, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds socken av Skaraborgs län, vilka enligt vattenlagen 10 kap. 8 & 40 §§ underrättats angående sammanträde den 3 oktober 1955 kl. 14.30.

- ✓ 1. Godsägare Johan Persson, Uggetorp, Tångeberg, TÖREBODA.
- ✓ 2. Lantbrukare Gösta o. Karl Persson, Åsen, "-"
- 3. Åkeriägare William Karlsson, Tångeberg, "-"
- ✓ 4. Lantbrukare John Johansson, "- "-"
- ✓ 5. "- Ansgar Andersson, "- "-"
- 6. "- Johan Andersson, "- "-"
- 7. "- August Johanssons dödsbo, Tångeberg, "-"
- ✓ 8. "- Gunnar Ljung, "- "-"
- ✓ 9. Ändefru Emma Engkvist, "- "-"
- 10. Fabriksarbetare Holger Johansson, "- "-"
- ✓ 11. Lantbrukare Henry Markusson, "- "-"
- ✓ 12. "- Nils Johansson, "- "-"
- ✓ 13. "- Bertil Lundberg, "- "-"
- ✓ 14. "- Martin Eklind, Äng, Tångeberg, "-"
- ✓ 15. "- + ^{Lilly Andersson} Harald Andersson, Järphagen, Tångeberg, "-"
- ✓ 16. Agronom ^{agronom} Henning Andersson, Västeräng, "- "-"
- ✓ 17. Lantbrukare Arvid Larsson, Bygården, "- "-"
- ✓ 18. Fröken Julia Werner, Kungsklippan 11, STOCKHOLM
- ✓ 19. "- Agnes Werner, Nybrogatan 18, "-"
- ✓ 20. Ingenjör Ture Werner, Banérgatan 45, "-"
- ✓ 21. Fröken Ingeborg Werner, Västeräng, Tångeberg, TÖREBODA
- ✓ 22. Lantbrukare Henric Fogdegård, Fogdegården, Tångeberg, TÖREBODA
- ✓ 23. "- Nils Gustavssons dödsbo, "- "- "-"
- ✓ 24. Köpman Sigfrid Fogdelius, Fogdegården, "- "-"
- 25. Fru Hedvig Fogdelius-Edlind, Vasagatan 13 a, SKÖVDE
- ✓ 26. Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949,
Ordf. Arvid Carlsson, Råfsnäs, Fredsberg.

Gode män:

- ✓ 27. Lantbrukare Karl E. Löfstrand, Säter, Hasslerör
- ✓ 28. "- Oscar Larsson Ekelund, Mariestad.

Pastorat:


Hasslerörs pastorat, HASSLERÖR.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 12 september 1955, intygas

ex officio:


(Gottfr. Wadman)

F Ö R T E C K N I N G

öfver delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Uggletorp, Åsen, Tångeberg, Äng, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds socken av Skaraborgs län, vilka enligt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 1 oktober 1956 kl. 11.00.

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Godsägare Johan Persson, Uggletorp, Tångeberg, | TÖREBODA. |
| 2. | Lantbrukare Gösta o. Karl Persson, Åsen, | " |
| 3. | Åkeriägare William Karlsson, Tångeberg, | " |
| 4. | Lantbrukare John Johansson, | " |
| 5. | "- Ansgar Andersson, | " |
| 6. | "- John Andersson, | " |
| 7. | "- August Johanssons dödsbo, Tångeberg, | " |
| 8. | "- Gunnar Ljung, | " |
| 9. | Änkefru Emma Engkvist, | " |
| 10. | Fabriksarbetare Holger Johansson, | " |
| 11. | Lantbrukare Henry Markussön, | " |
| 12. | "- Nils Johansson, | " |
| 13. | "- Bertil Lundberg, | " |
| 14. | "- Martin Eklind, Äng, Tångeberg, | " |
| 15. | "- Harald Andersson, Järphagen, Tångeberg, | " |
| 16. | Agronom Henning Andersson, Västeräng, | " |
| 17. | Lantbrukare Arvid Larsson, Bygården, | " |
| 18. | Fröken Julia Werner, Kungsklippan 11, | STOCKHOLM |
| 19. | "- Agnes Werner, Nybrogatan 18, | " |
| 20. | Ingenjör Ture Werner, Banérgatan 45, | " |
| 21. | Fröken Ingeborg Werner, Västeräng, Tångeberg, | TÖREBODA |
| 22. | Lantbrukare Henric Fogdegård, Fogdegården, Tångeberg, | " |
| 23. | "- Nils Gustavssons dödsbo, | " |
| 24. | Köpmän Sigfrid Fogdelius, Fogdegården, | " |
| 25. | Fru Hedvig Fogdelius-Edlind, Vasagatan 13 a, | SKÖVDE |
| 26. | Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949,
Ordf. Arvid Carlsson, Räfsnäs, Fredsberg. | |

Gode män:

27. Lantbrukare Karl E. Löfstrand, Säter, Hasslerör
28. "- Oscar Larsson, Ekelund, Mariestad.

Pastprat:

Hasselrörs Pastorat, HASSLERÖR.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 10 sept. 1956, intygas

ex officio:

(Gottfr. Wadman)

över delägare m.m. i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Uggletorp, Åsen, Tångeberg, Äng, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färede socken av Skaraborgs län, vilka enligt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående nytt sammanträde som på förekommen anledning utlysts att hållas hos lantbr. Åke Gustafsson, Fogdegården, Tångeberg pr TÖREBODA måndagen den 1 oktober 1956 kl. 11 f.m.

1. Godsägare Johan Persson, Uggletorp,	Tångeberg,	TÖREBODA.
2. Lantbrukare Gösta och Karl Persson,	Åsen,	"
3. Åkeriägare William Karlsson,	Tångeberg,	"
4. Lantbrukare John Johansson,	"	"
5. " Ansgar Andersson,	"	"
6. " Johan Andersson,	"	"
7. " August Johanssons dödsbo,	"	"
8. " Gunnar Ljung,	"	"
9. Änkefru Emma Engkvist,	"	"
10. Fabriksarbetare Holger Johansson,	"	"
11. Lantbrukare Henry Markusson,	"	"
12. " Nils Johansson,	"	"
13. " Bertil Lundberg,	"	"
14. " Martin Eklind,	Äng,	"
15. " Harald Andersson,	Järphagen,	"
16. Agronom Henning Andersson,	Västeräng,	"
17. Lantbrukare Arvid Larsson,	Bygården,	"
18. Fröken Julia Werner,	Kungsklippan 11,	STOCKHOLM.
19. " Agnes Werner,	Nybrogatan 18,	"
20. Ingenjör Ture Werner,	Banérgatan 45,	"
21. Fröken Ingeborg Werner,	Wästeräng, Tångeberg,	TÖREBODA.
22. Lantbrukare Henric Fogdegård,	Fogdegården,	"
23. Köpman Sigfrid Fogdelius,	"	"
24. Fru Hedvig Fogdelius-Edlind,	Vasagatan 13 a,	SKÖVDE.

25. Lantbrukare Nils Gustafssons dödsbo, Fogdegården, Tångeberg, TÖREBODA.
 26. Ordf. i arbetsstyrelsen för Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949, Lant-
 brukare Arvid Carlsson, Råfsnäs, FREDSEBERG.

Gode män:

27. Lantbrukare Karl E. Löfstrand, Säter, HASSLERÖR.
 28. " Oscar Larsson, Ekelund, MARIESTAD.

Pastorat:

29. Hasslerörs pastorat, HASSLERÖR.

Tidning:

30. Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-Tidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den

17 september 1956, intygas

ex officio:

Gustaf Walman

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KARLSTAD

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Uggetorp, Åsen, Tångeberg, Äng, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Färeds skola måndagen den 3 oktober 1955 kl. 14.30 , då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 sept. 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i lags ordning

i Färeds förs.
den 18 sept. 1955

Pear Nilsson

Kontrollerat av lantbrukaren i församlingen

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Uggletorp, Åsen, Tångeberg, Äng, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Färeds skola måndagen den 1 oktober 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 sept. 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e .

På förekommen anledning ändras platsen för sammanträde rörande syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ugg-
letorp, Åsen, Tångeberg, Äng, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds
socken av Skaraborgs län till Färed Fogdegården hos lantbrukare Åke Gustafsson
på samma tid, nämligen måndagen den 1 oktober 1956 kl 11, som härmed tillkänna-
gives.

Karlstad den 17 september 1956.

Godfrwaalman

(Gottfrid Wadman)

Statens lantbruksingenjör.

Färhus
23 sept.
Tor Nilsson

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Uggletorp, Asen, Tångeberg, Ång. Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Färeds skola måndagen den 3 oktober 1955 kl. 14.30, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 sept. 1955.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i
Skaraborgs läns tidning, Mariestadstidningen,
den 14 september 1955.

KUNGÖRELSE

Syreförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Uggletorp, Asen, Tångeberg, Ång, Färed, Färed Fogdegården och Järphagen i Färeds socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Färeds skola måndagen den 1 oktober 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 10 sept. 1956.

GOTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingeniör

Ovanstående kungörelse införd i

Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-Tidningen

den 10 sept. 1956.

Förening

undertecknad, Agneta Aug 1¹⁰
 i Färed socken församling
 härmed med förhållande till
 syne förordning, avseende
 förutläggning av mark
 tillhörande hemman Färed
 Osen m.fl. i Färed socken i
 Skaraborgs län jämte 10 kap.
 5 § vad inlägget och yrkan
 på upptagande av avloppslin
 hemmanet ifråga.

Färed den 30.6.1955

förmyndaren

Förstämde förening utskottet
 Godfärdalen

Mar Larsson Karl Löfstrand

Fullmakt

för Axel Kristianson
att vid stämman föra min talan
håller jag för gilltingt vad detta
mit ombud lagligen gör å lätes

Fängeberg den 3/10

Emma Engquist.

FULLMAKT

för Åke Gustavsson
(namn)
Fogdegården, Tångeberg, Töreboda
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tångeberg m.fl.

..... i Färeds socken,
Hasslerörs kommun av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fogdegården, Tångeberg den

Anna Gustafsson
Arca Tranberg

Anna Gustafsson
Ruth Lindly

Bevittnas:

John Jonsson
(namn)
Fogdegården Tångeberg
(adress)
Töreboda

Olav Lennson
(namn)
Fogdegården Tångeberg
(adress)

Fulmakt

Härmed befullemäktigas
Arl Kristinson att vid blifvande
Stämman föra min Talar och håller
jag för giltigt hvad detta mitt ombud
lagligen gör och låter

Fängeberg den 1 Oktober
1906

Emma Engquist

Fullmakt

för agronom Henning Andersson, Västervik,
 att föra vår talan och beråda våra intressen
 vid det sammantäde hos lantbrukare
 Abs Gustafsson den 1 Okt. 1956 kl. 11 f.m.
 rörande förkläggning av mark inom
 Färds församling beivrande Järphagen.

Stockholm den 24 September 1956.

Agnar Werner, Sjöborg Werner och Ture Werner

Gulka Werner

Ture Werner

Egenfärdiga namnskrivningarna berättas:

Ture Werner

Ture Werner

Ture

Ture Werner

Ture Werner

Stockholm K.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Färed socken</u>							
Uggletorp 1 ¹							
Johan Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	1	0.14		1250	1830	580	81.20
- " -	2	0.07		1540	2210	670	46.90
- " -	3	0.03		1440	2120	680	20.40
- " -	4	0.15		1630	2500	870	130.50
- " -	5	0.07		1630	2500	870	60.90
- " -	6	0.27		1730	2500	770	207.90
- " -	7	0.15		1630	2500	870	130.50
- " -	8	0.16		1340	2500	1160	185.60
- " -	9	1.08		1630	2500	870	939.60
- " -	10	0.53		1540	2500	960	508.80
- " -	11	0.26		870	2210	1340	348.40
- " -	12	0.20		870	2210	1340	268.-
A-summa		3.11					2928.70
Åsen 2 ¹							
Gösta o. Karl Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	13	2.18		1630	2500	870	1896.60
- " -	14	0.15		1340	2500	1160	174.-
- " -	15	0.25		1730	2500	770	192.50
- " -	16	0.15		1730	2500	770	115.50
- " -	17	0.25		1250	2500	1250	312.50
- " -	18	0.33		1060	2500	1440	475.20
- " -	19	0.48		1630	2500	870	417.60
- " -	20	0.10		1630	2500	870	87.-
- " -	21	0.97		870	2210	1340	1299.80
överföres		4.86					4970.70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		4.86					4970.70
åker, lermylla på lera	22	0.44		960	2400	1440	633.60
- " -	23	0.90		670	2120	1450	1305.-
- " -	134	0.24		1310	2000	690	165.60
åker, djup torvjord på lera	135	0.16		280	1260	980	156.80
A-summa		6.60					7231.70
Tångeberg 1 ²							
Gösta o. Karl Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	24	0.34		1730	2500	770	261.80
- " -	25	0.96		1830	2500	670	643.20
- " -	26	0.16		1630	2500	870	139.20
- " -	27	1.82		670	2120	1450	2639.-
- " -	129	0.32		1150	2000	850	272.-
- " -	130	0.16		1230	2000	770	123.20
åker, djup torvjord på lera	131	0.14		280	1260	980	137.20
- " -	132	0.14		240	1160	920	128.80
- " -	133	0.24		240	1160	920	220.80
Summa		4.28					4565.20
Tångeberg 1 ¹⁴							
William Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	28	0.05		1630	2500	870	43.50
- " -	29	0.26		580	2120	1540	400.40
- " -	125	0.15		1310	2000	690	103.50
- " -	126	0.20		1150	2000	850	170.-
- " -	127	0.15		240	1220	980	147.-
- " -	128	0.20		280	1260	980	196.-
A-summa		1.01					1060.40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tångeberg 1 ¹⁵							
William Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	30	0.17		870	2400	1530	260.10
- " -	31	0.12		1540	2500	960	115.20
A-summa		0.29					375.30
Tångeberg 1 ¹⁶							
William Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	32	0.28		1060	2000	1440	403.20
A-summa		0.28					403.20
Tångeberg 1 ¹⁷							
William Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	33	0.32		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~400.~~
A-summa		0.32					~~400.~~ 140:69
Tångeberg 1 ¹⁸							
William Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	34	0.35		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~437.50~~
A-summa		0.35					~~437.50~~ 153:88
Tångeberg 1 ¹²							
John Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	35	0.34		~~1440~~	~~2500~~	~~1060~~	~~360.40~~
- " -	36	0.61		~~1160~~	~~2500~~	~~1340~~	~~817.40~~
överföres		0.95					~~1177.80~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.95					~~1177.80~~
åker, lermylla på lera	35-37	0.33		~~770~~	~~2500~~	~~1730~~	~~570.90~~ ~~994.92~~
- " -	38	0.35		1160	2500	1340	469.-
- " -	39	0.65		1730	2500	770	500.50
- " -	40	0.29		1340	2500	1160	336.40
- " -	116	0.11		1150	2000	850	93.50
åker, djup torvjord på lera	117	0.10		60	1040	980	98.-
- " -	118	0.12		180	1160	980	117.60
- " -	119	0.12		280	1260	980	117.60
A-summa		3.02					~~3481.30~~
Brukningsbåtnad							~~1080.-~~
Totalsumma		3.02					~~2727.52~~ ~~4561.30~~
Tångeberg 1 ¹¹							
John Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	41	0.22		~~1440~~	~~2500~~	~~1060~~	~~233.20~~
- " -	42	0.48		~~870~~	~~2500~~	~~1630~~	~~782.40~~
- " -	43	0.38		~~770~~	~~2500~~	~~1730~~	~~657.40~~
- " -	44	0.15		~~1630~~	~~2500~~	~~870~~	~~130.50~~
- " -	41-45	0.56		~~1630~~	~~2500~~	~~870~~	~~487.20~~ ~~1006.18~~
- " -	46	0.09		1540	2500	960	86.40
- " -	47	0.18		1730	2500	770	138.60
- " -	48	0.12		1830	2500	670	80.40
- " -	114	0.17		1690	2000	310	52.70
åker, djup torvjord på lera	115	0.25		240	1220	980	245.-
A-summa		2.60					~~2893.80~~
Brukningsbåtnad							~~570.-~~
Totalsumma		2.60					~~1609.28~~ ~~3463.80~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tångeberg 1 ³							
Ansgar Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	49	0.17		1160	2500	1340	227.80
- " -	50	0.22		580	2210	1630	358.60
- " -	120	0.14		1150	2000	850	119.-
- " -	121	0.22		1150	2000	850	187.-
åker, djup torvjord på lera	122	0.09		120	1100	980	88.20
- " -	123	0.17		280	1260	980	166.60
- " -	124	0.26		180	1160	980	254.80
A-summa		1.27					1402.-
Tångeberg 1 ⁴							
Ansgar Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	51-60	0.30		~~1060~~	~~2500~~	~~1440~~	~~432.-~~ 1279.11
- " -	52	0.26		~~1060~~	~~2500~~	~~1440~~	~~374.40~~
- " -	53	0.12		~~960~~	~~2500~~	~~1540~~	~~184.80~~
- " -	54	0.27		~~870~~	~~2500~~	~~1630~~	~~440.10~~
- " -	55	0.22		~~960~~	~~2500~~	~~1540~~	~~380.80~~
- " -	56	0.12		~~870~~	~~2500~~	~~1630~~	~~195.60~~
- " -	57	0.34		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~425.-~~
- " -	58	0.25		~~1160~~	~~2500~~	~~1340~~	~~335.-~~
- " -	59	0.13		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~162.50~~
- " -	60	0.35		~~2310~~	~~2500~~	~~190~~	~~66.50~~
- " -	103	0.37		2210	2500	290	107.30
- " -	104	0.38		1540	2500	960	364.80
- " -	105	0.23		1730	2500	770	177.10
- " -	106	0.26		1540	2500	960	249.60
- " -	107	0.33		1540	2500	960	316.80
överföres		3.93					~~4170.30~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		3.93					4170.30
åker, lermylla på lera	108	0.09		1730	2500	770	69.30
- " -	109	0.09		2120	2500	380	34.20
- " -	110	0.13		1730	2500	770	100.10
- " -	111	0.13		1630	2500	870	113.10
- " -	112	0.15		1630	2500	870	130.50
åker, djup torvjord på lera	113	0.21		690	1500	810	170.10
A-summa		4.73					~~4787.60~~
Brukningsbåtnad		4.73					~~640.-~~
Totalsumma		4.73					~~3070:01~~ ~~5427.60~~
Tångeberg 1 ¹⁰							
Emma Engkvist							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	61	0.23		~~2120~~	~~2500~~	~~380~~	~~87.40~~
- " -	62	0.17		~~1920~~	~~2500~~	~~580~~	~~98.60~~
- " -	63	0.27		~~1160~~	~~2500~~	~~1340~~	~~361.80~~
- " -	64	0.43		~~1160~~	~~2500~~	~~1340~~	~~567.20~~
- " -	65	0.04		~~1160~~	~~2500~~	~~1340~~	~~53.60~~
- " -	66	0.38		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~475.-~~
- " -	67	0.31		~~1160~~	~~2500~~	~~1340~~	~~415.40~~
- " -	68	0.24		~~1920~~	~~2500~~	~~580~~	~~139.20~~
- " -	69	0.11		~~1830~~	~~2500~~	~~670~~	~~73.70~~
- " -	70	0.14		~~1730~~	~~2500~~	~~770~~	~~107.80~~
- " -	71	0.15		~~870~~	~~2500~~	~~1630~~	~~244.50~~
A-summa		2.47					~~925:83~~ ~~2633.20~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tångeberg 1 ⁹							
Johan Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	72-74	0.25		~~1340~~	2500	1160	~~290.-~~ 126:44
- " -	73	0.48		~~1440~~	2500	1060	~~508.80~~
- " -	74	0.18		~~1250~~	2500	1250	~~225.-~~
- " -	99	0.30		1730	2500	770	231.-
- " -	100	0.21		1160	2500	1340	281.40
- " -	101	0.18		1250	2500	1250	225.-
- " -	102	0.26		1340	2500	1160	301.60
A-summa		1.86					~~2062.80~~
Båtnadsreduktion för avdragsdike		(0.91)				730	664.30
Summa		1.86					~~1398.50~~ 1165:44
Tångeberg 1 ⁷							
August Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	75-78	0.53		~~1340~~	2500	1160	~~614.80~~ 150:01
- " -	76	0.38		~~1340~~	2500	1160	~~440.80~~
- " -	77	0.24		~~1540~~	2500	960	~~230.40~~
- " -	78	0.08		~~2020~~	2500	480	~~38.40~~
- " -	88	0.16		1630	2500	870	139.20
- " -	89	0.18		960	2500	1540	277.20
- " -	90	0.55		1340	2500	1160.-	638.-
- " -	91	0.06		960	2500	1540	92.40
- " -	92	0.22		670	2310	1640	360.80
- " -	93	0.24		770	2400	1630	391.20
- " -	94	0.43		770	2400	1630	700.90
A-summa		3.07					~~3924.10~~
överföres							~~3924.10~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		3.07					~~3924.10~~
Båtnadsreduktion för avdragsdike		(1.23)				730	897.90
Summa		3.07					~~2749.71~~ ~~3026.20~~
Tångeberg 1 ⁶							
Gunnar Ljung							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	79-83	0.51		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~637.50~~ ~~219.34~~
- " -	80	0.22		~~1250~~	~~2500~~	~~1250~~	~~275.-~~
- " -	81	0.60		~~1340~~	~~2500~~	~~1160~~	~~696.-~~
- " -	82	0.55		~~1730~~	~~2500~~	~~770~~	~~423.50~~
- " -	83	0.24		~~1920~~	~~2500~~	~~580~~	~~139.20~~
- " -	84	0.42		1730	2500	770	323.40
- " -	85	0.05		670	2310	1640	82.-
A-summa		2.59					~~2576.60~~
Båtnadsreduktion för avdrags- dike		(2.12)				730	1547.60
Summa		2.59					~~624.74~~ ~~1029.-~~
Tångeberg 1 ²⁶							
Holger Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	86	0.26		1440	2500	1060	275.60
- " -	87	0.36		580	2310	1730	622.80
A-summa		0.62					898.40
Tångeberg 1 ⁸							
Johan Andersson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	95	0.27		1250	2500	1250	337.50
- " -	96	0.32		1160	2500	1340	428.80
- " -	97	0.23		1630	2500	870	200.10
- " -	98	0.21		1920	2500	580	121.80
A-summa		1.03					1088.20
Färed Fogdegården 4 ⁴							
Henrik Fogdegård							
Alstringsbåtnad							
åker, djup torvjord på lera	136	0.33		870	1500	630	207.90
- " -	137	0.43		980	1500	520	223.60
- " -	138	0.11		580	1500	920	101.20
- " -	139	0.22		1160	1500	340	74.80
- " -	140	0.28		750	1500	750	210.-
- " -	141	0.92		120	1100	980	901.60
- " -	142	0.70		60	1040	980	686.-
- " -	143	0.70		180	1160	980	686.-
- " -	144	0.74		120	1100	980	725.20
- " -	145	0.51		180	1160	980	499.80
- " -	146	0.51		180	1160	980	499.80
- " -	147	0.57		180	1160	980	558.60
A-summa		6.02					5374.50
Brukningbåtnad							730.-
Totalsumma		6.02					6104.50
Färed Fogdegården 4 ⁵							
Nils Gustavssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	148	0.65		770	2120	1350	877.50
- " -	149	0.24		960	2120	1160	278.40
- " -	150	0.47		1060	2210	1150	540.50
- " -	151	0.27		870	2400	1530	413.10
- " -	152	0.14		1730	2500	770	107.80
åker, torvjord på lera	153	0.37		1620	2000	380	140.60
" djup " " "	154	0.43		1040	1500	460	243.80
- " -	155	0.45		870	1500	630	283.50
- " -	156	0.48		870	1500	630	302.40
- " -	157	0.57		920	1500	580	330.60
torvjord på lera	158	0.23		1460	2000	540	124.20
åker, lermylla på lera	159	0.71		1340	2500	1160	823.60
- " -	160	0.57		1920	2500	580	330.60
- " -	161	0.60		1630	2500	870	522.-
- " -	162	0.43		2120	2500	380	163.40
- " -	163	1.57		1060	2500	1440	2260.80
- " -	164	0.90		960	2500	1540	1386.-
- " -	165	1.07		1440	2500	1060	1134.20
- " -	166	0.66		1160	2500	1340	884.40
- " -	167	0.61		1160	2500	1340	817.40
- " -	168	0.49		1060	2500	1440	705.60
- " -	169	0.18		1250	2500	1250	225.-
A-summa		12.19					12895.40
Brukningsbåtnad							3270.-
Totalsumma		12.19					16165.40
Åsen 1 ⁹							
Holger Johansson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvjord på lera	170	0.17		1380	2000	620	105.40
- " -	171	0.38		460	1770	1310	497.80
- " -	172	0.22		540	1850	1310	288.20
A-summa		0.77					891.40
Åsen 1 ⁶							
Nils Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, torvjord på lera	173	0.10		770	2000	1230	123.-
- " -	174	0.52		1380	2000	620	322.40
- " -	175	0.74		460	1850	1390	1028.60
- " -	176	0.52		380	1770	1390	722.80
- " -	177	0.54		540	1920	1380	745.20
åker, lermylla på lera	211	0.29		1440	2500	1060	307.40
- " -	212	0.29		1160	2500	1340	388.60
- " -	213	0.26		1250	2500	1250	325.-
A-summa		3.26					3963.-
Åsen 1 ⁷							
Bertil Lundberg							
Alstringsbåtnad							
åker, torvjord på lera	178	0.23		1000	2000	1000	230.-
- " -	179	0.53		1000	2000	1000	530.-
- " -	180	0.45		380	1690	1310	589.50
- " -	181	0.48		230	1540	1310	628.80
- " -	182	0.25		230	1540	1310	327.50
- " -	183	0.35		380	1690	1310	458.50
- " -	184	0.19		380	1690	1310	248.90
åker, lermylla på lera	209	0.57		1060	2500	1440	820.80
- " -	210	0.43		1630	2500	870	374.10
A-summa		3.48					4208.10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							180.-
Totalsumma		3.48					4388.10
Åsen 1 ⁵							
Henry Markusson							
Alstringsbåtnad							
åker, torvjord på lera	185	0.25		1230	2000	770	192.50
- " -	186	0.12		1000	2000	1000	120.-
- " -	187	0.18		1000	2000	1000	180.-
- " -	188	0.33		690	1770	1080	356.40
- " -	189	0.16		620	1690	1070	171.20
- " -	190	0.21		540	1690	1150	241.50
- " -	191	0.47		620	1690	1070	502.90
- " -	192	0.27		620	1690	1070	288.90
- " -	193	0.70		310	1460	1150	805.-
- " -	194	0.93		380	1540	1160	1078.80
åker. lermylla på lera	195	0.36		1250	2500	1250	450.-
- " -	196	0.24		1250	2500	1250	300.-
- " -	197	0.30		770	2500	1730	519.-
- " -	198	0.27		1630	2500	870	234.90
- " -	199	0.50		2020	2500	480	240.-
- " -	200	0.11		2210	2500	290	31.90
- " -	201	0.41		1630	2500	870	356.70
- " -	202	0.44		1340	2500	1160	510.40
- " -	203	0.51		1340	2500	1160	591.60
- " -	204	0.46		1440	2500	1060	487.60
- " -	205	0.67		1630	2500	870	582.90
- " -	206	0.53		1630	2500	870	461.10
- " -	207	0.31		1730	2500	770	238.70
- " -	208	0.22		1540	2500	960	211.20
A-summa		8.95					9153.20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	216	0.22		1250	2500	1250	275.-
- " -	217	0.33		1250	2500	1250	412.50
A-summa		0.55					687.50
Färed 1 ¹¹ Arvid Larsson Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	224	0.30		1830	2500	670	201.-
- " -	225	0.10		1540	2500	960	96.-
- " -	226	0.55		1540	2500	960	528.-
- " -	227	0.64		1440	2500	1060	678.40
- " -	228	0.66		2020	2500	480	316.80
- " -	229	0.66		1340	2500	1160	765.60
- " -	230	0.56		1060	2500	1440	806.40
- " -	231	0.44		1630	2500	870	382.80
- " -	232	0.83		920	2000	1080	896.40
- " -	233	0.48		1920	2000	80	38.40
- " -	234	0.73		1920	2000	80	58.40
- " -	235	0.35		2020	2500	480	168.-
- " -	236	0.33		1830	2500	670	221.10
- " -	237	0.37		1830	2500	670	247.90
- " -	238	0.38		2020	2500	480	182.40
- " -	239	0.48		1440	2500	1060	508.80
- " -	240	0.72		1460	2000	540	388.80
- " -	241	0.49		460	1540	1080	529.20
- " -	242	0.23		1230	2000	770	177.10
- " -	243	0.69		920	2000	1080	745.20
- " -	244	0.09		1230	2000	770	69.30
- " -	245	0.13		920	2000	1080	140.40
- " -	246	0.29		850	2000	1150	333.50
överföres		10.50					8479.90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		10.50					8479.90
åker, lermylla på lera	247	0.12		770	2000	1230	147.60
- " -	248	0.48		850	2000	1150	552.-
- " -	249	0.34		80	1770	1690	574.60
- " -	250	0.24		80	1770	1690	405.60
- " -	251	0.33		380	1850	1470	485.10
- " -	252	0.40		460	1920	1460	584.-
- " -	253	0.13		1150	2000	850	110.50
- " -	254	0.15		620	1850	1230	184.50
- " -	255	0.76		1620	2000	380	288.80
- " -	256	0.78		1620	2000	380	296.40
A-summa		14.23					12109.-
Brukningsbåtnad							2280.-
Totalsumma		14.23					14389.-
Järphagen 1 ¹							
Julia, Agnes, Ture b. Ingeborg							
Werner							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	257	0.10		1730	2500	770	77.-
- " -	258	0.75		1630	2500	870	652.50
- " -	259	0.92		1630	2000	870	800.40
A-summa		1.77					1529.90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
Uggletorp 1 ¹							
Johan Persson		3.11					2928.70
Åsen 2 ¹							
Gösta o. Karl Persson		6.60					7231.70
Tångeberg							
1 ² Gösta o. Karl Persson		4.28					4565.20
1 ¹⁴ William Olsson		1.01					1060.40
1 ¹⁵ Densamme		0.29					375.30
1 ¹⁶ Densamme		0.28					403.20
1 ¹⁷ Densamme		0.32					~~140:69~~ ~~400.-~~
1 ¹⁸ Densamme		0.35					~~153:88~~ ~~437.50~~
1 ¹² John Johansson		3.02					~~2727:52~~ ~~4561.30~~
1 ¹¹ Densamme		2.60					~~1609:28~~ ~~3463.80~~
1 ³ Ansgar Andersson		1.27					1402.-
1 ⁴ Densamme		4.73					~~3070:01~~ ~~5427.60~~
1 ¹⁰ Emma Engkvist		2.47					~~925:83~~ ~~2633.20~~
1 ⁹ Johan Andersson		1.86					~~1165:44~~ ~~1398.50~~
1 ⁷ August Johanssons dödsbo		3.07					~~2749:71~~ ~~3026.20~~
1 ⁶ Gunnar Ljung		2.59					~~624:74~~ ~~1029.-~~
1 ²⁶ Holger Johansson		0.62					898.40
1 ⁸ Johan Andersson		1.03					1088.20
Färed Fogdegården							
4 ⁴ Henrik Fogdegård		6.02					6104.50
4 ⁵ Nils Gustavssons dödsbo		12.19					16165.40
Åsen							
1 ⁹ Holger Johansson		0.77					891.40
1 ⁶ Nils Johansson		3.26					3963.-
1 ⁷ Bertil Lundberg		3.48					4388.10
1 ⁵ Henry Markusson		8.95					12383.20
överföres		74.17					~~86225.80~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		74.17					86225.80
Äng							
1 ⁹ Harald Andersson ⁷ <i>num. Lilly</i>		1.82					2581.40
1 ⁸ Martin Eklund		2.42					4595.-
1 ¹⁰ Henning Andersson		0.55					687.50
Färed 1 ¹¹							
Arvid Larsson		14.23					14389.-
Järphagen 1 ¹							
Julia, Agnes, Ture o. Ingeborg							
Werner		1.77					1529.90
Summa		94.96					~~100.798.60~~ ~~110008.60~~
Summa alstringsbåtnad							95938.60
"- brukningsbåtnad							14070.-
För beräkning av båtnadsreduktion å fastigheterna Tångeberg 1⁶, 1⁷ o. 1⁹ har använts totala båtnaden och totala kostnaden som erhålles då avdragsdike Bb - Bc tages upp. Relativa kostnaden blir då $\frac{112240.-}{114304.2} = 0.98$. Mot kostnaden 3060.- kr. för avdragsdiket svarar sålunda en båtnad $= \frac{3060}{0.98} = 3122.-$ kr. Av avdragsdiket berörd areal, fig. 72-83, = 426 ha Reduktion per ha $= \frac{3122}{4.26} = 732 \sim 730$ kr.							
Färed den 1 okt. 1956 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Waldman</i> (Gottfr. Waldman) <i>Arvid Larsson Karl Lofstrand</i>							

Beräkning av bruksbåtnad.Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare.	Läge	Av- loppets längd	Bruknings- båtnad per meter Kapitaliserad efter 4 %	Summa per avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
1	2	3	4	5	6
Tångeberg 1 ¹²	40+91-41+41	50	7.50	370.-	
John Johansson	41+41-42+58	117	4.30	500.-	
	42+58-42+86	28	7.50	<u>210.-</u>	1080.-
Tångeberg 1 ¹¹					
John Johansson	42+86-43+62	76	7.50	<u>570.-</u>	570.-
Tångeberg 1 ⁴					
Ansgar Andersson	43+62-44+48	86	7.40	<u>640.-</u>	640.-
Färed Fogdegården 4 ⁴					
Henrik Fogdegård	55+81-58+73	292	2.50	<u>730.-</u>	730.-
Färed Fogdegården 4 ⁵					
Nils Gustavssons dödsbo	58+73-59+88	115	7.10	815.-	
	59+88-61+12	124	7.-	865.-	
	61+12-63+50	238	6.70	<u>1590.-</u>	3270.-
Åsen 1 ⁷					
Bertil Lundberg	76+52-77+40	88	2.-	<u>180.-</u>	180.-
Åsen 1 ⁵					
Henry Markusson	70-71+71	171	3.90	665.-	
	71+71-73+87	216	3.60	775.-	
	73+87-75+20	123	6.90	915.-	
	75+25-76+52	127	6.90	<u>875.-</u>	3230.-
Äng 1 ⁹					
Harald Andersson	94+34-95+30	96	7.30	<u>700.-</u>	700.-
Äng 1 ⁸					
Martin Eklind	76+52-77+40	88	2.-	180.-	
	92+85-94+34	149	6.80	1010.-	
	92+34-92+85	51	4.-	<u>200.-</u>	1390.-
			överföres		11790.-

1	2	3	4	5	6
överfört					11790.-
Färed 1 ¹¹					
Arvid Larsson	90-91	100	4.-	400.-	
	91-92+26	126	7.-	880.-	
	81+11-82+86	252	4.-	1000.-	2280.-
				<u>Summa</u>	<u>14070.-</u>

Färed den 1 okt. 1956

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
<u>Sträckan A - B</u>							
Uggletorp 1 ¹							
Johan Persson	710	25.0	177.50				
	70	12.5	8.75	280	18.3	51.24	
	90	15.4	13.86	330	22.1	72.93	
	60	14.4	8.64	200	21.2	42.40	
	160	16.3	26.08	560	25.0	140.-	
	70	16.3	11.41				
	80	17.3	13.84				
	40	16.3	6.52				
	120	13.4	16.08				
	80	8.7	6.96	240	22.1	53.04	
	40	8.7	3.48	120	22.0	26.40	
				3860	25.0	965.-	1644.13
Åsen 2 ¹							
Gösta o. Karl Persson	80	16.3	13.04				
	30	13.4	4.02				
	170	17.3	29.41				
	50	17.3	8.65				
	130	12.5	16.25				
	540	25.0	135.-	2640	25.0	660.-	866.37
Tångeberg 1 ²							
Gösta o. Karl Persson	70	17.3	12.11	180	25.0	45.00	
	410	6.7	27.47	960	21.2	203.52	288.10
Tångeberg 1 ¹⁵							
William Karlsson	110	8.7	9.57	250	24.0	60.00	
	110	15.4	16.94	250	25.0	62.50	149.01
						Summa	2947.61

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan B - C</u>							
Tångeberg 1 ³							
Ansgar Andersson	100	5.8	5.80	240	22.1	53.04	58.84
Tångeberg 1 ¹²							
John Johansson	60	1.6	6.96				
	100	17.3	17.30				
	120	13.4	16.08	700	25.0	175.-	215.34
Tångeberg 1 ¹¹							
John Johansson	50	15.4	7.70				
	140	17.3	24.22				
	120	18.3	21.96	700	25.0	175.-	228.88
Tångeberg 1 ⁴							
Ansgar Andersson	140	22.1	30.94				
	110	17.3	19.03	680	25.0	170.-	219.97
						Summa	723.03
<u>Sträckan C - D</u>							
Tångeberg 1 ⁴							
Ansgar Andersson	200	22.1	44.20				
	110	15.4	16.94				
	40	17.3	6.92				
	30	15.4	4.62				
	30	15.4	4.62	1240	25.0	310.-	387.30
Tångeberg 1 ⁹							
Johan Andersson	120	17.3	20.76				
överföres			20.76				387.30

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
överfört			20.76				387.30
	40	11.6	4.64				
	40	12.5	5.-				
	40	13.4	5.36	100	25.0	150.-	185.76
Tångeberg 1 ⁸							
Johan Andersson	70	12.5	8.75				
	60	11.6	6.96				
	70	16.3	11.41				
	60	19.2	11.52	600	25.0	150.-	188.64
Tångeberg 1 ⁷							
August Johanssons dödsbo	70	13.4	9.38				
	40	9.6	3.84	300	25.0	75.-	
	30	6.7	2.01	100	23.1	23.10	
	160	7.7	12.32	340	24.0	81.60	
	160	7.7	12.32	340	24.0	81.60	301.17
Åsen 1 ⁹							
Holger Johansson	120	4.6	5.52	270	17.7	47.79	
	120	5.4	6.48	270	18.5	49.95	109.74
Åsen 1 ⁶							
Nils Johansson	270	4.6	12.42	630	18.5	116.55	
	270	3.8	10.26	630	17.7	111.51	250.74
Åsen 1 ⁷							
Bertil Lundberg	90	3.8	3.42	230	16.9	38.87	
	90	2.3	2.07	200	15.4	30.80	
	60	2.3	1.38	140	15.4	21.56	
	80	3.8	3.04	190	16.9	32.11	
	40	3.8	1.52	120	16.9	20.28	155.05
överföres							1578.40


[illegible]

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan G - H</u>							
Färed l ¹¹							
Arvid Larsson	70	13.4	9.38				
	50	10.6	5.30				
	30	16.3	4.89	500	20.0	100.-	
	150	9.2	13.80	500	25.0	125.-	258.37
						<u>Summa</u>	<u>258.37</u>
<u>Sträckan C-Ca-Cb</u>							
Tångeberg l ⁴							
Ansgar Andersson	390	15.4	60.06				
	70	17.3	12.11				
	80	21.2	16.96				
	140	16.3	22.82	1590	25.0	397.50	
	190	6.9	13.11	520	15.0	78.-	600.56
Tångeberg l ¹¹							
John Johansson	40	2.4	0.96	160	12.2	19.52	20.48
Tångeberg l ¹²							
John Johansson	20	1.8	0.36	120	11.6	13.92	
	20	2.8	0.56	110	12.6	13.86	28.70
Tångeberg l ³							
Ansgar Andersson	10	1.2	0.12	60	11.0	6.60	
	20	2.8	0.56	100	12.6	12.60	
	40	1.8	0.72	160	11.6	18.56	39.16
Tångeberg l ¹⁴							
William Karlsson	20	2.4	0.48	90	12.2	10.98	
	20	2.8	0.56	130	12.6	16.38	28.40
överföres							717.30


Fostighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
överfört							717.30
Tångeberg 1 ²							
Gösta o. Karl Persson	20	2.8	0.56	90	12.6	11.34	
	30	2.4	0.72	110	11.6	12.76	
	40	2.4	0.96	100	11.6	11.60	37.94
Färed Fogdegården 4 ⁴							
Henrik Fogdegård	310	1.0	3.10	1180	4.0	47.20	
	90	1.2	1.08	290	11.0	31.90	83.28
						Summa	838.52
<u>Sträckan Ca - Cc</u>							
Färed Fogdegården 4 ⁴							
Henrik Fogdegård	150	1.0	1.50	780	4.0	31.20	
	200	1.8	3.60	1040	11.5	119.60	155.90
Färed Fogdegården							
Nils Gustavssons dödsbo	50	12.0	6.00	260	20.0	52.0	58.-
						Summa	213.90
<u>Sammandrag</u>							
Sträckan A - B			565.58			2382.03	2947.61
B - C			149.99			573.04	723.03
C - D			273.64			1505.55	1778.03
D - E			13.42			98.86	112.28
E - F			28.56			224.10	252.66
F - G			69.70			345.-	414.70
G - H			33.37			225.-	258.37
C- C _a - C _b			135.80			702.72	838.52
Ca - Cc			11.10			202.80	213.90
Summa			1282.16			6259.10	7559.10

Färed den 1 okt. 1956

På tjänstens vägnar:


 (Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
3+20-14+11	1091	<u>Sträckan A - B</u>				
3+20-5+50	230	Schaktning för öppet dike av				
		lera	m3 990	2.50	1975.-	
		bergsprängning	" 15	40.-	600.-	
-7	150	"-	" 20	40.-	800.-	
		pinamo, grus o. sten	" 170	8.-	1360.-	
		lera	" 720	2.50	1800.-	
-8	100	d:o	" 800	2.50	2000.-	
-9+30	130	d:o	" 830	2.50	2075.-	
-11	170	d:o	" 1040	2.50	2600.-	
-13+54	254	d:o	" 1150	2.50	2875.-	
-14+11	57	d:o	" 280	2.50	700.-	16785.-
6+24		Rörtrumma typ A,				
		d=2x1.00 m., b=4.0 m., l=10.0 m st	1	2400.-	2400.-	
7+90		Rörtrumma typ A				
		d= 2x1.00 m. b=4.0 m., l=9.00 m. "	1	1470.-	1470.-	
11+42, 13+57		Rörtrumma typ A				
		d=2x1.00 m., b=4,0 m, l=6.0 m. "	2	1000.-	2000.-	5870.-
		För arbetets tillsyn och ledning samt				
		oförutsedda utgifter tillägges				
		c:a 15 %				3397.39
		Ersättning enl. bil. för avlopp			565.58	
		för upplag			2382.03	2947.61
					<u>Summa:</u>	<u>29000.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
14+11-16+70	259	<u>Sträckan B - C</u>				
14+11-14+85	74	Schaktning för öppet dike				
		av lera	m3	290.-	2.50	725.-
-16+11	126	d:o	"	650	2.50	1625.-
-16+70	59	d:o	"	350	2.50	875.-
16+8		Utrivning av gamla bron	"	120	5.-	600.-
16+8		Rörtrumma typ B				
		d=2x1.00 m., b=4.0 m., l=11.0 m st	1	2500.-	2500.-	3100.-
		Tillägges c:a 15 %				951.97
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			149.99	
		för upplag			573.04	723.03
					<u>Summa</u>	<u>8000.-</u>
16+70-24+90	820	<u>Sträckan C - D</u>				
16+70-17+86	116	Schaktning för öppet dike				
		av lera	m3	840	2.50	2100.-
-18+5	19	d:o	"	130	2.50	325.-
-20+31	226	d:o	"	1210	2.50	3025.-
-20+90	59	d:o	"	300	2.50	750.-
-22+47	157	d:o	"	630	2.50	1575.-
		torvjord	"	10	2.50	25.-
-23+71	124	d:o	"	180	2.50	450.-
		lera	"	220	2.50	550.-
-24+90	119	d:o	"	330	2.50	825.-
		torvjord	"	80	2.50	200.-
17+83, 18+37		Rörtrumma typ A				
		d= 2x0.90 m., b=4.0 m, l=7.0m	2	1050.-	2100.-	
		överföres			2100.-	9825.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			2100.-	9825.-
20+55		Rörtrumma typ A				
		d=2x0.75 m., b=4,0 m. l=6.0 m. st	1	800.-	800.-	
22+45		Rörtrumma typ A				
		d=2x0.75 m., b=4.0 m. l=5.0 m. "	1	680.-	680.-	3580.-
		Tillägges c:a 15 %				2006.97
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			272.48	
		för upplag			1505.55	1778.03
					<u>Summa</u>	<u>17190.-</u>
24+90-25+88	98	<u>Sträckan D - E</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av lera m3	60	2.50	150.-	
		torvjord "	200	2.50	500.-	650.-
25+3		Rörtrumma typ A				
		d= 2x0.75 m., b=4,0m. l=5,0 m st	1	680.-		680.-
		Tillägges c:a 15 %				197.72
		Ersättning enl. bil..				
		för avlopp			13.42	
		för upplag			98.86	112.28
					<u>Summa</u>	<u>1640.-</u>
25+88-28+21	233	<u>Sträckan E - F</u>				
		Schaktning för öppet dike av				
		lera m3	700	2.50		1750.-
		Tillägges c:a 15 %				257.34
		överföres				2007.34

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2007.34
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			28.56	
		för upplag			224.10	252.66
					<u>Summa</u>	<u>2260.-</u>
28+21-30+36	215	<u>Sträckan F - G</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av lera	m3	520	2.50	1300.-
		Rörtrumma typ A, d=0.60 m. b=4.0 m., l=6.0 m.			<u>310.-</u>	1610.-
		Tillägges c:a 15 %				235.30
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			69.70	
		" upplag			345.-	414.70
					<u>Summa</u>	<u>2260.-</u>
30+36-31+80	144	<u>Sträckan G - H</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av lera	m3	440	2.50	1100.-
		Tillägges c:a 15 %				161.63
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			33.37	
		för upplag			225.-	258.37
					<u>Summa</u>	<u>1520.-</u>
~~40-41+41~~	~~141~~	~~<u>Sträckan B - Ba</u>~~				
		18" lantbruksrör	m	141	10.95	1543.95
		Grävning för rörledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning		141	5.40	761.40
40		Rörutlopp	st	1	50.-	50.-
		överföres			50.-	2305.35

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		~~överfört~~			~~50.-~~	~~2305.35~~
40+91, 41+41		Brunn typ A, d=1.00 m.	st 2	190.-	380.-	430.-
		Tillägges c:a 15 %				414.65
					Summa:	3150.-
41+41-44+48	307	<u>Sträckan Ba - Bb</u>				
		18" lantbruksrör	m 307	10.95	3361.65	
		Grävn., lägn.o.återfylln.	" 307	5.40	1657.80	5019.45
42+53, 43+62						
44+48		Brunn typ A, d=1.00 m.	st. 3	190.-		570.-
		Tillägges c:a 15 %				840.55
					Summa:	6430.-
48-49+102	202	<u>Sträckan Ba - Bd</u>				
48-49+16		8" lantbruksrör	m 116	3.20	371.20	
-49+102		6" -"-	" 86	2.40	206.40	577.60
		Grävn., lägn.o.återfylln.	" 116	2.80	324.80	
		d:o	" 86	2.50	215.-	539.80
49+16, 49+102		Brunn typ A, d=0.45 m.	st. 2	65.-		130.-
		Tillägges c:a 15 %				192.60
					Summa	1440.-
50-55+81	581	<u>Sträckan C-Ca-Cb</u>				
50-52+29	229	Schaktning för öppet dike				
		av lera	m3 900	2.50	2250.-	
		av torvjord	" 660	2.50	1650.-	
-53+33	104	-"-	" 360	2.50	900.-	
		lera	" 20	2.50	50.-	
-54+28	95	-"-	" 20	2.50	50.-	
		torvjord	" 230	2.50	575.-	
		överföres			5475.-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			5475.-	
-54+98	70	lera m3	30	2.50	75.-	
		torvjord "	150	2.50	375.-	
-55+81	83	" "	220	2.50	550.-	
		lera "	30	2.50	75.-	6550.10
		Tillägges c:a 15 %				981.48
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			135.80	
		för upplag			702.72	838.52
					<u>Summa</u>	<u>8370.-</u>
55+81-58+73	292	<u>Sträckan Cb-Cc</u>				
		12" lantbruksrör m	292	6.-		1752.-
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	292	3.50		1022.-
55+81		Rörutlopp st.	1	50.-	50.-	
56+73,57+53		Brunn typ A, d= 0.80 m. "	2	140.-	280.-	
58+73		Brunn typ F, d= 1.00 m. "	1	190.-	190.-	520.-
		Tillägges c:a 15 %				496.-
					<u>Summa</u>	<u>3790.-</u>
58+73-61+12	239	<u>Sträckan Cc - Cd</u>				
58+73-59+88		15" lantbruksrör m	115	7.70	885.50	
-61+12		12" "- "	124	6.-	744.-	1629.50
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	115	3.75	431.25	
		- " - "	124	2.30	285.20	716.45
59+88,61+12		Brunn typ A, d= 0.90 m. st	2	170.-		340.-
		Tillägges c:a 15 %				404.05
					<u>Summa</u>	<u>3090.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
61+12-63+55	243	<u>Sträckan Cd - Ce</u>				
61+12-61+95		15" lantbruksrör	m	83	7.70	639.10
-63+55		12" "-	"	160	6.-	960.-
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	83	3.-	249.-
		- " -	"	160	2.40	384.-
61+95		Brunn typ A, d=0.90 m.	st.	1	170.-	170.-
		" E d=0.80 m.	"	1	140.-	140.-
		Tillägges c:a 15 %				387.90
					Summa	2930.-
54+98-59+17	419	<u>Sträckan Ca - Cc</u>				
		Schaktning för öppet avlopp				
		av lera med torvjord	m ³	520	2.50	1300.-
		Tillägges c:a 15 %				196.10
		Ersättn.enl.bil.				
		för avlopp			11.10	
		för upplag			202.80	213.90
					Summa	1710.-
70-72+36	236	<u>Sträckan D-Da</u>				
70-71+71		15" lantbruksrör	m	171	7.70	1316.70
-72+36		9" "-	"	65	3.75	243.75
70-71+71		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	171	3.20	547.20
-72		- " -	"	29	2.60	75.40
-72+36		- " -	"	36	3.-	108.-
70		Rörutlopp	st.	1	50.-	50.-
71+71		Brunn typ A, d=0.90 m.	"	1	170.-	170.-
		Tillägges c:a 15 %				378.95
					Summa	2890.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
72+36-77+40	504	<u>Sträckan Da - Db</u>				
72+36-73+87		9" lantbruksrör	m	161	3.75	566.25
-77+40		8" - "-	"	353	3.20	1129.60
72+36-73+87		Grävn., lägn., o. återfylln.	"	151	2.60	392.60
-74+32		- " -	"	45	2.80	126.-
-76+44		- " -	"	212	2.20	466.40
-76+52		- " -	"	8	2.80	22.40
-77+40		- " -	"	88	2.20	193.60
73+87		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	1	90.-	90.-
75+25, 76+52						
77+40		d=0.45 m.	"	3	65.-	195.-
		Tillägges c:a 15 %				478.15
					Summa	3660.-
80-82+66	286	<u>Sträckan E - Ea</u>				
80-81+13		15" lantbruksrör	m	113	7.70	870.10
-82+86		9" - "-	"	173	3.75	648.75
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	113	4.-	452.-
		- "-	"	173	3.-	519.-
80		Rörutlopp	st.	1	50.-	50.-
81+13		Brunn typ A, d=0.90 m.	"	1	170.-	170.-
82+86		" E, d=0.60 m.	"	1	90.-	90.-
		Tillägges c:a 15 %				420.15
					Summa	3220.-
90-95+36	536	<u>Sträckan G - Ga</u>				
90-92+34		15" lantbruksrör	m	234	7.70	1801.80
-94+34		12" - "-	"	200	6.-	1200.-
-95+36		8" - "-	"	102	3.20	326.40
		överföres				3328.20


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3328.20
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	234	4.-	936.-
		- " -	"	200	3.20	640.-
		- " -	"	102	2.20	224.40
90		Rörutlopp	st.	1	50.-	50.-
91,92+34		Brunn typ A, d=0.90 m.	"	2	170.-	340.-
92+85,94+34		d=0.60 m.	"	2	90.-	180.-
95+36		d=0.45 m.	"	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				866.40
					Summa	6630.-
		<u>Sammandrag</u>				
	1091	Sträckan A - B				29.000.-
	259	"- B - C				8.000.-
	820	"- C - D				17.190.-
	98	"- D - E				1.640.-
	233	"- E - F				2.260.-
	215	"- F - G				2.260.-
	144	"- G - H				1.520.-
	~~141~~	~~"- B - Ba~~				~~3.150.-~~
	~~307~~	~~"- Ba - Bb~~				~~6.430.-~~
	~~202~~	~~"- Ba - Bd~~				~~1.440.-~~
	581	"- C-Ca-Cb				8.370.-
	292	"- Cb-Cc				3.790.-
	239	"- Cc-Cd				3.090.-
	243	"- Cd-Ce				2.930.-
	419	"- Ca-Cc				1.710.-
	236	"- D - Da				2.890.-
	504	"- Da - Db				3.660.-
	286	"- E - Ea				3.220.-
	6310	överföres				102.550.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	6310	överfört				102550.-
	536	Sträckan G - Ga				6630.-
	6846				Summa	~~109180.-~~
						98160
		Färed den 1 okt. 1956				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Specialkostnadsförslag till ombyggnad av byvägsbron</u>				
		<u>vid 16 + 6 - 16+ 11.</u>				
		<u>Dubbeltrumma typ B</u>				
		Armerade falsrör $\phi = 1.00$ st.	22	74.-	1628.-	
		Torvmur vid ändarna m3	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen	70	2.50	175.-	
		Plankbädd under rören			200.-	2063.-
		Läggning, återfyllning och				
		vägbans iordningsställande mm.				437.-
					<u>Summa</u>	<u>2500.-</u>
		<u>Dubbeltrumma typ A vid 6 + 24</u>				
		Cementrör $\phi = 1.00$ m.	20	44.-	880.-	
		Torvmur vid ändarna m3	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen				
		av lera m3	10	2.50	25.-	
		pinnmo "	15	6.-	90.-	
		berg m2	20	40.-	800.-	
		Grovt grus till grusbäddn. m3	12	12.-	144.-	1999.-
		Grusbäddning, läggning, åter-				
		fyllning samt vägbans iord-				
		ningsställande				401.-
					<u>Summa</u>	<u>2400.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dubbeltrumma typ A vid 7 + 90</u>				
		Cementrör $\varnothing = 1.00$ m. m	18	44.-	792.-	
		Torvmur vid ändarna m3	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen	30	2.50	75.-	
		Plankbädd under rören			180.-	1107.-
		Läggning, återfyllning samt				
		vägbans iordningsställande m.m.				363.-
					<u>Summa</u>	<u>1470.-</u>
		<u>Dubbeltrumma typ A vid 11 + 42, 13 + 57, 15 + 40</u>				
		Cementrör $\varnothing = 1.00$ m. m	12	44.-	528.-	
		Torvmur vid ändarna	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen	25	2.50	62.50	
		Plankbädd under rören			100.-	750.50
		Läggning, återfyllning samt				
		vägbans iordningsställande m.m.				249.50
					<u>Summa</u>	<u>1000.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dubbeltrumma typ A vid 17 + 83, 18 + 37</u>				
		Cementrör $\phi = 0.90$ m. . m.	14	40.-	560.-	
		Torvmur vid ändarna m3	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen	12	2.5	30.-	
		Plankbädd under rören			120.-	770.-
		Läggning, återfyllning och väg- banans iordningsställande				280.-
					<u>Summa</u>	<u>1050.-</u>
		<u>Dubbeltrumma typ A, vid 20 + 55</u>				
		Cementrör d = 0.75 m. m	12	31.-	372.-	
		Schaktning utöver dikes- sektionen	8	2.5	20.-	
		Torvmur vid ändarna	4	15.-	60.-	
		Plankbädd under rören			100.-	552.-
		Läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande				248.-
					<u>Summa</u>	<u>800.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dubbeltrumma typ A vid 22 + 45, 25 + 3</u>				
		Cementrör $\varnothing = 0.75$ m. m	10	31.-	310.-	
		Torvmur vid ändarna m ³	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen	8	2.5	20.-	
		Plankbädd under rören			90.-	480.-
		Läggning, återfyllning och väg- banans iordningsställande m.m.				200.-
					Summa	680.-
		<u>Trumma typ A vid 30 + 32</u>				
		Cementrör $\varnothing = 0.60$ m. m.	2	21.-	42.-	
		4 st. rör tages från nuvarande bron				
		Upptagning av rören st.	4	5.-	20.-	
		Torvmur vid ändarna m ³	4	15.-	60.-	
		Schaktning utöver dikessektionen m ³	8	2.5	20.-	
		Plankbädd under rören			50.-	192.-
		Läggning, återfyllning och väg- banans iordningsställande m.m.				118.-
					Summa	310.-
Färed den 1 okt.			1956			
						
(Gottfr. Wadman)						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringkommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utnytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;


att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: Fixpunkt = +10,73 meter.

Kors i jordfast sten vid 16+80

Färed den 1 okt. 1956



(Gottfr. Wadman)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avd.	Ägofi- gurs- nummer	Förbättrings- värde	Deltager i kostnaden för avloppen					Summa kostnad	Rel. kost- nad
			A-G				G-H		
			B-Ba-Bb						
			Ba-Bd, Ca-Cc						
			C-Ca-Cb-Cc-Cd	Cd-Ce	Da-Db				
			D-Da, E-Ea		G-Ga				
Kr.			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			
I	1-162	67.620:80					80,910:-	1.196525	
	170-201						91,930	1.196525	
	235-257	76830.80	94440.-				94440.-	1.23	
II	163-169	9003.40	1060.-	2930.-			3990.-	0.44	
III	202-215	9055.80	450.-		3660.-		4110.-	0.45	
IV	216-234								
	258-259	15118.60	1000.-			8150.-	9150.-	0.60	
I-IV	1-259	110008.60					109180.-	0.99	

Av utredningen framgår att avdelningarna II, III och IV får den minsta relativa kostnaden då avdelningarna torrläggas för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt varvid avdelningarna I - IV skall påföras 91930.-, 3990.- 4110.- och 9150.- kr. respektive.

Färed den 1 okt. 1956

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader ~~kronor~~ ~~procent~~
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avdelning I						
Uggletorp 1 ¹						
Johan Persson		2928.70	3504.26	3504.26	~~3.5699~~ ~~3.2096~~	105:05
Åsen 2 ¹						
Gösta o. Karl Persson		7231.70	8652.91	8652.91	~~8.8151~~ ~~7.9254~~	259:39
Tångeberg						
1 ² Gösta o. Karl Persson		4565.20	5462.38	5462.38	~~5.5648~~ ~~5.0031~~	163:75
1 ¹⁴ William Karlsson	S	1060.40	1268.80	1268.80	~~1.1621~~	38:04
1 ¹⁵ Densamme	S	375.30	449.06	449.06	~~0.4113~~	13:46
1 ¹⁶ Densamme	S	403.20	482.44	482.44	~~2.6006~~ ~~0.4419~~	14:46
1 ¹⁷ Densamme	S	~~140:69~~ ~~400.-~~	~~168:34~~ ~~478.61~~	~~168:34~~ ~~478.61~~	~~0.4384~~	14:35
1 ¹⁸ Densamme	S	~~153:88~~ ~~437.50~~	~~184:12~~ ~~523.48~~	~~184:12~~ ~~523.48~~	~~0.4795~~	15:69
1 ¹² John Johansson		~~2727:52~~ ~~4561.30~~	~~3263:55~~ ~~5457.71~~	~~3263:55~~ ~~5457.71~~	~~3.3247~~ ~~4.9988~~	163:61
1 ¹¹ Densamme		~~1609:28~~ ~~3463.80~~	~~1925:54~~ ~~4144.52~~	~~1925:54~~ ~~4144.52~~	~~1.9617~~ ~~3.7960~~	124:24
1 ³ Ansgar Andersson		1402.-	1677.53	1677.53	~~1.7030~~ ~~1.5365~~	50:29
1 ⁴ Densamme		~~3070:01~~ ~~5427.60~~	~~3673:34~~ ~~6494.26~~	~~3673:34~~ ~~6494.26~~	~~3.7422~~ ~~5.9482~~	194:68
1 ¹⁰ Emma Engkvist		~~925:83~~ ~~2633.20~~	~~1107:78~~ ~~3150.69~~	~~1107:78~~ ~~3150.69~~	~~1.1285~~ ~~2.8858~~	94:45
1 ⁹ Johan Andersson	S	~~1165:44~~ ~~1398.50~~	~~1394:48~~ ~~1673.34~~	~~1394:48~~ ~~1673.34~~	~~1.4206~~ ~~1.5326~~	50:16
1 ⁷ August Johanssons dödsbo	S	~~2749:71~~ ~~3026.20~~	~~3290:10~~ ~~3620.93~~	~~3290:10~~ ~~3620.93~~	~~3.3518~~ ~~3.3165~~	108:55
1 ⁶ Gunnar Ljung		~~624:74~~ ~~1029.-~~	~~747:52~~ ~~1231.23~~	~~747:52~~ ~~1231.23~~	~~0.7615~~ ~~1.1277~~	36:91
1 ²⁶ Holger Johansson	S	898.40	1074.96	1074.96	~~1.0951~~ ~~0.9846~~	32:23
1 ⁸ Johan Andersson	S	1088.20	1302.06	1302.06	~~1.3265~~ ~~1.1926~~	39:03
Färed Fogdegården						
4 Henrik Fogdegård <i>JIGER. FOGDELIUS, ALDOVIG EDL IND</i>		6104.50	7304.19	7304.19	~~7.4411~~ ~~6.6900~~	218:96
4 ⁵ Nils Gustavssons dödsbo	S	7162.-	8569.51	8569.51	~~8.7301~~ ~~7.8490~~	256:89
Åsen						
1 ⁹ Holger Johansson	S	891.40	1066.58	1066.58	~~1.0866~~ ~~0.9769~~	31:97
1 ¹⁶ Nils Johansson	S	2942.-	3520.18	3520.18	~~3.5862~~ ~~3.2242~~	105:53
överföres		~~50220:10~~ ~~59430.10~~	~~60089:63~~ ~~71109.63~~	~~60089:63~~ ~~71109.63~~	~~612160~~ ~~65.1307~~	2131:69

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört		59430.10	~~60089:63~~ ~~71109.63~~	~~60089:63~~ ~~71109.63~~	~~61.2160~~ ~~65.1307~~	2131:69
1 ⁷ Bertil Lundberg	S	3013.20	3605.37	3605.37	~~3.6729~~ ~~3.3022~~	108:08
1 ⁵ Henry Markusson	S	6969.70	8339.42	8339.42	~~8.4957~~ ~~7.6382~~	249:99
Päred 1 ¹¹						
Arvid Larsson	S	7340.80	8783.45	8783.45	~~8.9481~~ ~~8.0449~~	263:31
Järphagen 1 ¹						
Julia, Agnes, Ture o.						
Ingeborg Werner		77.-	92.13	92.13	~~0.0939~~ ~~0.0844~~	2:76
Summa		~~67620:80~~ ~~76830.80~~	~~80910:-~~ ~~91930.-~~			
Avdelning II						
Päred Fogdegården 4 ⁵						
Nils Gustavssons dödsbo	S	9003.40	3990.-	3990.-	~~4.0648~~ ~~3.6545~~	119:61
Avdelning III						
Åsen						
1 ⁵ Henry Markusson	S	5413.50	2456.93	2456.93	~~2.5030~~ ~~2.2504~~	73:65
1 ⁷ Bertil Lundberg	S	1374.90	624.-	624.-	~~0.6357~~ ~~0.5715~~	18:71
1 ⁶ Nils Johansson	S	1021.-	463.39	463.39	~~0.4721~~ ~~0.4244~~	13:89
Äng						
1 ⁹ ~~Harald~~ Lilly Andersson		631.40	286.56	286.56	~~0.2919~~ ~~0.2625~~	8:59
1 ⁸ Martin Eklind	S	615.-	279.12	279.12	~~0.2844~~ ~~0.2557~~	8:37
Summa		9055.80	4110.-			
Avdelning IV						
Äng						
1 ¹⁰ Henning Andersson	S	687.50	416.09	416.09	~~0.4239~~ ~~0.3811~~	12:47
1 ⁹ ~~Harald~~ Andersson + m.m. Lilly		1950.-	1180.17	1180.17	~~1.2023~~ ~~1.0809~~	35:38
överföres		2637.50	1596.26	~~101626.26~~	~~92.3047~~ ~~93.0814~~	3046:50

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört		2637.50	1596.26	~~101626.26~~	~~93.0814~~	3046:50
1 ⁸ Martin Eklind		3980.-	2408.75	2408.75	~~2.2062~~ 2.4539	72:21
Färed 1 ¹¹						
Arvid Larsson		7048.20	4265.67	4265.67	~~3.9070~~ 4.3456	127:87
Järphagen 1 ¹						
Julia, Agnes, Ture o. Ingeborg Werner		1452.90	879.32	879.32	~~0.8054~~ 0.8958	26:36
Summa		15118.60	9150.-	~~109180.-~~ 98160.-	100.0000	3272:94

Färed den 1 okt. 1956

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:

Arvid Larsson
.....


Karl Låfstrand
.....

FÖRESTÅENDE ÄNDRINGAR MED RÖTT HA VERKSTÄLLTS
AV UNDERTECKNAD PÅ BEGÄRAN AV FÖRETAGETS STY-
RELSE OCH PÅ GRUND AV ATT AVLOPPSTRÄCKORNA B-Ba-Bb
OCH Ba-Bd ICKE KOMMIT TILL UTFÖRANDE.

SKADA I MAJ 1957.
I TJÄNSTEN:

J. Holmström
(JEN HOLMSTRÖM)
LANTBRUKSINGENJÖR.

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tångeberg, Färed m.fl. hemman i Färeds socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt igenläggning av en del av dem genom och från vattenskadade marker, belägna söder om Färeds kyrka inom nederbördsområde n:r 139 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-Ba, Ba-Bb, Ba-Bd, C-Ca-Cb, Cb-Cc-Cd-Ce, Ca-Cc, D-Da-Db, E-Ea och G-Ga. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.75 liter pr sekund och hektar från åker och 0,8 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden

har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännene efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. H.

Beträffande yrkandet, att det nya företaget skulle deltaga i kostnaderna, som Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949 ålagts att betala genom vattendomstolens dom, må följande anföras.

Sådan delaktighet förekommer ej i domen, som tagit åt sig laga kraft och har utredningsmannen, lantbruksingenjör D. Larsson, ej heller medräknat någon. De ådömda rensningskostnaderna nedströms Norrkvarnsfallet, skola enbart betalas av dem, som har nyttan eller båtnaden av Fredsbergs mossars dikningsföretag. Hade de marker, som nu beröras av den nya syneförrättningen, fått någon nytta av den ådömda rensningen nedströms Norrkvarnsfallet, hade de givetvis ålagts kostnader härför.

Då ett markerat fall på 1.6 meter förefinnes mellan företagen och det nya företaget endast utnyttjar 0.2 meter av detsamma, kan synemännen ej nu förutse någon skada för det nedanför liggande företaget. Skulle dylik skada ändock inträffa, må den som lider skadan framställa anspråk på ersättning inom fem år efter den tid, som bestämts för företagets fullbordan jämlikt 7 kap. 57 § vattenlagen.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil.^M..... Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 4 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Ordföranden i Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949, som är beläget nedanför det planerade företaget, yrkade på att det nya företaget skulle bekosta ökade dimensioner på trummor i Fredsbergs mossar. Dessa trummor äro beräknade för den framrinnande vattenmängden, varför någon utökning av dessa ej är erforderlig.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av

värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Eventuell slamning, som kan uppstå i den nedanför liggande dikessträckan under det nya företagets genomförande skall avhjälpas före slutavsyning av dessamma, på nya företagets bekostnad.

Avgift, varom förmäles i 11 kap 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 165.01 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra

vara bragta till slut före utgången av år 1966;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Tångebergs dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
 dagar från nedanstående datum.

Färed den 1 okt. 1956

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Oscar Larsson

Hers Lofstrand

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Tångebergs dikningsföretag av år 1956 i Färeds socken av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						2500.	-
		Hantlangning						378.	-
		Gode män						169.	72
		Annonser 22.61 + 21.34 + 16.90						60.	21
		Vattendomstolsavgift						165.	01
								3.272.	94
		Färed den 1 okt. 1956							
									
		(Gottfr. Wadman)							

RÄKNING

3 st. dagarvoden à 20.- kr.	60.-
Reseersättning egen bil 72 km. à 33 öre	<u>23.75</u>
Summa kr.	<u>83.76</u>

Kvitteras

Färed den

1956

Bert Låfabrand

3 st. dagarvoden à 20.- kr.	60.-
Reseersättning, egen bil 78 km. à 33 öre	<u>25.96</u>
Summa kr.	<u>85.96</u>

Kvitteras

Färed den

1956

Ann Lennar


Attesteras:

Amf, walm


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan mallen
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 "
d = 0.5 m " 0.90 "


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm φ

typ A Rörledningsögo typ B



Förslag till



socken-(nar) av

upprättat år(-en) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)


(Med)

Antal ritn. st. Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar 85

Blod

typ A



typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

Arkivnummer