



Akt nr:

R-F4b-LS119/56

AU\$R-F4b-LS119/56

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 SEP 1957

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Bergsgården-Hinderstorps dikningsfö-
retag av år 1956"

i Häggesleds och Lavads socknar av
Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

119 119

119-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsättning.

Företagets namn

Bergsgården-Hinderstorps dikningsföretag av år 1956

Socken

Häggesled och Lavad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Nils Lindahl, Bergsgården, Häggesled, Järpås.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

18/1-1958

Bidrag till utförandet, kr

10.940:-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12-1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

31/12-1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den
10-11/8-1959

Besiktning verkställd av

1:e ass. Ragnar Holm

Vid avsättningen befanns att företaget i dess helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

De slutliga kostnaderna för företaget ha, enligt vad räkenskaperna utvisa, uppgått till 28.370:- kronor. Därav utgör 600:- kronor styrelsearvode och 800:- kronor räntor under arbetstiden.

Fördelade på de olika samfälligheterna uppgå kostnaderna till:

Samf. A-B	550:- kr.
" C-D	1225:- "
" F-H	14138:- "
" G-K	4833:- "
" E-N	2250:- "
" N-R	3980:- "
" S-V	1394:- "
<u>Summa</u>	<u>28370:- kr.</u>

Inräknat kostnad som åvilar Hinderstorp, Häggesled, Karlebacken och Bergsgårdens tf av år 1928.

Skara den 13 augusti 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synföreläsning
enligt vattenlagen angående for-
liggning av mark, liestörande
berggrändar m.fl. i kommun i Högge-
leds och Lavad socknar, Skar-
borg län.

Sammankallade den 14 febr. 1956
hos Nils Lindahl, berggrändar.

Närvarande: Måderdestnad, försät-
tingman, jämte liestörande gods-
männen Richard Kallblad, Höggeled,
och Carl Fridlund, Järpås. Den
sistnämnde hade infunnit sig i
stället för Sjunar Johansson, Doros-
gården, vilken hade lämnat sitt gods-
mans uppdrag,

därjämte följande sakägare:

Saken ägare: Nils Lindahl, äg. Bergsg. 6⁴, 6⁸, 6¹⁰
Högen Johansson, Kallbladsg. 8¹⁰
Kumleby 1³

Övriga Sakägare: Lyshönen Karl Ebbe och

Christina Vänerlund, äg. Kallbladsg. 8³, 8⁸
Bergsg. 6⁶

genom Karl Vänerlund, omb. fullm. lit. E^I

Per-Olof Petersson, äg. Bergsg. 6⁷,

Lars Rudensons allb. - } 6⁸, 6¹¹,

gm. Torgar Rudesson, }

August Svensson - Höggeled 3⁴,

Karl Perssons stulhns, Kumleby

genom Erik Persson. }

Hinderborg, Kallbladsg. m.fl. Höggeled. ev. 1928
genom den omb. Bergsg. Sjunar, Hinderborg.

1.

Upplästes det för församlingens medlemmar af-
färdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

2.

Något jär msk församlingens medlemmar
och liksadade godmännan kunde ej
skönas.

3.

Förklarades den vid församlingens
uppsäddade nivå kartan öfver det
vattenbeskrivade området jämte
profiler och sektioner öfver de
ifrågasatta avloppen.

4.

Ombudet för kyrkan i Västerland
förklarade att han å deras vägnar
önskarde förena sig med de sökande,
varför särskild föreningsbeskrivning
uppsäddades och undertecknades.

5

De sökande och de som förenat
sig med dem yrkade förläggning
av sina yr företaget berorda marken
på lämpligt sätt medelst täckta
ledningar.

Nils Lindahl yrkade att huvudavloppet
genom hans mark, vilket delvis utgjorde
en del av Hindersrup, Kulebacken m.fl.
företag år 1928, skulle i gen.
läggas med in av tillräckliga

dimensioner.

#6.

Ombedt för det äldre företaget
bede intet att invända mot de
förelagda åtgärderna.

#7.

Förädlingsmannen upplyste, att
det sannolikt bleve nödvändigt att
friejpa nuvarande avloppet ned-
ströms den blivande isoleringen.

Tanledning härvid förklarade på frifö-
ran ägaren av liggested 3^e att han
ej yrkade ersättning för ev. inhäng.

#8.

Som intet vidare förskme att an-
teckna till protokollet och sedan för-
rädlingsmannen meddelat, att nytt
sammantredt komme att utlysas
i vederbörlig ordning så samt upförda-
liga uppskrifningar verkställas
och plan för företaget upprättas
förklarades sammantredet upplöst.

Att och detsamma ovan

Stenar Halen

Att godkänna:

Rikard Hallblad

Carl Fridlund

Den 17 december 1956 i Berg-
gården.

Vår varande förordade syne man
jämte följande delägare:

Nils Lindahl, Berggården
Halger Johansson, Kallebacken.
Carl Vänstrand, " för egen del och
från sykonan,
Berit Pedersson, Berggården,
Dagbjörn Gunnarsson, Hindrestorp x
Allan Larsson, Kallingsjö.

x) Från egen del och från Berit Gunnarsson.

I Logget, meddelare i Hindrestorp²
samt som ordf. i Hindrestorp, Kalle-
backen m. fl. df. av år 1928. ämnar
från Lars Norrmann, enl. fullm. bil. EII

§ 9.

Ytterligare några delägare förordade
sig med behörighet.

§ 10

Förleds det uppräskade förslaget
till de berörda munkarnas bägre
förläggning med tillhörande bilaga
rätt förordades.

§ 11.

Uppläst synerisens utlåtande,
som hade lydelse enl. bil. m.

§ 12.

Det motlagte och förare till förslaget
hörsande hörsning och riksmånen

vidsige pyttens landbrukaren
Nils Lindahl, Bergsgården, Långsved
Järpås, som även fick drag
att sammankalla delägarna för val
av styrelse.

13.

Som inte vidare fanns att
föra protokollet underteckna,
fickledes för det mig en so-
slutad och sammanträdde
upplöst.

Ord och lag som oron
Ragnar Holm

Vår godman:
Richard Hallblad. Carl Fridlund

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN



LANDSKANSLIET

IIIM 75 55Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förord-
nandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

7.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955

III M 75 55


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 14 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

10 MRS 1954

Diarie Nr LI 21

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Ymk. 23/1 54
M

Holm

9.

F.n.r. 1857

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
25 FEB 1954
III M 14 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
23 JAN 1954
Diarie Nr 3051

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark Inom Släggsted

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avloppsdiken

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Järpås

Meddelanden om förrättningen ställas till Nils Lindahl

Lantbrukare Bergsjöorden Släggsted tel 58.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bergsjöorden den 23/1 19 54

Sökandes namn:

Nils Lindahl
Stalpers Johansson

Fastighet:

för fastigheten

Bergsjöorden
Korkecken.

» »

» »

Handlägges i samband med För 1783 A. Hultqvist,
Österg. och För 1751 B. Pettersson, Stommen vilka överförs
till Holm den 28/1-55.

Vid delningsplan för Lindahl väst
" " Holm Johansson söst.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
<i>Vanerland</i>	
<i>Sydkronan Hårbo</i> ägare av fastigheten	<i>Hårbo</i>
<i>Riklit Peltomäki</i> » » »	<i>Hommien</i>
<i>Oiva Lindström</i> » » »	<i>Burgsbo</i>
<i>August Lindström</i>	<i>Hommien</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 12 februari 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

SVENSKT INFORMAT 2

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Nils Lindahl, Bergsgården, tisdagen den 14 febr. 1956 kl. 10, vilka denna dag avsänts till:

1. Syskonen Vänerland,	Karlebacken,	Häggesled,	<u>Järpås</u>
2. Nils Lindahl,	Bergsgården,	"	"
3. Holger Johansson,	Karlebacken,	"	"
4. Bertil Pettersson,	Stommen,	"	"
5. Lars Anderssons sterbhus,	Bergsgården,	"	"
6. August Svensson,	Abrahamsgården,	"	"
7. Karl Perssons sterbhus,	Humlebäck,	Lava,	<u>Tådene</u>
Ordf. i "Hinderstorp, Karlebacken m.fl. df 1928"			
8. Bengt Sjunnesson,	Hinderstorp,		<u>Järpås</u>
9. Skiftesgodemannen Rickard Hallblad,	Häggesled,		"
	Carl Fridlund, Storgården,		"
10. "	~~Einar Johansson, Bergsgården, Häggesled,~~		~~"~~

Skara den 27 jan. 1956.

I tjänsten

Ragnar Holm
R. Holm.

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 17 dec. 1956 kl. 1100 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Syskonen Vänerland,	Karlebacken,	Häggesled,	<u>Järpås</u>
Nils Lindahl,	Bergsgården,	"	"
Holger Johansson,	Karlebacken,	"	"
Bertil Pettersson,	Stommen,	"	"
Lars Anderssons sterbhus,	Bergsgården,	"	"
August Svensson,	Abrahamsgården,	"	"
Ordf. i "Hinderstorp, Karlebacken m.fl. df 1928"			
Bengt Sjunnesson,	Hinderstorp,		"

*fråga till ordf
fråga till Sjunnesson - Sjöberg
avseende Lars Norrman*

Lars o. Greta Norrman,	Karlbacken,	<u>Järpås</u>
Allan Larsson,	Kolmesjö,	"
Skiftesgodemannen Carl Fridlund,	Storegården,	"
" Richard Hallblad,	Häggesled,	" .

Skara den 3 dec. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården m.fl. i Häggesleds och Levads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Nils Lindahl, Bergsgården, måndagen den 17 dec. 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Hägglesleds s:n.

Hägglesled 3:4, 9:1

Bergsgården 6:4, 6:6, 6:7, 6:9, 6:10, 6:11

Karlebacken 8:3 - 8:10

Hinderstorp 1:2.


Levads s:n.

Kolmesjö 1:6

Humlebäck 1:13 .


Skara den 24 nov. 1956.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Häggesleds församling den 2 dec. 1956, betygas:


 byskötare

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Förste assistent R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 24 nov. 1956.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården m.fl. i Häggesleds och Lavads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Nils Lindahl, Bergsgården, måndagen den 17 dec. 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Häggesleds s:n.

Häggesled 3:4, 9:1

Bergsgården 6:4, 6:6, 6:7, 6:9, 6:10, 6:11

Karlebacken 8:3 - 8:10

Hinderstorp 1:2.


Lavads s:n.

Kolmesjö 1:6

Humlebäck 1:13 .

Skara den 24 nov. 1956.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lavads församling den 2 dec. nov. 1956, betygas:


Lynköh.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Förste assistent R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 24 nov. 1956.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården m. fl. i Häggesleds och Lavads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Nils Lindahl, Bergsgården, **måndagen den 17 dec. 1956 kl. 11.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Häggesleds socken:

Häggesled 3:4, 9:1

Bergsgården 6:4, 6:6, 6:7, 6:9, 6:10, 6:11

Karlebacken 8:3—8:10

Hinderstorp **1:2**

Lavads socken:

Kolmesjö 1:6

Humblebäck 1:13

Skara den 24 nov. 1956.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning tisdagen den 27 nov. 1956, intygas.

Skara den 29 nov. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Undertecknade... förena... ~~sig~~ oss med sökanden... till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark tillhörande *Bugs gårdar*.....

.....
m.fl. i *Stiggeslövsk Lång*..... socken och yrka..
~~jag~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ vår därav beroende mark må
kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Stiggeslöv den *14 feb 1956*
.....
Systrarna Wänerland
g. Karl Wänerland
Bengt Sjöö
Ellen Larsson
.....
.....
.....

För stöende friering och
nämnderkningar vitsordas och
beskrivas

Regner Holm

Biträ godmän:

Carl Fridman & *Richard Hellblad*

Tullmakt.

Tullmakt för vår broder Karl Wänerland
att vid sammanträde, hos Herr Nils Lindahl
Bergsgården Naggasled tisdagen den 14 febr.
1956 kl. 10.00, angående synförrättning,
vår balan föra och utöva oss där
tillkommande rösträtt. Allt i enlighet
med gällande lagar och förordningar.

Karlebacken, den 14 febr. 1956.

Ebba Wänerland, Christina Wänerland

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Ester A. Söderman Minnie Hansen

FULLMAKT.

för Hen Bengt Jönsson
(namn)
Hinderstorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Bergsgården, Hinderstorp

2 i Järpås - Östlön
 kommun a av Skaraborg län

å län vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höggerud den 17 dec 1956
Lars Nerman

Bevittnas:

Rudolf Fransson
(namn)

Höggerud Järpås
(adress)

Liquid Karlsson
(namn)

Höggerud Järpås
(adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
<u>Häggesleds s:n</u>							
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	1	0,12		1760	2200	440	53
" - " -	2	0,27		"	"	"	119
" - " -	3	0,27		"	"	"	119
Summa alstringsbåtnad							291
" brukningsbåtnad							314
Summa		0,66					605
<u>Samfälligheten C - D .</u>							
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	4	0,18		1540	2200	660	119
" - " -	5	0,18		"	"	"	119
" - " -	6	0,10		"	"	"	66
" - " -	7	0,11		"	"	"	73
Summa alstringsbåtnad							377
" brukningsbåtnad							398
Summa		0,57					775
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	8	0,14		770	2200	1430	200
" - " -	9	0,20		"	"	"	286
" - " -	10	0,11		500	2000	1500	165
Summa alstringsbåtnad							651
" brukningsbåtnad							64
Summa		0,45					715

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	11	0,10		1600	2000	400	40
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>							
Syskonen Vänerland	4-7	0,57					775
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl	8-10	0,45					715
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>							
Nils Lindahl	11	0,10					40
Summa		1,12					1530
<u>Samfälligheten F - H .</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>							
Nils Lindahl, bruken.båtnad							1344
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl, bruken.båtnad							1872
<u>Häggesled Karlebacken 8:10</u>							
Holger Johansson, bruken.båtn.							1572
<u>Häggesled Karlebacken 8:3,8:4</u>							
Syskonen Vänerland, bruken.båtn.							2580
<u>Häggesled Karlebacken 8:5, 8:11</u>							
Lars o.Greta Norrman, bruken.båtn.							2100
<u>Häggesled 9:1</u>							
Lars o. Greta Norrman, bruken.båtn.							295
<u>Kolmesjö 1:6</u>							
Allan Larsson, bruken.båtnad							134

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hinderstorp 1:2</u>							
Bengt Sjunnesson, bruksbåtn.							2870
Summa							12767
<u>Samfälligheten G - K.</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	12	0,18		1320	2200	880	158
Summa alstringsbåtnad							158
" brukningsbåtnad							128
Summa		0,18					286
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	13	0,55		1430	2200	770	424
" - " -	14	0,25		1100	"	1100	275
" - " -	15	0,13		660	"	1540	200
" - " -	16	0,31		"	"	"	477
" - " -	17	0,33		880	"	1320	436
Summa alstringsbåtnad							1812
" brukningsbåtnad							1180
Summa		1,57					2992
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	18	0,51		1100	2200	1100	561
" - " -	19	0,55		550	"	1650	908

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	20	0,23		660	2200	1540	354
" " - " -	21	0,32		1210	"	990	317
Summa alstringsbåtnad							2140
" brukningsbåtnad							759
Summa		1,61					2899
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	22	0,40		660	2200	1540	616
" - " -	23	0,17		990	"	1210	206
" - " -	24	0,23		"	"	"	278
Summa alstringsbåtnad							1100
" brukningsbåtnad							116
Summa		0,80					1216
<u>Häggesled Karlebacken 8:4</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	25	0,10		1210	2200	990	99
" - " -	26	0,06		990	"	1210	73
" - " -	27	0,63		1100	"	1100	693
" - " -	28	0,40		1980	"	220	88
Summa		1,19					953
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>							
Nils Lindahl	12	0,18					286
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl	13-17	1,57					2992

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>							
Syskonen Vänerland	18-21	1,61					2899
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>							
Syskonen Vänerland	22-24	0,80					1216
<u>Häggesled Karlebacken 8:4</u>							
Syskonen Vänerland	25-28	1,19					953
Summa		5,35					8346
<u>Samfälligheten E - N .</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	29	0,23		1980	2200	220	51
" - " -	30	0,58		1430	"	770	447
" - " -	31	0,34		1870	"	330	112
" - " -	32	0,27		1210	"	990	267
" - " -	33	0,15		1300	2000	700	105
Summa alstringsbåtnad							982
" brukningsbåtnad							228
Summa		1,57					1210
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	34	0,13		770	2200	1430	186
" - " -	35	0,60		1760	"	440	264
Summa		0,73					450




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>							
Nils Lindahl							
Åker, mylla på lera	36	0,05		1000	2000	1000	50
" - " -	37	0,13		400	"	1600	208
" - " -	38	0,03		1800	"	200	6
Summa alstringsbåtnad							264
" brukningsbåtnad							228
Summa		0,21					492
<u>Häggesled Bergsgården 6:11</u>							
Lars Anderssons sterbhus							
Åker, mylla på lera	39	0,17		1200	2000	800	136
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>							
Nils Lindahl	29-33	1,57					1210
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>							
Nils Lindahl	34-35	0,73					450
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>							
Nils Lindahl	36-38	0,21					492
<u>Häggesled Bergsgården 6:11</u>							
Lars Anderssons sterbhus	39	0,17					136
Summa		2,68					2288

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten N - R .</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:6</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	40	0,08		1100	2000	900	72
" - " -	41	0,10		1400	"	600	60
" - " -	41 a	0,09		1600	"	400	36
" - " -	42	0,18		"	"	"	72
" - " -	43	0,23		1000	"	1000	230
" - " -	44	0,04		1900	"	100	4
Summa alstringsbåtnad							474
" brukningsbåtnad							160
Summa		0,72					634
<u>Häggesled Bergsgården 6:7</u>							
Bertil Pettersson							
Åker, mylla på lera	45	0,03		600	1500	900	27
" - " -	46	0,08		750	"	750	60
" - " -	47	0,17		1125	"	375	64
Summa alstringsbåtnad							151
" brukningsbåtnad							170
Summa		0,28					321
<u>Häggesled Karlebacken 8:10</u>							
Holger Johansson							
Åker, mylla på lera	48	0,39		1400	2000	600	234
" - " -	49	0,39		600	"	1400	546
" - " -	50	0,11		1500	"	500	55
" - " -	51	0,13		600	"	1400	182

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	52	0,10		1600	2000	400	40
" - " -	53	0,06		"	"	"	24
" - " -	54	0,12		1200	"	800	96
" - " -	55	0,07		600	"	1400	98
" - " -	56	0,13		1000	"	1000	130
" - " -	57	0,14		"	"	"	140
" - " -	58	0,12		1200	"	800	96
" - " -	59	0,47		600	"	1400	658
Summa alstringsbåtnad							2299
" brukningsbåtnad							1213
Summa		2,23					3512
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>							
Syskonen Vänerland							
Skog, mylla på lera	60	0,08		760	800	40	3
" - " -	61	0,14		"	"	"	6
Summa		0,22					9
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:6</u>							
Syskonen Vänerland	40-44	0,72					634
<u>Häggesled Bergsgården 6:7</u>							
Bertil Pettersson	45-47	0,28					321
<u>Häggesled Karlebacken 8:10</u>							
Holger Johansson	48-59	2,23					3512
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>							
Syskonen Vänerland	60-61	0,22					9
Summa		3,45					4476

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten S - V.</u>							
<u>Lavads socken</u>							
<u>Humblebäck 1:13</u>							
Holger Johansson							
Åker, mylla på lera	62	0,22		990	2200	1210	266
" - " -	63	0,34		"	"	"	411
" - " -	64	0,60		1100	"	1100	660
" - " -	65	0,54		1210	"	990	535
" - " -	66	0,09		1320	"	880	79
" - " -	67	0,17		1540	"	660	112
" - " -	68	0,29		1760	"	440	128
Summa alstringsbåtnad							2191
" brukningsbåtnad							372
Summa		2,25					2563
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - B	1-3	0,66					605
" C - D	4-11	1,12					1530
" F - H		-					12767
" G - K	12-28	5,35					8346
" E - N	29-39	2,68					2288
" N - R	40-61	3,45					4476
" S - V	62-68	2,25					2563
Summa		15,51					32575
Bergsgården den 17 dec. 1956.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							
Biträdande gode män:							
 							

Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Antal m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad</u>		<u>Anm.</u>
				<u>kronor</u>	<u>summa</u>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Samfälligheten A - B .Häggesled Karlebacken 8:9

Syskonen Vänerland	86-87+57	157	2:--	<u>314:--</u>	<u>314:--</u>	
				<u>Summa</u>	<u>314:--</u>	

Samfälligheten C - D .Häggesled Karlebacken 8:9

Syskonen Vänerland	89-90+99	199	2:--	<u>398:--</u>	<u>398:--</u>	
--------------------	----------	-----	------	---------------	---------------	--

Häggesled Bergsgården 6:9

Nils Lindahl	91+42-91+74	32	2:--	<u>64:--</u>	<u>64:--</u>	
				<u>Summa</u>	<u>462:--</u>	

Samfälligheten F - H .Häggesled Bergsgården 6:10

Nils Lindahl	121+83-122+95	112	12:--		<u>1344:--</u>	
--------------	---------------	-----	-------	--	----------------	--

Häggesled Bergsgården 6:9

Nils Lindahl	122+95-124+51	156	12:--		<u>1872:--</u>	
--------------	---------------	-----	-------	--	----------------	--

Häggesled Karlebacken 8:10

Holger Johansson	124+51-125+82	131	12:--		<u>1572:--</u>	
------------------	---------------	-----	-------	--	----------------	--

Häggesled Karlebacken 8:3,8:4

Syskonen Vänerland	125+82-127+97	215	12:--		<u>2580:--</u>	
--------------------	---------------	-----	-------	--	----------------	--

Häggesled Karlebacken 8:5,8:11

Lars o. Greta Norrman	127+97-130+7	210	10:--		<u>2100:--</u>	
-----------------------	--------------	-----	-------	--	----------------	--

Häggesled 9:1

Lars o. Greta Norrman	130+7-130+66	59	5:--		<u>295:--</u>	
-----------------------	--------------	----	------	--	---------------	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Kolmesjö 1:6</u>						
Allan Larsson	130+66-132	134	1:--		134:--	
<u>Hinderstorp 1:2</u>						
Bengt Sjunnesson	132-132+20	20	1:--	20:--		
	132+20-134+40	220	12:--	2640:--		
	134+40-134+82	42	5:--	<u>210:--</u>	<u>2870:--</u>	
				<u>Summa</u>	<u>12767:--</u>	
<u>Samfälligheten G - K .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>						
Nils Lindahl	130+61-131+36	64 ^{x)}	2:--	128:--	128:--	^{x)} Igenlagt dike
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>						
Nils Lindahl	131+41-133+96	236 ^{x)}	5:--	1180:--	1180:--	
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>						
Syskonen Vänerland	134+2-135+65	138 ^{x)}	5:50	759:--	759:--	
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>						
Syskonen Vänerland	135+65-135+86	21 ^{x)}	5:50	116:--	<u>116:--</u>	
				<u>Summa</u>	<u>2183:--</u>	
<u>Samfälligheten E - N .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>						
Nils Lindahl	139-140+88	35 ^{x)}	6:50	<u>228:--</u>	228:--	
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>						
Nils Lindahl	139-140+88	35 ^{x)}	6:50	<u>228:--</u>	<u>228:--</u>	
				<u>Summa</u>	<u>456:--</u>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

Samfälligheten N - R .Häggesled Bergsgården 6:6

Syskonen Vänerland	142+31-142+95	64	2:50	<u>160:--</u>	160:--
--------------------	---------------	----	------	---------------	--------

Häggesled Bergsgården 6:7

Bertil Pettersson	159-159+60	60	2:50	150:--	
	142+23-142+31	8	2:50	<u>20:--</u>	170:--

Häggesled Karlebacken 8:10

	143+94-144+25				
Holger Johansson	155-155+15	46	7:50	345:--	
	144+25-144+81	56	3:--	168:--	
	157-157+89	89	2:--	178:--	
	160+8-160+95	87	6:--	<u>522:--</u>	<u>1213:--</u>
			<u>Summa</u>		<u>1543:--</u>

Samfälligheten S - V .Humlebäck 1:13

Holger Johansson	147-148+6	106	2:--	212:--	
	153-153+64	64	2:50	<u>160:--</u>	<u>372:--</u>
			<u>Summa</u>		<u>372:--</u>

Bergsgården den 17 dec. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Biträdande gode män:

*Richard Hallblad.**Carlfridman*

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
86-87+57	157	<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
		100 mm rör med frakt	m	157	2:15	338
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	157	0:75	118
		Rörledningsöga typ A				30
86	157	För oförutsedda kostnader, arbetsledning m.m.			34	520
89-91+42	242	<u>Samfälligheten C - D .</u>				
		<u>Diket C - D .</u>				
		100 mm rör med frakt	m	242	2:15	520
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	100	0:80	80
		- " -	"	100	0:75	75
		- " -	"	33	1:20	40
		- " -	"	9	1:60	14
		- " -	"			
91+42-91+79	37	75 mm rör med frakt	"	37	1:50	56
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	37	1:20	44
		Rörledningsöga typ A				30
		Tillägg för grävn. genom väg				20
90+99,91+74		Brunnar typ A; d=0,4 m	st 2	60:--		120
91+79		Stensil				10
		För oförutsedda kostnader, arbetsledning m.m.			91	1100
	279					
121+83-122+50	67	<u>Samfälligheten F - H .</u>				
		<u>Diket F - G - H .</u>				
		400 mm rör med frakt	m	67	10:70	717
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	67	2:--	134
		Rörlöpp typ B				80
		Arbetsledning o. oförutsett			69	1000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
122+50-124+51	201	400 mm rör med frakt m	201	10:70	2151	3000
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	201	2:--	402	
123,124+51		Brunn Ab; d=0,5 m st	2	80:--	160	
		Arbetsledning o. oförutsett			287	
124+51-125+82	131	400 mm rör med frakt m	131	10:70	1402	1950
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:20	288	
125+82		Brunn Ab; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			180	
125+82-127+97	215	400 mm rör med frakt m	215	10:70	2301	3150
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	215	2:20	473	
127+97		Brunn Ab; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			296	
127+97-128+85	88	400 mm rör med frakt m	88	10:70	942	1350
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	2:20	194	
128+85		Brunn Ab; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			134	
128+85-130+66	181	300 mm rör med frakt m	181	6:60	1195	1700
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	181	1:50	272	
130+66		Brunn Ab; d=0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			163	
130+66-132	134	300 mm rör med frakt m	134	6:60	884	1350
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	134	1:50	201	
132		Brunn A; d=0,8 m			140	
		Arbetsledning o. oförutsett			125	
132-134+89	289	300 mm rör med frakt m	289	6:60	1907	2700
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	289	1:20	347	
133+60		Brunn Ab; d=0,5 m			70	
134+89		" A; d=0,8 m			140	
		Arbetsledning o. oförutsett			236	2700
1306		Samfälligheten F - H summa kronor				16200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten G - K .</u>				
		<u>Diket G - I - K .</u>				
130 ¹ +61-132 ¹ +84	223	250 mm rör med frakt	m	223	4:70	1048
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	75	2:70	203
		- " -	"	148	1:80	266
130 ¹ +61		Ingjutning av 250 mm röret i 400 mm ledningen, alt. grenrör				30
131 ¹ +36		Tillägg för genomgrävn. av väg				30
132 ¹ +42		- " -				20
131 ¹ +41,132 ¹ +84		Brunnar typ A; d=0,6 m	st	2	90:--	180
132 ¹ +84-134 ¹ +2	118	200 mm rör med frakt	m	118	3:50	413
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	23	2:50	58
		- " -	"	95	1:70	162
133 ¹ +96		Tillägg för genomgrävn. av väg				30
133 ¹ +96,134 ¹ +2		Brunnar typ A; d=0,5 m	st	2	75:--	150
134 ¹ +2-135 ¹ + +86	184	150 mm rör med frakt	m	184	2:70	497
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	123	2:20	271
		- " -	"	61	1:60	98
135+25		Brunn typ A; d=0,5 m	st	1		75
135+86-137+56	170	125 mm rör med frakt	m	170	2:50	425
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	170	1:80	306
137+56		Brunn typ A; d=0,4 m				60
	695	Arbetsledning o. oförutsett				378
		<u>Samfälligheten G - K summa kronor</u>				4700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten E-N .</u>				
		<u>Diket E - F - L - M - N .</u>				
121-121+83	83	Schaktning av lera m ³	25	2:--	50	
139-140+88	188	250 mm rör med frakt m	188	4:70	884	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	188	2:50	470	
140+88-141+8	20	225 mm rör med frakt m	20	4:15	83	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	20	1:--	20	
139		Rörledningsöga typ B			60	
140+88		Brunn typ A; d=0,6 m st	1		90	
140+60		Gren eller T-rör 10"/4" "	1		15	
141+8-141+33	25	Justering av bef. ledning m	25	2:--	50	
141+33		Brunn A; d=0,6 m st	1		90	
	<u>316</u>	Arbetsledning o. oförutsett			<u>88</u>	1900
		<u>Diket L - La .</u>				
162-162+21	21	100 mm rör med frakt m	21	2:15	43	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	21	2:--	42	
162+21		Brunn A; d=0,4 m st	1		60	
	<u>21</u>	Arbetsledning o. oförutsett			<u>25</u>	170
		<u>Diket N - Na .</u>				
165-165+75	75	50 mm rör med frakt m	75	0:75	56	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	0:75	56	
165+75		Brunn typ A; d=0,4 m st	1		60	
	<u>75</u>	Arbetsledning o. oförutsett			<u>18</u>	190
	<u>412</u>	<u>Samfälligheten E - N summa kronor</u>				2260


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten N - P .</u>				
		<u>Diket N - O - P - Q - R .</u>				
141+37-142+23	86	200 mm rör med frakt m	86	3:50	301	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	86	1:60	138	
142+23-143+38	115	150 mm rör med frakt "	115	2:70	311	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	115	1:30	150	
143+38-145+38	200	125 mm rör med frakt "	200	2:50	500	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:30	186	
		- " - "	57	1:50	86	
145+38-145+66	28	100 mm rör med frakt "	28	2:15	60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	28	1:30	36	
141+37, 142+23		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
142+95, 143+38, 144+81, 145+38, 145+66		Brunnar typ A; d=0,4 m "	5	60:--	300	
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
	429	Arbetsledning o. oförutsett			222	2450
		<u>Diket O - Oa .</u>				
159-160+95	195	125 mm rör med frakt m	195	2:50	488	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	195	1:30	254	
159+68, 160+95		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
159+44		Gren- el. T-rör 5"/4"			5	
		Tillägg för grävn. genom väg			20	
	195	Arbetsledning o. oförutsett			83	970
		<u>Diket P - Pa .</u>				
157-157+89	89	100 mm rör med frakt m	89	2:15	191	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	89	1:30	116	
157+4, 157+89		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
	89	Arbetsledning o. oförutsett			43	480
		<u>Diket Q - Qa .</u>				
155-155+15	15	75 mm rör med frakt m	15	1:20	18	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	15	1:20	18	
15+15		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
	15	Arbetsledning o. oförutsett			4	100
	728	<u>Samfälligheten N - P summa kronor</u>				4000
		<u>Samfälligheten S - V .</u>				
		<u>Diket S - T - U .</u>				
150-150+30	30	125 mm rör med frakt m	30	2:50	75	
150+30-151+35	105	100 - " - "	105	2:15	226	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	135	1:80	243	
150, 151+35		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
	135	Arbetsledning o. oförutsett			66	730
		<u>Diket T - Ta .</u>				
153-153+64	64	75 mm rör med frakt m	64	1:20	77	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	1:--	64	
153+64		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
	64	Arbetsledning o. oförutsett			29	230

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket V - Va .</u>				
147-148+6	106	75 mm rör med frakt m	106	1:20	127	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	106	0:80	85	
148+6		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
	106	Arbetsledning o. oförutsett			28	300
	305	<u>Samfälligheten S - V summa kronor</u>				1260
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	157	Samfälligheten A - B				520
	279	" C - D				1100
	1306	" F - H				16200
	695	" G - K				4700
	412	" E - N				2260
	728	" N - R				4000
	305	" S - V				1260
	<u>3882</u>				<u>Summa</u>	<u>30040</u>

Bergsgården den 17 dec. 1956.

I tjänsten:


 R. Holm

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-

- lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors c:a 100 m väster om sekt. 124+51 å höjden + 12,11 m.

Bergsgården den 17 dec. 1956.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			89-90+99	90+99-91+79	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							k r o n o r						
I	4 - 7	775	620									620	0,8000
II	8 - 11	755	50	430								480	0,63576
I+II	Samtliga	1530	670	430								1100	0,71895
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med följande relativtal:													
Avdelning I 0,800													
" II 0,63576.													
Bergsgården den 17 dec. 1956.													
I tjänsten:													
													
Ragnar Holm													
Förrättningsman.													

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Häggesleds socken.</u>						
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>						
Syskonen Vänerland	S	605		520 ✓	100,000	17.04 1,856 ✓
<u>Samfälligheten C - D .</u>						
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>						
Syskonen Vänerland avd. I	S	775	620	620	56,364	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>						
Nils Lindahl avd. II	S	715	455	455	41,364	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>						
Nils Lindahl avd. II	S	40	25	25	2,272	43.13 ✓
Summa		1530		1100 ✓	100,000	4,697
<u>Samfälligheten F - H .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>						
Nils Lindahl	S	1344		1316	10,527	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>						
Nils Lindahl	S	1872		1833	14,663	✓
<u>Häggesled Karlebacken 8:2 8:10</u>						
Holger Johansson	S	1572		1539	12,313	✓
<u>Häggesled Karlebacken 8:3, 8:4</u>						
Syskonen Vänerland	S	2580		2526	20,208	✓
<u>Häggesled Karlebacken 8:5, 8:11</u>						
Lars o. Greta Norrman	S	2100		2056	16,449	70% av 2100 ✓
<u>Häggesled 9:1</u>						
Lars o. Greta Norrman	S	295		289	2,310	✓

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kolmesjö 1:6</u>						
Allan Larsson	S	134		131	1,050	4.6.
<u>Hinderstorp 1:2</u>						
Bengt Sjunnesson och Brita Sjunnesson-Loggert	S	2870		2810	22,480	l
Summa		12767		12500	100,000	39,193 359.93
Delägarna i "Hinderstorp, Häggesled, Karlebacken och Bergsgårdens torrlägnings- företag av år 1928" .						
Kapitaliserade värdet av minskning av framtida under- hållet				3700		
Summa				16200		
<u>Samfälligheten G - K .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>						
✓ Nils Lindahl	S	286		161	3,427	l
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>						
✓ Nils Lindahl	S	2992		1685	35,849	l
<u>Häggesled Karlebacken 8:9</u>						
✓ Syskonen Vänerland	S	2899		1633	34,735	l
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>						
✓ Syskonen Vänerland	S	1216		685	14,570	l
<u>Häggesled Karlebacken 8:4</u>						
✓ Syskonen Vänerland	S	953		536	11,419	l
Summa		8346		4700	100,000	25,621 225.29
				4700 221 1403		

43. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten E - N .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:10</u>						
Nils Lindahl	S	1210		1195	52,885	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:9</u>						
Nils Lindahl	S	450		445	19,668	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:4</u>						
Nils Lindahl	S	492		486	21,503	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:11</u>						
~~Ingvär~~ ~~Lars Anderssons sterbhus~~		136		134	5,944	
Summa		2288		2260 ✓	100,000	69.50 7,024
<u>Samfälligheten N - R .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:6</u>						
Syskonen Vänerland	S	634		566	14,164	✓
<u>Häggesled Bergsgården 6:7</u>						
Bertil Pettersson		321		287	7,172	✓
<u>Häggesled Karlebacken 8:10</u>						
Holger Johansson	S	3512		3139	78,463	✓
<u>Häggesled Karlebacken 8:3</u>						
Syskonen Vänerland	S	9		8	0,201	✓
Summa		4476		4000 ✓	100,000	13,741 126.19

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m.fl. hemman i Häggesleds och Lavads socknar, Järpås och Örslösa kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B , C - D , E - F - G - H , F - L - M - N , L - La , N - Na , N - O - P - Q - R , O - Oa , P - Pa , Q - Qa , G - I - K , S - T - U , T - Ta och V - Va . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nånkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B, C - D, F - H, G - K, E - N, N - R och S - V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A - B, F - H, G - K, E - N, N - R och S - V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet C - D har särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att samfällighet C - D skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet C - D, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

I företaget ingår bland annat igenläggning med rör av öppna avloppskanalen F - H, varav större delen, 1235 meter, utgör ett företag som utförts efter syn

enligt vattenlagen år 1928.

Genom den nu föreslagna åtgärden kommer det framtida underhållet att minska å denna sträcka. Det kapitaliserade värdet av denna minskning i underhållet har av synemännen beräknats till 3:-- kr pr sträckmeter eller för hela sträckan 3.700:-- kronor.

Denna summa skall av delägarna i det äldre företaget erläggas så snart arbetet blivit utfört och godkänt.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Inga ersättningar för jord skola utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ~~föras~~ till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. I övrigt hänvisas till V.L. 7:57.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter tagna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdammas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Bergsgården-Hinderstorps dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bergsgården den 17 dec. 1956.


I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Rikard Hallblad Carl Fridlund

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus


T 2: Grusfilter



Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mmminst 200
mvy

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärså att hindra förskjutning (ev. nedslås på lar framför densamma)

minst 200
mvy

2000

Mått i mm


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0,3 - 0,6 m




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detaljrättning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
stäm inlagdes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Mål)

Antal ritn. st. Artnummer

Grästörv pinnas fast

Stenfyllning

Stensättning

Diagram illustrating a cross-section of a trench or foundation structure. The structure consists of a stone-filled section (Stenfyllning) and a concrete section (Betong). The stone section is labeled with a height of 0.40 m and a width of 0.15 m. The concrete section is labeled with a height of 0.15 m and a width of 0.15 m. A T-pipe (Enkelt T-rör) is shown at the bottom of the concrete section. The diagram is labeled with dimensions and materials: Stenfyllning (Stenstorlek 5-20 cm), 0.40 m, 0.15 m, 0.15 m, and Enkelt T-rör.

Slänterna stensätts

Stensättning

Grästorn pinnas fast

Stenfyllning

De tre sista rören sammanbinds med koppartråd

Bräddavlopp av lantbruksrör
rören sammanbindas och fästas med koppurtråd

Grästery

0.5m

0.5m

d

Brunnsrör med tata fogar
Mutter med tata fogar

socken-(nar) av
län

upprättat år(-en)

Original
Kopia

(UJEN)

(Title)

Antal ritn. st.

KUNGL LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV