




Akt nr:

R-F4b-LS12/55

AU\$R-F4b-LS12/55




12-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Krogstorps dikningsföretag av år 1955			
Socken Luttra och Falköpings Östra		Län Skaraborgs	
~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~ Lantbr. Harry Ågren, Krogstorp, Falköping.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 14/11-1955	Bidrag till utförandet, kr 1.840:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.840:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 1/9-1958	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställts av tekniker Bertil Franssohn
den 8 september 1955, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan 12+5-12+29, vilken ändring inritats å profilritn. med grönt.
Verkliga kostnaderna uppgår till de beräknade.
Företaget godkännes i befintligt skick.


Skara den 14 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande
KROGSTORPS DIKNINGSFÖRETAG
i Falköpings Östra och Luttra socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning år 1955 av
Carl Berner
Lantbruksingenjör.

Innehåller 22 paginerade sidor
1 översiktskarta.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid syn-
föreläsning enligt vst-
tecknare förordade för-
läggning av mark till
Krogsby: Rådhjörning
Jösta socken, Skillinge
Lutten socken samt Stads-
ågen 25 i Rådhjörning Sted
av Hålsjöbores län.

År 1955, den 16 febr., inställde sig under-
tecknad, föreläsningssman län lantbrukaren Arnold Johans-
son, Krogsby för att handlägga föreläsningarna ifråga.
Underlåtelse om sammanträdet hade undslutits sällskapet
genom beaktande.

Adresserade var:

Arnold Johansson

Harry Sjögren byågen från 14 mars 1955 av Krogsby 1³

Bertil Almqvist

§ 1.

Landsökningen (bil. A) och förordnandet (bil. B) upp-
läses.

§ 2.

För samt föreläsningssmanen James J.

சு 3.

Redogörde för utredningarna för de oaktade för-
 leddas sökningar rörande förtäring samt uppsatta plan-
 karta för saksaker, såväl som härnär genomgick. B-
 bandet hade redan följande sökningar gånge prövat
 sina beaktade taktikerna till lagligt och obehörigt ådaga
 genom upptagande av de å plankarta utmärkta ställen.

54.

54.

Lämnades en redogörelse för upprättat förslag
till maskinens tilläggning och för postutredningen.
Årskonten förklarade att 2 stummar byggdes i stället för de
befintliga stumfakterna i klassen 5 - 7 + 35. Ett vattning-
ställe skulle även sedas vid punkt 6 + 20. I grovströmmen
saw vid 10 + 38 skulle förbindas med 2 st. 0.90 m: s ballast
och hade därför anordning till Bogstorp 1³ meter i post-
utredningen med 75 kl. Siga om last och anordningar skulle utgå
för 2 m: s anordning.

ج. ک

Redogörelse för utredningen för den nationella
förordningen av klasserna om den med utgångspunkt i
statens konstverksamhet. Deliganta träffade förordning
(bil C) om konstverksamhetens förordning m.m.

36.

Stein sammentide utsträtt, st. hålles i förtätt-
ningssammanhållning, R. P. 1847, 42, F. 1847, 42, 10 febr. 1847 kl. 10

۱۰

Da Johan Svensson, Stadsingen 23, vägrat att komma till sammanträdet och att deltaga i förslaget skulle påminnelse ej framdringens länga vid till punkt 23. Om Svensson d

framtiden ville göra återstående stöden upp till värderna
äga han ej rätt därtill utan tillstånd från ägarna till Krog-
torp 8³ eller efter föregående synpunktsutlägg enligt
författningen.

§ 8.

Som intet vidare förkom, upplöstes Ägarnas protokoll,
vilket godkändes, samt sammankommet förklarades avslut-
at.

Krogstorp, den 16 febr. 1955.
Carl Jönvall.

Förtecknas:

Harry Ågren Bertil Blomquist
Arnold Jönvallson

År 1955, den 19 febr., hölls sammanträde å förrättningsmannens
kontor i Jönköping.

Närvarande var endast förrättningsmannen.

§ 9.

Som samtliga förrättningsakter nu voro utarbetade, avslutades
förrättningen. Företagets handlingar och ritningar skulle översän-
das till sysslomannen, lantbrukaren Harry Ågren, Krogstorp, Fal-
köping.

Jönköping, den 19 februari 1955

Carl Jönvall.

IIIM 60 54

Bil. B2


4


Förordnande.

Lantbruksingenjören Carl Berner, Jönköping, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Manu

Febr 1200

5

Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

19 MAJ 1954

III M 60 57

LANTBRUKSNÄMNDEN

L. SKARABORGS LÄN

14 AUG 1950

Diarie Nr 78571

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

E.D. 78-49
1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 MAJ 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

SKARABORGS
21 SEP 1950

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Falköpings Östra socken(-er) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Av vägning och utskakning av avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare Diunkt beröres cirka 30 tunnland. Avloppet passerar järnväg

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. vilken har tillräcklig rum för vatten i fråga

Avloppets längd 1500 å 2000 meter.

Närmaste järnvägsstation Falköpings Central

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Arnold Johansson

Krogstorp Falköping Tel. Falköping 24060

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Krogstorp Falköping den 12 aug. 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Arnold Johansson för fastigheten Krogstorp

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Bertil Blomkvist</i>	ägare av fastigheten	<i>Lillegården Lullra socken</i>
<i>Göran Ahlin</i>	» » »	<i>Fibel</i>
<i>Johan och Karl Persson</i>	» » »	<i>Fibel</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 30 augusti 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Bil. B'

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 21 sept. 1950

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

[Signature]
Leo Wohlstein

Efter dessa grunder skall och fördela det statsbidrag, som kan erhållas samt gälla undersöknings- och förrättningskostnaden allt i enlighet med av vederbörande förrättningsman verkställd utskrivning.

3:o För jord, som åtgår till diken och jordupplag givas och tas ingen ersättning.

*Utskrifningsställe uppräpnas vid punkt 6+20
A. Stierman 5-7+8. Släpar användande om faktis. inställt befallning 2. 20 m. 5
trunkan med 3.50 resp. 2.0 m. 5. Inskrivning för förklarad redovisning vid 10+38
4:o Arbetsna skola vara full fördela till avseende annat som skulle utgå till
Kroppsby 1 med 75 kr.*

1 sept. 1958..

3:o Till arbetsstyrelse för företaget utses vi:

.. *Lundström Harry Agren, Kroppsby nr Falköping* ..

... ..
som härmed befullmäktigas:

- att mottaga och förvara förrättningsakten,
- att ingå till vederbörande myndighet med anmälan om största möjliga statsbidrag,
- att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande,
- att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan erhållas, samt detsamma efter förestående grunder fördela,
- att utlämna företaget på entreprenad, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;
- att på delägarnas utdebitera och av dem uppbära de medel, som utöver det beviljade statsbidraget erfordras;

att nogå tillse och övervaka att arbetena utföras i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, samt underhållas i framtiden;
 att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter,
 att i öfrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas utförande i överenskriven ordning.

Sålunda överenskommet föreskras:

Krogstorp den *16 febr.* 19*25*

Harry Jönsson

Paul Blomqvist

Arnold Johansson

.....

.....

Överstående skräning vidtogs och samteckningarna bevitnas:

Paul Jönsson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Krogstorp i Falköpings Östra socken och Sköttning i Luttra socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen ifråga, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrläggningens områdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej f.n. enligt vattenlagens bestämmelser och förrättningsmannens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrlägningsåtgärder.

Såsom av plankartan framgår erfordras för ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet upptagande av huvudavloppet A-B-C samt sidodiket B-Ba genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med dubbeldragna röda linjer

samt med de dimensioner och djup, som framgå av bifogade profiler, sektioner och grävningstabell.

Nederbördsområdet för nedre delen av huvudavloppet utgör omkring $4,5 \text{ km}^2$. Med en avrinning vid exceptionell högflod återkommande vart 10:nde år av 200 sekl. pr km^2 skulle alltså denna högflodsmängd uppgå till $0,9 \text{ m}^3$ pr sek. Med de för avloppet föreslagna dimensionerna och minsta bottenlutningen 1:1000 skulle högsta vattenytan i avloppet ställa sig endast 0,95 m över botten, varav framgår att vid dimensioneringen hänsyn ej behövt tagas till fara för översvämning av markerna, utan härvid desammas torrlägningsbehov vid lägre vattenföringar varit enbart bestämmande.

Genom de föreslagna torrlägningsåtgärderna erhålla samtliga av företaget berörda marker full eller i det närmaste full torrläggning även vid medelvatten under vegetationsperioden.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad hava två trummor vid punkterna 6+16 och 6+78 föreslagits till utförande med 0,90 m:s rör. Av trumritning framgår hur trummorna skola utföras. Inre bottenlägena skola förläggas 0,10 m under huvudavloppets föreslagna bottenlägen vid trummorna. För förlängning av trumman vid 10+38 skall dessutom utgå en ersättning av 75 kr. till Krogstorp 1:3.

Överfarter, som i övrigt byggas över avloppen, skola hava följande minsta dimensioner:

Avloppssträcka	Bredd mellan landfästena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över avloppets föreslagna bottenläge.	Diameter å eventuella rörtrummor.
A - 8	1,00	1,20	0,90
8-B	0,90	1,00	0,80
B-C	0,80	1,00	0,80
B-Ba	0,30	0,80	0,30

Trummornas inre bottenläge å sträckan A-8 skola förläggas 0,10 m under avloppets föreslagna bottenlägen vid trummorna.

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbets- och materialkostnaden för företagets utförande inklusive ovannämnda ersättning beräknats till 4,170 kr.

Inga som helst ersättningar än den ovannämnda skola utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden, som enbart består av jordförbättring, har av förrättningsmannen uppskattats och framgår av värderingslängden, i vilken varje ägofigurs beräknade båtnad finnes angiven. Sammanlagda båtnaden genom företaget har beräknats uppgå till 8,468 kr.

Kostnadernas fördelning.

Delägarna hava i därom upprättad förening överenskommit om grunderna för fördelningen av företagets kostnader å de olika fastigheterna. Med utgångspunkt från denna förening, vilken vitsordats av förrättningsmannen, har kostnadsfördelningslängd upprättats och finnas i denna deltagningsskyldigheten i kronor i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för företaget angivna för varje fastighet. Företaget skall alltså utgöra en samfällighet med fördelning av kostnaderna för företaget, alltså såväl arbets- som förrättnings- och övriga kostnader samt kostnaderna för framtida underhållet efter de i kostnadsfördelningslängden angivna %-talen.

Trummorna skola underhållas av resp. trumägare.

Arbetsstyrelse.

I nyssnämnda förening har arbetsstyrelse utsetts för företaget. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 17-25 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Krogstorps dikning sföretag"

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget får förrättningsmannen i övrigt

bestämma:

- att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med
det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas
av vederbörande lantbruksingenjör;
- att dock, därest företaget kommer att understödjas av bidrag
av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande
myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för
statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättel-
se för företaget;
- att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på
entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej över-
enskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat
sätt;
- att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg
företagas så ofta detta visar sig behöfligt. Enskild sak-
ägare har även vitsord till rensning verkställande, men
skall i så fall behöfligheten av dylik åtgärd styrkas ge-
nom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar
verkställas minst vart femte år;
- att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit
laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 septem-
ber 1958.

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna ej må vid laga ansvar rubbas;

att resp. markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppen; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppen och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl. som ej omgående botas av markägaren skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvias till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Jönköping den 19 februari 1955



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Luttra socken</u>							
<u>Sköttning 3:1,</u>							
Bertil Blomkvist							
åker	dj.sl.o.t.med ngt.st.	1	0,17		1900 2000	100	17
"	sl.o.t/s	2	0,11		1120 (1570 1600)	450	50
"	sl.o.t./s	3	0,23		1440 1600	160	37
"	slamjord "	4	0,20		2070 2200	130	26
Summa			0,71				130
<u>Falköpings Östra socken.</u>							
Krogstorp 1:3, Arnold Johansson <i>efter 14/3 55 Harry Ågren</i>							
<u>1.Alstringsbåtnad</u>							
gammal åker	slamjord/sand	5	0,08		1100 2000	900	72
"	" /finmo	6	0,07		1800 "	200	14
"	" "	7	0,04		300 "	1700	68
äng	slamjord/sand	8		0,04	260 2200	1940	78
"	"	9		0,13	1430 "	770	100
"	" m.st/sand	10		0,16	360 1800	1440	230
"	"	11		0,11	720 "	1080	119
åker	slamjord/sand	12	0,05		1980 2200	220	11
"	"	13	0,06		" "	"	13
"	" /lera	14	0,03		2130 "	70	2
perm.bete		15		0,05	1000 2000	1000	50
bete (bliv.perm.bete)	sl.o.	16		0,08	350 (1330 1400)	980	78
"	t med sten/finmo o.st.	17		0,16	770 1400	630	101
"	"	18		0,27	400 1000	600	162
"	"	19		0,25	540 1200	660	165
"	"	20		0,58	60 "	1140	661
åker	slam- o.torvjord	21	0,22		1760 2200	440	97
"	" /sand	22	0,09		1210 "	990	89
Överföres			0,64	1,83			2110

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,64	1,83				2110
äker sl.o.t./sand	23	0,26		1320	2200	880	229
" "	24	0,14		440	"	1760	246
" slamjord/sand	25	0,23		660	"	1540	354
" sl.o.t./sand	26a	0,11		1430	"	770	85
äng(bliv.äker) slamjord /s	27		0,08	770	"	1430	114
bete (bliv.perm.bete)sl.m.st	28		0,39	630	1400	770	300
äker mylla/sand och mjäla	29	0,18		440	2200	1760	317
" " / " " "	30	0,14		2020	"	180	25
" " / " " "	31	0,62		1320	"	880	546
" torvmylla/sand o.mjäla	32	1,18		1650	"	550	649
äng (bliv.perm.bete)sl.o.t	33		0,41	700	1400	700	287
" " med st/sand	34		0,12	70	"	1330	160
perm.bete	35		0,29	600	2000	1400	406
äng (bliv.perm.bete)	36		1,24	90	1800	1710	2120
A-summa		3,50	4,36				7948
2. Brukningsbåtnad	5,6	0,15				500	75
	26b	1,05				300	315
B-summa		1,20					390
Totalsumma							8338
S a m m a n d r a g.				Nuv. värde	Bliv. värde		
Luttra socken							
Skötting 3:1,Bertil Blomkvist		0,71		1191	1321		130
Falköpings Östra socken.							
Krogstorp 1:3,Arnold Johansson		3,50	4,36	6546	14884		8338
etter 1455 Harry Ågren							
Summa		4,21	4,36	7737	16205		8468
Jönköping den 19 februari 1955							
P. Larsson							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A-B-C.								
5		0,50	0,50	1,50	1:1	1	4,50	Fixp. = o-formigt märke
+50	50	0,55	"	1,60	"	"		i stenblock beläget c:a
+72	22	0,65	"	1,80	"	"		10 m höger om påle 6; höjd-
6	28	0,90	"	2,30	"	"		läge =+6,09
+50	50	1,45	"	3,40	"	"		Vid 6+16 ombygges ägovägs-
7	50	1,65	"	3,80	"	"		trumma enligt ritning.
+35	35	1,40	"	3,30	"	"		Vid 6+20 ordnas vattnings-
+50	15	1,60	"	3,70	"	"		ställe
8	50	1,40	"	3,30	"	10	4,80	Vid 6+78 ombygges ägotrum-
+35	35	1,70	"	3,90	"	"		ma, 2 m:s körbana och anl.
+50	15	1,60	"	3,70	"	4	5,30	typritning för tr. v.6+16
9	50	1,40	"	3,30	"	7	5,50	Fixp. =+ i stenblock c:a
+50	50	1,35	"	3,20	"	"		10 m vänster om 9+75;
10	50	1,40	"	3,30	"	11	6,20	höjdläge =+7,865
+50	50	1,00	"	2,50	"	7	6,75	
11	50					11,3		
+15	65	1,05	"	2,60	"	"		
+50	35	1,15	"	2,80	"	"		Fixp. = o-formigt märke
+75	25	1,05	"	2,60	"	14	7,95	i stenblock c:a 20 m vän-
12+29	54	0,80	"	2,10	"	"	8,71	ster om punkt 12; höjd-
Summa	729	meter.						läge =+10,36
Sidodiket B-Ba.								
20	-	1,00	0,30	2,30	1:1	6	8,00	
+50	50	1,35	"	3,00	"	"		
21	50	1,20	"	2,70	"	5	8,60	
+50	50	1,25	"	2,80	"	"		
22	50	1,25	"	2,80	"	"	9,10	
Summa	200	meter.						

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
								Vid arbetenas utförande iakttages: att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dub- barnas överkant; vilka nedtryckas i markytan vid måttagningen; att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyt- tas å avloppens kanter; att de uppkastade jordmassorna ej få läggas närmare avloppens kanter än 1,0 m och bära av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas; att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvatt- nets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen in- mynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter; att krökar å avloppet skola avrundas för minskande av faran för ut- skärningar; att i utlåtandet intagna bestämmelser rörande broar eller trummor, som nu eller främdeles byggas över avloppen, noga skola efter- följas; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas. Vederbörande lantbruksingenjörers anvisningar böra därvid först inhämtas. Jönköping den 19 februari 1955 <i>Patt Jönköping</i>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A - B - C.</u>				
5-5+72	72	Slamjord med enstaka sten,	10	2:-	20	20
5+72-7+35	163	Sten från överfart vid 7+28	3	6:-	18	
		Rivning av ägotrummor vid				
		6+16 och 6+78	10	6:-	60	
		Sand, grus och sten	30	2:80	84	
		Slamjord med enstaka sten	30	1:40	42	
		Slamjord	160	1:10	176	380
		Ägovägstrumma vid 6+16 av				
		5 st. 0,90 m:s L-stämplade,				
		spiralarmade falsrör utan				
		fot, 8 varv, enl. ritning				300
		Ägotrumma vid 6+78 av 4 st.				
		0,90 m:s L-stämplade, spiralarmade falsrör, utan fot,				
		8 varv,				250
7+35-10	265	Sand, grus och sten	160	2:60	416	
		Slamjord	580	1:-	580	996
		Ersättning till 2 st. 0,90				
		m:s L-stämplade falsrör till				
		ägovägstrumma vid 10+38				75
10-11+75	175	Sand, grus, sten o. block, hårt	60	5:50	330	
		Sand, grus o. sten, enstaka block,				
		delvis hårt	60	4:-	240	
		Sand, grus och sten	10	2:80	28	
		Slamjord med sten o. block	60	3:-	180	
		Slamjord m. enstaka sten, o.				
		block	70	1:80	126	
		Slamjord	40	1:10	44	948
Överf.	675	m. Överföres	1283			2969

Paul Hensel

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Luttra socken.</u>					
<u>Sköttning 3;1, Bertil Blomkvist</u>	s		125	3	
<u>Falköpings Östra socken.</u>					
<u>Krogstorp 1:3, Arnold Johansson</u>	s		4045	97	
efter 14/3 55, Harry Ågren					
<u>Summa</u>			4170	100	

Jönköping, den 19 februari 1955

