



Akt nr:

R-F4b-LS120/55

AU$R-F4b-LS120/55

120

Handlingar rörande

HJO MOSSARS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1955

i Hjo stad och socken av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1955 av

Carl Berner

lantbruksingenjör.

Exp. till ordf.

120-8

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Hjo mossars vattenavledningsföretag av år 1955

Socken	Län
Hjo stad och socken	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxx~~
Lantbr. Gunnar Johansson, Svärtan, Hjo.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Ännu ej beviljat			-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-	-	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
1/9-1965	-		-
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
		-	-
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	
5/8-1957		Tekniker Paul Olsson	

Vid avsyningen har befunnits att företaget utförts enligt den upprättade arbetsplanen med undantag för avloppen L-M-N och M-Ma som ej utförts, avloppet H-Ha har utförts med 0.30 m högre botten-läge än enligt förslaget och med sidolutning 1:1.25 i stället för 1:1.0, avloppet G-Ga-Da har utförts med sidolutning 1:1.25 i stället för 1:1.0 och ägotrumman vid 72+25 i avloppet F-Fa har upptagits.

Ändringarna har med lila beteckning införts å ritningarna.

Av ändringarna å avloppen F-Fa, H-Ha, L-M-N och M-Ma ha berörda/markägare skriftligt godkänt ändringarna och företagets styrelse anhåller att företaget må godkännas i befintligt skick.

Företaget föreslås till godkännande.

Verkliga kostnaderna ha uppgått till 27.888:85 kronor, varav i styrelsearvode 800:- kronor. Räntor under arbetstiden har ej debiterats.

Skara den 5 september 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

Diarie nr 120-8

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av 1:a rensning

Företagets namn

Hjo mossars vattenavledningsföretag av år 1955

Socken	Län
Hjo stad och socken	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Enda intressent~~

Lantbr. Gunnar Johansson, Svärtan, Hjo.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
13/1 1958	6.780:-	2.540:-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
1/9 1965	-	28/2 1958	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	--	2.540:-	-

Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
xxxxx Avs. 6/6 1961	xxxxxx Avs. assistent Bertil Franssohn

Vid avsyningen befanns att 1:a rensningen av företaget var utförd och och tillstyrkes densamma till godkännande.

Skara den 8 juni 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör

Handlingar rörande

HJO MOSSARS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1955

i Hjo stad och socken av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1955 av

Carl Berner


Lantbruksingenjör.

Innehåller 108 pagimerade sidor

1 översiktskarta

2 S.J. uppmätningsritning av jvgsbroar

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vat-
tenlagen rörande torr-
läggning av mindre inom
Hjo stadsområde belägna
lag med angränsande mar-
ker inom Hjo stad av
Skaraborgs län.

Å 1954, den 21 sept., inställde sig undertecknad, förrättningsman i Gråbans byggnadsfö att handlägga förrättningen ifråga. Såsom biträdande synemän hade inkommit sig skiftesgodemännen Axel Törngvist, Borrebäckstorp och Gustav Gyrsabo, Hunnedal.

Kungjordes att sammanträdet hade ägt anslagits i socknarna (bil. Ca) och införts i Hjo tidning (bil. Cb) Underrättelse om sammanträdet hade dessutom delgivits till båda sökanden enligt föreskrift (bil. Cc)

Närvarande voro:
av sökandena till förrättningen och dem om förenat sig med sökandena:
Torsten Nordin
Alfred Andersson
Erik Andersson
Sven Andersson
Robert Johansson
Fru Emi Virgin gm. Gustav Johansson
Gustav Borgkvist

Axel Söhrman
Elis Eriksson
Oskar Gustavsson
August Gabrielsson
Gustav Ström
Ströms dödsbo gm. Gustav Ström
Paul Lundström

av övriga svaranden:
Gunnar Johansson
Höjo stad gm stadsingenjör Paul Stigenberg (enl. fullmakt bil. Da)
Vägförvaltningen gm. vägmästare T. Hermansson, Tibro (enl fullmakt bil Db)
S. J. gm. ingenjör B. Nilsson, Lidköping (enl. fullmakt bil Dc)

§ 1.

Käranden (bil. A) och Svarandena (bil. B) upp-lästes. Ett flertal svaranden hade anslutit sig med de ursprungliga ståndpunkterna (bil. E)

§ 2.

Jag samt synemännen anses ej förbrigga

§ 3.

Lämnade förrättningsmännen en redogörelse för de verkställda förrättningarna rörande förslaget. Efter en år 1891 erhållen skrivelse från Järnvägsstyrelsen rörande utdikning av S. K. Hjo ansvar utföres detta förslag på 1890-talet. De anbopp, som då upptagits hade nu avvägts. Härvid hade konstaterats att ej allt som samtliga anbopp voro avsedda ägomålen, då att de ej hölle de år 1891 fastställda dimensionerna. En upprättning av anbopp till dessa dimensioner anses därför i första hand behöva utföras.

På grund av ovanstående skulle emellertid ej denna åtgärd anbart vara tillräcklig för att erhålla full torrläggning å en del lägre belägna markområden. Förrättningsmännen påpekade för sökandena att i samband med nämnda förslag följande anbopp skulle upptagas till större djup och dimensioner än 1891 års, nämligen:

1) Hjoån från Kvarnbygården upp till nedanstående huvudanbopps utflöde i ån
2) huvudanboppet från Hjoån upp till pkt 35+20, där gamla förslaget slutade något öster om rågången mellan Mellby 2:gård och Nygård.
3) sidodiket till Hjoån genom Svartans marker
4) " " huvudanboppet från punkt 80 vid Klassängen till punkt 84+80 vid samfällda vägen över Petersborgs marker

5) sidodikat till huvudavloppet åt söder mellan Mellsjödal och Mellsjö gård

6) Nygård

Länsmannen Torsten Svedlund huvudavloppets uppsägande till röjning mot Nyholm samt uppsägande av ett sidodike till huvudavloppet åt öster genom Nygårds mellan upps till paalet 117+60

Avloppens ifråga uppsägande påyrkades skee i den utsträckning att nedanstående ämnen att erhålla full torrläggning under förutsättning, att dette visade sig ekonomiskt.

Syneförrättaren fick i uppdrag att bestämma kostnadsfördelningen mellan gamla fastighet och det nu planerade.

Beträffande gamla fastighets avlopp påyrkades följande: samtliga delägare och diken skulle röjas, så att de erhölle de år 1891 fastställda bottenlägen och dimensionerna. Undantaget härifrån skulle dock bliva sidodiket 100 - 101+75, som ej ansågs behöva röjas. Ifred tiddrom, om ansåg bar behövande av denna röjning påyrkade att sidodiket ifråga ej längre behövde bibehållas såsom gamla fastighet. Gunstig bevisat, om möjligen kunde vara behövande av diket, hade rätt att invända mot skyndet.

§ 4

Sedermera anhöll flera av delägarna på grund av gamla fastighets röjning och nya fastighet utförande samt på grund av framställda undantag att det gemensamma fastighet.

§ 5

Å förrättningen beslöts följande åtgärder och anläggningar: 1) Vid Hjo: Landsvägsbron vid 3+12 anses ej behöva ombyggas. 2) Över Hovmantorpsån:

a) Bron vid 16+35 på S.K. Mullsjöbadsvägen måste ombyggas. Sökanden allmänning bör anmodas att Mullsjöbadet åt Hjo sida ställer medelbredd vägen emellan ommuren. Hjo stad skall medela förstärkningsmuren på staden åtagit sig ombyggnaden. Då bron ombyggdes under åren 1940-talet utförda ansågs de vattenhållningsskyldiga fortfarande ha bekosta ombyggandet.

b) Järnvägsbron vid 18+64 måste ombyggas eller ändras, så att bäddbredden förökas med minimum 1.60 m. Järnvägen byggdes 1873, då samtliga övriga järnvägar förordningen ostridigt ansågos utgöras av 2 eller flera ägare. Järnvägen ansågs skyldig bekosta åtgärderna beträffande bron.

3) Samfälld ägovägsbron vid 19+95 måste ombyggas. Vägen användes endast för ägos brukande, varför fastigheterna ansågs skyldiga bekosta ombyggnaden.

4) Spång vid 24+08 måste ombyggas. Oskar Gustavsson åtog sig bekosta ombyggnaden av spången ej heller dessa skyldig

5) Bro till Hovmantorps ladugård vid 24+38 åtog sig Oskar Gustavsson att ombygga, varå ställe vägen anbefallning lämnas

Läpsi från fastigt.

6) tramman på samfälld bygg vid 26 + 17 måste ombyggas; då tramman byggdes av gamla fastigt ansågs vega fastigt för bekanta ombyggnaden. Hallsjödals-Soäs-Kans vägsamfällighet, som underhåll vägen och tramman ansågs dock möjligen böra deltaga i ombyggnaden, då tramman har på liten och oversvämningar av vägen å ömse sida tramman läpsi fastighet

7) ägovägstramman vid 34 + 98 måste ombyggas; då tramman byggdes av gamla fastigt ansågs vega fastigt skyldigt ombygga tramman

8) ägobro vid 38 + 95 och ägovägbro vid 40 + 95 skulle ombyggas av ägare till Nygård 1', som skulle utgå ersättning på fastighet underhåll tramman av fastigt

III. Över Soäs by:

1) ägobro och ägotramman skulle ombyggas av Österfastighetsägare privat, som skulle ersättning på fastighet underhåll tramman av vega fastigt

2) fastighetstramman vid 45 + 31 måste ombyggas eller nybyggas; dessamma hade ombyggts år 1945, varvid ändringar i bredden skett. Vid järnvägens tillkomst bestod samtliga över tramman av skiftig och lab bis ålen. Järnvägen ansågs skyldig underhålla och be-

Första ändringen skall omläggas

3) tremmen på Mellsjöbodets väg vid 46+37 måste omläggas; beträffande denna tremma gälde det som anförts i fråga om tremman II:1) samt anstånd för det tremman anlagts tidigare än i slutet på 1940-talet dock tillräcklig ej tas den 1 jan. 1921.

Beträffande de gärsta överfarterna på sido-diket, som måste omläggas på grund av dessa jämförelsens utförande bestämdes att dessa överfartar skulle omläggas av överfartsägarna privat, men skulle någon ersättning på försvarad överhöjd tremmas av företaget

Beträffande två tremmar i sidodiket 50-62+15 på gränsen mellan Mellsjöbodet och Svärtan, vilken bottenläggs hade på väg att i förhållande till det 1891 fastställda bottenläget ansågs gamla företaget skyldigt att bekosta erforderlig omläggning

De båda återstående över Knäppletorpsdiket, som läge för högt i förhållande till 1891 års bottenläggning ansågs böra tåndas av gamla företaget, då tremmorna på grund av förhöjd kännedom ej kunde komma läggas på ett djup. Erforderlig förläggning av tremmorna skulle därefter bekostas av tremmägarna.

Tremman på samfällda vägen vid 74+49 av Knäppletorpsdiket skulle omläggas med 0.50 m:s fall av vattenfallighetsen varpå dagen kostnad skulle skulle skulle gamla företaget.

§ 6.

Vardering av rörelse m. m. skolle av nyssnämnde utförås efter sammanträdet. Resultatet härom, bouppteckningsförsäkring m. m. skulle delgivas sakägarna vid nästa sammanträde, varom kungörelse skulle anslås i kyrkan och införas i tidningen. Vid detta sammanträde skulle även dödsboets gäld för det gemensamma fastighet följa.

§ 7.

Om ältet vidare förhöres, uppläses dagens protokoll, vilket godkändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Grubbarp, den 21 sept. 1954.

Carl Persson.

Gustav Grenabo Nils Jönsson

År 1955, den 13 okt., inställde sig åter förordnade synemän å samma plats för att fortsätta förrättningen ifråga.

Kungörelse om sammanträdet hade dels anslagits i kyrkan (bil. Cd), dels blivit införd i NP tidning (bil. Ce)

En del sakägare hade även underrättats om sammanträdet (bil. Cc)

Närvarande voro:

Alfred Andersson

Fru Ebba Birgitta genom Gustav Johansson

Gustaf Bergkvist
Axel Schuman
Harald Axelsson genom Simon Karlsson enligt fullmakt (bil. Dd).
Simon Karlsson
Karl Gustafsson
Oskar Gustafsson
August Gabrielsson
Gustaf Ström
David Ström
Paul Lundström
Hjo stads Nästelkammare genom Håkan Davidsson enligt fullmakt (bil. De)
Håkan Davidsson
Statens järnvägar genom ingenjör Nils Holler enligt fullmakt (bil. Df)

§ 8.

Lämnad föreläggningsmanna en redogörelse för upprättat förslag till ersättarnes tomtläggning. I samband därmed underställdes de berörda bostadsrätterna för dels ersättning av gamla fastighet, dels utgående av byggnadsavgift. Styrelsens beslut angående förslagets antagande och om ersättningar meddelades även sakägarna.

§ 9.

Lämnades en redogörelse för den av styrelsemännen verkställda besiktningen samt för prisuppgifter vid kvar-

vederlagsfördelningens verkställande. Resultatet av denna framlades för delägarna genom uppläsande av kontraktsförslagets lydelse av de för resp. fastigheter utfärdade anvisningar i fastighets beräkningar.

§ 10.

Förrättningsmännens skriftväxling med fastighetsförvaltningen (bil. F) och Hjo stad (bil. G) skulle bifogas protokollet.

§ 11

Linus Karlsson påtalade att avlagsgränsen Ca - Da skulle uppgivas i stället för D - Da. Förrättningsmännen framhöll de stora fördelarna med den nya utsträckningen och ansåg för Linus Karlssons fastighets.

§ 12.

Då ingen sakägare, som ej varit närvarande vid föregående sammanträde, påyrkade ersättning för förlorad uppfyllande, skulle sådan ersättning utgå vid hela förrättningen, trots att en del sakägare vid föregående sammanträde delat kostnaden för sådana ersättningar.

§ 13.

Syneförrättningens tillkännande upplästes.

§ 14.

Till arbetsledare för förrättningen valdes:

som ordf: Landtmätare Gunnar Folcarson, Skövde jämte Hjo med telefon Hjo 702

som ledamöter: Axel Söderman och Alfred Andersson.

§ 15.

Arbetsnämndens uppg. äro i uppdrag:
att mottaga och förvara förrättningsakten
att avsända en klotbidrag till företaget
att föranstalta undersökning huruvida och enligt vilka grunder företaget bör vidkännas ersättningsskyldighet för arbetsolycksfall, som inträffat vid företagets arbeten, samt att för berättigande företagets bestridande upptaga talan, då den finn detta erforderligt, och att i sådant fall, som ovannämnes, tillvarata företagets rätt i den rättsliga handläggningen, sedan förrättningen slutförts.

§ 16.

Som intet vidare förekommit, upplästes dagens protokoll, rättat jämlikt, och förklarades förrättningen för avslutad.

Grubbon, den 15 Okt. 1955.

Carl Jonsson

Att kongsvik Gustav Grimsbo

Fnr. 1760 Förhandlingsprotokoll beröjad den 20/3-53.

12

Bil. A

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
14 APR 1953
III M 22 53

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
19 MAJ 1954
III M 59 54

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
- 2 OKT. 1951
Diarie Nr J2479/51

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
27 APR. 1953
Diarie Nr LI 32

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Högsäters och Högs Lands socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser uppgrävning av en gammal avloppskanal även omkring år 1892. Tillhörig Högs mosskrs avdikningsbolag

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åregrävning, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. berörs m. m.

minst 1000 mtr

Närmaste järnvägsstation Högs

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukare Alfred Andersson

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skulbjörkagård Högs tel Gråhall 15

Högs den 13 september 1951

~~Högs Högs mosskrs avdikningsbolag~~

~~enligt uppdrag~~ Alfred Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Knappstorp	Lantbruksnämnden 1
Björkstorp	— " — 2
Skatorp	Erik Andersson
Mellerjö Säd	Alfred Andersson
Nygård	Torsten Nevelius
Mossängen	Oskar Gustavsson
Blombacka	Karl Andersson
Skogsheim	Eric Norgren
Pettersborg	Gustav Borgkvist
Lundängen	Axel Persson
Svärtan	Gustav Ström
Svärtan	Karl Gustavsson
Svärtan	Sigurd Karlsson
Svärtan	Hermann Karlsson
Svärtan	Harald Axelsson
Svärtan	David Astrid & Hilma Ström
Svärtan	Gunnar Johansson
Svärtan	Ekelund Eriksson
Svärtan	August Gabrielsson
Skara	Paul Landström

Lantbruks-
~~Torrläggnings~~nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 20 mars 1953.

Lantbruks-
På ~~Torrläggnings~~nämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg.

+ Avskrift: LbruksSt

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

14.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
14 APR 1953
III

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
- 2 OKT. 1951
Diarie Nr Jb 479/51

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Hjo Mossars avdikningsbolag i Spebbans Byggdgård den 16 juni 1951

§ 4

Med anledning av vid årsmötet väckt förslag beslöts att föreslå rensning av kanalen

§ 5

Att hos Författningsnämnden begära förrättning valdes Alfred Andersson

Vidare förekom ej
Dag som ovan
Alfred Andersson

Justerat
Karl Andersson
Sven Andersson

Övre

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 APR 1953
III .....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13 OKT. 1951
Diarie Nr D 479/51

Till

Fastläggningsnämnden i Skaraborgs Län

Skara

Härmed anhålles vördsamt om skyndsam behandling av tidigare inkommen ansökan om förordnande av förrättningsman att verkställa syn å vattenskadade marker innom Hjo stad och Hjo landskommun

Som stöd för denna anhållan anföres följa

Då ifrågavarande dikningsföretag

Obs! åren bekör Knäppetorp och och det kan ifrågasättas att täckdikningen vid Knäppetorp kan äventyras om den tidigare begärda förrättningen ej kommer till stånd med det snaraste

Knäppetorp Hjo den 8/10 1950

För Knäppetorps dikningsföretag

av år 1939

Ragnar Larsson

Ordförande

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 APR 1953
III ....

Beslut den 30/10-51 pkt. 6.
Ansökan om förtursrätt bordlades.
Delegationen uppdrog åt lantbr. ing. Hallin att undersöka huruvida förrättningen skulle kunna handläggas med ledning av tidigare upprättat förslag.

Företaget avser rensning och fördjupning av det äldre företaget jämte igenläggning med mera av vissa i det äldre företaget ingående kanaler
Statligt lån till företaget utgående (Beslut pkt 189)
Förtur tillstyrkes

Beslut den 20/3.53 § 77 pkt. 1.
Förtursrätt beviljad.

17

Bil. B

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 59 54



Förordnande.

Lantbruksingenjören Carl Berner, Jönköping, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Bil. Ca

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande till större dimensioner och djup av kanalerna inom s.k. Hjo mossars avdikningsbolag i Hjo stad av Skaraborgs län kommer att hållas å Grebbans bygdegård tisdagen den 21 sept. 1954 kl. 11.30.

Ägare och brukare av fastigheter inom avdikningsbolaget, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Mullsjöns avlopp samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 31 aug. 1954

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Hjo stads kyrka söndagen den ...5. sept.....1954, betygar: Gunnar Ramlid

Kh

PASTORSAMBETET I HJO STADS- OCH LANDSFÖRSAMLINGAR - SKARABORGS LÄN - I N R I

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C6

Kungörelse införd i Hjo Tidning d. 3/9 54.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande till större dimensioner och djup av kanalerna inom s. k. Hjo mossars avdikningsbolag i Hjo stad av Skaraborgs län kommer att hållas å Grebbans bygdegård tisdagen den 21 sept. 1954 kl. 11.30.

Ägare och brukare av fastigheter inom avdikningsbolaget, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Mullsjöns avlopp samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 31 aug. 1954.

Carl Berner

Lantbruksingenjör

Bil. Cc.

F ö r t e c k n i n g

över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Hjo mossars avdikningsbolag i Hjo stad av Skaraborgs län avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 1 sept. 1954:

Herr	Birger Karlsson,	Nyhem,	Hjo
"	Torsten Nevelius,	Nygård,	"
"	Alfred Andersson,	Mullsjögård,	"
"	Erik Andersson,	Knäppetorp,	"
"	Sven Andersson,	"	"
"	Ragnar Eriksson,	"	"
Lantbruksnämnden			Skara
Herr	Robert Johansson	Ljunghem,	Hjo
Fru	Eni Virgin,	Skogshem,	"
Herr	Gustaf Bergkvist,	Pettersborg,	"
Herr	Karl Brännberg,	Blombacka,	"
"	Sanfrid Lundkvist,	Slättås,	Mofalla
Fru	Sigrid Bolin,		Hjo
Herr	Gunnar Johansson	Svärtan,	Hjo
"	Klas Johansson,	Smedstorp,	"
"	Tage Vretman,	"	"
"	Alfred Ekvalls dödsbo,	Sjötorp,	"
"	Axel Sörman,	Svärtan,	"
"	Elis Eriksson,	"	"
"	Harald Axelsson,	"	"
"	Linus Karlsson,	"	"
"	Karl Gustavsson,	"	"
"	Herman Karlsson,	"	"
"	Oskar Gustafsson,	Mossängen,	"

Herr August Gabrielsson, Svärtan, Hjo.

Herr Gustav Ström, Svärtan, Hjo

Ströms dödsbo (Arvid Ström o. David Ström) Svärtan, "

" Paul Landström, Åkarp, "

" Håkan Davidsson, Björkestorp, "

" Erik Klintberg, Svärtan, "

Drätselkammaren, "

Vägförvaltningen Mariestad

Ch för femte distriktet, Statens järnvägar, Göteborg

Pastorsämbetet i Hjo Hjo

Hjo Tidning "

Lantbrukaren Axel Törnqvist, Borrebäckstorp, "

" Anders Grenabo, Almedal, "

Jönköping den 1 september 1954

Carl Hernde.

Underrättelser avlämnade på posten den 23 sept. 1955

Lantbrukaren Alfred Andersson, Mullsjögård, Hjo

" K.A. Vretmans dödsbo Smedstorp, "

Lagerförman Nils Johan Harald Pettersson, Svärtan, Hjo

Drätselkammaren "

Chefen för Statens järnvägars II distrikt, Göteborg

Hjo Tidning Hjo

Pastorsämbetet "

Lantbrukaren Axel Törnqvist, Norrebäckstorp, "

" Gustav Grenabo, Almedal "

Jönköping den 23 sept. 1955

Carl Hernde.

Bil. C d

22

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande till större djup och dimensioner av kanalerna inom s.k. Hjo mossars avdikningsbolag med angränsande områden inom Hjo stad och socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Grebbans bygdegård torsdagen den 13 okt. 1955 kl. 11.30.

Ägare och brukare av fastigheter inom avdikningsbolaget och angränsamde berörda områden, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Mullsjöns avlopp samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping, den 22 september 1955

Carl Berner.

Anslagen i laga ordning i Hjo stads kyrka söndagen den 25/9..... 1955 betygar: ..... Kh.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. Ce.

Kungörelse införd i Hjo Tidning den 27 sept. 1955

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande till större djup och dimensioner av kanalerna inom s. k. Hjo mossars avdikningsbolag med angränsande områden inom Hjo stad och socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Grebbans bygdegård torsdagen den 13 okt. 1955 kl. 11.30.

Ägare och brukare av fastigheter inom avdikningsbolaget och angränsande berörda områden, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Mullsjöns avlopp samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping, den 22 september 1955.

Carl Berner

Bil. Da.

24

HJO STAD
DRÄTSELKAMMAREN
Tel. 116

Enligt drätselkammarens beslut den 20/9 1954 befullmäktigas stadsingenjören Paul Stigenhag att företräda Hjo stad vid syneförrättningen enligt vattenlagen den 21/9 1954 i Grebbans bygdegård.

Hjo den 21/9 1954.

På drätselkammarens vägnar

Alf Westerlind
t.f. kommunalborgmästare

Bevittnas:

Bil. D6

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3651-43/54

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande till större dimensioner och djup av kanalerna inom s.k. Hjo mossars avdikningsbolag i Hjo stad av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 september 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Avskrift.
O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....

STATENS JÄRNVÄGAR

27

Bil. Dc

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör B.Nilsson, Lidköping tl. 20111
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
Enligt uppgift i kallelsen
vattenlagen rörande upptagande till större dimensioner och djup av kanalerna inom s.k. Hjo mossars avdikningsbolag
i Hjo stad av Skaraborgs län.
t. ex. ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 11.9. 19 54.

I. Högberg

Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 20384

På en gång närvarande vittnen:

Nils Lindmark

Henry Persson

SJ bl 272 (Bbr 52)
2000 10 52 SJT

Bil. Dd

Fullmakt

för

Linus Karlsson att föra

min talan på

Sammanträdet i

Byggnadsnämnden den

13/10 1955 angående

kanalens sträckning.

Göteborg Hjä den 12/10 1955

Harald Axelsson

Ovanstående bevittnas

David Isaksson Lennart Carlsson

Bil. De

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med drätselkammaren i Hjo den 10 oktober 1955.

§ 267
Kallelse till syneförrättning

Herr Carl Berner hade i en den 22 september 1955 utfärdad kungörelse kallat till syneförrättning, att hållas å Grebbans bygdegård, torsdagen den 13 oktober 1955, kl. 11.30.

Kungörelse. Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande till större djup och dimensioner av kanalerna inom s.k. Hjo mossars avdikningsbolag med angränsande områden inom Hjo stad och socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Grebbans bygdegård torsdagen den 13 okt. 1955, kl. 11.30. Ägare och brukare av fastigheter inom avdikningsbolaget och angränsande berörda områden, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Mullsjöns avlopp samt övriga sakägare kallas till sammanträdet. Jönköping den 22 september 1955 Carl Berner.

Drätselkammaren beslöt att som stadens representant utse herr Håkan Davidsson.

Vid protokollet A. Klingspor

Justeringsmän Sven Evaldsson
Gustav Palm

Utdragsbestyrkare

Håkan Davidsson

STATENS JÄRNVÄGAR

Bil. Df

30

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Nils Möller
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning ang.
Enligt uppgift i kallelsen
Hjo mossars avdikningsbolag

i Hjo stad och socken av Skaraborgs län
t. ex. ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 11.10. 1955.

I. Högberg.

Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 20384

På en gång närvarande vittnen:

SJ bl 272 (Bbr 52)
2000 1 53 Bbk

Bil. E

Förening.

Undertecknade, delgifna i Hj:s ovanstående ordningsföreskrifter, förena oss härmed uti förbindelse till sympatiförklaring enligt vidstående förslag uppsagda av arbetsgivarna genom nedanstående till storlek, typ och dimensioner den enligt då gällande sympatiförklaringen av år 1891.

Skiljeboda bk. fl., den 25 juli 1904.

Namn:	Partigat:
Ragnar Ericsson.	Björketorp
Ivan Andersson.	Hammarstorp
Erik Andersson.	Åletorp
August Gabrielsson.	Svartan
David Ericsson	Svartan
[illegible] Ström.	Svartan
[illegible] Axelsson.	Svarton
[illegible] Gustafsson.	Svartan
[illegible] Ström.	Svarton
[illegible] Karlsson.	Svartan
Axel Sahlman.	Lundängen
Elis Eriksson.	Svartorp
Klas Johansson.	Smedstorp
[illegible] Virgin.	Mullsjödal.
Karl A. Blomberg.	Mullsjödal
G. Berglund.	Pettersberg

Robert Johansson	Skullsjödal
Oskar Gustavsson	Mossängen
J. A. Ekvalls sterbhus	Sjötorp g:l Anna Ekvall
Joh. Nilsson	Sundsbergs
Paul Landström	Skaga
Håkan Davidsson	Björkestorp
J. Lundqvist	Slättås.
Jonsson & Nevelius.	Nygård Hjo.

Ovanstående förening bifölls:

Carl Danell.

Axel Törngvist Gustav Grenabo

Bil. F

Till

Chefen för Statens Järnvägars 5 distrikt,

Göteborg.

Vid syneförrättning rörande torrläggning av s.k. Hjo mossar i Hjo stad har befunnits att ombyggnad av ett vattengenomlopp genom järnvägen Hjo - Stenstorp måste utföras. Därjämte föreslås att bottenläget å en annan överfart sänkes något.

På grund av bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 52 § får jag härmed insända planen (i ritning) i vad den berör järnvägen med begäran om yttrande snarast möjligt.

I saken kan vidare anföras följande:

1) ombyggnaden avser den norra av de två broar, som beröras av företaget; av ritningen framgår att nuvarande bro bibehålles oförändrad men kompletteras med en 1,20 m:s kulvert söder om bron med inre bottenläget å +3,00. Härigenom vinnes att en dyrbar ombyggnad av bron undvikes, men uppkommer å andra sidan vissa schaktningskostnader för beräknade 300 kr i avloppet å ömse sidor genomloppet. Enligt vattenlagens bestämmelser torde järnvägen vara skyldig bekosta ombyggnaden och extra schaktningen.

2) Den södra bron föreslås ej nu till ombyggnad; bottenläget å bron, som i samband med ombyggnad för ett tiotal år sedan torde hava höjts föreslås nedsänkt med c:a 0,07 m till höjden +2,76, d.v.s. till bottenläget för avloppet enligt 1891 års torrläggningsföretag.

Höjderna å ritningen och här ovan hänföra sig till torrläggningsföretagets jämförelseplan med fixar enligt ritningen. Rälsens överkant ligger vid norra bron å ungefär +5,87 och vid södra bron å ungefär +5,18.

Jönköping den 19 april 1955

Carl Hamer.

STATENS JÄRNVÄGAR
36 Bansektionen
Baningenjören

35

Lidköping 16.12.54.

Sgr

Dnr

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående registreringsnummer angives
BN/ul

Telefon 20111

Anknytning

Lantbruksingenjören i Jönköpings län
Carl Berner
von Platensgatan 42
J ö n k ö p i n g.

Enligt begäran vid sammanträde den 21.9.54 för syneförrättning enligt vattenlagen angående kanalerna inom Hjo mossars avdikningsbolag översändes härmed kopior av ritningar upprättade efter uppmätning av järnvägsbroarna över Granviksbäcken och Svärtabäcken.


Efter vad som framkommit vid undersökning av broarnas grundläggning kunna vattengenomloppen i dessa icke fördjupas utan att broarna ombyggas eller ersättas med kulvertledningar.


Högaktningsfullt

Bilaga Ritningar.


I. Högberg

PLAN





ELEVATION I-I



SEKTION II-II

Höjder enl. Hjo massors avdikningsbolags höjdsystem.
Fixpunkt å norra landfästet till bron över Svärtabäcken. H=+4.485


KORSBERGA - HJO


Granviksbäcken
Bro vid km 34+049
Uppmätningsritning
Skala 1:50

STATENS JÄRNVÄGAR
36 BANSEKTIONEN, LIDKÖPING
DEN 16/12 1954 Nr. K-101-1
Uppm: Bm Hjo. Rit. BN


R-P4b-LS 120/55 (1)

PLAN





ELEVATION I-I



SEKTION II-II

Höjder enl. Hjo mossars avdikningsbolags höjdsystem.
Fixpunkt å brons norra landfäste.

KORSBERGA - HJO

Svärtabäcken
Bro vid km 34+571
Uppmätningsritning
Skala 1:50

STATENS JÄRNVÄGAR
3:6 BANSEKTIONEN LIDKÖPING
DEN 16/12 1954
Upprn: Bm Hjo. Rit: BN
Nr. K-102-1...

R-F46-LS120/55 (2)

Tillhör bil. F

STATENS JÄRNVÄGAR
II Distriktet
Distriktssekreteraren och ombudsmannen

Sgr

Dnr

Dc 2316/54

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående registreringsnummer angives

LH/gk

Telefon

Anknytning

Göteborg 23.6.1955.

Till
Lantbruksingenjören Carl Berner,
JÖNKÖPING.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 april 1955 angående torrläggning av de s.k. Hjo mossar i Hjo stad får jag härmed överlämna avskrifter av utlåtanden dels av Kungl. Järnvägsstyrelsens bantekniska byrå och dels av vederbörande baningenjör. Nämnda utlåtanden åberopas.

./.

/Lennart Hellbing/
tjf

Bilaga

Avskrift.

37

Tillhör bil. F

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
Bantekniska byrån
Dnr Bbr 819/54

Stockholm 16.5.55

Distriktschefen vid II distriktet

Hjo mossars avdikningsbolag

Efter verkställd geoteknisk undersökning av grundförhållandena vid broarna över Granviksbäcken och Svärtabäcken å linjen Stenstorp-Hjo får styrelsen härigenom meddela följande med anledning av Eder skrivelse den 19.10.54, dnr Dc 2316/54, angående ifrågasatt torrläggning av mark inom Hjo mossars avdikningsbolags mark.

Båda broarna är grundlagda på bottenplattor av sten, som vilar direkt på den naturliga marken, vilken här överst består av 2-3 m lerig mo och därunder av fast lera ner till 8-10 m djup. Då jordlagret närmast under bottenplattorna är mycket känsligt för erosion, kan ifrågasatt sänkning av botten ej ske utan relativt omfattande förstärkningsåtgärder. Därest vattengenomloppen skola sänkas, bör detta därför ske genom anordnande av armerade betongrör s.k. järnvägsrör.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

H. Sandström.

BESTYRKES PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR:
STATENS JÄRNVÄGAR
DISTRIKTSKANSLIET, GÖTEBORG

Avskrift.

38

Tillhör 611. F

STATENS JÄRNVÄGAR
36 bansektionen
Baningenjören

Lidköping 22.6.1955.

Distriktssekreteraren vid II distriktet.

Återställande handlingarna rörande ifrågasatt torrläggning av de s.k. Hjo mossar får jag meddela, att jag intet har att erinra mot lantbruksingenjörens förslag, vilket för övrigt väl ansluter sig till påpekandet i Bantekniska byråns skrivelse av den 16.5.55, dnr Bbr 819/54 och Dc 2316/54.

För att förhindra erosion vid blivande trummynningar bör vingmurarna nedföras till ett djup av c:a 0,8 m under rörens underkant.

Kostnaden för S.J. del uppskattas till c:a 4000:- kronor för båda broarna.

I. Högberg.

BESTYRKES PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR.
STATENS JÄRNVÄGAR
DISTRIKTSKANSLIET, GÖTEBORG.

Bil. G.

Till

Drätselkammaren i Hjo stad.

Vid av mig handlagd syneförrättning angående s.k. Hjo mossars torrläggning har befunnits, att en närmast Mullsjön belägen trumma för s.k. Mullsjöbadsvägen måste ombyggas. Av bifogat utdrag av företagets ritningar framgår, att nuvarande trumma vid punkt C skulle behöva kompletteras med en 1,20 m:s rörtrumma nedlagd vid sidan av och något djupare än befintliga 1,0 m:s brunnsringar. Befintliga 0,60 m:s brunnsringar skulle slopas. Längden å nya 1,20 m:s rörtrumman torde bliva högst 7 m.

Vid syneförrättningssammanträde den 21.9.54 angående företaget, då statsingenjör Stigenhag representerade staden, framkom, att trumman ombyggts efter den 1 jan. 1921. Enligt vattenlagens bestämmelser är därför de väghållningsskyldiga pliktiga att bekosta ombyggandet ifråga. Vid sammanträdet upplystes vidare att Hjo stad åtagit sig underhållet av vägen om sommaren i samband med arrendering av Mullsjöbadet av Svärtans bys fastighetsägare. Dessa påyrkade vid sammanträdet,, att staden skulle bekosta ombyggandet. Med anledning härav får jag anhålla om besked snarast möjligt, huruvida staden är villig till detta åtagande.

Vid förrättningen ifrågasattes även ombyggnad av ännu en trumma för Mullsjöbadsvägen över Svärtans sidodike. Denna trumma, som består av 0,60 m:s rör, behöver emellertid endast sänkas 0,21 m, så att trumman ej hindrar dikets upprensning till år 1891 fastställda dimensioner. Anhålles även om besked huruvida staden åtager sig att bekosta denna sänkning.

Jönköping, den 30 april 1955

Carl Hernes

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med drätselkammaren i Hjo den 16 maj 1955.

§ 157
Ang. ombyggnad av rörtrumma vid Mullsjön

Vid en den 21 september 1954 handlagd syneförrättning hade förrättningsmannen Carl Berner ingivit en så lydande skrivelse dagtecknad den 30 april 1955.

"Till Drätselkammaren i Hjo stad . . . . . Bil. § 157.

Drätselkammaren beslöt enhälligt avslå framställningen om ytterligare åtaganden utöver de kontraktsenliga.

Vid protokollet A. Klingspor

Justeringsmän Sven Evaldsson
Karl-Erik Andersson

Utdragsbestyrkare



Carl Berner

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande s.k. Hjo mossar i Hjo stad och socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrläggningsområdets läge och omfattning

Efter år 1891 avslutad syneförrättning enligt dikningslagen rörande torrläggning av huvuddelen av nu ifrågavarande marker utfördes företaget på 1890-talet i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. Detta gamla företags avlopp äro nu avsevärt igenslammade, varför rensning och justering av desamma erfordras.

Då markerna sedan 1890-talet inom vissa områden sjunkit avsevärt, erfordras emellertid utöver en fullständig rensning med justering enligt gamla förslaget även ett nytt företag avseende fördjupning med åtföljande breddning av de flesta av gamla företagets avlopp. Rensningen och fördjupningen ifråga hava ansetts lämpligen böra utföras samtidigt, varjämte en/av sökandena påyrkat

upptagande av ytterligare avlopp, som ej ingingo i gamla företaget. Nu ifrågavarande förrättning avser därför dels upprättande av förslag m.m. till nya företaget, dels kostnadsförslag m.m. för gamla företagets rensning och dels bestämmande av kostnadsfördelning m.m. mellan gamla och nya företagen.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt ej ens efter fullständig rensning med justering enligt gamla förslaget kan torrläggas till fullt djup. Å plankartan äro även medtagna sådana marker, som för sin torrläggning äro beroende av nytillkomna avlopp.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas ägoslag och areal samt sammanlagda arealen.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av vattenavloppen genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med röda littera och med dubbeldragna röda linjer samt med de dimensioner och djup m.m., som framgå av bifogade profiler och sektioner samt arbetsbeskrivning.

Å dessa hava även med streckade svarta linjer införts förslaget av år 1891.

Å profilen och sektionerna över sidoavloppet G-Ga finnes dessutom med gröna linjer införd den fördjupningsmöjlighet, som förefunnits för detta sidoavlopp, därest gamla företagets huvudkanal varit rensad och justerad enligt 1891 års förslag.

De avlopp, som ingå i gamla företagets rensning äro:

Hjoån A-B-C

Huvudavloppet C-D-E-F-G-H-K-L

Sidoavloppet B-Ba

" F-Fa

" G-Ga med dess förlängning Ga-Da

" H-Ha

I gamla företaget ingick år 1891 sidoavloppet D-Da. Då rensning av detta beräknats kosta ej mindre än 4150 kr, avloppet har en olämplig sträckning och markerna utefter detsamma utan nämnvärd svårighet kunna torrläggas till G-Ga-Da, har avloppet D-Da slopats. Genom förlängningen Ga-Da, som beräknats kosta 1970 kr, uppfångas vattnet från ovan Da belägna marker, varför övre delen av D-Da lätt, om så önskas, kan igenläggas med rör till nytta för brukningen av markerna. Berörda markägare hava förklarat sig nöjda med omläggningen. med undantag av Linus Karlsson.

Sidoavloppet K-Ka, som ingick i gamla företaget, skall på de lägarnas enhälliga begäran slopas.

Nya företagets förslag till fördjupning utöver rensning omfattar följande avloppssträckor:

Hjoån A-B-C

Huvudavloppet C-D-E-F-G-H-K-L samt nytillkomna L-M-N

Sidoavloppet G-Ga

" H-Ha

" M-Ma, nytillkommet

Avloppet B-Ba har ej föreslagits till fördjupning, då detta skulle förutsätta dels ytterligare fördjupning av Hjoån, dels ombyggande av järnvägsbron vid 45+32 och därför blir oekonomiskt.

Därjämte kan anmärkas att upptagande av förlängningen Ga-Da möjliggöres genom G-Ga:s upptagande till större djup och dimensioner.

Alternativt har undersökts möjligheten att från punkt E leda vattnet ned till punkt Ba och därifrån genom ett förstorat avlopp Ba-B ned till Hjoån. Då detta alternativ visat sig bliva betydligt dyrbarare än den gamla sträckningen E-D-C-B, har den senare föreslagits till utförande.

Nederbördsområden och beräknade framrinnande vattenmängder i de olika avloppen framgå av nedanstående tabell:

Avlopps-sträcka	Omedelbart ovan pkt	Nederbördsområde km²	HHQ sekl/km²	HHQ 10_3 m³/s	HQ sekl/km²	HQ m³/s	MQ_{veg} sekl/km²	MQ_{veg} m³/s
							Mullsjön reglerad	
A-B	A=3	60,0	70	4,2	40	2,4	8	0,48
B-C	B=11+89	57,5	72	4,15	41	2,35	8	0,46
C-D-E-F	C=16+30	8,5	152	1,3	82	0,7	6	0,051
F-G	F=20+84	8,0	155	1,25	85	0,68	6	0,048
G-H-K-L-M	L=35+20	7,5	160	1,2	88	0,66	6	0,045
M-N	M=38+08	5,5	180	1,0	100	0,55	5,5	0,03
B-Ba	B=45	0,5	300	0,15	150	0,07	5	0,0025
F-Fa	F=70	0,2	400	0,08	200	0,04	4,5	0,0009
G-Ga-Da	G=80	0,7	300	0,21	150	0,10	5	0,0035
H-Ha	H=90	0,1	400	0,04	200	0,02	4,5	0,0005
M-Ma	M=110	0,6	300	0,18	150	0,09	5	0,003

Med utgång från dessa uppskattade vattenmängder hava vattenstånden i avloppen beräknats dels efter fullständig rensning och justering enligt gamla förslaget, dels efter fördjupning. Å profilen har bliv. MW_{veg} efter fördjupning inritats för så gott som samtliga avlopp, som skola fördjupas, medan bliv. HW efter fördjupning endast inritats för sträckan A-B-C-D-E-F-G-H och B-Ba, då å övriga sträckor blivande HW kommer att ligga långt under markytan.

Vid jämförelse mellan markernas å plankartan angivna höjdlägen samt blivande HW befinnes, att någon översvämning av markerna vid detta vattenstånd ej behöver befaras efter företagets utförande, dock med undantag för dels en del lågt belägna betes- och skogsmarker

utefter Hjoån, dels de lägst belägna ägofigurerna utefter avloppet B-Ba. Även i förhållande till medelvattenstånd under veg. perioden erhålla samtliga marker utom de nyss nämnda full eller i det närmaste full torrläggning.

Broar och trummor.

Beträffande överfarter över avloppen, vilka beröras av rensningen eller fördjupningen. bestämma synemännen följande:

1) över Hjoån:

landsvägsbron vid 3+12 bibehålles oförändrad.

2) över huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M-N:

a) trumman vid 16+35 för s.k. Mullsjöbadsvägen skall ombyggas enligt ritning; då befintlig trumma är byggd efter år 1921 och vägen ej huvudsakligen användes för hemkörslor, äro de väghållningsskyldiga pliktiga att bekosta ombyggandet; synemännen bestämma därför, att de väghållningsskyldiga, vilka enligt uppgift äro delägarna i Svärtans allmänning, skola utföra och bekosta ombyggandet; detta skall påbörjas senast 15 dagar efter sedan torrläggningsföretaget utlämnats på entreprenad och meddelande därom lämnats till de väghållningsskyldiga x) samt vara fullbordat senast 15 dagar därefter; därest detta ej sker, äger företaget rätt verkställa ombyggnaden på de väghållningsskyldigas bekostnad; därest annan

x) genom underrättelse till Gunnar Johansson, Svärtan.

fördelningsgrund mellan dessa ej finnes och framlägges, skall kostnaden bestridas av fastighetsägarna i Svärtans by enligt mantal; dessa är dock obetaget att begära av Hjo stad, som underhåller vägen sommartid, att denna skall bidraga till kostnaden för omläggningen.

b) järnvägstrumman vid 18+64 skall enligt åtagande ombyggas enl. ritning av järnvägen och på dess bekostnad; ombyggandet består i att en 1,20 m:s kulvert med inre bottenläget å +3,00 inlägges vid sidan om befintlig järnvägsbro, som rensas men i övrigt bibehålles oförändrad; för de ökade grävningskostnader, som uppkommer för företaget uppströms och nedströms överfarten, skall järnvägen till företaget erlägga 300 kr, att betalas så snart ombyggandet är klart; detsamma skall påbörjas så snart grävningarna framskridit till trumman och meddelande därom lämnats till järnvägsförvaltningen x) samt vara fullbordat senast 15 dagar därefter;

c) samfälld ägovägstrumma vid 19+95 skall ombyggas på nya företagets bekostnad enligt ritning;

d) spång vid 24+08 ombygges enligt åtagande av Oskar Gustavsson,

x) baningenjören i Lidköping

Mossängen, därest spången ej kan helt slopas;

e) bro vid 24+38 ombygges av Oskar Gustavsson, Mossängen, men utgår ersättning härför från nya företaget med 200 kr. att betalas, så snart befintlig bro rivits av företaget;

f) trumma för samfälld by-väg vid 26+17 skall ombyggas på nya företagets bekostnad enligt ritning; något bidrag från vägsamfälligheten är ej motiverat, då vägen efter rensning av avloppet mycket sällan skulle översvämmas;

g) ägovägstrumma vid 34+98 skall ombyggas på nya företagets bekostnad enligt ritning;

h) ägobron vid 38+95 och ägovägsbron vid 40+93 skall ombyggas av Nygård 1:1, ägare Torsten Nevelius; ersättning för försvårad överkörsel skall dock utgå från nya företaget med 25 kr resp. 100 kr alltså sammanlagt 125 kr, så snart befintliga broar rivits av företaget;

3) över sidoavloppet B-Ba:

a) ägobron vid 45+15 behöver ej ombyggas utan endast rensning i botten ske; hela bredden mellan pålarna skall rensas till fastställt bottenläge för gamla företaget +2,76;

b) järnvägsbron vid 45+31 skall ej ombyggas i annat avseende, än att brons bottenläge över hela bredden skall sänkas

till fastställt bottenläge för gamla företaget +2,76. Järnvägen har åtagit sig att utföra och bekosta sänkningen ifråga, vilken skall påbörjas så snart grävningarna i Hjoån framskridit till punkt B och vara fullbordad senast 10 dagar därefter;

c) 0,60 m:s trumman för s.k. Mullsjöbadsvägen vid 46+37 har c:a 0,21 m för högt bottenläge gentemot gamla företagets bottenlinje; trumman skall därför sänkas så, att inre bottenläget kommer å högst +2,82; sänkningen ifråga skall utföras och bekostas av de väghållningsskyldiga; i tillämpliga delar gäller beträffande denna trumma samma bestämmelser som för trumman 2a); dock att trumman ej behöver vara omlagd förrän 10 dagar efter sedan grävningen i ån framskridit till punkt B;

d) 18" ägovägstrumman vid 47+90 skall sänkas c:a 0,21 m till ett inre bottenläge av +2,89, alltså i nivå med gamla företagets bottenlinje; sänkningen skall utföras av överfartsägaren Svärtan 3:5, Gunnar Johansson vid samma tidpunkt som trumma 3 c); ersättning för omläggning skall lämnas av gamla företaget med 30 kr att betalas så snart gamla trumman rivits av företaget;

4) över didoavloppet D-Da: inga trummor skola/ombyggas, då avloppet ifråga ej längre skall ingå i företaget utan slopas;

5) över sidoavloppet F-Fa:

a) 15" ägotrumman och 12" ägotrumman vid 70+36 resp. 72+20 skola omläggas av gamla företaget till inre bottenlägena +3,88 resp. 4,28, men skola överfartsägarna Mullsjödal 57, Axel Söhrman och Svärtan 3:46 Harald Axelsson bidraga till trummornas förlängning med 25 kr vardera att betalas, då trummorna äro omlagda.

b) trumman för samfällda vägen vid 74+49 skall ombyggas av vägsamfälligheten med minst 12" rör och inre bottenläge å högst +4,80;

6) över sidoavloppet G-Ga-Da:

a) 0,50 m:s ägotrumman vid 80+02 skall av trumägaren Svärtan 3:5, Gunnar Johansson sänkas till ett inre bottenläge av +3,90; härför och för erforderlig förlängning skall utgå ersättning från nya företaget med 60 kr att betalas så snart befintlig trumma är riven av företaget;

b) 12" ägotrumman vid 82+62 skall av trumägaren Mullsjödal 29, Gunnaf Johansson utbytas mot minst 16" rör med inre bottenläge +4,03; härför och för erforderlig förlängning skall utgå ersättning från nya företaget med 120 kr att betalas, så snart befintlig trumma är riven av företaget;

c) ägovägstrumman vid 84+82 ombygges med 16" muffrör till 6 m:s längd på gamla företagets bekostnad; inre bottenläget skall placeras å +4,14;

7) sidoavloppet H-Ha: inga trummor beröras av detta avlopp

8) -"- M-Ma:

0,60 m:s ägovägstrumma vid 114+93 omlägges av trumägaren Nygården 1:1, Torsten Nevelius till inre bottenläget +7,85; härför och för erforderlig förlängning skall utgå ersättning från nya företaget med 50 kr att betalas, då befintlig trumma är riven av företaget,

Där dimensionerna å överfarterna ej ovan bestämts, skola dessa hava följande minsta dimensioner:

Avloppssträcka	Bredd mellan landfästena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över avloppets föreslagna bottenlinje	Diameter å eventuella rörtrummor
A-B-C	5,0	1,70	-
C-D-E-F	3,0	1,50	1 st 1,20 och 1 st. 1,0
F-G-H	2,80	1,50	2 st. 1,0
H-K	2,00	1,40	1,20
K-L-M	1,50	1,30	1,0
M-N	1,20	1,20	0,90
B-Ba	0,60	1,30	0,50
F-Fa	0,50	1,00	0,30
G-Ga-Da	0,60	1,00	0,40

H-Ha	0,30	0,80	0,30
M-Ma	0,50	0,80	0,40

Broarnas landfästen och botten å trummorna å sträckorna A-B-C och C-D-E skola nedläggas så djupt, att en eventuell framtida ytterligare sänkning av avloppens bottenläge med 0,25 m blir möjlig utan överfarternas ombyggande. Å sträckan E-F-G-H skall motsvarande mått vara 0,16 m.

Kostnader och ersättningar.

Kostnaderna hava beräknats dels för enbart rensning och justering enligt gamla förslaget, dels för rensning och fördjupning samtidigt.

Av upprättat kostnadsförslag framgår att resp. kostnader inkl. ovan bestämda ersättningar för trummor o.dyl. beräknats till:

för rensning och justering av gamla företagets avlopp med undantag av D-Da och K-Ka, som slopats, men inklusive kostnaden för sträckan Ga-Da minskad med 200 kr, som skall betalas av nya företaget 14,090 kr

för såväl rensning och justering av gamla företaget med ovannämnda undantag och tillägg som hela upptagandet av nya företagets samtliga avlopp 37,200

härifrån avgår järnvägens ovannämnda bidrag m. 300

alltså torrläggningsintressenternas kostnad 36900

härtill kommer kostnaden för ev. förstärkningsåtgärder, approximativt 8000 44,900 kr

Torrläggningsintressenternas kostnad för nya företaget beräknas alltså till 30,810 kr.

För att åstadkomma en så rättvis kostnadsfördelning som möjligt, har även kostnadsförslag upprättats för ovannämnda fördjupningsmöjlighet enligt grön bottenlinje av sidoavloppet G-Ga, vilken varit möjlig att genomföra, därest gamla företagets huvudkanal varit upptagen enligt 1891 års förslag.

Sakägarna hava avstått från alla ersättningar med undantag för sådana för vallarnas uppläggande vid företagets utförande. Dessa skola därför utgå efter den areal, som vallar och 1,0 m:s frikant upptaga efter företagets utförande. Arealpriset skall vara för åker och tomtmark 2,200 kr/ ha, för perm. betesmark 1400 kr/ha och för betes- och skogsmark 800 kr/ha, varvid i dessa priser även äro inräknade ersättning för skada å växande gröda, skog o.dyl. Där vallarna bestå av lös jord utan nämnvärd steninblandning skola dock nämnda arealpriser reduceras med 50 %. Uppmätning av vallar och uträkning av ersättningar skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg i samband med företagets avsyning. Vid framtida rensningar efter företagets utförande skola inga ersättningar för vallarnas uppläggande utgå.

I övrigt skola inga ersättningar utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Båtnad genom företaget.

Den genom nya företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

alstringsbåtnaden för markerna	45930 kr.
brukningsbåtnaden för fastigheterna	2255 "
härtill kommer båtnaden av nuvarande fördjupnings-möjlighet å avloppet G-Ga med	2435 "
vadan hela jordförbättringen genom nya företaget skulle uppgå till	50618 "

Beträffande tillvägagångsättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m. som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr ha i fullt torrlagt skick angivet inom parentes.

I ovannämnda båtnadssiffror är ej medtagen den båtnad, som uppkommer för markerna inom Kräppletorps df av år 1939, vilket utfördes under 1940-talet. Båtnaden för detta företag består nämligen i bättre avloppsförhållanden för företagets rörledningar, vilka utmynna vid punkt H. Av plankartan framgår plan- och bottenlägen för rörledningarna ifråga. Att någon särskild båtnadsberäkning ej verkställts för dessa marker beror på, att företaget, som nedan nämnts, endast behöver deltaga i nya företaget

med kostnaden för den grävning nedom punkt H, som behövs, för att vattnet från rörledningarna skall få fritt utlopp.

Kostnadernas fördelning.

Då samtidigt utförande av såväl gamla som nya företagen påyrkats, och av synemännen befunnits lämpligast, har i bifogad kostnadsfördelningslängd uppdelning av kostnaderna mellan berörda fastigheter skett under denna förutsättning. Härvid har förfarits på följande sätt:

1) Kostnaderna för gamla företagets rensning och justering hava fördelats å fastigheterna efter de kostnadsfördelningsbestämmelser, som fastställdes vid 1891 års syneförrättning. Härvid har dock uppdelning gjorts å de nya fastigheter, som tillkommit efter år 1891. Denna uppdelning har skett i proportion till den år 1891 beräknade båtnaden för de nya fastigheternas ägofigurer. ____ Beträffande 1891 års kostnadsfördelningsbestämmelser bör anföras att stadsägan 275 (Åkarp) endast påförts delaktighet efter sitt %-tal för sträckan A-B-C. De andra delägarnas i gamla företaget andelar i övriga rensningskostnader hava därför blivit större än om de uträknats direkt efter %-talen.

50 615
21 304
75 927

2) Kostnaden för sidoavloppet G-Ga:s upptagande efter grön bottenlinje alltså för nuvarande fördjupningsmöjlighet därstädes, har fördelats mellan berörda fastigheter i förhållande till den beräknade båtnaden av fördjupningen ifråga.

3) För fördelning av jordägarnas kostnader för utförande av nya företagets avlopp exklusive dels ovannämnda kostnad för G-Ga efter grön bottenlinje, dels Kräppletorps df:s av år 1939 dels ersättning för vallarnas uppläggande nedannämnda del i nya företaget, och dels eventuella förstärkningskostnader, har undersökning skett i vad mån denna del av företaget skall enligt vattenlagens bestämmelser uppdelas i avdelningar. Härvid har befunnits att uppdelning bör ske i 7 avdelningar n:ris I t.o.m. VII. Av vidstående "Utredning jämlikt V.L. 7:24" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna och båtnaden inom dessa, ävensom vilka absoluta och relativa kostnader, som beräknats uppstå för deras torrläggning. Resultatet av uppdelningen framgår även av "utredningen". Med utgång från detta resultat och värderingslängdens båtnadsbelopp har uppdelning av ifrågavarande kostnader mellan fastigheterna skett i kostnadsfördelningslängden.

4) Knäppletorps df av år 1939 skall deltaga i nya företagets kostnader med 850 kr motsvarande kostnaden för företagets

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B-C-D-E-F-G-H	G-Ga och Ga-Da	H-Ha	H-K-L-36	36-M--39+50 M-114+90	39+50--N	114+90--Ma				
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	1-57,81-83, 86-87,89-90,93-94, 97-98,101-102,105-106,109-110 113-114,117-118,121-151, 153-158,160-164,167-172, 175-178, 180-184	23161	7990 x)										0,35
II	53-80,84-85, 88,92,95-96, 99-100,103-104,107-108, 111-112,115-116,119-120	3193		xx) 940									0,29
III	152,159,165-166,173-174, 179,185-190	3434			920								0,27
IV	191-211	4356				3570							0,82
V	212-222, 233-240	8168					4220						0,52
VI	241-255	3225						2620					0,81
VII	223-232	2648							1420				0,54

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för A-B-C-D--E-F-G-H	G-Ga och Ga-Da	H-Ha	H-K-L--36	36-M--39+50 M-114+90	39+50-N	114+90--Ma			Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I+II+III		29788	7990 x)	940xx)	920							9850	0,33
IVxxx)		4356				2960						2960	0,68
Vxxxx)		8168				610	4220					4830	0,59
V+VII xxxx)		10816				610	4220		1420			6250	0,58
I-VII		48185										x)21680	0,45

Resultat: avd.I t.o.m. III sammanslås och bestrider sin egen torrläggning

avd.IV bestrider kostnaderna inom avd. efter avdrag av avd.V:s del i str.L-36

" V och VII sammanslås och bestrider kostnaden inom avd. med tillägg av avd. V:s del i sträckan L-36

avd. VI bestrider kostnaden inom avdelningen.

x) Knäppletorps df:s av år 1939 del i sträckan G-H avdragen med 850 kr.

xx) Kostnaden för nuvarande fördjupningsmöjlighet, 280 kr å G-Ga, avdragen; nya företagets andel i grävningen å str. Ga-Da utgör 200 kr.

xxx) efter avdrag av V:s del i L-36

xxxx) efter tillägg av V:s del i str. L-36

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

erforderliga utgrävning nedom punkt H. Beloppet ifråga har fördelats mellan Knäppletorpsföretagets delägare efter de år 1929 bestämda %-talen.

Genom sammanslagning av resp. fastigheters andelar i de under 1-4 angivna kostnaderna har för de olika fastigheterna i kostnadsfördelningslängden framkommit en sammanlagd beräknad kostnad. Med utgång från denna kostnad har slutligen uträknats fastigheternas procentuella andelar i sammanlagda beräknade kostnaderna för gamla företagets rensning och justering samt nya företagets utförande /utom ersättningen för vallarnas uppläggande samt/ exklusive eventuella förstärkningsåtgärder, vilka senare skola fördelas för sig enligt nedanstående bestämmelser. Dessa %-tal i kostnadsfördelningslängden skola alltså gälla vid gemensamt utförande av både gamla och nya företaget, vilka alltså i så fall skola betraktas som ett företag. Även vallersättningarna skola fördelas efter nämnda %-tal.

Skulle av någon anledning de båda företagen ej utföras samtidigt, skall kostnadsfördelningen ske efter ovan- och nedan angivna principer, varvid dock de särskilda %-tal, som uträknats för nya företaget efter fastigheternas i kostnadsfördelningslängden angivna beräknade andelar i samtliga kostnader för nya företagets utförande, skola gälla för detta företag. Då det av såväl

praktiska som ekonomiska skäl får anses självklart, att samtliga arbeten utföras på en gång, hava dessa %-tal endast angivits inom parentes i kostnadsfördelningslängdens kolumn 15.

För eventuella förstärkningsåtgärder vid nya företaget har i kostnadsförslaget upptagits ett mycket approximativt belopp av 8000 kr.

Kostnaderna för eventuella förstärkningsåtgärder å för båda företagen gemensamma sträckor skola nämligen påföras nya företaget, medan gamla företaget bestrider motsvarande kostnader för avlopp, som skola helt bekostas av detta företag. Då risk för ras finnes inom så gott som samtliga avloppssträckor, men behovet av förstärkningsåtgärder blir beroende av sättet för utförandet, väderleken m.m, hava kostnaderna för åtgärderna ifråga ej nu ansetts kunna varken med någon större säkerhet beräknas eller inrangeras i dem ovannämnda kostnadsfördelningen. De kostnader för ev. förstärkningsåtgärder, som skola åvila nya företaget, fördelas därför efter företagets utförande mellan nya företagets delägare på följande sätt:

1) delägarna inom avd. I,II och III bestrida kostnaderna för förstärkningsåtgärder å sträckan A-B-C-D-E-F-G-H, G-Ga och H-Ha; Knäppletorps df av år 1929 deltager dock med förstärkningskostnader å sträckan G-H med 20 %;

2) delägarna inom avd. IV bestrida kostnaderna för förstärknings-

åtgärder å sträckan H-K-L.

3) delägarna inom V och VII bestrida kostnaderna för förstärkningsåtgärder å L-M-39+50 och M-Ma

4) delägarna inom VI bestrida kostnaderna för förstärkningsåtgärder å 39+50-N

Inom avdelningarna bestridas kostnaderna i proportion till båtnaden.

Eventuella förstärkningsåtgärder, som enligt ovan skola åvila gamla företaget, vilket även helt skall bestrida kostnaderna ifråga å sträckan Ga-Da, fördelas mellan delägarna i gamla företaget efter dettas kostnadsfördelningsregler. Någon särskild kostnad för dessa eventuella förstärkningsåtgärder har ej medtagits i kostnadsförslaget, då desamma beräknas bliva obetydliga.

Sedan det gemensamma företaget utförts, skall fördelning av förstärkningskostnaderna enligt ovanstående principer ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg.

Förrättningsåtgärderna hava till avsevärd del avsett utförande och bestämmande av gamla företagets förhållanden. Då dessutom svårigheter skulle uppstå att fördela förrättningskostnader o.dyl. separat mellan de två företagen, bestämma synemännen, att förrättningskostnaderna, nedan nämnda vattendomstolsavgift o.dyl.

skola fördelas enligt de i kostnadsfördelningslängden angivna %-talen för företagets gemensamma utförande.

Underhållskostnadernas fördelning.

Den första rensning av företagets avlopp, som skall ske året efter företagets första utförande och godkännande, eller det senare år, som bestämts efter eventuellt uppskov med 1:sta rensningen, skall bekostas av fastigheterna efter de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 19 angivna %-talen sedan denna 1. rensning blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör, skola underhållskostnaderna fördelas efter de särskilda %-tal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumn 20. Dessa hava framkommit på följande sätt:

1) de nytillkomna avloppssträckorna L-M-N och M-Ma hava beräknats erfordra underhåll motsvarande 18 % av hela företagets underhållskostnad och har därför detta %-tal särskilt påförts delägarna kring dessa avloppssträckor;

2) övriga 82 % av underhållskostnaderna hava påförts delägarna i gamla företaget efter %-tal i detta; härvid har dock Stadsägan 275, som enligt gamla kostnadsfördelningen endast skulle deltaga i sträckan A-B-C, ansetts böra deltaga med enligt vattenlagens principer beräknat andelstal i hela företaget med 3,15 %.

Om gamla och nya företagen ej utföras samtidigt, skola ändock de nya %-talen gälla för underhållet, så snart nya företaget utförts. Rensas endast gamla företaget, skola däremot underhållskostnaderna fördelas enligt 1891 års fördelningsbestämmelser.

Kostnaderna för underhållet av förstärkningsanordningarna och eventuellt ytterligare förstärkningsanordningar efter företagets första utförande skola fördelas på samma sätt som övriga underhållskostnader.

Vattendomstolsavgift.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, till Länsstyrrelsen i Skaraborgs län inbetalas ett belopp av 76 kr. utgörande avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Skaraborgs län innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hjo mossars vattenavledningsföretag av år 1955".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:

att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av ve-

derbörande lantbruksingenjör;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller anslag av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande myndighet eventuellt bliva fördeskrivna såsom villkor för statsunderstödets beviljande, skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövligt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behövligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1965;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rubbas;

att respektiva markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppen; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppen och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl., som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Grebban den 13 oktober 1955

Carl Hamer.

Axel Göransson Gustav Granabo

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hjo stad							
Stadsägan 237, Håkan Davidsson							
betes- och skogsmark	1		0,20	150	220 (500)	70	14
A-Summa			0,20				14
Stadsägan 239, Håkan Davidsson							
betesmark	2		0,02	270	370 (800)	100	2
A-summa			0,02				2
Stadsägan 276, Håkan Davidsson							
betesmark sl/s	3		0,16	270	370 (800)	100	16
" "	4		0,23	520	640 (800)	120	28
" "	5		0,16	640	800	160	26
A-summa			0,55				70
Stadsägan 275, Paul Landström							
åker sl/s	6	0,22		1690	1980 (2200)	290	64
" "	7	0,50		2000	2110 (2200)	110	55
" "	8	0,15		2110	2200	90	14
A-summa		0,87					133
Mullsjödal 19, ~~Robert~~ Ingvar Virgin Johansson, Ljunghem							
åker lm/sand	70	0,65		2180	2200	20	13
" "	71	0,13		2130	"	70	9
A-summa		0,78					22
Mullsjödal 21,22, Fru Eni Virgin m.fl.							
åker torvmylla/sand	72	0,10		2160	2200	40	4
" -"-	73	0,27		2000	"	200	54
" -"-	74	0,38		1960	2170 (2200)	210	80
" -"-	75	0,23		1940	2180 (2200)	240	55
" -"-	76	0,31		1980	2200	220	69
" -"-	77	0,28		1910	"	290	81
" t o,sl/fm	78	0,33		1800	"	400	132
Överföres		1,90					475

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Överfört		1,90					475
åker	t.o.sl./finmo	79	0,51		1670	2200	530	271
"	"	80	0,21		2160	"	40	8
"	"	81	0,39		1300	2000	700	273
	A-summa		3,01					1027
Stadsägan Mullsjödal 59, Gustav Bergkvist								
åker	torvmylla/snad	82	0,16		1440	1800	360	58
"	"	83	0,33		1700	2000	300	99
"	sl/finmo	84	0,25		1940	2200	260	65
"	"	85	0,27		1980	"	220	59
"	torvjord/sand	86	0,43		1870	"	330	142
"	sl.o.t/sand	87	0,38		"	"	"	125
"	sl.o.t/sand	88	0,28		2050	"	150	42
	A-summa		2,10					590
Mullsjödal 23, Gustav Bergkvist								
åker	t/sand	89	1,00		1980	2200	220	220
"	tm/s lerbl.	90	1,20		1780	"	420	504
"	sl/l o.fm	91 92	0,86	0.82 (ny 85)	1870	"	330	284
"	mylla/sand	93	1,08		1980	"	220	238
"	sl/lera o.sand	94	1,15		1650	"	550	633
"	sl/lera	95	0,94		1720	"	480	451
	A-summa		6,23					2330
Mullsjödal 25, Gustav Bergkvist								
åker	sl/lera	96	0,27		1650	2160 /2200	510	138
"	"/sand	97	0,34		1890	2200	310	105
	A-summa		0,61					243
Mullsjödal 26, Karl Brännberg								
åker	sl/l.o.sand	98	0,59		1650	2200	550	325
"	slamjord/lera	99	0,45		1700	2160 (2200)	460	207
	A-summa		1,04					532

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Mullsjödal 27, Sanfrid Lundkvist							
åker sl/fm o.s	100	0,62		1800	2200	400	248
" sl/sand	101	0,65		1830	"	370	241
A-summa		1,27					489
Mullsjödal 28, Fru Sigrid Bolin, arr: Ragnar Gustavsson							
åker sl/l.o.sand	102	0,29		1660	2000	340	99
" sl/s.o.finmo	103	0,26		1760	"	240	62
A-summa		0,55					161
Mullsjödal 29, Gunnar Johansson							
åker sl/s.o.finmo	104	0,30		1760	1980 (2000)	220	66
" sl/sand	105	0,34		1740	2000	260	88
A-summa		0,64					154
Mullsjödal 30, Sanfrid Lundkvist							
åker sl/sand	106	0,34		1760	2000	240	82
" sl/s.o.l.	107	0,26		1820	"	180	47
A-summa		0,60					129
Mullsjödal 31, Klas Johansson							
åker sl/sand o.lera	108	0,32		1800	1980 (2000)	180	58
" sl/sand	109	0,37		1820	2000	"	67
A-summa		0,69					125
Mullsjödal 32, K.A.Vretmans dödsbo							
åker sl/s	110	0,40		1780	2000	220	88
" "	111	0,30		1840	"	160	48
A-summa		0,70					136

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Mullsjödal 33, Fru Eni Virgin m.fl.							
åker sl/sand	112	0,55		1920	2000	80	44
" sl(sand,lerbl.	113	0,55		1910	2200	290	160
A-summa		1,10					204
Mullsjödal 34, Axel Söhrman							
åker slamjord/sand och lera	114	0,26		1700	2000	300	78
" " /sand	115	0,24		1980	"	20	5
A-SUMMA		0,50					83
Mullsjödal 35, Alfred Ekvalls dödsbo, arr: Ragnar Gustavsson							
åker sl/sand	116	0,28		1980	2000	20	6
" sl/s och lera	117	0,31		1660	"	340	105
A-summa		0,59					111
Mullsjödal 36, Fru Eni Virgin m.fl.							
åker sl/s.o.lera	118	0,38		1660	2000	340	129
" sl/sand	119	0,38		1880	"	120	46
A-summa		0,76					175
Mullsjödal 37, Oskar Gustavsson							
1.Alstringsbåtnad							
åker mylla/sand	120	0,50		2160	2200	40	20
" "	121	0,36		1910	"	290	104
" sl o.t/sand	122	0,86		1100	2110 (2200)	1010	869
" "	123	0,35		1650	2200	550	193
" slamjord/sand	124	0,19		1830	"	370	70
" "	125	0,47		1410	2180 (2200)	770	362
" sl/sand,lerbl.	126	0,23		1170	2130 (2230)	960	221
Överföres		2,96					1839

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
	Överfört		2,96					1839
åker	sl/sand, lerbl.	127	0,51		1610	2200	590	301
"	sl/lera o.sand	128	0,29		1650	"	550	160
"	-"-	129	0,48		840	2110 (2200)	1270	610
"	sl/sand o.finmo	130	0,41		1340	2200	860	353
"	"	131	0,58		590	2000 (2200)	1410	818
"	sl/finmo	132	0,57		440	1720 (2200)	1280	730
"	"	133	0,22		1360	2130 (2200)	770	169
tömt		134	0,06		2790	3000	210	13
	A-summa		6,08					4993
2. Brukningsbåtnad	B-summa	121, 123, 128, 130	1,41				300	423
	Totalsumma							5416
Mullsjödal 40, Alfréd Ekvalls dödsbo, arr: Ragnar Gustavsson								
I. Alstringsbåtnad								
åker	slamjord/finmo	135	0,04		1910	2200	290	12
"	"	136	0,27		730	1720 (2200)	990	267
"	"	137	0,32		320	1440 (2000)	1120	358
"	"	138	0,05		1400	2000	600	30
	A-summa		0,68					667
2. Brukningsbåtnad	B-Summa ovan	135 och 135, 138	0,13				300	39
	Totalsumma							706
av Mullsjödal 41, Linus Karlsson								
1. Alstringsbåtnad								
åker	slamjord/sand	139	0,03		1160	2110 (2200)	950	29
"	"	140	0,12		570	1910 (2200)	1340	161
	A-summa		0,15					190
2. Brukningsbåtnad		139	0,03				300	9
	Totalsumma							199

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigurnr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
av Mullsjödal 41, Alfred Ekvalls dödsbo, arr: Ragnar Gustavsson								
1. Alstringsbåtnad								
åker	sl/sand	141	0,06		430	1600 (1800)	1170	70
"	sl/finmo	142	0,16		730	1720 (2200)	990	158
"	mylla/finmo	143	0,02		1910	2200	290	6
	A-Summa		0,24					234
2.Brukningsbåtnad	B-Summa	143 och ovan	0,04				300	12
	Totalsumma							246
Mullsjödal 42, Alfred Ekvalls dödsbo, arr: Ragnar Gustavsson								
1.Alstringsbåtnad								
åker	mylla/finmo	144	0,09		1720	2200	480	43
"	sl/finmo	145	0,32		700	1690 (2200)	990	317
tomt		146	0,17		990	2310 (3000)	1320	224
	A-summa		0,58					584
2. Brukningsbåtnad	B-Summa	144 och ovan 144	0,15				300	45
	Totalsumma							629
av Mullsjödal 43, Alfred Ekvalls dödsbo, arr: Ragnar Gustavsson								
åker	sl/sand	147	0,06		430	1600 (1800)	1170	70
	A-summa		0,06					70
av Mullsjödal 43, Linus Karlsson								
1. Alstringsbåtnad								
åker	slamjord/sand	148	0,12		570	1910 (2200)	1340	161
"	"	149	0,03		1170	2110 (2200)	940	28
"	slamjord/finmo	150	0,13		530	1760 (2200)	1230	160
	A-summa		0,28					349
2. Brukningsbåtnad	B-summa	149	0,03				300	9
	Totalsumma							358

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Mullsjödal 44, Linus Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker slamjord/finmo	151	0,13		1030	2070 (2200)	1040	135
" " /sand	152	0,37		1320	2200	880	326
" " /finmo	153	0,24		950	2050 (2200)	1100	264
" " /sand	154	0,27		1800	2200	400	108
A-summa		1,01					833
2. Brukningsbåtnad B-summa	151, 153	0,37				200	74
Totalsumma							907
Stadsägan Mullsjödal 45, Axel Söhrman							
1. Alstringsbåtnad							
åker slamjord/finmo	155	0,45		1080	1910 (2200)	830	374
" "	156	0,36		1030	1910 (2200)	880	317
" "	157	0,13		1800	2200	400	52
A-summa		0,94					743
2. Brukningsbåtnad B-summa	157	0,13				300	39
Totalsumma							782
Mullsjödal 46, Robert Johansson							
åker slamjord/sand	158	0,16		920	1750 /1800/	820	133
A-summa		0,16					133
Mullsjödal 47, Axel Söhrman							
åker slamjord/sand	159	0,20		1340	2000	660	132
" "	160	0,16		1800	"	200	32
A-summa		0,36					164
Mullsjödal 48, Axel Söhrman							
1. Alstringsbåtnad							
åker slamjord/finmo	161	0,08		1830	2200	370	30
" "	162	0,16		790	1800 /2200/	1010	162
" "	163	0,31		1830	2200	370	115
A-summa		0,55					307
2. Brukningsbåtnad B-Summa	161, 163		0,39			200	78
Totalsumma							385

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Mullsjödal 49. Klas Johansson							
åker slamjord/sand	164	0,16		1900	2000	100	16
" "	165	0,18		1640	"	360	65
A-summa		0,34					81
Mullsjödal 50. Oskar Gustavsson							
åker slamjord/sand	166	0,33		2000	2200	200	66
" "	167	0,29		2110	"	90	26
A-summa		0,62					92
Mullsjödal 51. Oskar Gustavsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker slamjord/finmo	168	0,51		1980	2200	220	112
" "	169	0,27		1080	2000 (2200)	920	248
" "	170	0,19		1830	2200	370	70
" "	171	0,40		1980	"	220	88
A-summa		1,37					518
2. Brukningsbåtnad B-summa	168, 170, 171	1,10				100	110
Totalsumma							628
Mullsjödal 52. Robert Johansson							
åker slamjord/sand	172	0,30		2050	2200	150	45
" "	173	0,32		1940	"	260	83
A-summa		0,62					128
Mullsjödal 53, Axel Söhrman,							
åker slamjord/sand	174	0,31		1940	2200	260	81
" "	175	0,34		1980	"	220	75
A-summa		0,65					156
Mullsjödal 54, Klas Johansson							
åker slamjord/sand	176	0,68		1980	2200	220	150
A-summa		0,68					150
Mullsjödal 55. Axel Söhrman							
åker slamjord/sand	177	0,71		2020	2200	180	128
A-summa		0,71					128

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Mullsjödal 56, Axel Söhrman								
åker	slamjord/finmo	178	0,50		1800	2200	400	200
"	"	179	0,33		1980	"	220	73
	A-summa		0,83					273
Mullsjödal 57, Axel Söhrman								
åker	slamjord/sand	48	0,24		1230	2180 (2200)	950	228
"	"	180	0,33		2180	2200	20	7
"	"	181	0,06		1740	2180 (2200)	440	26
"	"/finmo	182	0,13		1340	2110 (2200)	770	100
"	"	183	0,15		2050	2200	150	23
"	"	184	0,10		930	1000	70	7
	A-summa		1,01					391
Hjo socken								
Svärtan 3:5, Gunnar Johansson								
1.Alstringsbåtnad								
skogsmark		9		0,51	250	300	50	26
åker	slamjord/sand	10	0,28		680	1080 (2000)	400	112
"	"	11	0,23		1660	1860 (2000)	200	46
perm. bete	"	12		0,12	1280	1680 (2000)	400	48
"	"	13		0,07	520	800 (2000)	280	20
"	"	14		0,05	1080	1540 (2000)	460	23
"	"	15		0,55	1940	2000	60	33
åker	mylla/sand	16	0,26		1800	1960 (2000)	160	42
"	slamjord/finmo	30	0,83		1120	1980 (2200)	860	714
"	"	31	0,39		1720	2200	480	187
"	slamjord/lera	32	0,30		1870	"	330	99
"	" /sand	33	0,19		2020	2130 (2200)	110	21
	Överföres		2,48	1,30				1371

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2,48	1,30				1371
åker slamjord/sand	34	0,40		1190	1590 (2200)	400	160
" "	35	0,58		1250	1670 (2200)	420	244
" mylla/lera	36	0,11		1830	2050 (2200)	220	24
" slamjord/sand	37	0,51		1800	2000 (2200)	200	102
" "	38	0,16		1670	1960 (2200)	290	46
" "	39	0,43		2000	2110 (2200)	110	47
" t.o.sl.(sand	58	0,79		2110	2180 (2200)	70	55
" "	59	0,82		2020	2110 (2200)	90	74
" "	60	0,72		1940	2050 (2200)	110	79
" slamjord/finmo	61	1,00		2000	2110 (2200)	"	110
" t.o.sl./fm o.s.	62	0,89		2050	2160 (2200)	"	98
A-summa		8,89	1,30				2410
2.Brukningsbåtnad B-summa	33	0,19				100	19
Totalsumma							2429
Svärtan 3:14, Elis Eriksson							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/sand	17	0,70		1870	2020 (2200)	150	105
" "	18	0,43		1920	2000	80	34
" "	19	0,16		1480	1740 (2000)	260	42
" slamjord/sand	20	0,10		1390	1740 (2200)	350	35
" "	21	0,13		1120	1540 (2200)	420	55
" "	22	0,08		1920	2050 (2200)	130	10
" mylla/sand	23	0,14		1700	1840 (2000)	140	20
" "	24	0,42		720	1080 (2000)	360	151
" mylla/sand o.fm	69	0,20		2000	2200	200	40
A-summa		2,36					492
2.Brukningsbåtnad B-summa	22,23	0,22				100	22
Totalsumma							514

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Svärtan 3:13, Aug. Gabrielsson							
perm.bete slamjord/sand	25		0,14	950	1190 (1400)	240	34
åker mylla/sand	26	0,19		1490	1550 (1600)	60	11
" "	27	0,20		1980	2000	20	4
" slamjord/sand	28	0,86		1850	2200	350	301
" " /sand o.fm	29	0,37		1760	2160 (2200)	400	148
A-summa		1,62	0,14				498
Svärtan 3:3, David ~~Arvid~~ Ström m.fl.							
1. Alstringsbåtnad							
åker slamjord/sand	40	0,52		1940	2070 (2200)	130	68
" "	41	0,09		1780	2000 (2200)	220	20
" slamjord/lera o.s.	42	0,09		1980	2130 (2200)	150	13
" mylla/finmo	43	0,06		1870	2070 (2200)	200	12
" slamjord/finmo	44	0,24		1540	1830 (2200)	290	70
" "	45	0,05		1980	2110 (2200)	130	7
" slamjord/sand	46	0,36		1210	1650 (2200)	440	158
" " /sand o.finmo	47	0,35		1760	1980 (2200)	220	77
" slamjord/finmo	49	0,48		2070	2090 (2200)	20	10
" " /sand	50	0,66		1060	1940 (2200)	880	581
" " "	51	1,40		"	1940 (2200)	"	1232
" " / "	52	0,95		1430	2090 (2200)	660	627
" " /fm o.sand	53	0,57		1030	1910 (2200)	880	502
" "/sand o.lera	54	0,18		1320	2050 (2200)	730	131
" "/sand	55	0,65		1430	2090 (2200)	660	429
" "/finmo	56	0,09		940	1620 (1800)	680	61
" "/ "	57	0,99		950	1830 (2200)	880	871
A-summa		7,73					4869
2. Brukningsbåtnad B-summa	47,54	0,53				100	53
Totalsumma							4922

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Svärtan 3:9, Gustav Ström							
åker to.sl/sand	63	0,64		2180	2200	20	13
Ä-Summa		0,64					13
Svärtan 3:10, Axel Söhrman							
åker t.o.sl/s	64	0,68		2180	2200	20	14
A-summa		0,68					14
av Svärtan 3:8, Gustav Ström							
åker sl/s.o.lera	65	0,52		2180	2200	20	10
A-summa		0,52					10
av Svärtan 3:7, Karl Gustavsson							
åker mylla/sand o.finmo	66	0,22		2160	2200	40	9
A-summa		0,22					9
Svärtan 3:12, Linus Karlsson							
åker slamjord/finmo	67	0,43		2180	2200	20	9
A-summa		0,43					9
Svärtan 3:11, Harald Axelsson							
åker mylla/lera	68	0,25		2160	2200	40	10
A-summa		0,25					10
Grebban 1:17, Alfred Andersson							
åker slamjord/sand	185	0,23		1980	2200	220	51
" " /l.o.s.	186	0,13		2090	"	110	14
" " / "	187	0,57		1470	"	730	416
" " /sand	188	0,73		1760	"	440	321
" " / "	189	1,25		1280	"	920	1150
" " /l.o.s	190	0,81		1390	"	810	656
" " /sand	191	0,39		1470	"	730	285
" " "	192	0,84		1800	"	400	336
" mylla/lera	193	1,18		1870	"	330	389
Överföres		6,13					3618

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
	Överfört		6,13					3618
åker	slamjord/s.o.l.	194	0,45		2020	2200	180	81
"	mylla/lo.s.	195	0,26		2050	"	150	39
	A-summa		6,84					3738
Grebban 1:19, Alfred Andersson								
åker	slamjord/l.o.s.	196	0,70		2050	2200	150	105
"	slamjord/lera	197	0,18		1650	"	550	99
"	"	198	0,16		"	"	"	88
"	" /sand	199	0,72		2110	"	90	65
"	" "	200	0,32		1980	"	220	70
"	" ä"	201	0,32		1720	"	480	154
"	" "	202	0,23		1870	"	330	76
	A-summa		2,63					657
Grebban 1:25, Alfred Andersson								
åker	slamjord/sand	203	0,18		1870	2200	330	59
"	sl.o.t./sand	204	0,74		1470	2130 (2200)	660	488
"	-"-	205	0,31		1870	2200	330	102
"	slamjord/sand	206	1,00		1980	"	220	220
"	"	207	0,47		1760	"	440	207
"	"	208	0,20		1940	"	260	52
	A-summa		2,90					1128

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nygården 1:1, Torsten Nevelius							
1. Alstringsbåtnad							
åker sl/sand och lera	209	1,26		1320	2200	880	1109
" mylla/sand lerbl.	210	0,22		1280	"	920	202
" "	211	0,62		2090	"	110	68
" slamjord/sand	212	1,92		1100	"	1100	2112
" "	213	0,13		2160	"	40	5
" mylla/sand o.l.	214	1,38		1320	"	880	1214
" mylla/l,sandbl.	215	0,54		2090	"	110	59
" mylla/lera	216	0,30		2260	2400	140	42
" "	217	0,36		2360	"	50	18
" "	218	0,19		1920	"	480	91
" "	219	0,48		860	"	1540	739
" " sandbl.	220	0,62		2090	"	310	192
" mylla/sand,lerbl.	221	0,45		1940	2200	260	117
" "	222	0,58		440	"	1760	1021
" slamjord/sand	223	0,40		1540	"	660	264
" slamj/s.o.lera	224	0,16		180	"	2020	323
" mylla/sand	225	0,09		530	"	1670	150
" "	226	0,17		1760	"	440	75
" slamjord/sand	227	0,24		1100	"	1100	264
" "	228	0,26		440	2180 (2200)	1740	452
" torvj.m.sten/s.o.st.	229	0,14		470	1800	1330	186
" "	230	0,31		1490	"	310	96
" slamjord/sand	231	0,10		1940	2200	260	26
" "	232	0,24		440	"	1760	422
" mylla/s.o.l.	233	0,24		1720	"	480	115
" slamjord/lera	234	0,25		330	2180 (2200)	1850	463
" " /lera o.s.	235	0,30		1440	2400	960	288
Överföres		11,95					10113

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört			11,95					10113
åker	mylla/lera	236	0,35		1680	2400	720	252
"	slamj/lera,sbl.	237	0,34		650	"	1750	595
"	" / " o.s.	238	0,24		1730	"	670	161
"	slamjord/sand	239	0,25		1320	2200	880	220
"	"	240	0,10		2160	"	40	4
"	sl/sand,lerbl.	241	0,06		2090	"	110	7
"	"	242	0,61		600	"	1600	976
"	sl/sand o.lera	243	0,22		1540	"	660	145
"	"	244	0,20		2090	"	110	22
"	slamjord/sand	245	0,28		1870	"	330	92
"	"	246	0,28		440	"	1760	493
"	"/s.o.lera	247	0,12		1870	"	330	40
"	"	248	0,18		440	"	1760	317
"	slamjord/sand	249	0,30		660	"	1540	462
	A-summa		15,48					13899
2.Brukningsbåtnad		211,213 215	1,29				100	129
		220,221 223,226, 230,231, 233,	2,57				300	771
		227,241	0,30				400	120
		ovan246	0,90				100	90
		247 och ovan 247	0,52				200	104
	B-summa		5,58					1214
	Totalsumma							15113
Nygården 1:3, Birger Karlsson								
1.Alstringsbåtnad								
åker	slamjord/sand	250	0,12		900	2200	1300	156
"	"	251	0,18		1760	1870 (2200)	110	20
gammal åker	"	252	0,27		580	810 (1600)	230	62
	Överföres		0,57					238

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överföres		0,57					238
gammal åker slamjord	253	0,23		1440	1480 (1600)	40	9
odlingsmark türvjord	254		0,39	750	765 (800)	15	5
" "	255		0,15	580	635 (800)	55	8
A-summa		0,80	0,54				260
2. Brukningsbåtnad	ovan 250	0,20				200	40
	253	0,23				300	69
B-summa							109
Totalsumma							369

Sammandrag.	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Nuv. värde	Bliv. värde	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Stadsägan 237, Håkan Davidsson		0,20	30	44		14
" 239 d:o		0,02	5	7		2
" 276 d:o		0,55	264	334		70
" 275, Paul Landström	0,87		1688	1821		133
Mullsjödal 19, Ingvar Virgin Robert Johansson	0,78		1694	1716		22
" 21,22, Fru Eni Virgin	3,01		5501	6528		1027
" 59, Gustav Bergkvist	2,10		3900	4490		590
" 23, d:o	6,23		11376	13706		2330
" 25, d:o	0,61		1088	1331	243	243
" 26, Karl Brännberg	1,04		1738	2270		532
" 27, Sanfrid Lundkvist	1,27		2305	2794		489
" 28 Fru Sigrid Bolin, arr; Ragnar Gustavsson	0,55		939	1100		161
" 29, Gunnar Johansson	0,64		1120	1274		154
" 30, Sanfrid Lundkvist	0,60		1071	1200		129
" 31, Klas Johansson	0,69		1249	1374		125
" 32, K.A. Vretmans dödsbo	0,70		1264	1400		136
" 33, Fru Eni Virgin	1,10		2106	2310		204
Överföres	20,19	0,77	37338	43699		6361

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		20,19	0,77	37338	43699		6361
Mullsjödal 34, Axel Söhrman		0,50		917	1000		83
" 35, Alfred Ekvalls dödsbo arr:Ragnar Gustavsson		0,59		1069	1180		111
" 36, Fru Eni Virgin		0,76		1345	1520		175
" 37, Oskar Gustavsson		6,08		7880	13296		5416
" 40 Alfred Ekvalls dödsbo arr:Ragnar Gustavsson		0,68		445	1151		706
av " 41, ö Linus Karlsson		0,15		102	301		199
av " 41, Alfred Ekvalls dödsbo arr:Ragnar Gustavsson		0,24		181	427		246
" 42, d:o		0,58		547	1176		629
av " 43, d:o		0,06		26	96		70
av " 43, Linus Karlsson		0,28		172	530		358
" 44, d:o		1,01		1336	2243		907
" 45, Axel Söhrman		0,94		1091	1873		782
" 46, Robert Johansson		0,16		147	280		133
" 47, Axel Söhrman		0,36		556	720		164
" 48, d:o		0,55		839	1224		385
" 49, Klas Johansson		0,34		599	680		81
" 50, Oskar Gustavsson		0,62		1272	1364		92
" 51, d:o		1,37		2442	3070		628
" 52, Robert Johansson		0,62		1236	1364		128
" 53 Axel Söhrman dödsbo		0,65		1274	1430		156
" 54, Klas Johansson		0,68		1346	1496		150
" 55, Axel Söhrman		0,71		1434	1562		128
" 56, d:o		0,83		1553	1826		273
" 57, d:o		1,01		1692	2083		391
Hjo socken,							
Svärtan 3:5, Gunnar Johansson		8,89	1,30	17015	19444		2429
-"- 3a:14, Elis Eriksson		2,36		3749	4263		514
-"- 3:13, Aug. Gabrielsson		1,62	0,14	3221	3719		498
Överföres		52,83	2,21	90824	113017		22793

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		52,83	2,21	90824	113017		22193
Svärtan 3:3, David ~~Arvid~~ Ström m.fl.		7,73		10294	15216		4922
" 3:9, Gustav Ström		0,64		1395	1408		13
" 3:10, Axel Söhrman		0,68		1482	1496		14
av " 3:8, Gustav Ström		0,52		1134	1144		10
av " 3:7, Karl Gustavsson		0,22		475	484		9
" 3:12, Linus Karlsson		0,43		937	946		9
" 3:11, Harald Axelsson		0,25		540	550		10
Grebban 1:17, Alfred Andersson		6,84		11310	15048		3738
" 1:19, d:o		2,63		5129	5786		657
" 1:25, d:o		2,90		5200	6328		1128
Nygården 1:1, Torsten Nevelius		15,48		20602	35715		15113
" 1:3, Birger Karlsson		0,80	0,54	1293	1662		369
Summa		91,95	2,75	150615	198800		48185

Grebban den 13 oktober 1955

Carl Arvid

Axel Tömqvist Gustav Grenabo

Båtnad av nuvarande fördjupningsmöjlighet å avloppet G-Ga.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stadsägan Mullsjödal 23, Gustav Bergkvist							
perm bete sl.o.t/sand	91		0,82	1140	1200	60	49
åker sl.o.t./l.o.fm	92	0,86		1610	1870 (2200)	260	224
" slamjord/lera	95	0,94		1320	1720 (2200)	400	376
A-summa		1,80	0,82				649
Mullsjödal 25, Gustav Bergkvist							
åker slamjord/lera	96	0,27		1210	1650 (2200)	440	119
A-summa		0,27					119
Mullsjödal 26, Karl Brännberg							
åker slamjord/lera	99	0,45		1210	1690 (2200)	480	216
A-summa		0,45					216
Mullsjödal 27, Sanfrid Lundkvist							
åker sl/fm o.sand	100	0,62		1320	1800 (2200)	480	298
A-summa		0,62					298
Mullsjödal 28, Fru Sigrid Bolin, arr: Ragnar Gustavsson							
åker sl/sand o.fm	103	0,26		1340	1760 (2000)	420	109
A-summa							109
Mullsjödal 29, Gunnar Johansson							
åker sl/sand o.fm	104	0,30		1300	1760 (2000)	460	138
A-summa		0,30					138
Mullsjödal 30, Sanfrid Lundkvist							
åker sl/sand o.lera	107	0,26		1400	1820 (2000)	420	109
A-summa		0,26					109

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Mullsjödal 31, Klas Johansson							
åker slamjord/sand d.lera	108	0,32		1300	1800 (2000)	500	160
A-summa		0,32					160
Mullsjödal 32, K.A. Vretmans dödsbo							
åker sl/sand	111	0,30		1400	1840 (2000)	440	132
A-summa		0,30					132
Mullsjödal 33, Fru Eni Virgin							
åker slamjord/lera	112	0,55		1600	1920 (2000)	320	176
A-summa		0,55					176
Mullsjödal 34, Axel Söhrman							
åker slamjord/sand	115	0,24		1800	1980 (2000)	180	43
A-summa		0,24					43
Mullsjödal 35, Alfred Ekvalls dödsbo, arr: Ragnar Gustavsson							
åker slamjord/sand	116	0,28		1800	1980 (2000)	180	50
A-summa		0,28					50
Mullsjödal 36, Fru Eni Virgin							
åker slamjord/sand	119	0,38		1500	1880 (2000)	380	144
A-summa		0,38					144
Mullsjödal 37, Oskar Gustavsson							
åker mylla/sand	120	0,50		1980	2160 (2200)	180	90
A-summa		0,50					90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
S a m m a n d r a g				Nuv. värde	Bliv. värde		
Hjo stad							
Mullsjödal 23, Gustav Bergkviat		1,80	0,82	3560	4209		649
" 25, d:o		0,27		327	446		119
" 26, Karl Brännberg		0,45		545	761		216
" 27, Sanfrid Lunkvist		0,62		818	1116		298
" 28, Frú Sigrid Bolin arr:Ragnar Gustavsson		0,26		348	457		109
" 29, Gunnar Johansson		0,30		390	528		138
" 30, Sanfrid Lundkvist		0,26		364	473		109
" 31, Klas Johansson		0,32		416	576		160
" 32, K.A.Vretmans dödsbo		0,30		420	552		132
" 33, Fru Eni Virgin		0,55		880	1056		176
" 34, Axel Söhrman		0,24		432	475		43
" 35, Alfred Ekvalls dödsbo arr: Ragnar Gustavsson		0,28		504	554		50
" 36, Fru Eni Virgin		0,38		570	714		144
" 37, Oskar Gustavsson		0,50		990	1080		90
A-summa		6,53	0,82	10564	12997		2433

Grebban den 13 oktober 1955

Carl Hamrin.

Axel Törnquist Gustav Grimaba

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Arbetsbeskrivning.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarnas nedslagna dubbarnas överkant;

att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyttas å avloppens kanter;

att de ur avloppen uppkastade schaktmassorna ej få läggas närmare avloppens kanter än 1,0 m och böra av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas;

att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;

att krökar å avloppen skola avrundas för minskande av faran för utskärningar;

att i utlåtandet intagna bestämmelser angående dimensioner å broar och trummor, som nu eller framdeles byggas över avloppen, skola noga iakttagas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt

att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas. Vederbörande lantbruksingenjörs anvisningar böra därvid först inhämtas.

Grebban den 13 okt. 1955

Carl Hernek

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m³	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		GAMLA FÖRETAGETS RENSNING.				
		Avloppet A-B-C				
3+80-6	220	Mylla med sten o.mkt.stubbar	10	6:-	60	
		Mylla med mkt.stubbar	10	4:50	45	105
6-9	300	Sten,grus o.sand,ngt.block	30	10:-	300	
		Sand,finmo,lera,grus o.sten	30	6:-	180	
		Mylla med sten o.mkt.stubbar	60	6:-	360	840
9-11+89	289	Lera,finmo o.sand med ngt.st.	20	4:50	90	
		Sand o.grus med enst.sten	20	6:-	120	
		Mylla med mkt. stubbar	20	5:-	100	310
11+89-14	211	Sand,grus o.sten,lera o.finmo	90	5:-	450	
		Sand,grus,lera o.finmo,delvis ngt. sten	80	4:-	320	
		Mylla med stubbar	20	2:-	40	810
14-16+30	240	Sand,grus o.sten,lera o.finmo	110	5:-	550	
		Sand,finmo,grus,mkt.stubbar	40	4:-	160	
		Mylla med mkt.stubbar	20	2:50	50	760
		Tillägges c:a 10 %				275
Summa	1250	m. Summa	560			3100
		Avloppet C-D-E-F-G-H-K-L.				
16+30-18+71	241	Lera o.finmo,delvis med sand, grus och enstaka sten	20	5:50	110	
		Lera,finmo delvis med sand	50	4:50	225	
		Mylla med ngt. stubbar	10	2:50	25	360
18+71-20	129	lera o.finmo,delv.m.sand	100	3:-	300	
		Mylla	20	1:50	30	330
20-20+84	84	Lera,finmo, delv.m. sand	100	2:50	250	
		Mylla med ngt.stubbae	40	1:60	64	314
20+84-22+50	166	Lera o.finmo, delv.m. sand	190	2:50	475	
		Sand,finmo,lera	70	2:20	154	
		Mylla med ngt.stubbar	50	1:60	80	709
Överföres	620	Överföres	650			1713

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	620		650			1713
22+50-24+13	163	Sand, finmo och lera	250	2:20	550	
		Mylla med stubbar	30	1:80	54	604
24+13-26+20	207	Sand, delv. med lera o. finmo	220	2:20	484	
		Mylla med stubbar	10	1:90	19	
		Mylla	50	1:30	65	568
26+20-28+29	209	Lera o. finmo, delv. med sand	80	3:-	240	
		Sand, delv. med lera o. finmo	30	2:50	75	
		Mylla	40	1:60	64	379
28+29-30	171	Lera o. finmo, delv. med sand	120	3:-	360	
		Mylla med enstaka stubbar	10	1:70	17	
		Mylla	10	1:60	16	393
30-32+19	219	Lera o. finmo, delv. med sand	210	2:50	525	
		Mylla med ngt. stubbar	30	1:80	54	
		Mylla med enstaka stubbar	20	1:60	32	611
32+19 -35+20	301	Lera o. finmo, delvis med sand	140	2:50	350	
		Sand, delvis med lera o. finmo	220	2:20	484	
		Mylla med stubbar	10	1:80	18	
		Mylla	140	1:30	182	1034
		Tillägges c:a 10 %				528
Summa	1890	meter. Summa	2270			5830
		Sidodiket B-Ba.				
45-47	200	Lera o. finmo, delvis sand	30	2:60	78	
		Sand	50	2:10	105	
		Mylla	90	1:30	117	300
47-49	200	Lera, finmo, delvis sand	170	2;30	391	
		Mylla	80	1:10	88	479
		Omläggning av ägovägstrumma	vid	47+90		30
		Tillägges c:a 10 %				91
Summa	400	meter. Summa	420			900

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m²	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidodiket D-Da. (Slopas och ingår alltså ej i rensningsplanen)				
50-53	300	Sand, finmo och lera	150	2;60	390	
		Mylla med enstaka stubbar	30	1:50	45	435
53-56	300	Fin sand, delvis lera o. finmo	450	2:-	900	
		Mylla med mkt. stubbar	50	2:20	110	
		Mylla med ngt. stubbar	20	1:30	26	1036
		Ägovägstrumma vid 53+54 av 16" muffrör, längd 6 m				120
		" " 54+86 "	"	"	"	120
56-59	300	Lera, finmo o. sand	180	2:20	396	
		Fin sand, delvis med lera o. finmo.	270	2:-	540	
		Mylla med ngt. stubbar	70	1:30	91	1027
59-62+19	319	Sand, delvis med finmo	520	1:80	936	
		Mylla med ngt. stubbar	30	1:30	39	
		Mylla	50	1:-	50	1025
		Tillägges c:a 10 %				387
Summa	1219	meter. Summa	1820			4150
		Sidodiket F-Fa.				
70-73	300	Lera o. finmo, delv. med sand	290	2:30	667	
		Mylla med enstaka stubbar	30	1:30	39	706
		Omläggning av ägotrummor vid 70+36 och 72+20 samt förlängning med vardera 2 rör				100
73+75+57	357	Lera o. finmo delvis med sand	150	2:60	390	
		Mylla med enstaka stubbar	10	1:50	15	405
		Tillägges c:a 10 %				119
Summa	557	meter Summa	480			1330
		Avgår: trumägarnas andel enl. utlåtandet				50
		Återstår kronor				1280

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidodiket G-Ga.				
80-82+50	250	Sand, lera och finmo	100	2:70	270	
		Mylla med stubbar	20	2:-	40	310
82+50-84+80	230	Lera o. finmo, delvis med sand	90	3:-	270	
		Mylla med stubbar	20	2:-	40	310
		Tillägges c:a 10 +				60
Summa	480	meter. Summa	230			680
		Sidodiket H - Ha.				
90-93+17	317	Lera o.finmo, delv.ngt.sand	180	2:40	432	
		Mylla	50	1:10	55	487
		Tillägges c:a 10 %				43
Summa	317	meter. Summa	230			530
		Sidodiket Ga - Da.				
84+80-87+32	252	Sand, lera och finmo	740	2:-	1480	
		Mylla med stubbar	130	1:50	195	1675
		Ägovägstrumma vid 84+82 av 16"				
		muffrör, längd 6 m				120
		Tillägges c:a 10 %				175
Summa	252	m Summa	870			1970
		Avgår: nya företagets del				200
		Återstår				1770

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A - B - C. (Rensning och fördjupning)				
3+16-6	284	Mylla med sten o.mkt.stubbar	15	6:-	90	
		Mylla med mkt. stubbar	10	4:50	45	135
6-9	300	Sten, grus och sand, ngt.block	50	10:-	500	
		Sand, grus o.sten, finmoblandat	10	6:-	60	
		Sand, finmo, lera, grus o.sten	50	6:-	300	
		Mylla med sten, mkt.stubbar	60	4:50	270	1130
9-11+89	289	Lera, finmo o.sand m.ngt.sten	50	6:-	300	
		Sand och grus med enstaka sten	30	5;-	150	
		Mylla med mkt.stubbar	20	4:50	90	540
11+89-14	211	Sand, grus o.sten, lera o.finmo	150	5:-	750	
		Sand, grus, lera o.finmo, delv.				
		ngt. sten	90	4:-	360	
		Mylla med stubbar	30	2:-	60	1170
14-16+30	230	Sand, grus o.sten, lera o.finmo	170	5:-	850	
		Sand, finmo o.grus, mkt.stubbar	100	4:-	400	
		Mylla med mkt.stubbar	20	2:50	50	1300
		Tillägges c:a 10 %				425
Summa	1314	meter. Summa	855			4700
		Avloppet C-D-E-F-G-H-K-L. (Rensning och fördjupning)				
16+30-18+71	241	Sand, grus, lera, finmo m.sten	60	4:-	240	
		Lera, finmo delv.med sand, grus och enstaka sten	260	3:50	910	
		Lera och finmo delv.m.sand	270	3:30	891	
		Mylla med ngt. stubbar	40	1:70	68	
		Mylla	30	1:50	45	2154
		Trumma vid 19+95 av 2x 1 m:s brunnsringar, 6 m längd				570
18+71-20	129	Lera o.finmo, delvis med sand	340	2:30	782	
		Mylla	40	1:20	48	830
20-20+84	84	Lera o.finmo delvis m.sand	220	2:30	506	
		Mylla med ngt.stubbar	60	1:50	90	596
Överföres	454 m	Överföres	1320			4150

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRO... 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	454	Överfört	1320			4150
20+84-22+50	166	Lera o.finmo,delvis m.sand	370	2:30	851	
		Sand,finmo o.lera	140	2:-	280	
		Mylla med ngt.stubbar	100	1:50	150	1281
22+50-24+13	163	Sand,finmo o. lera	570	2:-	1140	
		Mylla med stubbar	60	1:70	102	1242
24+13-26+20	207	Sand,delvis m.lera o.finmo	630	1:90	1197	
		Mylla med stubbar	20	1:70	34	
		Mylla	120	1:20	144	1375
		Ersättning för försv. överkörsel vid 24+38				200
		Trumma vid 26+17 av 1,0 m:s brunnsringar,längd 6m				380
26+20-28+29	209	Lera och finmo,delv.med sand	390	2:30	897	
		Sand, delvis med lera o.finmo	200	1:90	380	
		Mylla	140	1:20	168	1445
28+29-30	171	Lera o.finmo,delvis med sand	370	2:30	851	
		Mylla med enstaka stubbar	30	1:30	39	
		Mylla	20	1:20	24	914
30-32+19	219	Lera o.finmo,delvis med sand	580	2:30	1334	
		Mylla med ngt.stubbar	60	1:50	90	
		Mylla med enstaka stubbar	50	1:50	65	1489
32+19-35+20	301	Rivning av ägovägstrumma vid ä34+98			50	
		Lera o.finmo,delv.med sand	340	2:30	782	
		Sand,delvis m.lera o.finmo	410	1:90	779	
		Mylla med stubbar	10	1:70	17	
		Mylla	250	1:20	300	1928
		Trumma vid 34+98,5 av 1 m:s brunnsringar,6 m.längd				380
		Tillägges c:a 10 %				1516
Summa	1890	meter. Summa	6180			16300
Avgår:		Statens Järnvägars bidrag till extra grävning för järnvägstrumma, enligt utlåtandet				300
		Återstår				16000

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidodiket G-Ga (Rensning och fördjupning)				
80-82+50	250	Sand, lera och finmo	280	2:20	616	
		Mylla med stubbar	20	1:60	32	648
		Ersättning för försvårad överkörsel v. 80+02				60
82+50-84+80	230	Lera o.finmo, delv. med sand	280	2:40	672	
		Mylla med stubbar	30	1:60	48	720
		Ersättning för försvårad överkörsel v. 82+62				120
		Tillägges c:a 10 %				152
Summa	480	meter Summa	610			1700
		Sidodiket H-Ha (Rensning och fördjupning)				
90-93+17	317	Lera och finmo, delv. ngt. sand	540	2:20	1188	
		Mylla	130	1:-	130	1318
Summa	317	meter Tillägges c:a 10 %				132
		Summa	670			1450
		Sidodiket Ga-Da (Rensning och fördjupning)				
84+80-87+32	252	Sand, lera och fimmo	740	2:-	1480	
		Mylla med stubbar	130	1:50	195	1675
		Ägovägstrumma vid 84+82 av 16" muffrör				
		längd 6 m				120
		Tillägges c:a 10 %				175
Summa	252	m. Summa	870			1970

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet L - M - N (Enbart fördjupning)				
35+20-36+50	130	Lera o.finmo,delv.med sand	370	2:20	814	
		Mylla med stubbar	70	1:50	105	919
36+50-38+08	158	Lera,finmo,delvis m.sand	80	2:20	176	
		Sand,delvis m.finmo o.lera	370	1:90	703	
		Mylla med stubbar	50	1:50	75	954
38+08-39+50	142	Lera o.finmo,delvis m.sand	330	2:20	726	
		Mylla med ngt.stubbar	100	1:30	130	856
		Ersättning för försvårad överkörsel v.38+95				25
39+50-41	150	Rivning av stenlandfästen till bro v.40+93				20
		Lera o.finmo,delvis med sand	210	2:20	462	
		Sand,finmo o.lera	200	2:-	400	
		Mylla med ngt.stubbar	100	1:30	130	992
		Ersättning för försvårad överkösel vid 40+93				100
41-42+93	193	Överblock o.sten	2	10:-	20	
		Sand,grus och sten,finmobl.	90	3:-	270	
		Lera,finmo, delvis med sand	320	2:20	704	
		Mylla med stubbar	190	1:50	285	1279
		Tillägges c:a 10 %				505
Summa	773 m	Summa	2484			5650
		Sidodiket M- Ma (Enbart fördjupning)				
110-112	200	Lera och finmo	120	2:20	264	
		Sand och finmo,delv.m.lera	170	2:-	340	
		Mylla	90	1:-	90	694
112-114	200	Sand o.finmo,delv.m.lera	290	2:-	580	
		Mylla	90	1:-	90	670
Överf.	480	Överföres	760			1364

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m³	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överf.	400	Överfört	760			1364
114-116	200	Sand o.finmo,delv.med lera	260	2:-	520	
		Mylla m.ngt. stubbar	70	1:30	91	
		Mylla	60	1:-	60	671
		Ersättning för försv. överkörsel v.114+93				50
116-117+60	160	Överblock	2	10:-	20	
		Sand m.ngt.sten o.enst.block,				
		delvis med finmo	220	3:-	660	
		Mylla m.ngt.sten,stubbar o.				
		enstaka block	90	2:-	180	860
		Tillägges c:a 10 %				305
Summa	760	meter Summa	1462			3250

Sammandrag

Summa m	Kostn. för gamla företaget. rensn.	Kostn. för fördjupn. (nya företaget)	Kostnad för både rensning och fördjupning
1314	Avloppet A-B-C	855	3100	1600	4700
1890	" C-D-E-F-G-H-K-L, exklusive järnvägens bidrag (300kr)	6180	5830	10170	16000
480	Sidodiket G-Ga	610	680	1020	1700
317	-"- H-Ha	670	530	920	1450
252	-"- Ga-Da	870	1770	200	1970
400	-"- B-Ba	420	900	-	900
557	-"- F-Fa	480	1280	-	1280
					28000
773	Avloppet L-M-N	2484	-	5650	5650
760	Sidodiket M-Ma	1462	-	3250	3250
					8900
6743	meter SUMMA	14031	14090	22810	36900

Härtill kommer kostnader för eventuella förstärkningsåtgärder med approximativt 8000 — 8000

Torrläggningsintressenternas kostnad beräknas alltså t. 30810 — 44900

Grebban den 13 okt. 1955

Carl Jonsson.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidodiket G - Ga (fördjupningsmöjlighet efter rensning, grön bottenlinje)				
80-82+0	250	Sand, lera och finmo	60	2:70	162	
82+50-84+80	230	Lera o.finmo, delvis m.sand	30	3:-	90	252
		Tillägges c:a 10 %				28
Summa	480	m Summa	90			280

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighet och ägare	Sökande till rättningen	Båtnad av nya företaget						Del i kostnad	
		avd. I-III	avd. IV	avd. V+VII	avd. VI	Avloppets G-Ga nuv. fördjupn. möjlighet.	Summa	avd. I-III	avd. IV
		kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hjo stad									
Stadsägan 237									
Håkan Davidsson	s	14					14	5	
Stadsägan 239									
Håkan Davidsson	s	2					2	1	
Stadsägan 242									
Håkan Davidsson	s	-					-	-	
Stadsägan 276									
Håkan Davidsson	s	70					70	23	
Stadsägan 275									
Paul Landström	s	133					133	44	
Mullsjödal nr 19									
Robert Johansson		22					22	7	
Mullsjödal 21,22									
Fru Eni Virgin m.fl.	s	1027					1027	340	
Mullsjödal 59									
Gustav Bergkvist	s	590					590	195	
Mullsjödal 23									
Gustav Bergkvist	s	2330				649	2979	770	
Mullsjödal 25									
Gustav Bergkvist	s	243				119	362	80	
Mullsjödal 26									
Karl Brännberg	s	532				216	748	176	
Mullsjödal 27									
Sanfrid Lundkvist	s	489				298	787	162	
Mullsjödal 28,									
~~Fru Sigrid Bölin~~ Gunnar Johansson		161				109	270	53	
Mullsjödal 29									
Gunnar Johansson		154				138	292	51	
Mullsjödal 30									
Sanfrid Lundkvist	s	129				109	238	43	
Mullsjödal 31									
Klas Johansson	s	125				160	285	41	
Överföres		6021				1798	7819	1991	

			5 (0,02)	0,020	3	8	0,02	0,02
			1 (-)	0,004	1	2	0,01	-
			-	0,049	7	7	0,02	0,04
			23 (0,10)	0,134	20	43	0,12	0,11
			44 (0,19)	6,226	193	237	0,64	3,15
			7 (0,03	0,424	63	70	0,19	0,36
			340 (1,49)	1,856	275	615	1,67	1,56
			195 (0,86)	1,478	219	414	1,12	1,24
		75	845 (3,70)	5,716	847	1692	4,59	4,81
		14	94 (0,41)	0,499	74	168	0,46	0,42
		25	201 (0,88)	0,870	129	330	0,89	0,73
		34	196 (0,86)	0,824	122	318	0,86	0,69
		13	66 (0,29)	0,411	61	127	0,34	0,35
		16	67 (0,29)	0,419	62	129	0,35	0,35
		13	56 (0,25)	0,515	76	132	0,36	0,43
		18	59 (0,26)	0,474	70	129	0,35	0,40
		208	2199 (9,63)	19,919	2222	4421	11,99	14,66

t) endast i A-B-C

Överfört			6021			1798	7819	1991
Mullsjödal 32								
K.A.Vretmans dödsbo		s	136			132	268	45
Mullsjödal 33								
Fru Eni Virgin m.fl.		s	204			176	380	68
Mullsjödal 34								
Axel Söhrman			83			43	126	27
Mullsjödal 35								
Alfred Ekvalls dödsbo		s	111			50	161	37
arr:								
Mullsjödal 36								
Fru Eni Virgin m.fl.		s	175			144	319	58
Mullsjödal 37								
Oskar Gustavsson		s	5416			90	5506	1791
Mullsjödal 40								
Alfred Ekvalls dödsbo		s	706				706	234
av Mullsjödal 41								
Linus Karlsson			199				199	66
av Mullsjödal 41								
Alfred Ekvalls dödsbo		s	246				246	81
Mullsjödal 42								
Alfred Ekvalls dödsbo		s	629				629	208
av Mullsjödal 43								
Alfred Ekvalls dödsbo		s	70				70	23
av Mullsjödal 43								
Linus Karlsson			358				358	118
Mullsjödal 44								
Linus Karlsson			907				907	300
Mullsjödal 45								
Axel Söhrman		s	782				782	259
Mullsjödal 46								
Robert Johansson		s	133				133	44
Överföres			16176			2433	18609	5350

	208		2199 (9,63)	19,919	2222	4421	11,99	14,66
	15		60 (0,26)	0,579 ✓	86	146	0,52 0,40 ✓	0,49 ✓
	20		88 (0,39)	0,951 ✓	141	229	0,82 ✓ 0,62	0,80 ✓
	5		32 (0,14)	0,281 ✓	42	74	0,26 ✓ 0,20	0,24 ✓
	6		43 (0,19)	0,488 ✓	72	115	0,41 ✓ 0,31	0,41 ✓
	16		74 (0,32)	0,642 ✓	95	169	0,60 ✓ 0,46	0,54 ✓
	10		1801 (7,90)	5,639 ✓	836	2637	9,42 ✓ 7,15	4,74 ✓
			234 (1,03)	0,726 ✓	108	342	1,22 ✓ 0,93	0,61 ✓
			66 (0,29)	0,373 ✓	55	121	0,43 ✓ 0,33	0,31 ✓
			81 (0,36)	0,126 ✓	19	100	0,36 ✓ 0,27	0,10 ✓
			208 (0,91)	0,721 ✓	107	315	1,12 ✓ 0,85	0,61 ✓
			23 (0,10)	0,075 ✓	11	34	0,12 ✓ 0,09	0,06 ✓
			118 (0,52)	0,167 ✓	25	143	0,51 ✓ 0,39	0,14 ✓
			300 (1,32)	0,818 ✓	121	421	1,50 1,14 ✓	0,69 ✓
			259 (1,14)	1,235 ✓	183	442	1,58 1,20 ✓	1,04 ✓
			44 (0,19)	0,091 ✓	13	57	0,20 ✓ 0,15	0,08 ✓
	280		5630 (24,69)	32,831	4136	9766	26,48	25,52

Överfört			16176				2433	18609	5350	
Mullsjödal 47										
Axel Söhrman	V	s	164					164	54	
Mullsjödal 48										
Axel Söhrman	V	s	385					385	127	
Mullsjödal 49										
Klas Johansson	V	s	81					81	27	
Mullsjödal 50										
Oskar Gustavsson	V	s	92					92	30	
Mullsjödal 51										
Oskar Gustavsson	V	s	628					628	208	
Mullsjödal 52										
Robert Johansson	V	s	128					128	42	
Mullsjödal 53										
Axel Söhrman	V	s	156					156	52	
Mullsjödal 54										
Klas Johansson	V	s	150					150	50	
Mullsjödal 55										
Axel Söhrman	V	s	128					128	42	
Mullsjödal 56										
Axel Söhrman	V	s	273					273	90	
Mullsjödal 57	V									
Axel Söhrman		s	391					391	129	
Hjo socken										
Svärtan 3:5										
Gunnar Johansson	V		2429					2429	803	
Svärtan 3:14										
Elis Eriksson	V	s	514					514	170	
Svärtan 3:13,										
Aug. Gabrielsson	V	s	498					498	165	
Svärtan 3:3										
~~Arvid~~ David Ström m.fl.	V	s	4922					4922	1628	
Svärtan 3:9	V									
Gustav Ström		s	13					13	4	
Överföres			27128				2433	29561	8971	

		280	104	5630 (2469)	32,831	4136	9766	26,48	25,52
				54 (0,24)	0,227	34	88	0,31 0,24	0,19
				127 (0,56)	0,601	89	216	0,77 0,58	0,50
				27 (0,12)	0,264	39	66	0,24 0,18	0,22
				30 (0,13)	0,454	67	97	0,35 0,26	0,38
				208 (0,91)	1,455	215	423	1,51 1,15	1,22
				42 (0,18)	0,432	64	106	0,38 0,29	0,36
				52 (0,23)	0,454	67	119	0,42 0,32	0,38
				50 (0,22)	0,663	98	148	0,53 0,40	0,56
				42 (0,18)	0,644	95	137	0,49 0,37	0,54
				90 (0,39)	0,549	81	171	0,61 0,46	0,46
				129 (0,57)	1,606	238	367	1,31 0,99	1,35
				803 (3,52)	13,532	2005	2808	10,02 7,61	11,38
				170 (0,75)	2,389	354	524	1,87 1,42	2,01
				165 (0,72)	2,563	380	545	1,95 1,48	2,16
				1628 (7,14)	9,904	1468	3096	11,05 8,39	8,33
				4 (0,02)	0,357	53	57	0,20 0,15	0,30
		280		9251 (40,57)	68,925	9483	18734	50,77	55,86

Överfört		27128				2433	29561	8971	
Svärtan 3:10									
Axel Söhrman	s	14					14	5	
av Svärtan 3:8									
Gustav Ström	s	10					10	3	
av Svärtan 3:8									
Herman Karlsson	s	-					-	-	
av Svärtan 3:7									
Karl Gustavsson	s	9					9	3	
av Svärtan 3:7									
Linus Karlsson		-					-	-	
Svärtan 3:12									
Linus Karlsson		9					9	3	
Svärtan 3:11,									
Harald Axelsson	s	10					10	3	
Svärtan 3:46									
Harald Axelsson	s	-					-	-	
Svärtan 3:17									
Gustav Ström	s	-					-	-	
Grebban 1:17									
Alfred Andersson	s	2608	1130				3738	862	768
Grebban 1:19									
Alfred Andersson	s		657				657		446
Grebban 1:25									
Alfred Andersson	s		1128				1128		767
Nygården 1:1									
Torsten Nevelius	s		1441	10816	2856		15113		979
Nygården 1:3									
Birger Karlsson					369		369		
Gate 1:2, (Kronsängen)									
Alfred Andersson	s	-	-	-	-		-	-	-
Knäppletorp 1:2,									
Erik Andersson	s	-	-	-	-		-	-	-
Överföres		29788	4356	10816	3225	2433	50618	9850	2960

		280	106	9251 (40,57)	68,925	9483	18734	50,77	55,86
				15 (0,02)	0,655	✓ 97	102	0.36 ✓ 0,28	0,55
				3 (0,01)	0,396	✓ 59	62	0.22 ✓ 0,17	0,33 ✓
				-	0,190	✓ 28	28	0.10 ✓ 0,08	0,16 ✓
				3 (0,01)	0,726	✓ 108	111	0.40 ✓ 0,30	0,61 ✓
				-	0,090	✓ 13	13	0.05 ✓ 0,03	0,08 ✓
				3 (0,01)	0,244	✓ 36	39	0.14 ✓ 0,11	0,21 ✓
				3 (0,01)	1,118	✓ 166	169	0,60 ✓ 0,46	0,94 ✓
				-	0,610	✓ 90	90	0.32 ✓ 0,24	0,51 ✓
				-	1,683	✓ 250	250	0.89 ✓ 0,68	1,42 ✓
				1630 (7,14)	6,037	✓ 895	2525	9.01 ✓ 6,84	5,08 ✓
				446 (1,96)	2,667	✓ 395	841	3.00 ✓ 2,28	2,24 ✓
				767 (3,36)	3,335	✓ 494	1261	4.50 ✓ 3,42	2,80 ✓
6250	2320			970 9549 (41,86)	3,292	✓ 488	1458 10037	5.21 ✓ 27,20	20,18 ✓
	300			0 300 (1,32)	-	-	0 300	0.00 ✓ 0,81	0,60 ✓
			170	170 (0,75)	3,107	✓ 461	631	2.26 ✓ 1,71	2,61 ✓
			361	361 (1,58)	2,745	✓ 407	768	2.74 ✓ 2,08	2,31 ✓
6250	2620	280	531	22491 (98,60)	95,820	13470	35961	97,46	96,49

Överfört		29788	4356	10816	3225	2433	50618	9850	2960
Knäppletorp 1:1,									
Sven Andersson	s	-	-	-	-	-	-	-	-
Knäppletorp 1:3,									
Ragnar Eriksson	s	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMMA		29788	4356	10816	3225	2433	50618	9850	2960

naden för nya företaget									
avd. V+VII	avd. VI	nuv. fördjupn. möjlighet	Knäppletorps df:s del i str. G–H av nya företaget	Summa kostnad för nya företaget (%)	Rensning av gamla företaget		Summa kostnad för nya och gamla företagen, exklusive vallersättningar enl. utlåtandet	% i hela nya företaget samt gamla företagets rensning samt i 1:sta rensning	Deltagningsskyldighet i framtida underhållet efter 1:sta rensning
kr	kr	kr	kr	kr	%	kr	kr	%	%
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6250	2620	280	531	22491 (98,60)	95,820	13470	35961	97,46	96,49
-	-	-	207	207 (0,91)	2,725	404	611	2,18. 1,65	2,29
			112	112 (0,49)	1,455	216	328	1.17 0,89	1,22
6250	2620	280	850	22810 (100,00)	100,000	14090	36900	100,00	100,00

13940.- 28030

Grebban, den 13 oktober 1955

Carl Jonsson.

Axel Tångvist Gustav Grimbo

HJO MOSSARS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1955.

Förslag till ny kostnadsfördelningslängd för det fall att avloppesträckorna L-M-N och M-Ma ej komma till utförande.

Fastighet och ägare		% i nya företaget och dess 1:sta rensning samt gamla företagets samtida rensning.	Anm.
1		2	3
Hjo stad.			
Stadsägan 237	Håkan Davidsson	0.02	
" 239	" "	0.01	
" 242	" "	0.02	
" 276	" "	0.15	
" 275	Paul Landström	0.85	
Mullsjödal nr 19	Robert Johansson	0.25	
" " 21,22	Fru Eni Virgin m.fl.	2.19	
" " 59	Gustav Bergkvist	1.48	
" " 23	" "	6.04	
" " 25	" "	0.60	
" " 26	Karl Brännberg	1.18	
" " 27	Sanfrid Lundkvist	1.14	
" " 28	~~Fru Sigrid Dolin~~ Gunnar Johansson	0.45	
" " 29	Gunnar Johansson	0.46	
" " 30	Sanfrid Lundkvist	0.47	
" " 31	Klas Johansson	0.46	
" " 32	K.A. Vretmans dödsbo	0.52	
" " 33	Fru Eni Virgin m.fl.	0.82	
" " 34	Axel Söhrman	0.26	
" " 35	Alfred Ekvalls dödsbo	0.41	
" " 36	Fru Eni Virgin m.fl.	0.60	
" " 37	Oskar Gustavsson	9.42	
" " 40	Alfred Ekvalls dödsbo	1.22	
av " " 41	Linus Karlsson	0.43	

0,20

	1	2	3
av Mullsjödal nr 41	Alfred Ekvalls dödsbo	0.36	
" " 42	" " "	1.12	
av " " 43	" " "	0.12	
" " " 43	Linus Karlsson	0.51	
" " 44	" "	1.50	
" " 45	Axel Söhrman	1.58	
" " 46	Robert Johansson	0.20	
" " 47	Axel Söhrman	0.31	
" " 48	" "	0.77	
" " 49	Klas Johansson	0.24	
" " 50	Oskar Gustavsson	0.35	
" " 51	" "	1.51	
" " 52	Robert Johansson	0.38	
" " 53	Axel Söhrman	0.42	
" " 54	Klas Johansson	0.53	
" " 55	Axel Söhrman	0.49	
" " 56	" "	0.61	
" " 57	" "	1.31	
Hjo socken.			
Svärtan 3:5	Gunnar Johansson	10.02	
" 3:14	Elis Eriksson	1.87	
" 3:13	Aug. Gabrielsson	1.95	
" 3:3	David Ström m.fl.	11.05	
" 3:9	Gustav Ström	0.20	
" 3:10	Axel Söhrman	0.36	
av " 3:8	Gustav Ström	0.22	
" " 3:8	Herman Karlsson	0.10	
" " 3:7	Karl Gustavsson	0.40	
" " 3:7	Linus Karlsson	0.05	
" 3:12	Linus Karlsson	0.14	
" 3:11	Harald Axelsson	0.60	
" 3:46	" "	0.32	

	1		2	3
Svärtan 3:17	Gustav Ström		0.89 ✓	
Grebban 1:17	Alfred Andersson		9.01 ✓	
" 1:19	" "		3.00 ✓	
" 1:25	" "		4.50 ✓	
Nygården 1:1	Torsten Nevelius		5.21 ✓	
Gate 1:2 (Kronsängen)	Alfred Andersson		2.26 ✓	
Knäppletorp 1:2	Erik Andersson		2.74 ✓	
" 1:1	Sven Andersson		2.18 ✓	
" 1:3	Ragnar Eriksson		1.17 ✓	
		Summa	100.00	

Skara den 5 juni 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Anm. Framtida underhållet efter 1:sta rensning fördelas efter gamla företagets procenttal.