



Akt nr:

R-F4b-LS122/56

AU\$R-F4b-LS122/56

Handlingar angående

"Måns Karlsg:ns dikn.företag av år 1956"

i Ås s:n, Grästorps k:n, Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Måns-Karlsgårdens dikningsföretag av år 1956

Söcken

Ås

Län

Skaraborgs

~~Överförman~~ — Förtroendeman — ~~Lantbrukspolis~~

Lantbr. Johan Fransson, Måns-Karlsgården, Ås, Grästorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 10/9-1957	Bidrag till utförandet, kr 1.350:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid —	Kontrakterad arbetstid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.350:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Besiktning verkställd den 22/8-1957	Besiktning verkställd av e.o. lantbruksing. J. Lippert		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syneför-
rättningen upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.295:75 kronor, varav i räntor
under arbetstiden 275:75 kronor och styrelsearvode 100:- kronor.

Skara den 10 september 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomläggning av
mark tillhörande Måns-Karlsgrin
m.fl. fastigheter i Ås socken,
Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Den 27. sept. 1956 hos Johan Fransson, Måns-Karlsgrin, Ås.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och
förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Johan Fransson - äg. Åsen Måns Karlsgrin 5:2 och
- " - Sven Olofsgrin 2:7.

Av övriga sakägare:

Josef Bengtsson - äg. Åsen Sven Olofsgården 2:3
och Karstorp 1:2.

Ragnar, August och Astrid

Ståhl - äg. Åsen Sven Olofsgården 2:2
genom August Ståhl anl. fullmakt, bilaga C.

Lars Samuelsson - äg. Åsen Sven Olofsgården 2:6.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse anl. bilaga A.

§2

Åtg. jäv emot förrättningsmannen kunde icke utövas.

§3.

August Ståhl och Josef Bengtsson förenade sig
med sökanden, bilaga D.

§ 4.

sökanden och de, som förenat sig med sökanden, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågasvarande avlopp, så att deras härav beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anföra, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen färdigställt nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert,
förrättningsman.

Den 18. dec. 1956 hos Johan Fransson, Måns Karlsgården, Ås

Närvarande: Förordande förrättningsman samt följande

sakägare: Johan Fransson - Ås. Åsén Måns Karlsgården 5:2 och

- Sven Olofsgården 1:2

Josef Bengtsson - Ås. Åsén Svan Olofsgården 1:2 och
Karstorp 1:2.

Ragnar, August o. Astrid Ståhl - Ås. Åsén Svan Olofsgården 1:2

genom August Ståhl enl. fullmakt, bilaga C.

Lars Samuelsson -

äg. Åsen Sven Olofsgården 2:6.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-
rättade förslaget till de vattenbrukande markernas bättre
torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 8.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga N.

§ 9.

Lars Samuelsson har medgivit företagets utförande
och underhåll, bilaga E.

§ 10.

De samtliga delägarna i företaget förenade sig
om utförandet och framtida underhållet av samtliga
avlopp enligt det vid vyseförrättningen upprättade
förslaget, bilaga F.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande hand-
lingar och ritningar utsåg förrättningsmannen Johan
Fransson, Måns Korlsgården, Ås, Grästorps.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman.

IIIM 122 53




Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



5.

E. D. 3-49

1952

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

ä socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser

avlopp för fäddikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

C:a 50 ha

C:a 1.5 km.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Salstad

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr.

Johan Fransson

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Måns Karlsgården

Ås kyrka

Omings karlagård

den

1/10

19 51

Sökandes namn:

Fastighet:

Johan Fransson

för fastigheten

Måns Karlsgården

» »

» »

16. 27 sept. 1956
kl. 10.00

Inf. i skansen

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Josef Bengtsson
Bröd. Ståhl
Johann Samuelsson

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Karlsborg
Som Olofsgården
- 4 -

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 8 januari 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Elis Enderstein

Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 febr. 1952.

Fritiof Domö

Fritiof Domö

G. Lundahl


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Johan Fransson, Måns Karlsgården, Ås
torsdagen den 27 sept. 1956 kl. 1100, vilka denna dag avsänts till:

Johan Fransson,	Måns Karlsgården,	Ås,	<u>Grästorp</u>
Josef Bengtsson,	Karstorp,	"	"
Ragnar Ståhl m.fl.,	Postlåda 999	"	"
Lars Samuelsson,	Höjentorp,	"	"

Skara den 18 sept. 1956.

I tjänsten:



 J. Lippert.

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 18 dec. 1956 kl. 1100 ha kallelser
 denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 5 dec. 1956.

I tjänsten:


 J. Lippert.

Förrättningsman.

FULLMAKT

för August Ståhl
(namn)
portlåda 999, Ås, Grästorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Måns Karlsgården m. fl. fastigheten

i Ås socken och
Grästorps kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Måns Karlsgården, Grästorp den 27. sept. 1956

Ragnar Ståhl

Anders Ståhl

Bevittnas:

Louisa Jonsson
(namn)
Ås Grästorp
(adress)

Elsa Jonsson
(namn)
Ås Grästorp
(adress)

Under tecknade förena oss härmed med sökanden till den synförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Måns Karlsgården m.fl. fastigheter i Ås socken, Grästorps kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Måns Karlsgården, Grästorp den 27. sept. 1956.

Ragnar, August och Astrid Ståhl - äg. Åsen Sven Olofsg. n 2:2 genom:
 August Ståhl eni fullmakt, bilaga C.

Josef Bengtsson - äg. Åsen Sven Olofsg. n 2:3 och
 Karstorp 1:2

Betyrkes i tjänsten: J. Lippert,
 förrättningsman.

Härmed medges utförandet och framtida underhållet av i Måns Karlsgården's dikeföretag av år 1956, inklusive tilltäppning av avloppet i rågången mellan Åsen Sven Olofsgården 2:6, 2:2 och 2:3 samt Åsen Måns Karlsgården 5:2 vid samma fastigheters gränskorsning så att vatten från området tillhörande Åsen Sven Olofsgården 2:6 ej få tillföras företaget, allt i enlighet med det av assistenten J. Lippert år 1956 vid synförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Måns Karlsgården, Grästorps den 18. dec. 1956.

Kers Samuelsson

Bestyrkes i tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman.

Undertecknade förena oss om att utföra och för
framtiden underhålla "Måns Karlsgårdens dikningsförelag
av år 1956" enligt det av assistenten J. Lippert år 1956
vid synförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget

Måns Karlsgården, Grästorps, den 18. dec. 1956.

~~Johann Thunström~~ - äg. Åsen Måns Karlsgård 5:2 och
Åsen Svan Olofsgård 2:7

Ragnar, August och Astrid Ståhl - Åsen Svan Olofsgård 2:2

genom: August Blåb enl. fullmakt, bilaga C.

Josef Bengtsson - äg. Åsen Svan Olofsgård 2:3 och
Karlstorp 1:2

Bestyrkes i tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman.


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ås socken</u>							
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:3</u>							
<u>Karstorp 1:2</u>							
Josef Bengtsson							
Åker, mylla på lera	1	0,09		2170	2400	230	21
" - " -	2	0,13		1680	"	720	94
" - " -	3	0,39		1560	"	840	328
" - " -	4	0,19		1920	"	480	91
" - " -	5	0,35		1560	"	840	294
" - " -	6	0,41		1680	"	720	295
" - " -	7	0,56		"	"	"	403
" - " -	8	0,43		1560	"	840	361
" - " -	9	0,20		1920	"	480	96
" - " -	10	0,48		1200	"	1200	576
" - " -	11	0,21		1920	"	480	101
Odlingsmark, - " -	12		0,08	1900	2000	100	8
" - " -	13		0,18	1800	2400	600	108
Åker, - " -	14	0,37		1680	"	720	266
" - " -	15	0,29		2350	"	50	15
" - " -	16	0,47		2310	"	90	42
" - " -	17	0,40		1560	"	840	336
" - " -	18	0,59		"	"	"	496
" - " -	19	0,56		"	"	"	470
" - " -	20	0,36		1200	"	1200	432
" - " -	21	0,59		1320	"	1080	637
" - " -	22	0,80		"	"	"	864
" - " -	23	0,47		1920	"	480	226
" - " -	24	0,39		2170	"	230	90
Summa		8,73	0,26				6650

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsen Sven Olofsg:n 2:7</u>							
<u>" Måns Karlsg:n 5:2</u>							
Johan Fransson							
Åker, mylla på lera	25	0,22		1440	2400	960	211
" - " -	26	0,23		1200	"	1200	276
" - " -	27	0,34		2040	"	360	122
" - " -	28	0,43		1080	"	1320	568
" - " -	29	0,39		960	"	1440	562
" - " -	30	0,59		1080	"	1320	779
" - " -	31	0,32		960	"	1440	461
" - " -	32	0,35		1200	"	1200	420
" - " -	33	0,09		"	"	"	108
" - " -	34	0,71		1320	"	1080	767
" - " -	35	0,34		1440	"	960	326
" - " -	36	0,73		960	"	1440	1051
" - " -	37	0,13		1560	"	840	109
" - " -	38	0,38		720	"	1680	638
" - " -	39	0,77		1320	"	1080	832
" - " -	40	0,34		1440	"	960	326
" - " -	41	0,41		960	"	1440	590
" - " -	42	0,42		1080	"	1320	554
" - " -	43	0,41		"	"	"	541
" - " -	44	0,37		"	"	"	488
" - " -	45	0,64		"	"	"	845
" - " -	46	1,07		1200	"	1200	1284
" - " -	47	0,81		1560	"	840	680
" - " -	48	0,77		2250	"	150	116
" - " -	49	0,60		1080	"	1320	792
" - " -	50	0,61		1320	"	1080	659
" - " -	51	0,47		1560	"	840	395

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	52	0,85		1440	2400	960	816
" - " -	53	0,62		1080	"	1320	818
" - " -	54	0,60		2310	"	90	54
" - " -	55	0,61		1080	"	1320	805
" - " -	56	0,55		1920	"	480	264
" - " -	57	0,75		1200	"	1200	900
" - " -	58	0,69		1080	"	1320	911
Summa		17,61					19068
<u>Åsen Sven Olofsg:n 2:2</u>							
Ragnar Ståhl							
August Ståhl							
Astrid Ståhl							
Åker, mylla på lera	59	1,14		1680	2400	720	821
" - " -	60	0,80		1440	"	960	768
" - " -	61	0,97		1320	"	1080	1048
" - " -	62	0,51		1680	"	720	367
" - " -	63	0,68		1560	"	840	571
" - " -	64	0,90		1920	"	480	432
" - " -	65	1,05		1560	"	840	882
" - " -	66	0,91		"	"	"	764
" - " -	67	0,70		1800	"	600	420
" - " -	68	0,32		1440	"	960	307
" - " -	69	0,79		1320	"	1080	853
" - " -	70	1,08		1440	"	960	1037
" - " -	71	0,39		2170	"	230	90
Summa		10,24					8360

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ås socken</u>							
<u>Samfälligheten A - G</u>							
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:3</u>							
<u>Karstorp 1:2</u>							
Josef Bengtsson	avd. 1	1-13 ab	3,44	0,26		2776	
		brb				1238	4014
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:7</u>							
<u>" Måns Karlsgården 5:2</u>							
Johan Fransson	avd. 2	25-58 ab	17,61			19068	
		brb				4044	23112
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:2</u>							
Ragnar, August och							
Astrid Ståhl	avd. 2	59-71 ab	10,24			8360	
		brb				1901	3.974 x) 10261
	Summa		31,29	0,26			31100
<u>Samfälligheten B - H.</u>							
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:3</u>							
<u>Karstorp 1:2</u>							
Josef Bengtsson		14-24 ab	5,29			3874	
		brb				771	4645

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - G		31,29	0,26				31100
" B - H		5,29					4645
<u>Summa</u>		36,58	0,26				35745
x/ Båtnadsminskning på grund av avdragsdike ab = alstringsbåtnad brb = bruksningsbåtnad. Måns Karlsgården, Grästorp den 18 dec. 1956. I tjänsten:  J. Lippert. Förrättningsman.							

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Avlopps- längd m</u>	<u>Brukn. båtn. pr m kap. efter 4 % kr</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka (avrundat) kr</u>	<u>Summa kr</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A - G .</u>					
<u>Åsen Sven Olofsg:n 2:3</u>					
<u>Karstorp 1:2</u>					
Josef Bengtsson	8+66-9+78	112	3:80	426	
	9+78-10	22	6:10	134	
	10-11+11	111	2:60	289	
	11+16-11+46	30	3:30	99	
	11+46-12+34	88	3:30	<u>290</u>	1238
<u>Åsen Sven Olofsg:n 2:7</u>					
<u>Åsen Måns Karlsg:n 5:2</u>					
Johan Fransson	12+40-14+59	219	5:40	1183	
	14+64-16+24	160	5:50	880	
	20+43-22+64	221	5:20	1149	
	23+69-25+29	160	5:20	<u>832</u>	4044
<u>Åsen Sven Olofsg:n 2:2</u>					
Ragnar, August o. Astrid Ståhl	16+24-17+57	133	5:40	718	
	17+57-18+1	44	5:60	246	
	18+9-18+98	89	6:40	570	
	10+8-12+12	204	1:80	<u>367</u>	1901
<u>Samfälligheten A - G summa kronor</u>					<u>7183</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten B - H .</u>					
<u>Åsen Sven Olofsg:n 2:3</u>					
<u>Karstorp 1:2</u>					
Josef Bengtsson	35-35+55	55	2:--	110	
	35+55-36+16	61	5:90	360	
	36+16-ägov.	137	2:20	301	771
<u>Samfälligheten B - H summa kronor</u>					<u>771</u>

Sammandrag.

Samfälligheten A - G	7183
" B - H	<u>771</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>7954</u>

Måns Karlsgården, Grästorp den 18 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - G .</u>				
		<u>Sträckan A - B - C .</u>				
8+44-8+66	22	Justering av botten m	22	0:75	16:50	
8+66-12+40	374	250 mm:s rör med frakt "	374	4:70	1757:80	
8+66-8+98	32	Grävn., lägn. o. återfylln. "	32	1:40	44:80	
8+98-10	102	- " - "	102	2:40	244:80	
10-11+11	111	- " - "	111	2:15	238:65	
11+11-11+16	5	- " - "	5	5:--	25:--	
11+16-12+34	118	- " - "	118	2:40	283:20	
12+34-12+40	6	- " - "	6	5:--	30:--	
8+66		Rörlöpp typ U-1 st	1	50:--	50:--	
8+98		Koppling 250 x 125 mm "	1	5:--	5:--	
10, 11+16, 12+34, 12+40		Brunn typ B-1; d=0,60 m "	4	100:--	400:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			304:25	3400:--
		<u>Rörledningen C - D .</u>				
12+40-16+24	384	250 mm:s rör med frakt m	384	4:70	1804:80	
12+40-14+59	219	Grävn., lägn. o. återfylln. "	219	2:40	525:60	
14+59-14+64	5	- " - "	5	5:--	25:--	
14+64-15+50	86	- " - "	86	2:40	206:40	
15+50-16+24	74	- " - "	74	2:15	159:10	
13+62, 14+64, 16+24		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	3	100:--	300:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			299:10	3320:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rörledningen C - E - F .</u>						
20-22+70	270	200 mm:s rör med frakt m	270	3:50	945:--	
20-20+43	43	Grävn., lägg. o. återfylln. "	43	1:80	77:40	
20+43-20+80	37	- " - "	37	2:25	83:25	
20+80-22+65	185	- " - "	185	2:85	527:25	
22+65-22+70	5	- " - "	5	5:--	25:--	
22+70-24+50	180	150 mm:s rör med frakt "	180	2:70	486:--	
22+70-23+69	99	Grävn., lägg. o. återfylln. "	99	2:25	222:75	
23+69-24+50	81	- " - "	81	1:55	125:55	
24+50-25+29	79	100 mm:s rör med frakt "	79	1:50	118:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	79	1:15	90:85	
20+43,21+63, 22+70,23+69, 24+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	5	80:--	400:--	
25+29		" " B-1; d=0,40 "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			318:45	3480:--
<u>Rörledningen E - G .</u>						
30-31	100	150 mm:s rör med frakt m	100	2:70	270:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	1:55	155:--	
31		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			55:--	560:--
<u>Samfälligheten A - G summa kronor</u>						10760:--
<u>Samfälligheten B - H .</u>						
<u>Rörledningen B - H .</u>						
35-36+16	116	125 mm:s rör med frakt m	116	2:05	237:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	116	1:80	208:80	
36+16-37+75	159	100 mm:s rör med frakt "	159	1:50	238:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
36+16-36+77	61	Grävn., lägn. o. återfylln. m	61	1:20	73:20	
36+77-37+71	94	- " - "	94	1:70	159:80	
37+71-37+75	4	- " - "	4	2:50	10:--	
36+16		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
37+75		" " B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			101:90	1170:--
		<u>Samfälligheten B - H summa kronor</u>				1170:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - G				10760:--
		" B - H				1170:--
		<u>Summa kronor</u>				11930:--
		<u>Avdragsdiken.</u>				
		<u>Rörledningen D - Da - Db .</u>				
0-0+92	92	200 mm:s rör med frakt m	92	3:50	322:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	92	1:75	161:--	
0+92-1+77	85	150 mm:s rör med frakt "	85	2:70	229:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	85	1:55	131:75	
		225 mm:s vägrör, grävning gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,60 m vid pkt 1+77 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
1+85-2+74	89	75 mm:s rör med frakt m	89	1:--	89:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	0:75	66:75	
0+92, 1+85		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
2+74		Brunn typ B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			90:--	1310:--

I tjänsten:
J. Lippert.
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - G inhugget kors i berg c:a 96 m. V. pkt 23+69 å
höjden + 8,81 och

" samfälligheten B - H inhugget kors på grundsten c:a 27 m V. pkt 11+25
å höjden + 7,43.

Måns Karlsgården, Grästorp den 18 dec. 1956.

I tjänsten:



J. Lippert.

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ås socken</u>						
<u>Samfälligheten A - G</u>						
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:3</u>						
<u>Karstorp 1:2</u>						
Josef Bengtsson	avd. 1 S	4014		2100	19,517	
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:7</u>						
<u>" Måns Karlsgården 5:2</u>						
Johan Fransson	avd. 2 S	23112		7389	68,671	
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:2</u>						
Ragnar, August och Astrid Ståhl	avd. 2 S	3974		1271	11,812	
Summa		31100		10760	100,000	87,005
<u>Samfälligheten B - H</u>						
<u>Åsen Sven Olofsgården 2:3</u>						
<u>Karstorp 1:2</u>						
Josef Bengtsson	S	4645		1170	100,000	12,995
<u>S a m m a n d r a g</u>						
Samfälligheten A - G		31100		10760	100,000	87,005
" B - H		4645		1170	100,000	12,995
Summa		35745		11930		100,000
Måns Karlsgården, Grästorp den 18 dec. 1956.						
I tjänsten:						
J. Lippert.						
Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Karlsgården m.fl. hemman i Ås socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med två sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km väster om Ås kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bilaga F, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt B - H , C - E - F och E - G för sidogrenarna hätill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under

vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

Enär ägaren av Åsen Sven Olofsgården 2:6 ej har förenat sig med sökanden, skall avloppet i gränsen mellan Åsen Sven Olofsgården 2:6, 2:2 och 2:3 samt Åsen Måns Karlsgården 5:2 täppas till vid ovannämnda fastigheters gränskorsning och får ej vatten från området tillhörande Åsen Sven Olofsgården 2:6 tillföras företaget.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. H.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G" och "B - H". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas, har i fråga om samfälligheten "A - G" särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att samfälligheten "A - G" skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A - G", som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av

samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för de båda samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Måns Karlsgårdens dikningsföretag av år 1956".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvaren med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Måns Karlsgården, Grästorp den 18 dec. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.




Mått i mm

Måns Karlsgården, Grästorps den 18 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.



Måns Karlsgården, Grästorp den 18 dec. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.