



Akt nr:

R-F4b-LS124/57

AU\$R-F4b-LS124/57

Handlingar angående

"Bankälla dikningsföretag av år 1957"
i Värings o. Horns s:nar, Binnebergs k:n,

Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

124-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Bankälla dikningsföretag av år 1957

Socken

Väring och Horn

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förordningsman~~ ~~Ende intressent~~

Lantbr. Gunnar Johansson, Vrågården, Väring.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 25/4-1958	Bidrag till utförandet, kr 10.920:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1965	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.720:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~xxxxx~~ Besiktning verkställd den Avs.	4/5-1960	~~xxxxx~~ Besiktning verkställd av Avs.	undertecknad

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 60.648:89 kronor, varav i räntor under arbetstiden 7.176:15 kronor och styrelsearvode 400:- kronor.

Skara den 5 maj 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Bankälla Torsgården m.
fl. fastigheter i Vårings och Horns
socknar, Birnebergs kommun av
Skaraborgs län.

Den 16. sept. 1955 hos Halvdan Torgin, Bankälla Torsg:n, Våring

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättnings-
man samt godemännen Eskil Fredell, Bredegården, Våring
och Tore Engnell, Påvelsgården, Ulvåker, ävensom följande
sakägare:

Sökande:

Arvid Torgins dödsbo - äg. Bankälla Torsg:n 83, 810 och
- - - Lilleg:n 93.

genom Halvdan Torgin enl. fullmakt, bilaga E.¹

Av övriga sakägare:

Gunnar Johansson - äg. Våring stora Urög:n 32
Anna Larsson - - - Våring 17' och
Våring stora Leds:g:n 92d.

genom Kjell Larsson enl. fullmakt, bilaga E.²

Erik Jonsson - äg. Bankälla Ödeg:n 54 och
- - - Jonsten 26.

Greta Söderlund,

Martin Söderlund och

Carl Söderlund - äg. Bankälla Ödeg:n 53,
Per Söderlund - - - Lilleg:n 92 och
- - - Jon Andersg:n 45.

genom Martin Söderlund enl. fullmakt, bilaga E.³

Johan Johansson - äg. Våring stora Heag:n 49

Nils Bengtsson och - - - Lunden av 12-5
Hildur Bengtsson

genom Nils Bengtsson enl. fullmakt, bilaga E.⁴
 kungl. Domänstyrelsen - öf. Hagstad 1' och 2'
 genom arrendator Evert Eriksson enl. fullmakt, bilaga E.⁵
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
 vägförman Eskil Eriehag, Tibro, enl. fullmakt, bilaga E.⁶

51.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
 förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

52.

Något jäv emot nyemännen kunde icke utrönas.

53.

Gunnar Johansson, Kjell Larsson, Erik Jonsson,
 Martin Söderlund, Nils Bengtsson och Johan Johansson
 förenade sig med sökanden, bilaga D.

54.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden,
 yttrade på förklaring och i möjligaste mån i gylliggen
 med rön av ifrågasättande avlopp, så att deras härav
 beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt
 anordnagas och brukas.

55.

Förklades den vid förundersökningen upprätkade
 uivåkartan över vattenbesvärade områdena samt profiler
 över avloppen härifrån.

56.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom

allmänna vägen Väring-Horn vid sekt. 10+57, 54+28 och 66+54 har tillkommit efter år 1880.

57.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till rikningen för digställets nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för saksägarna tillkännagivas. Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Leppén,
förrättningsman

Biträdande gode män:

Edvin Fredrik Sör Egerne

Den 28. febr. 1957 hos Halvdan Torgin, Bankälla Torgin, Väring.

Närvarande: Förestående synmän och följande sak-

ägare: Halvdan Torgin - äg. Bankälla Lillegården 9:3 och
Bankälla Torggården 8:3

Johan Johansson - äg. Källedal 1:1.

Nils och Hildur Bengtsson - - Lunden av 1:3-5

genom Nils Bengtsson enligt fullmakt, bilaga E⁴.

Albert Jonsson - äg. Källebacken 1:1.

Gunnar Johansson - - Väring stora Vrågin 3:2.

Anna Larsson - - Väring 17:1.

genom Åke Johansson enligt fullmakt, bilaga E⁷.

Greta, Martin, Carl och

Ben Söderlund - äg. Bankälla Ödegården 5:3,

Bankälla Lillegården 9:2 och.

Bankälla Väster eller Jon Andersg:n 4:5
 genom Martin Söderlund enligt fullmakt, bilaga E.³
 Johan Jonssons dödsbo. äg. Bankälla Jakobsq:n 6:3-5
 genom Paul Eriksson enligt fullmakt, bilaga E.⁸
 Kungl. Domänstyrelsen - äg. Hagestad 1:1 och 2:1
 genom Evert Eriksson enligt fullmakt, bilaga E.⁹
 Erik Jonsson - äg. Bankälla Ödegården 5:40.
 Bankälla Tomten d:6.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
 förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torr-
 läggning med här till hörande handlingar

§ 9.

Uppläste synemännens utlåtande, som hade
 lydelse enligt bilaga D.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammankalla
 delägarna för val av styrelse utsågo synemännen
 Halvdan Jönq:n, Bankälla Tolsgården, Våring.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
 förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.
 Ort och tid som ovan.

Tjänsten J. Lippert
 c.o. lantbrukssingenjör

Införande godemän: Eriksson Son & Söner

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

*Druckedalsbark*IIIM 46 53Förordnande.

E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein

N. K. Kallberg
Nils Kallberg

Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Fnr 1093 6.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E D. 213-49

1949



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 27/2 1948 Dnr 20

Exp. den 1 19 nr

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Värings socken(-lar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser torrläggning av åkerjord tillhörande

Tolsgården m.fl. fastigheter, berörd areal c:a 100 ha, avloppen delvis

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

reglerade genom tidigare laga syneförrättningar.

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Torgin 9/48 S.L.

Närmaste järnvägsstation Väring

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Arvid Torgin, Tolsgården, Väring

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Väring

den

26/2

1948

Ö 217 00,00 Arvid Torgin (Sjuk) 35
fr. Håvadan — Väring 44

Håvadan Torgin - Tolsgården del Väring 44
Johanna Gunnar Eriksson, till Väring 48

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Flagestad
Ledsgården
Trågården
Odegården
Odegården
Lunden

arrend. Bröderna Eriksson
Adolf Larsson Anna Larsson
Johan Larsson Gunnar Johan
Erik Jonsson
✓ Bröderna Löderlund
✓ Nils Bengtsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den

29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR

J. Sunnerholm

Lee Wehlstein

SUNNEDORGS LÄN
LANDSKANSLI
29 APR 1953
III M 46

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

331/39

64/25

227/33


628/35

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Halvdan Torgin, Tolsgården, Våring, fredagen den 16 sept. 1955 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Arvid Torgins dödsbo,	Bankälla Tolsgården,	<u>Våring</u>
Gunnar Johansson,	Vrågården,	"
Axel Larssons dödsbo,	Ledsgården,	"
Erik Jonsson,	Ödegården,	"
Gustav Söderlunds dödsbo,	"	"
Ernst Johan Johnsson,	Jakobsgården,	"
Assar Eriksson,	Sandhem, Bankälla,	"
Johan Johansson,	Bankälla,	"
Albert Johnsson,	"	"
Nils Bengtsson,	Lunden,	"
Domänintendenten Eric Wiberg,		<u>Vänersborg</u>
Arr. Bröderna Eriksson,	Hagestad,	<u>Våring</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Eskil Fredell,	Bredegården,	<u>Våring</u>
" Tore Egnell,	Påvelsgården,	<u>Ulvåker .</u>

Skara den 7 sept. 1955.


J. Lippert

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 28 febr. 1957 klockan 11.00 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av:

Arvid Torgins dödsbo,	Bankälla Tolsgården,	<u>Våring</u>
Ernst Johan Johnsson,	Jakobsgården,	"
Nils Bengtsson,	Lunden,	"

Dessutom ha kallats:

Halvdan Torgin,

Bankälla Tolsgården,

Väring

Nils och Hildur Bengtsson,

Lunden,

"


Johan Johnssons dödsbo,

Jakobsgården,

"

Skara den 14 febr. 1957.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

14 FEB. 1957

Diarie Nr. _____

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bankälla Tolsgården m.fl. fastigheter i Värings och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Halvdan Torgin, Bankälla Tolsgården, Väring torsdagen den 28 febr. 1957 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Värings socken:

Bankälla Ödegården 5:3, 5:4, Bankälla Lillegården 9:2, 9:3, Bankälla Tomten 2:6, Bankälla Tolsgården 8:3, Väring 17:1, Väring Stora Vrågården 3:2, Bankälla Väster- eller Jon Andersgården 4:5, Bankälla Jakobsgården 6:3, 6:4, 6:5, Källebacken 1:1, Källedal 1:1, Sandhem 1:1, Hagestad 1:1, 2:1.

I Horns socken:

Lunden av 1:3, av 1:4, av 1:5.

Skara den 5 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värings församling den 10 febr. 1957, betygas:

Munna Nordquist
Vårskohende

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bankälla Tolsgården m.fl. fastigheter i Värings och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Halvdan Torgin, Bankälla Tolsgården, Väring torsdagen den 28 febr. 1957 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Värings socken:

Bankälla Ödegården 5:3, 5:4, Bankälla Lillegården 9:2, 9:3, Bankälla Tomten 2:6, Bankälla Tolsgården 8:3, Väring 17:1, Väring Stora Vrågården 3:2, Bankälla Väster- eller Jon Andersgården 4:5, Bankälla Jakobsgården 6:3, 6:4, 6:5, Källebacken 1:1, Källedal 1:1, Sandhem 1:1, Hagestad 1:1, 2:1.

I Horns socken:

Lunden av 1:3, av 1:4, av 1:5.

Skara den 5 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Horns församling den 10 febr. 1957, betygas:

Hugo Hemanusson
Kyrkoh.

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bankälla Tolsgården m. fl. fastigheter i Värings och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Halvdan Torgin, Bankälla Tolsgården, Väring torsdagen den 28 febr. 1957 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Värings socken:

Bankälla Ödegården 5:3, 5:4,
Bankälla Lillegården 9:2, 9:3,
Bankälla Tomten 2:6, Bankälla
Tolsgården 8:3, Väring 17:1, Väring
Stora Vrågården 3:2, Bankälla
Väster- eller Jon Andersgården
4:5, Bankälla Jakobsgården 6:3,
6:4, 6:5, Källebacken 1:1
Källedal 1:1, Sandhem 1:1, Hagestad
1:1, 2:1.

I Horns socken:

Lunden av 1:3, av 1:4, av 1:5.

Skara den 5 febr. 1957

I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad
torsdagen den 7 februari 1957, intygas.

Skara den 9 febr. 1957.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Halvdan Torgin
(namn)
Banköla Torgården, Väring
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Banköla Torgården m. fl. fastigheter

i Värings och Horns socknar,
Binnebergs kommun av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att väka lån av utskottet till kostnaderna för företaget.
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Banköla Torgin den 16. sept. 1955

Märta Torgin

Torgin Eliasson

Stina Torgin

Inna Anderson

Underåsgt. 9-11 Göteborg

Döbelsgatan 66 Paris

Torg. Väring

Lumneråsen, Järpås.

Bevittnas:

Bertil Mellberg

(namn)

Torggården Väring

(adress)

Carl Erik Eriksson

(namn)

Torggården, Väring

(adress)

FULLMAKT

för Kjell Larsson
(namn)
Ledsgården, Värning
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Bankälla Torsgården m. fl. fastigheter

i Värning och Hårs vagnar
Binneberg kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget.
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bankälla Torsgården den 16. sept. 1955

Anna Larsson

Bevittnas:

Markus Torgin
(namn)
Torsgården Värning
(adress)

Ole Johansson
(namn)
Ledsgården Värning
(adress)

FULLMAKT

för Martin Söderlund
(namn)
Ödegården, Vöring
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Bankälla Tokgården m fl fastigheten

i Vörings och Horns socknen
Binnebergs kommun av Skaraborgs län

å Vöro vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lön av statsmedel till kostnaderna för företaget
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ödegården, Vöring den 9. febr. 1957

Carl Söderlund

Greta Söderlund

Per Söderlund

Bevittnas:

J. Lippman
(namn)
Skara
(adress)

Lars Johansson
(namn)
Bankälla Vöring
(adress)

FULLMAKT

för Nils Bengtsson
(namn)
Lunden, Horn, Våring
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Barkölla Jorögården m. fl. fastigheter

i Vårings och Horn socknar
Binnebergs kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
~~och att söka lön av stats medel till kostnaderna för företaget~~
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lunden, Våring den 16. sept. 1955

Hilding Bengtsson

Bevittnas:

Birger Johansson
(namn)
Lunden Våring
(adress)


Asker Johansson
(namn)
Lunden Våring
(adress)

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för arrendator Evert Eriksson, Hagestad, Varing att vid syneförrättning enl. vattenlagen ang. Bankälla Tolsgården m.fl. hemman inom Värings och Horns socknar kommer att handläggas vid sammanträde hos Halvdan Torgin, Tolsgården, Varing, fredagen den 16 september 1955 kl. 11.00 och vilket sammanträde berör bl.a. kronoegendomen Hagestad min talan föra.

Vänersborg den 9 september 1955



(Eric Wiberg)

Domänintendent

Sakord:

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3797-43/55

F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförman Eskil Einehag, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Bankälla Tolsgården m.fl. hemman inom Värings och Horns socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 september 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Ake Johansson
(namn)
Ledsgården, Väring.
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Banbälla Tolsgården m.fl. fastigheter

i Värings och Horns socknar
Binnebergs kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lån av stat medel till kostnaderna för företaget.
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ledsgården, Väring den 28. febr. 1957

Anna Larsson

Bevittnas:

<u>Gunnar Jakobsson</u> (namn)	<u>Karlodon Torgin</u> (namn)
<u>Brögårdens värd</u> (adress)	<u>Torgin Väring</u> (adress)

FULLMAKT

för Paul Eriksson
(namn)
Vrågården, Vöring
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Barkälla Jölsgården m. fl. fastigheter

i Vörings och Horns socknar
Binnabergs kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Barkälla Jölsgården, Vöring den 28. febr. 1957.

Arnie Jonsson

Bevittnas:

Karin Lewin
(namn)
Barkälla Vöring
(adress)

Nil Lewin
(namn)
Barkälla Vöring
(adress)


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Evert Eriksson, Hagestad, Väring att
vid sammanträde för torrläggning av vattenskadade mar-
ker tillhörande Bankälla Tolsgården m.fl. fastigheter
i Värings och Horns socknar av Skaraborgs län genom
uppgrävning av avloppsdiken, vilket sammanträde hålles
hos lantbrukare Halvdan Torgin, Bankälla Tolsgården,
Väring, torsdagen den 28 februari 1957, klockan 11.00
min talan föra.

Vänersborg den 16 februari 1957


Eric Wiberg
Domänintendent

Sakord:

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Bankälla dikningsföretag av år 1957" i Värings och Horns socknar, Binnebergs kommun i delar, som berör allmänna vägen Väring - Horn vid sekt. 101+57, 34+23, 65+54 och 171+45.


Vägförmannen Eskil Einehag, Tibro, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträde den 16 sept. 1955.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 12 febr. 1957.

I tjänsten:







E. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

Skara.



25.

Bil. F²

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
18.2.57

Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

817-43/57
Ehm/HJ


Ang. Bankälla dikningsföretag av år 1957.

Förslaget till trummor genom allmänna vägen nr 940 i
rubr. dikningsföretag har granskats utan erinran.

Vägförvaltningen utför och bekostar trummor genom all-
männa vägen vid sekt. 101+57, 34+23, 65+54 och 171+45
jämte brunnar nedströms vägen.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i Tibro varför
denne i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets
utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag



Nils Edholm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Väring 17:1</u>							
Anna Larssons ädabo							
Åker, mylla på lera	1	0,30		880	2200	1320	396
" - " -	2	0,46		440	"	1760	810
" - " -	3	0,36		1650	"	550	198
" - " -	4	0,41		880	"	1320	541
" - " -	5	1,33		550	"	1650	2195
" - " -	6	0,57		1430	"	770	439
" - " -	7	0,93		660	"	1540	1432
" - " -	8	2,30		990	"	1210	2783
" - " -	9	1,82		1100	"	1100	2002
" - " -	10	0,82		1320	"	880	722
" - " -	11	1,12		1870	"	330	370
" - " -	12	0,91		1430	"	770	701
" - " -	13	0,33		1210	"	990	327
" - " -	14	0,71		990	"	1210	859
" - " -	15	1,01		770	"	1430	1444
" - " -	16	1,82		880	"	1320	2402
" - " -	17	0,76		660	"	1540	1170
" - " -	18	1,81		660	"	1540	2787
" - " -	19	0,90		880	"	1320	1188
" - " -	20	1,15		990	"	1210	1392
" - " -	21	0,77		1100	"	1100	847
" - " -	22	0,38		1430	"	770	293
" - " -	23	0,53		"	"	"	408
" - " -	24	1,75		660	"	1540	2695
" - " -	25	1,46		770	"	1430	2088

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	26	1,43		660	2200	1540	2202
" - " -	27	1,13		"	"	"	1740
<u>Summa</u>		27,27					34431
<u>Väring St. Vråg:n 3:2</u>							
Gunnar Johansson							
Åker, mylla på lera	28	0,72		550	2200	1650	1188
" - " -	29	0,49		330	"	1870	916
" - " -	30	0,26		1430	"	770	200
" - " -	31	0,21		1760	"	440	92
" - " -	32	0,66		660	"	1540	1016
" - " -	33	1,03		"	"	"	1586
" - " -	34	1,41		770	"	1430	2016
" - " -	35	1,44		"	"	"	2059
" - " -	36	1,14		1320	"	880	1003
" - " -	37	0,80		1430	"	770	616
" - " -	38	1,39		"	"	"	1070
" - " -	39	1,16		1210	"	990	1148
" - " -	40	1,43		"	"	"	1416
" - " -	41	1,07		1320	"	880	942
" - " -	42	0,67		880	"	1320	884
" - " -	43	0,80		440	"	1760	1408
<u>Summa</u>		14,68					17560

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bankälla Tolsg:n 8:3</u>							
Halvdan Torgin							
Åker, mylla på lera	44	1,20		880	2200	1320	1584
" - " -	45	0,72		660	"	1540	1109
" - " -	46	1,58		880	"	1320	2086
" - " -	47	0,85		990	"	1210	1029
" - " -	48	0,96		1430	"	770	739
" - " -	49	0,58		1100	"	1100	638
Summa		5,89					7185
<u>Bankälla Ödeg:n 5:4</u>							
<u>" Tomten 2:6</u>							
Erik Jonsson							
Åker, mylla på lera	50	0,85		1430	2200	770	655
" - " -	51	1,09		1320	"	880	959
" - " -	52	0,85		660	"	1540	1309
" - " -	53	0,22		"	"	"	339
" - " -	54	0,63		770	"	1430	901
" - " -	55	0,98		990	"	1210	1186
" - " -	56	0,54		"	"	"	653
" - " -	57	0,28		770	"	1430	400
" - " -	58	0,64		550	"	1650	1056
" - " -	59	0,65		1100	"	1100	715
" - " -	60	0,50		990	"	1210	605
" - " -	61	0,60		440	"	1760	1056
" - " -	62	0,95		770	"	1430	1359
" - " -	63	1,31		"	"	"	1873

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	64	1,39		880	2200	1320	1835
" - " -	65	0,22		1760	"	440	97
" - " -	66	0,81		770	"	1430	1158
Summa		12,51					16156
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>							
Martin Söderlund m.fl. bo							
Åker, mylla på lera	67	0,48		770	2200	1430	686
Summa		0,48					686
<u>Samfälligheten H .</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Bankälla Lilleg:n 9:3</u>							
Halvdan Torgin							
Åker, mylla på lera	68	1,30		1150	2300	1150	1495
" - " -	69	0,80		"	"	"	920
" - " -	70	0,77		1270	"	1030	793
" - " -	71	0,92		1840	"	460	423
" - " -	72	0,74		1150	"	1150	851
" - " -	73	0,73		1040	"	1260	920
" - " -	74	0,55		1490	"	810	446
" - " -	75	0,98		1610	"	690	676
" - " -	76	0,43		"	"	"	297
" - " -	77	1,48		"	"	"	1021
Summa		8,70					7842

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Horns socken</u>							
<u>Lunden av 1:3-5</u>							
Nils o. Hildur Bengtsson							
Åker, mylla på lera	78	0,60		1840	2300	460	276
" - " -	79	0,16		"	"	"	74
Summa		0,76					350
<u>Samfälligheten I.</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>							
<u>" Lilleg:n 9:2</u>							
Martin Söderlund m.fl.							
Åker, mylla på lera	80	1,38		1840	2300	460	635
" - " -	81	0,75		1270	"	1030	773
" - " -	82	1,24		1150	"	1150	1426
" - " -	83	0,40		"	"	"	460
Summa		3,77					3294
<u>Bankälla Lilleg:n 9:3</u>							
<u>" Tolsg:n 8:3</u>							
Halvdan Torgin							
Åker, mylla på lera	84	0,97		920	2300	1380	1339
" - " -	85	1,27		1270	"	1030	1308
" - " -	86	0,35		1610	"	690	242
" - " -	87	0,80		1150	"	1150	920
" - " -	88	0,24		1840	"	460	110
" - " -	89	0,53		1150	"	1150	610
" - " -	90	0,59		1840	"	460	271

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	91	0,47		1490	2300	810	381
" - " -	92	0,26		1610	"	690	179
" - " -	93	0,84		1490	"	810	680
" - " -	94	0,44		1610	"	690	304
" - " -	95	0,85		"	"	"	587
" - " -	96	0,12		920	"	1380	166
" - " -	97	0,31		1610	"	690	214
Summa		8,04					7311
<u>Horns socken</u>							
<u>Lunden av 1:3-5</u>							
Nils o. Hildur Bengtsson							
Åker, mylla på lera	98	1,07		810	2300	1490	819 ⁴ ~~1594~~
" - " -	99	0,50		1150	"	1150	295 ~~575~~
" - " -	100	0,98		1040	"	1260	634 ~~1235~~
" - " -	101	0,44		1150	"	1150	260 ~~506~~
" - " -	102	0,94		1040	"	1260	608 ~~1184~~
" - " -	103	0,56		1740	"	560	161 ~~314~~
" - " -	104	0,61		2180	"	120	38 ~~73~~
" - " -	105	1,59		1270	"	1030	841 ~~1638~~
" - " -	106	0,33		2180	"	120	21 ~~40~~
Summa		7,02					3677 ~~7159~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M.</u>							
<u>Bankälla Ödeg:n 5:4</u>							
<u>" Tomten 2:6</u>							
Erik Jonsson							
Åker, mylla på lera	107	0,18		880	2200	1320	238
" - " -	108	0,17		1430	"	770	131
" - " -	109	0,43		990	"	1210	520
" - " -	110	0,19		1540	"	660	125
Tomt - " -	111	0,20		3000	4000	1000	200
Åker, - " -	112	0,59		1210	2200	990	584
" - " -	113	0,46		990	"	1210	557
" - " -	114	0,42		1100	"	1100	462
" - " -	115	0,34		"	"	"	374
" - " -	116	0,18		1980	"	220	40
" - " -	117	0,64		1100	"	1100	704
" - " -	118	0,36		1210	"	990	356
Odlingsmark, - " -	119	0,09		1700	2000	300	27
Åker, - " -	120	0,15		1870	2200	330	50
Tomt, - " -	121	0,17		3800	4000	200	34
" - " -	122	0,13		3600	"	400	52
Summa		4,70					4454
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>							
<u>" Väster- el. Jon Andersg.4:5</u>							
Martin Söderlund m.fl.							
Åker, mylla på lera	123	0,83		1650	2200	550	457
" - " -	124	0,81		990	"	1210	980
" - " -	125	0,74		1100	"	1100	814
" - " -	126	0,85		1760	"	440	374

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	127	1,30		1360	2100	740	962
" - " -	128	0,84		1990	"	110	92
" - " -	129	0,26		2080	"	20	5
" - " -	130	0,32		1680	"	420	134
" - " -	131	0,25		1790	"	310	78
" - " -	132	0,14		1580	"	520	73
" - " -	133	0,30		1470	"	630	189
" - " -	134	0,64		1050	"	1050	672
" - " -	135	0,78		420	"	1680	1310
" - " -	136	0,59		1160	"	940	555
" - " -	137	0,73		1580	"	520	380
" - " -	138	1,03		520	"	1580	1627
Summa		10,41					8702
<u>Bankälla Jakobsg:n 6:3,4,5</u>							
Johan Johnssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	139	0,35		1160	2100	940	²⁵⁴ ~~329~~
" - " -	140	0,88		1050	"	1050	924
" - " -	141	0,43		1160	"	940	404
" - " -	142	0,32		1050	"	1050	²⁵⁹ ~~336~~
" - " -	143	0,41		"	"	"	³³² ~~431~~
Odlingsmark, - " -	144	0,32		1600	2000	400	⁹⁹ ~~128~~
Åker, - " -	145	0,76		1050	2100	1050	⁶¹⁵ ~~798~~
" - " -	146	0,47		950	"	1150	⁴¹⁷ ~~541~~
" - " -	147	0,45		1260	"	840	378
" - " -	148	0,35		1470	"	630	221
" - " -	149	0,43		630	"	1470	632
" - " -	150	0,23		"	"	"	338
" - " -	151	0,35		1470	"	630	221

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	152	0,39		1580	2100	520	203
" - " -	153	0,52		740	"	1360	707
" - " -	154	0,48		840	"	1260	605
" - " -	155	0,40		1680	"	420	168
" - " -	156	0,67		1160	"	940	630
" - " -	157	0,22		2080	"	20	4
" - " -	158	0,31		2010	"	90	28
" - " -	159	0,49		"	"	"	44
" - " -	159 a	0,39		"	"	"	35
Summa		9,62					7518
<u>Källebacken 1:1</u>							
Albert Jonsson							
Åker, mylla på lera	160	0,12		1990	2100	110	13
" - " -	161	0,62		1580	"	520	322
" - " -	162	0,53		950	"	1150	610
Summa		1,27					945
<u>Källedal 1:1</u>							
Johan Johansson							
Åker, mylla på lera	163	0,28		1580	2100	520	145
" - " -	164	0,37		950	"	1150	426
" - " -	165	0,29		1680	"	420	122
" - " -	166	0,29		840	"	1260	365
Summa		1,23					1058

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sandhem 1:1</u>							
Assar Eriksson							
Åker, mylla på lera	167	0,32		1260	2100	840	269
" - " -	168	0,25		1580	"	520	130
Summa		0,57					399
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Väring socken</u>							
<u>Väring 17:1</u>							
Anna Larssons godsbo	1-27 ab	27,27				34431	
brb						3753	38184
<u>Väring Stora Vrågin 3:2</u>							
Gunnar Johansson	28-43 ab	14,68				17560	
brb						1503	19063
<u>Bankälla Tolsgin 8:3</u>							
Halvdan Torgin	44-49 ab	5,89				7185	7185
<u>Bankälla Ödeg:n 5:4</u>							
" Tomten 2:6							
Erik Jonsson	50-66 ab	12,51				16156	
brb						967	17123
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>							
Martin Söderlund m.fl.	67 ab	0,48				686	686
Summa		60,83					82241

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H .</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Bankälla Lilleg:n 9:3</u>							
Halvdan Torgin	68-77 ab	8,70				7842	
	brb					1338	9180
<u>Horns socken</u>							
<u>Lunden av 1:3,4,5</u>							
Nils o. Hildur Bengtsson	78-79 ab	0,76				350	350
Summa		9,46					9530
<u>Samfälligheten I .</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>							
" Lilleg:n 9:2							
Martin Söderlund m.fl.	80-83 ab	3,77				3294	
	brb					1617	4911
<u>Bankälla Lilleg:n 9:3</u>							
" Tolsg:n 8:3							
Halvdan Torgin	84-97 ab	8,04				7311	
	brb					1132	8443
<u>Horns socken</u>							
<u>Lunden av 1:3-5</u>							
Nils o. Hildur Bengtsson	98-106 ab	7,02				3677	3677
Summa		18,83					17031

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M.</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Bankälla Ödeg:n 5:4</u>							
<u>" Tomten 2:6</u>							
Erik Jonsson	107-122 ab	4,70				4454	
	brb					763	5217
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>							
<u>" Vir el. Jon Andersg. 4:5</u>							
Martin Söderlundsm.fl.bo	123-138 ab	10,41				8702	
	brb					2694	11396
<u>Bankälla Jakobsgr:n 6:3,4,5</u>							
Johan Johnssons dödsbo	139-159a ab	9,62				7518	
	brb					678	8196
<u>Källebacken 1:1</u>							
Albert Jonsson	160-162 ab	1,27				945	945
<u>Källedal 1:1</u>							
Johan Johansson	163-166 ab	1,23				1058	1058
<u>Sandhem 1:1</u>							
Assar Eriksson	167-168 ab	0,57				399	399
<u>Hagestad 1:1 o. 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	brb	-				2059	2059
Arr. Evert o. Rune Eriksson							
Summa		27,80					29270

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen är utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Avlopps- längd</u>	<u>Brukningss- båtnad pr m kap. efter 4 %</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka (avrundat)</u>	<u>Summa</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A.</u>					
<u>Väring 17:1</u>					
Anna Larsson ~~döda~~	gr.d-tv.d.	82	1:80	148	
	tv.d.-155+92	120	5:30	636	
	151+5-152+17	112	1:80	202	
	152+17-153+58	141	1:70	240	
	153+58-tv.d.	108	1:70	184	
	130-131+25	125	2:10	262	
	100-101+48	148	2:10	311	
	101+57-103+2	145	4:--	580	
	103+8-104+37	129	6:--	774	
	103+62-tv.d.	245	1:70	<u>416</u>	3753
<u>Väring St. Vråg:n 3:2</u>					
Gunnar Johansson	104+37-105+84	147	5:80	853	
	80+23-81+35	112	5:80	<u>650</u>	1503
<u>Bankälla Tomten 2:6</u>					
<u>Bankälla Ödeg:n 5:4</u>					
Erik Jonsson	40-tv.d.	158	2:20	348	
	41+76-42+86	110	2:50	275	
	42+86-44+50	164	2:10	<u>344</u>	967
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					<u>6223</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten H.</u>					
<u>Bankälla Lilleg:n 9:3</u>					
Halvdan Torgin	1+62-tv.d.	131	5:40	707	
	tv.d.-3+7	62	1:60	99	
	3+7-tv.d.	54	5:40	292	
	tv.d.-4+92	150	1:60	240	1338
<u>Samfälligheten H summa kronor</u>					<u>1338</u>
<u>Samfälligheten I.</u>					
<u>Bankälla Ödeg:n 5:3</u>					
<u>Bankälla Lilleg:n 9:2</u>					
Martin Söderlund m.fl.	10-12+94	294	5:50	1617	1617
<u>Bankälla Lilleg:n 9:3</u>					
Halvdan Torgin	12+94-tv.d.	123	2:30	283	
	tv.d.-14+30	55	5:30	291	
	14+30-14+97	67	1:60	107	
	15+32-tv.d.	65	1:60	104	
	tv.d.-ägov.	68	5:10	347	1132
<u>Lunden av 1:3-5</u>					
Nils o.Hildur Bengtsson	20+88-21+70	82	4:10	~~336~~ ⁰	
	21+70-tv.d.	72	3:30	~~238~~ ⁰	
	tv.d.-22+82	81	5:40	~~437~~ ⁰	
	22+82-23+68	86	5:40	~~464~~ ⁰	~~1475~~ ⁰
<u>Samfälligheten I summa kronor</u>					<u>2749</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten M.</u>					
<u>Bankälla Tomten 2:6</u>					
<u>Bankälla Ödegården 5:4</u>					
Erik Jonsson	61+76-61+8	68	6:30	428	
	62+44-61+82	62	5:40	<u>335</u>	763
<u>Bankälla Ödegården 5:3</u>					
<u>" V:r el. Jon Andersg. 4:5</u>					
Martin Söderlund m.fl.	63+34-62+44	90	5:70	513	
	65+54-utf.väg	188	5:20	978	
	66+25-65+62	63	6:--	378	
	174+6-175+56	150	5:50	<u>825</u>	2694
<u>Bankälla Jakobsg:n 6:3,4,5</u>					
Johan Jonssons dödsbo	170-171+35	135	2:50	338	
	vägd.-172+53	92	3:70	340	
	172+53-utf.v.	128	5:60	⁰⁴ <u>717</u>	⁶⁷⁸ <u>1395</u>
<u>Hagestad 1:1 o. 2:1</u>					
Kungl. Domänstyrelsen					
Arr. Evert o. Rune Eriksson	71+88-70+15	173	11:90	<u>2059</u>	<u>2059</u>
<u>Samfälligheten M summa kronor</u>					<u>6194</u>

Sammandrag.

Samfälligheten	A	6223:-- kr
"	H	1338:-- "
"	I	2749:-- "
"	M	<u>6194:-- "</u>
<u>Summa kronor</u>		<u>16504:--</u>

✓ Båtnadsminskning på grund av avdragsdike.

Bankälla Tolsgården, Väring den 28 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.



E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Egner

Christfredt

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre	kronor	
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Diket A - B</u>							
<u>Hagestad 1:1 och 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	210	22	46	485	22	107	153
	Diket A - B Summa kronor						153
<u>Diket B - C - D</u>							
<u>Hagestad 1:1 och 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	410	22	90	-	-	-	90
<u>Väring 17:1</u>							
Anna Larsson d.ö.ä.ä.	410	11	45	1460	22	321	366
	Diket B - C - D Summa kronor						456
<u>Sammandrag</u>							
Diket A - B	210	-	46	485	-	107	153
" B - C - D	820	-	135	1460	-	321	456
Summa	1030	-	181	1945	-	428	609
Bankälla Tolsgården, Väring den 28 febr. 1957.							
Bitr. gode män:				I tjänsten:			
 Sören & Gustav				 (J. Lippert)			
				e.o. lantbruksingenjör.			

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
143-141+50	150	Justering av botten o. slänt	m 150	1:--	150:--	
141+50-140=30	150	Lera	m ³ 250	2:--	500:--	
		Jordersättning			153:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			67:--	870:--
		<u>Diket B - C - D .</u>				
30-32+87	287	Lera	m ³ 945	2:--	1890:--	
		Jordersättning			456:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			184:--	2530:--
		<u>Rördiket D - Da - E - F - G .</u>				
32+87-34+16	129	300 mm rör med frakt	m 129	6:60	851:40	
- " -	129	Grävning, läggning o. åter- fyllning	" 129	2:60	335:40	
34+16-34+23	7	300 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägba- nans iordningställande jämte sättning av brunn typ B 1 vid sektion 34+16 utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
34+23-35+50	127	300 mm rör med frakt	m 127	6:60	838:20	
- " -	127	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 127	2:60	330:20	
35+50-37+8	158	250 mm rör med frakt	" 158	4:70	742:60	
- " -	158	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 158	2:40	379:20	
37+8-38+6	98	150 mm rör med frakt	" 98	2:70	264:60	
- " -	98	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 98	1:60	156:80	
32+87		Rörutlopp typ U-1	st 1	70:--	70:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
34+23,35+50		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st 2	150:--	300:--	
37+8		" " B-1; d=0,6 m	" 1	100:--	100:--	
38+6		" " B-1; d=0,5 m	" 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			441:60	4890:--
		<u>Rördiket B - B¹ - B².</u>				
150-152+17	217	200 mm rör med frakt	m 217	3:50	759:50	
150-151+1	101	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 101	2:60	262:60	
151+1-152+17	116	- " -	" 116	1:90	220:40	
152+17-153+58	141	150 mm rör med frakt	" 141	2:70	380:70	
- " -	141	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 141	1:70	239:70	
153+58-154+83	125	100 mm rör med frakt	" 125	1:70	212:50	
153+58-154+40	82	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 82	1:20	98:40	
154+40-154+83	43	- " -	" 43	1:70	73:10	
150		Täckdikesöga typ T-3	st 1	60:--	60:--	
151+1,152+17, 153+58		Brunn typ B-1; d=0,5 m	" 3	80:--	240:--	
154+83		" " B-1; d=0,4 m	" 1	60:--	60:--	
151+5,152+17, 152+21,153+52, 153+58		Rörledningens framdragande genom väg	" 5	5:--	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			258:10	2890:--
		<u>Rördiket B¹ - B³.</u>				
155-155+92	92	100 mm rör med frakt	m 92	1:70	156:40	
- " -	92	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 92	1:20	110:40	
155+92		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			33:20	360:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket C - C¹</u>				
130-131+25	125	125 mm rör med frakt m	125	2:35	293:75	
- " -	125	Grävn., lägn. o. återfylln. "	125	1:50	187:50	
131+25-132+6	81	100 mm rör med frakt "	81	1:70	137:70	
- " -	81	Grävn., lägn. o. återfylln. "	81	1:70	137:70	
130		Täckdikesöga typ T-3 st	1	60:--	60:--	
131+25		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	1	80:--	80:--	
132+6		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o, oförutsett c:a 10 procent			93:35	1050:--
		<u>Rördiket D - D¹ - D² - D³</u>				
100-101+48	148	300 mm rör med frakt m	148	6:60	976:80	
- " -	148	Grävn., lägn. o. återfylln. "	148	2:60	384:80	
101+48-101+57	9	300 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sektion 101+48, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län	9			
101+57-103+8	151	300 mm rör med frakt m	151	6:60	996:60	
- " -	151	Grävn., lägn. o. återfylln. "	151	2:60	392:60	
103+8-104+37	129	250 mm rör med frakt "	129	4:70	606:30	
- " -	129	Grävn., lägn. o. återfylln. "	129	2:40	309:60	
104+37-105+88	151	225 mm rör med frakt "	151	4:15	626:65	
	151	Grävn., lägn. o. återfylln. "	151	1:40	211:40	
100		Rörutlopp typ U-1 st	1	70:--	70:--	
101+57,103+8		Brunn typ B-1; d=0,8 m "	2	150:--	300:--	
104+37		" " B-1; d=0,6 m "	1	100:--	100:--	
105+88		" " B-1; d=0,5 m "	1	80:--	80:--	
103+6,105+88		Rörledningens framdragn.gm väg "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledn.o.oförutsett c:a 10 %			505:25	5570:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket D¹ - D⁵</u>						
120-121+5	105	150 mm rör med frakt	m 105	2:70	283:50	
- " -	105	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 105	2:50	262:50	
121+5-122+80	175	125 mm rör med frakt	" 175	2:35	411:25	
121+5-122+25	120	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 120	1:50	180:--	
122+25-122+80	55	- " -	" 55	1:85	101:75	
121+5,122+80		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 2	80:--	160:--	
.		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			141:--	1540:--
<u>Rördiket D² - D⁶</u>						
115-117+2	202	100 mm rör med frakt	m 202	1:70	343:40	
- " -	202	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 202	1:70	343:40	
117+2		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			73:20	820:--
	<u>202</u>					
<u>Rördiket D³ - D⁴</u>						
110-112+27	227	200 mm rör med frakt	m 227	3:50	794:50	
- " -	227	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 227	1:70	385:90	
112+27-113+54	127	125 mm rör med frakt	" 127	2:35	298:45	
- " -	127	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 127	1:50	190:50	
111+16,112+27, 113+54		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 3	80:--	240:--	
111+16,112+27, 113+54		Rörledningens framdragande genom väg	" 3	5:--	15:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			195:65	2120:--
	<u>354</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Da - Db</u>				
55-56+8	108	100 mm rör med frakt	m 108	1:70	183:60	
- " -	108	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 108	2:--	216:--	
56+8-56+96	88	75 mm rör med frakt	" 88	1:20	105:60	
- " -	88	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 88	1:60	140:80	
56+8		Rörledningens framdragning genom väg	st 1	15:--	15:--	
56+8, 56+96		Brunn typ B-1; d=0,4 m	" 2	60:--	120:--	
	<u>196</u>	Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			<u>79:--</u>	860:--
		<u>Rördiket E - E¹</u>				
40-41+76	176	225 mm rör med frakt	m 176	4:15	730:40	
40-41+9	109	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 109	2:20	239:80	
41+9-41+76	67	- " -	" 67	2:80	187:60	
41+76-43+93	217	200 mm rör med frakt	" 217	3:50	759:50	
41+76-43+12	136	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 136	1:90	258:40	
43+12-43+31	19	- " -	" 19	2:70	51:30	
43+31-43+37	6	Sprängning, grävning, läggning o. återfyllning	" 6	25:--	150:--	
43+31-43+37	6	Grusbädd	" 6	1:--	6:--	
43+37-43+51	14	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 14	2:70	37:80	
43+51-43+61	10	Sprängning, grävning, läggning o. återfyllning	" 10	25:--	250:--	
- " -	10	Grusbädd	" 10	1:--	10:--	
43+61-43+70	9	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 9	2:50	22:50	
43+70-43+93	23	- " -	" 23	2:--	46:--	
43+93-44+56	63	150 mm rör med frakt	" 63	2:70	170:10	
- " -	63	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 63	1:75	110:25	
44+56-45+43	87	75 mm rör med frakt	" 87	1:20	104:40	
44+56-45+10	54	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 54	1:--	54:--	
45+10-45+43	33	- " -	" 33	1:60	52:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
41+76, 42+86, 43+93, 44+56		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	4	80:--	320:--	
45+43		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
44+56, 45+43		Rörledn. framdragn. gm väg "	2	10:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			359:15	4000:--
		<u>Rördiket F - F¹</u>				
90-90+83	83	150 mm rör med frakt m	83	2:70	224:10	
- " -	83	Grävn., lägn. o. återfylln. "	83	1:60	132:80	
90+83-92+7	124	125 mm rör med frakt "	124	2:35	291:40	
90+83-91+20	37	Grävn., lägn. o. återfylln. "	37	1:50	55:50	
91+20-91+50	30	- " - "	30	2:50	75:--	
91+50-92+7	57	- " - "	57	1:50	85:50	
90+83, 92+7		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			105:70	1130:--
		<u>Rördiket G - G¹</u>				
80-81+35	135	150 mm rör med frakt m	135	2:70	364:50	
80-80+23	23	Grävn., lägn. o. återfylln. "	23	2:70	62:10	
80+23-80+70	47	- " - "	47	1:70	79:90	
80+70-81+10	40	- " - "	40	2:70	108:--	
81+10-81+35	25	- " - "	25	1:80	45:--	
81+35		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1		80:--	
81+35		Rörledn. framdragn. gm väg "	1		5:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			75:50	820:--
135		Samfälligheten A summa kronor				29450:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten H</u>				
		<u>Rördiket H - H¹</u>				
0-3+7	307	200 mm rör med frakt m	307	3:50	1074:50	
0-1+62	162	Grävn., lägg. o. återfylln. "	162	2:--	324:--	
1+62-3+7	145	- " - "	145	2:80	406:--	
3+7-3+99	92	125 mm rör med frakt "	92	2:35	216:20	
- " -	92	Grävn., lägg. o. återfylln. "	92	2:50	230:--	
3+99-5+22	123	100 mm rör med frakt "	123	1:70	209:10	
3+99-4+92	93	Grävn., lägg. o. återfylln. "	93	1:20	111:60	
4+92-5+22	30	- " - "	30	1:70	51:--	
		Täckdikesöga typ T-3 st	1	60:--	60:--	
1+62, 3+7, 3+99		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	3	80:--	240:--	
5+22		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			297:60	3280:--
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				3280:--
		<u>Samfälligheten I .</u>				
		<u>Rördiket I - K</u>				
10-12+94	294	300 mm rör med frakt m	294	6:60	1940:40	
- " -	294	Grävn., lägg. o. återfylln. "	294	2:70	793:80	
12+94-15+71	277	250 mm rör med frakt "	277	4:70	1301:90	
12+94-14+30	136	Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	3:10	421:60	
14+30-15+71	141	- " - "	141	2:50	352:50	
10		Täckdikesöga typ T-3 st	1	70:--	70:--	
11+53, 12+94		Brunn typ B-1; d=0,8 m "	2	150:--	300:--	
14+30, 15+71		" " B-1; d=0,6 m "	2	100:--	200:--	
11+53		Rörledn. framdragn. gm väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			534:80	5920:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket K - L</u>						
20-20+88	88	225 mm rör med frakt m	88	4:15	365:20	
- " -	88	Grävn., lägn. o. återfylln. "	88	3:--	264:--	
20+88		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			70:80	780:--
Samfälligheten I summa kronor						6700:--
<u>Avdragsdiket L - L¹</u>						
20+88-22+82	194	200 mm rör med frakt m	194	3:50	679:--	
20+88-21+70	82	Grävn., lägn. o. återfylln. "	82	1:75	143:50	
21+70-22+82	112	- " - "	112	2:80	313:60	
22+82-23+72	90	150 mm rör med frakt "	90	2:70	243:--	
- " -	90	Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	1:70	153:--	
21+70, 22+82, 23+72		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			177:90	1950:--
Summa kronor						1950:--
<u>Samfälligheten M</u>						
<u>Rördiket M - N - O - P</u>						
71+88-70+15	173	400 mm rör med frakt m	173	10:70	1851:10	
71+88-71	88	Grävn., lägn., återfylln. o. ev. uppgrävn. vid utlopp "	88	3:--	264:--	
71-70+15	85	Grävn., lägn. o. återfylln. "	85	3:30	280:50	
70+15-68+20	195	300 mm rör med frakt "	195	6:60	1287:--	
- " -	195	Grävn., lägn. o. återfylln. "	195	2:70	526:50	
68+20-65+62	258	250 mm rör med frakt "	258	4:70	1212:60	
- " -	258	Grävn., lägn. o. återfylln. "	258	2:40	619:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
65+62-65+54	8	300 mm vägrör, grävn. genom vägen, rörensläggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sektion 65+62, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
65+54-62+44	310	200 mm rör med frakt	m	310	3:50	1085:--
65+54-64+67	87	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	87	1:90	165:30
64+67-63+34	133	- " -	"	133	2:90	385:70
63+34-62+44	90	- " -	"	90	1:90	171:--
62+44-61+76	68	150 mm rör med frakt	"	68	2:70	183:60
- " -	68	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	68	1:75	119:--
61+76-61+8	68	125 mm rör med frakt	"	68	2:35	159:80
- " -	68	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	68	1:50	102:--
61+76, 63+34		Rörledningens framdragning genom väg	st	2	10:--	20:--
71+88		Rörutlopp typ U-1	"	1	70:--	70:--
70+15		Brunn typ B-1; d=0,9 m	"	1	180:--	180:--
68+20, 65+54		Brunn typ B-1; d=0,8 m	"	2	150:--	300:--
66+69		Brunn typ B-1; d=0,6 m	"	1	100:--	100:--
64+67, 63+34, 62+44, 61+76, 61+8		Brunn typ B-1; d=0,5 m	"	5	80:--	400:--
		Arbetsledning o. oförutsett o:a 10 procent			947:70	10430:--
		<u>Rördiket $0 - 0^1 - 0^2 - 0^3$</u>				
170-171+35	135	225 mm rör med frakt	m	135	4:15	560:25
	135	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	135	2:20	297:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
171+35-171+45	10	225 mm vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sektion 171+35, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
— 140 m —						
171+45-174+6	140	150 mm rör med frakt	m 140	2:70	378:--	
- " -	140	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 140	2:70	378:--	
174+6-175+56	150	125 mm rör med frakt	" 150	2:35	352:50	
- " -	150	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 150	1:60	240:--	
171+45, 174+6, 175+56		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 3	80:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			244:25	2690:--
		<u>Rördiket N - N¹</u>				
180-180+66	66	200 mm rör med frakt	m 66	3:50	231:--	
- " -	66	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 66	1:80	118:80	
180+66-182+18	152	150 mm rör med frakt	" 152	2:70	410:40	
- " -	152	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 152	1:60	243:20	
182+18-183+02	84	100 mm rör med frakt	" 84	1:70	142:80	
- " -	84	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 84	1:20	100:80	
180+66, 181+44, 182+18		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 3	80:--	240:--	
183+02		" " B-1; d=0,4 m	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			153:--	1700:--
		<u>Samfälligheten M summa kronor</u>				14820:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avdragsdike</u>				
48 m		<u>Rördiket 0¹ - 0⁴</u>				
171+45-172	48	150 mm rör med frakt	m 48	2:70	129:60	
	48	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 48	2:10	100:80	
172-172+53	53	150 mm rör med frakt	" 53	2:70	143:10	
	53	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 53	1:75	92:75	
172+53		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			53:75	600:--
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A</u>				
143-140	300	Diket A - B			870:--	
30-32+87	287	" B - C - D			2530:--	
32+87-38+6	512	Rördiket D - Da - E - F - G			4890:--	
150-154+83	483	" B - B ¹ - B ²			2890:--	
155-155+92	92	" B ¹ - B ³			360:--	
130-132+6	206	" C - C ¹			1050:--	
100-105+88	579	" D - D ¹ - D ² - D ³			5570:--	
120-122+80	280	" D ¹ - D ⁵			1540:--	
115-117+2	202	" D ² - D ⁶			820:--	
110-113+54	354	" D ³ - D ⁴			2120:--	
55-56+96	196	" Da - Db			860:--	
40-45+43	543	" E - E ¹			4000:--	
90-92+7	207	" F - F ¹			1130:--	
80-81+35	135	" G - G ¹			820:--	
	<u>4376</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>29450:--</u>	

I tjänsten:
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A och M inhugget kors i brolandfäste vid sektion 34+23
å höjden + 16,43.

För samfälligheten H och I inhugget kors i jordfast sten c:a 86 m väster om
sektion 20+88 å höjden + 17,18.


Bankälla, Tolsgården, Värning den 28 febr. 1957.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för																		
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
					A-B; B-B'-B²; B'-B³ B-C-D-D'; D²-D³-D⁴; D²-D³-D⁴; D-D²-E-F-G; D²-D³-E-E'; F-F'-G-G'	C-C'												
I	1-10	12928	4120	Samfälligheten A.										4120	0,318688			
II	14-67	67653	870	24280											24280 (25150	0,358890 0,371750)		
III	11-13	1660	630	430	1050											1050 (2110	0,632530 1,271084)	
I+II		80581												28400	0,352440			
I-III		82241												29450	0,358094			
Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på tre avdelningar:																		
Avdelning I med relativkostnad 0,318688																		
" II " " 0,358890 och																		
" III " " 0,632530 .																		
Bankälla Tolsgården, Våring den 28 febr. 1957.																		
I tjänsten:																		
 J. Lippert.																		
E.o. lantbruksingenjör.																		

Bil. *M*

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			M - N	N - N ¹	N-O ¹ P,2 O-O ³ -O-	Avdragsdikt 0 ¹ -O ⁴	k r o n o r								
							7	8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I		2059	2910									2050 /2910	0,995629 1,413307/		
II	156-168	3143	560	1700								1700 /2260	0,540885 0,719058/		
III	107-155	24068 (25372)	860		10210	600						11070 (11670)	0,459947 0,459956/		
I-III		29270										14820	0,506320		
I+II		5202										4610	0,886198		
I+III		26127										13120	0,502163		
Härav framgår att samfälligheten M skall uppdelas på tre avdelningar:															
Avdelning I med relativkostnad 0,995629															
" II " 0,540885 och															
" III " 0,459947.															
Bankälla Tolsgården, Värning den 28 febr. 1957.															
I tjänsten:															
<i>S. Lippert</i>															
S. Lippert.															
B.O. lantbruksingenjör.															

Bil. 7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Värings socken</u>						
<u>Väring 17:1</u>						
Anna Larsson: 258860 avd. I S		12.928	4.120			
" II		23.596	8.468			
" III		1.660	1.050	13.638	46,309	✓ l
<u>Väring Stora Vrågården 3:2</u>						
Gunnar Johansson avd. II S		19.063	6.842	6.842	23,233	✓ l
<u>Bankälla Tolsgården 8:3</u>						
Halvdan Torgin avd. II S		7.185	2.579	2.579	8,757	✓ l
<u>Bankälla Ödegården 5:4</u>						
<u>Bankälla Tomten 2:6</u>						
Erik Jo-nsson avd. II S		17.123	6.145	6.145	20,866	✓ l
<u>Bankälla Ödegården 5:3</u>						
Martin Söderlund m.fl. S		686	246	246	0,835	✓ l
avd. II						
Summa		82.241		29.450	100,000	59,564
<u>Samfälligheten H</u>						
<u>Värings socken</u>						
<u>Bankälla Lillegården 9:3</u>						
Halvdan Torgin S		9.180		3.160	96,327	✓ l
<u>Horns socken</u>						
<u>Lunden av 1:3-5</u>						
Nils o. Hildur Bengtsson S		350		120	3,673	✓ x
Summa		9.530		3.280	100,000	6,902

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten I</u>						
<u>Värings socken</u>						
<u>Bankälla Ödegården 5:3</u>						
<u>Bankälla Lillegården 9:2</u>						
Martin Söderlund m.fl.	S	4.911		1.932	28,836	✓ l
<u>Bankälla Lillegården 9:3</u>						
<u>Bankälla Tolsgården 8:3</u>						
Halvdan Torgin	S	8.443		3.321	49,574	✓ l
<u>Horns socken</u>						
<u>Lunden av 1:3-5</u>						
Nils o. Hildur Bengtsson	S	3.677		1.446	21,590	✓ x
<u>Summa</u>		17.031		6.700	100,000	12,335
<u>Samfälligheten M</u>						
<u>Värings socken</u>						
<u>Bankälla Ödegården 5:4</u>						
<u>Bankälla Tomten 2:6</u>						
Erik Jonsson avd. III	S	5.217	2.400	2.400	16,194	✓ l
<u>Bankälla Ödegården 5:3</u>						
<u>Bankälla Väster- el. Jon An- dersgården 4:5</u>						
Martin Söderlund m.fl. avd. III	S	11.396	5.241	5.241	35,364	✓ l
<u>Bankälla Jakobsgården 6:3-5</u>						
Johan Jonssons dödsbo avd. II		741	401			
" III		7.455	3.429	3.830	25,844	✓ l
<u>Källebacken 1:1</u>						
Albert Jonsson avd. II		945	511	511	3,448	✓ -

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Källedal 1:1</u>						
Johan Johans son avd. II	S	1.058	572	572	3,860	✓
<u>Sandhem 1:1</u>						
Assar Erikssonn avd. II		399	216	216	1,457	✓
<u>Hagestad 1:1 och 2:1</u>						
Kungl. Domänstyrelsen Arr. Evert o. Rune Eriksson avd. I		2.059	<u>2.050</u>	2.050	13.833	✓
<u>Summa</u>		29.270		14.820	100,000	21,199
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten A		82.241	-	29.450	100,000	59,564
" H		9.530	-	3.280	100,000	6,902
" I		17.031	-	6.700	100,000	12,335
" M		29.270	-	14.820	100,000	21,199
<u>Summa</u>		138.072	-	54.250	-	100,000
Bankälla Tolsgården den 28 febr. 1957.						
I tjänsten:						
Bitr. gode män: Son & Gunnar Carl Högstedt J. Lippert e.o. lantbruksingenjör 						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bankälla Tolsgården m.fl. hemman i Värings och Horns socknar, Binnebergs kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning och dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna dels omkring 2,5 km väster om Värings kyrka och dels 1,5 km nord-väst om samma kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - Da - E - F - G , M - N - O - P , I - K - L och H - H¹ för huvudavloppen samt B - B¹ - B², B¹ - B³, C - C¹, D - D¹ - D² - D³, D¹ - D⁵, D² - D⁶, D³ - D⁴, Da - Db, F - F¹, G - G¹, E - E¹, N - N¹, O - O¹ - O² - O³ för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensionsider hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under

vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning och vinst, som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "H", "I" och "M". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheterna "A" och "M" särskild utredning verkställts, bil *M^{1.2}*. Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på tre avdelningar vardera på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" och "M", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden,

där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningarna $D - D^1 - D^2 - D^3$, $B - C - D - Da - E - F - G$, $M - N - O - P$ och $O - O^1 - O^2 - O^3$ korsar allmänna vägen Varing - Horn vid sekt. 101+57, 34+23, 65+54 och 171+45. Botten i de befintliga broarna vid ovannämnda sektioner ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Broarna ha tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunn typ B-1 vid sekt. 101+48, 34+16, 65+62 och 171+35.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna " H " , " I " och " M " understiga ~~fyrtio~~ tio kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten " A " skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 123:36 kronor. Denna kostnad förskjutes av sökanden och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna i sistnämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:


- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bankälla dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.



Bankälla Tolsgården, Väring den 28 febr. 1957.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus

T 2: Grusfilter




Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar

minst 1000


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mmminst 200
mvy

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärsått att hindra förskjutning (ev. nedslås pålar framför densamma)

minst 200
mvy

2000


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3093. 53 maj.

Bankälla Tolsg:n, Värning 28/2 1957

I tjänsten:

J. Lippert.
B.o. lantbruksing.




Bankälla Tolsgården, Värning den 28 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksing.




Bankälla Tolsgården, Värning den 28 febr. 1957.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Bankälla Tolsgården, Värning den 28 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksing.