



Akt nr:

R-F4b-LS126/57

AU\$R-F4b-LS126/57

Handlingar angående

"Glastorps dikningsföretag av år 1957"
i Mellby s:n, Kållands-Råda kommun av

Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.			
Företagets namn Glastorps dikningsföretag av år 1957			
Socken Mellby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Nils Knutsson, Glastorp, Lovene.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 25/4-1958	Bidrag till utförandet, kr 18.020:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den Avs. 6 och 7 okt. 1959		Besiktning verkställd av Avs. l:e ass. R. Holm	


Vid avsyningen befanns, att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande har, enligt vad räkenskaperna utvisar, uppgått till de beräknade.

Samfälligheten Z-Za har utförts och bekostats av statlig myndighet, varför ende delägaren i samfälligheten i bifogad skrivelse förklarar sig avstå från statsbidraget i denna del.

Skara den 12 oktober 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt oäsen-
lagen angående förläggning av
mark förhörande Gläslarp m.fl.
hemman i H. Melby socken
Skaraborgs län.

Sammanträdde församlingen den
1 november 1956 hos Nils Knutsson,
Gläslarp.

Närvarende, underseklare för-
rätt mingsman, jämte biträddande
godsmännen Göste Johansson, Kyrkebo
och nämnde mannen Johan Johansson, Sörby.
Den romare, tillkallad i st. f. Paul Sandberg, Öjine gård.
som uttryckligt.
Samt följande sakägare:

Sökanterna: Nils Knutsson, äg. Gläslarp 1³⁻⁶, Bjärby Hemsberg 1⁷⁻¹⁰,
Knut Sandberg, { - Roo 1⁵, 1¹⁰, 1¹¹, Stommen 6⁶, 6⁷
Melby 10², Melby Skog. 3².

Karl Palm, - Rangrup 1⁶
Karl Johansson, Norliden äg. Roo 1⁹
Karl Johansson, Sörby.

Övriga sakägare:

Gunnar Svensson, Stommen, äg. Bjärby 3², Stommen 6⁴,
Tugor Johansson, Lövången, äg. tills. med
modern Annie Johansson, Prästäng 1²⁻⁶,
C. H. Olsson, St. Roo, äg. tills. med H. B. Larsson
Siggestrup av 1³

Sanfred Johansson, äg. Roo 1⁶⁻⁸
Ivar Lundström, - Prästäng 1⁷, Bjärby Kullen 2⁴
Jonas Johansson, Bjärby 1²,
Erik Johansson, " 1⁶,
Einar Johansson, " 1⁶.

#1.

Upplästes det för församlingssamman
utskickade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

#2.

Något jär mot symmannen
anfördes ej.

#3.

Föras lades den vid förordnandena
uppräskade nivå kartan över de
vattenbeskrivade områdena jämte
profiler och sektioner över de
i fråga satta avloppsen.

#4.

Någon av sakerna förklarade,
att de önskade förna sig med
sakandena till församlingen och
underskriva där för förning, bil. D.
vilken därefter förordades av
symmannen.

#5.

Sakandena och de som förnat sig
med den yrskade inslagningen av
sina arfverfögel berörda marker
på lämplig sätt medelst fichte
ledningar.

#6.

Som intet vidare förkunnas den sedan
meddelande lämnats att nytt sam-
mansättande kommit att utlysas
i vederbörlig ordning sedan er-
frövarliga uppskottsningar

verkställt och plan för försä-
kydd upprättats för kladdas
sammanträdet upplöst.

Ort och dag som ovan

Ragnar Holm

Ditt godmän:

~~E. Johansson~~

Johan Johansson

Sammanträde hölls den 5, mars 1957
hos Nils Knudsson, Glastorp.

Närvarande, undertecknad, försä-
mingsman, jämte biträdande skiftes-
godmän en Gösta Johansson, Nerkebo,
och Nils Skoog, Värmsgård, samt
följande sekreterare

Gunnar Svensson, Strommen,

Ingvar Johansson, Lövången, för egen del
och för Annie Johansson, enl. fullmakt, bit. E¹⁶

Arne Palm, Dalvinden,

Nils Knudsson, Glastorp,

Saufrids Johansson, Roo,

C. B. Olshammar, St. Roo, för egen del
och för K. A. Larsson, enl. fullmakt, bit. E²

Ivar Ljungström, Kullahage,

Jones Jansson, Kullen,

Ejnar Johansson, Glastorp.

Knut Gustavsson, Rooslätt, och

Erik Johansson, Bjäby.

§ 7.

Något jär mot den nytilskeddade
skiftesgodmannen Nils Skog, anfördes g.

§ 8.

Förklarades det uppräntade fiskelaget
sitt de berörda markernas bättre för-
läggning jämte tillhörande bilar
vilka genomgås.

§ 9.

Så måttliga och fivera till fiskelaget
hörande handlingar och ritningar
utgås lantbr. Nils Knutsson, Skog
fr. Källands Mellby som ämnar fiska i uppdrag
och sammanhålla delägarna för val
av styrelse.

§ 10

Upplystes nymanusens utläggande
som hade lydelse och bif. M.

§ 11.

Som intet vidare fiske som ads
antagna till protokollet förklarades
fiskebetingen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ord och lag som ovan
Påskatals

Ord. godman:
Erik Johansson
Nils Skog

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI


14 MRS 1956


III M 20 56

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.




 Rolf Eliasson


 Elmer Söderberg
Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


 J. Sunnerholm

 Nils Karlberg

IIIM 83 54



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 juli 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Nils Karlberg

Jure

7

Fnr 1906.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 JUN 1954
Diarie Nr *70267*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd:

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 6 JULI 1954
Diarie Nr LV *97*

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ett}~~oss~~ tillhörig mark inom

Käländs Mellby socken(-när) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

avloppets längd 640 m.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Lovene

Meddelanden om förrättningen ställas till

~~Knut Gustavsson~~
Jordbrukare Knut Gustavsson

Lidköping 32225

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Roostätt Käländs Mellby. Tel. ~~L. 123~~

Roostätt

den *12-6*

19*54*

Sökandes namn:

Fastighet:

Knut Gustavsson för fastigheten
Nils Knutsson » »
Arne ^{Palm} Fälner » »
Karl Johansson
Karl Johansson

Roostätt
Ekstorp
Dalgrunden
Nordlidan
Sörlidan

0570

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 juni 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 2 JUL 1954

III/4 83 54

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lanbrukare Nils Knutsson, Glastorp,
torsdagen den 1 nov. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

✓ Gunnar Svensson,	Stommen,	<u>Kållands-Mellby</u>
Annie o. Ingvar Johansson,	Lövängen,	"
Arne Palm,	Dalgrinden,	"
Nils Knutsson,	Glastorp,	"
Karl Johansson,	Norliden,	"
Sanfrid Johansson,	Roo,	"
<i>K. A. Larsson</i> C. A. Olshammar, ✓	St. Roo,	<u>Örslösa</u>
Ivar Ljungström, ✓	Kullahage,	<u>Kållands-Mellby</u>
Jonas Jonsson, ✓	Kullen,	"
Erik Johansson, ✓	Bjärby,	"
7 Otto Johansson,	Kullen,	"
Ejnar Johansson, ✓	Glastorp,	"
Knut Gustavsson, ✓	Rooslätt,	"
8 Karl Johansson,	Sörliden,	"
Skiftesgodemannen Gösta Johansson,	Kyrkebo,	<u>Lovene</u>
" <i>Nils Skoog</i> ✓	<i>Värnagård</i>	<i>Örslösa</i>
Paul Andersson,	Björnegården, Råda,	<u>Lidköping.</u>

Skara den 22 okt. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.


Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 5 mars 1957 klockan 10.00 har avdrag

av kungörelse sänts till förestående med undantag av Otto Johansson, Kullen,
Kållands-Mellby och Karl Johansson, Sörliden, Kållands-Mellby.

I stället för skiftesgodemannen Paul Andersson, Björnegården, Rada, Lidköping
har kallats " Nils Skoog, Värmegården, Örslösa.

Skara den 19 febr. 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Glastorp m.fl. fastigheter i Mellby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Nils Knutsson, Glastorp tisdagen den 5 mars 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Mellby socken:

Bjärby 1:2, 1:6-1:10, 3:2, 7:1, Bjärby Kullen 2:4, 2:5; Glastorp 1:3-1:6; Mellby 10:2; Mellby Skrogården 3:2, Mellby Stommen 6:4, 6:6, 6:7; Prästäng 1:2-1:7; Rangtorp 1:6; Roo 1:5, 1:6, 1:8-1:11; Siggestorp 1:3.


Skara den 12 febr. 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Mellby församling den 17 febr. 1957, betygas:

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Glastorp m. fl. fastigheter i Mellby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Nils Knutsson, Glastorp **tisdagen den 5 mars 1957 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Mellby socken:

Bjärby 1:2, 1:6—1:10, 3:2, 7:1, Bjärby Kullen 2:4, 2:5, Glastorp 1:3 1:6, Mellby 10:2, Mellby Skrogården 3:2, Mellby Stommen 6:4, 6:6, 6:7, Prästäng 1:2—1:7, Rangtorp 1:6, Roo 1:5, 1:6, 1:8—1:11, Siggestorp 1:3.

Skara den 12 febr. 1957.

i tjänsten:


RAGNAR HOLM

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidningen onsdagen den 20 febr. 1957, intygas.

Skara den 22 febr. 1957.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Undertecknad ^{sig} förena.. oss med sökanden ^{Q.} till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark tillhörande Glasby

 m.fl. i Källands Mellby sock ~~en~~ och yrka.. ^{jag} vi på
^{min}
 företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ända-
 målsenligaste sätt torrläggas och brukas.

..... Glasby den 1. nov. 1956

.. Ingvar Johansson - Lövängen Källands Mellby

32178 Gunnar Gunnarsson Öst Johansson

..... Stommen Späby

..... Fredrik Johansson

..... Paulina Johansson

.....

.....

Förestående förening och namnteckning ^{Q.} avsöras
 och bestyrkes.

..... Per Erik Holm

Biträdande gode män:

..... Johan Johansson

..... Leif Johansson

Undertecknad, delare i
 och anordnare av festligheterna
 Påskdag 15, 16, 17 i Mellby socken
 åtager mig att svara för alla
 kostnader, som kunna uppkomma
 för festligheterna i fråga på grund
 av delaktigheten i Glestups
 församlingsskyrka år 1957

Glestup den 5/3 1957

Ingrid Johansson

Ögenhändig samtyckelse
 bevisas

Ragnar Holm, skare
 Carl Johansson

FULLMAKT

för Ingvar Johansson (namn)
Prästäng (adress) Käll. Asellby.

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Prästäng 1:5

i Käll. Röda
 kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning

av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. Med förbehåll, att
omkostnaden för vidhållande av kostnaderna i företaget.
som förbehålls Arneberg den 6 dec. 1956

Ingvar Johansson

Bevittnas:

Margareta Jonåker
 (namn)

Majorsallén 30 Lidköping
 (adress)

John Johansson
 (namn)

Majorsallén 30 Lidköping
 (adress)

FULLMAKT

för E. Olsson (namn)
St. Roo, Östlösa (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Glastorp m. fl. fastigheter

i Källands Råda
 kommun av Skaraborgs län

ämne vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58. §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Roo den 21 febr. 1957
E. Olsson

Bevittnas:

Folke Fransson,
 (namn)
St. Roo, Östlösa.
 (adress)

Ingrid Bengtson
 (namn)
St. Roo, Östlösa
 (adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - F .</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
<u>Gunnar Svensson</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	1	0,08		1600	2000	400	32
" - " -	2	0,10		1200	"	800	80
" - " -	3	0,20		1400	"	600	120
" - " -	4	0,14		"	"	"	84
Summa alstringsbåtnad							316
" brukningsbåtnad							864
Summa		0,52					1180
<u>Prästäng 1:6</u>							
<u>Annie o. Ingvar Johansson</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	5	0,08		1900	2000	100	8
" - " -	6	0,24		1800	"	200	48
Summa alstringsbåtnad							56
" brukningsbåtnad							371
Summa		0,32					427
<u>Rangtorp 1:6</u>							
<u>Arne Palm</u>							
Åker, mylla på mobil. lera	7	0,39		1100	2200	1100	429
Odlingsmark - " -	8		0,07	1170	1800	630	44
Åker, - " -	8 a	0,37		1540	2200	660	244
" - " -	9	0,85		1980	"	220	187
Summa alstringsbåtnad							904
" brukningsbåtnad							406
Summa		1,61	0,07				1310

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Glastorp 1:4-6</u>							
<u>Nils Knutsson</u>							
Åker, mylla på mobl. lera	10	0,27		1980	2200	220	59
" - " -	11	0,48		1100	"	1100	528
" - " -	12	0,26		"	"	"	286
" - " -	13	0,15		"	"	"	165
" - " -	14	0,20		880	"	1320	264
" - " -	15	0,40		1320	"	880	352
" - " -	16	0,08		2100	"	100	8
Summa alstringsbåtnad							1662
" brukningsbåtnad							530
Summa		1,84					2192
<u>Roo 1:6</u>							
<u>Sanfrid Johansson</u>							
Åker, mylla på mobl. lera	17	0,10		1100	2200	1100	110
" - " -	18	0,32		1980	"	220	70
Summa		0,42					180
<u>Mellby Skrogården 3:2</u>							
<u>Knut Gustavsson</u>							
Åker, mylla på mobl. lera	19	0,30		660	2200	1540	462
" - " -	20	0,35		"	"	"	539
Summa alstringsbåtnad							1001
" brukningsbåtnad							428
Summa		0,65					1429

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mellby 10:2</u>							
<u>Knut Gustavsson</u>							
Åker, mylla på mobil. lera	21	0,72		660	2200	1540	1109
" - " -	22	0,71		1100	"	1100	781
Summa alstringsbåtnad							1890
" brukningsbåtnad							428
Summa		1,43					2318
<u>Mellby Stommen 6:6-7</u>							
<u>Knut Gustavsson</u>							
Åker, mylla på mobil. lera	23	0,19		1100	2200	1100	209
" - " -	24	0,12		"	"	"	132
" - " -	25	0,09		"	"	"	99
Summa alstringsbåtnad							440
" brukningsbåtnad							62
Summa		0,40					502
<u>Roo 1:5, 1:10, 1:11</u>							
<u>Knut Gustavsson</u>							
Åker, mylla på mobil. lera	26	0,10		1320	2200	880	88
" - " -	27	0,09		1540	"	660	59
" - " -	28	0,16		1430	"	770	123
" - " -	29	0,18		1540	"	660	119
" - " -	30	0,11		"	"	"	73
" - " -	31	0,03		1980	"	220	7
" - " -	32	0,10		"	"	"	22
" - " -	33	0,16		1540	"	660	106
" - " -	34	0,35		1100	"	1100	385

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobil. lera	35	0,53		1320	2200	980	466
" - " -	36	0,08		1100	"	1100	88
" - " -	37	0,07		880	"	1320	92
" - " -	38	0,56		1100	"	1100	616
" - " -	39	0,11		1000	2000	1000	110
" - " -	40	0,12		800	"	1200	144
" - " -	41	0,18		600	"	1400	252
" - " -	42	0,09		1200	"	800	72
" - " -	43	0,08		"	"	"	64
" - " -	44	0,22		1000	"	1000	220
" - " -	45	0,03		1200	"	800	24
" - " -	46	0,39		1100	2200	1100	429
" - " -	47	0,27		1200	2000	800	216
Summa alstringsbåtnad							3775
" brukningsbåtnad							1448
Summa		4,01					5223
<u>Roo 1:9</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
Åker, mylla på mobil. lera	48	0,14		1430	2200	770	108
<u>Sammandrag samf. A - F.</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson	1-4	0,52					1180
<u>Prästäng 1:6</u>							
Annie o. Ingvar Johansson	5-6	0,32					427
<u>Rangtorp 1:6</u>							
Arne Palm	7-9	1,61	0,07				1310

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Glastorp 1:4-6</u>							
Nils Knutsson	10-16	1,84					2192
<u>Roo 1:6</u>							
Sanfrid Johansson	17-18	0,42					180
<u>Mellby Skrogården 3:2</u>							
Knut Gustavsson	19-20	0,65					1429
<u>Mellby 10:2</u>							
Knut Gustavsson	21-22	1,43					2318
<u>Mellby Stommen 6:6-7</u>							
Knut Gustavsson	23-25	0,40					502
<u>Roo 1:5, 1:10, 1:11</u>							
Knut Gustavsson	26-47	4,01					5223
<u>Roo 1:9</u>							
Karl Johansson	48	0,14					108
Summa		11,34	0,07				14869
<u>Samfälligheten G - Ga .</u>							
<u>Glastorp 1:3-4</u>							
Nils Knutsson							
Åker, mylla på mobil. lera	49	0,17		1400	2000	600	102
" - " -	50	0,25		1000	"	1000	250
" - " -	51	0,10		1200	"	800	80
" - " -	52	0,19		1600	"	400	76
" - " -	53	0,26		800	"	1200	312
" - " -	54	0,21		1600	"	400	84
Summa alstringsbåtnad							904
" brukningsbåtnad							196
Summa		1,18					1100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Roo 1:8</u>							
Sanfrid Johansson							
Åker, mylla på mobl. lera	55	0,16		1080	1800	720	115
<u>Sammandrag samf. G - Ga .</u>							
<u>Glastorp 1:3-4</u>							
Nils Knutsson	49-54	1,18					1100
<u>Roo 1:8</u>							
Sanfrid Johansson	55	0,16					115
Summa		1,34					1215
<u>Samfälligheten H - N .</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson							
Åker, mylla på mobl. lera	56	0,11		1100	2200	1100	121
" - " -	57	0,07		"	"	"	77
" - " -	58	0,04		1760	"	440	18
" - " -	59	0,05		"	"	"	22
" - " -	60	0,10		"	"	"	44
Summa alstringsbåtnad							282
" brukningsbåtnad							1848
Summa		0,37					2130
<u>Prästäng 1:5-6</u>							
Annie o. Ingvar Johansson							
Åker, mylla på mobl. lera	61	0,08		1980	2200	220	18
" - " -	62	0,09		2090	"	110	10
" - " -	63	0,20		"	"	"	22

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobil. lera	64	0,37		1870	2200	330	122
" - " -	65	0,14		1100	"	1100	154
" - " -	66	0,23		"	"	"	253
" - " -	67	0,20		1540	"	660	132
" - " -	68	0,13		1320	"	880	114
" - " -	69	0,32		"	"	"	282
" - " -	70	0,34		"	"	"	299
" - " -	71	0,44		1100	"	1100	484
" - " -	72	0,49		660	"	1540	755
Tomt, trädgård - " -	73	0,17		1500	3000	1500	255
Summa alstringsbåtnad							2900
" brukningsbåtnad							1266
Summa		3,20					4166
<u>Prästäng 1:2-4</u>							
Ingvar Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	74	0,26		880	2200	1320	343
" - " -	75	0,35		440	"	1760	616
" - " -	76	0,16		1320	"	880	141
" - " -	77	0,14		1540	"	660	92
" - " -	78	0,04		1760	"	440	18
" - " -	79	0,70		1100	"	1100	770
" - " -	80	0,08		1320	"	880	70
" - " -	81	0,26		880	"	1320	343
" - " -	82	0,58		"	"	"	766
" - " -	83	0,53		"	"	"	700
" - " -	84	0,33		1320	"	880	290
Summa alstringsbåtnad							4149
" brukningsbåtnad							1069
Summa		3,43					5218

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Prästäng 1:7</u>							
Ivar Ljungström							
Åker, mylla på mobl. lera	85	0,77		1320	2200	880	678
" - " -	86	0,11		1540	"	660	73
" - " -	87	0,07		"	"	"	46
" - " -	88	0,40		1430	"	770	308
Summa alstringsbåtnad							1105
" brukningsbåtnad							204
Summa		1,35					1309
<u>Bjärby Kullen 2:4</u>							
Ivar Ljungström							
Åker, mylla på mobl. lera	89	0,30		1540	2200	660	198
" - " -	91	0,51		"	"	"	337
" - " -	92	0,40		2090	"	110	44
Summa		1,21					579
<u>Bjärby 1:2</u>							
Jonas Jonsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	93	1,55		1210	2200	990	1535
" - " -	94	0,88		1320	"	880	774
" - " -	95	1,20		2090	"	110	132
Summa		3,63					2441

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rangtorp 1:6</u>							
Arne Palm							
Skog, mylla på sand	96		0,10	400	500	100	10
Betesvall, mylla/mobl. lera	97	0,15		750	1500	750	113
Åker, - " -	98	1,47		1320	2200	880	1294
" - " -	99	1,52		2090	"	110	167
Summa		3,14	0,10				1584
<u>Siggestorp av 1:3</u>							
K.A. Larsson, C.A. Olshammar							
Åker, mylla på mobl. lera	100	0,32		1200	2000	800	256
" - " -	101	0,10		1900	"	100	10
" - " -	102	0,23		1800	"	200	46
" - " -	103	0,16		1900	"	100	16
" - " -	104	0,10		1600	"	400	40
Summa		0,91					368
<u>Sammandrag samf. H - N.</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson	56-60	0,37					2130
<u>Prästäng 1:5-6</u>							
Annie o. Ingvar Johansson	61-73	3,20					4166
<u>Prästäng 1:2-4</u>							
Ingvar Johansson	74-84	3,43					5218
<u>Prästäng 1:7</u>							
Ivar Ljungström	85-88	1,35					1309
<u>Bjärby Kullen 2:4</u>							
Ivar Ljungström	89-92	1,21					579

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjärby 1:2</u>							
Jonas Jonsson	93-95	3,63					2441
<u>Rangtorp 1:6</u>							
Arne Palm	96-99	3,14	0,10				1584
<u>Siggestorp av 1:3</u>							
K.A. Larsson, C.A. Olshammar	100-104	0,91					368
Summa		17,24	0,10				17795
<u>Samfälligheten 0 - Q.</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson							
Åker, mylla på mobl. lera	105	0,17		1980	2200	220	37
" - " -	106	0,15		"	"	"	33
" - " -	107	0,72		1760	"	440	317
" - " -	108	0,65		1980	"	220	143
" - " -	109	0,38		1540	"	660	251
" - " -	110	0,28		1760	"	440	123
" - " -	111	0,12		1320	"	880	106
" - " -	112	0,75		"	"	"	660
Summa alstringsbåtnad							1670
" brukningsbåtnad							294
Summa		3,22					1964
<u>Bjärby 7:1</u>							
Erik Johansson							
Åker, mylla på mobl. lera	113	0,04		2090	2200	110	4
" - " -	114	0,52		1320	"	880	458
" - " -	115	1,43		1980	"	220	315
" - " -	116	0,40		2090	"	110	44

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobil. lera	117	0,70		1760	2200	440	308
" - " -	118	0,53		1320	"	880	466
Summa		3,62					1595
<u>Sammandrag samf. O - Q .</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson	105-112	3,22					1964
<u>Bjärby 7:1</u>							
Erik Johansson	113-118	3,62					1595
Summa		6,84					3559
<u>Samfälligheten R - Y .</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson							
Åker, mylla på mobil. lera	119	0,10		2090	2200	110	11
" - " -	120	0,15		1650	"	550	83
" - " -	121	0,19		1320	"	880	167
" - " -	122	0,36		1760	"	440	158
" - " -	123	0,28		1100	"	1100	308
Summa alstringsbåtnad							727
" brukningsbåtnad							1652
Summa		1,08					2379
<u>Bjärby 7:1</u>							
Erik Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	124	0,38		1100	2200	1100	418
" - " -	125	0,66		1760	"	440	290
" - " -	126	0,31		1100	"	1100	341

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobl. lera	127	0,46		1210	2200	990	455
" - " -	128	0,25		1760	"	440	110
" - " -	129	0,58		1210	"	990	574
" - " -	130	0,21		2090	"	110	23
" - " -	131	0,67		1210	"	990	663
" - " -	132	0,78		"	"	"	772
" - " -	133	0,67		1540	"	660	442
Summa alstringsbåtnad							4088
" brukningsbåtnad							128
Summa		4,97					4216
<u>Bjärby 1:7-10</u>							
Nils Knutsson							
Åker, mylla på mobl. lera	134	1,02		1100	2200	1100	1122
" - " -	135	0,59		1540	"	660	389
" - " -	136	0,50		1320	"	880	440
" - " -	137	0,57		1540	"	660	376
" - " -	138	0,47		"	"	"	310
" - " -	139	0,47		"	"	"	310
" - " -	140	0,14		1100	"	1100	154
" - " -	141	0,25		1980	"	220	55
" - " -	142	0,19		1100	"	1100	209
" - " -	143	0,20		1980	"	220	44
" - " -	144	0,53		1320	"	880	466
" - " -	145	0,45		1540	"	660	297
" - " -	146	0,20		1100	"	1100	220
" - " -	147	0,37		"	"	"	407
" - " -	148	0,37		"	"	"	407
" - " -	149	0,15		"	"	"	165

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobl. lera	150	0,10		1980	2200	220	22
" - " -	151	0,07		2090	"	110	8
Summa alstringsbåtnad							5401
" brukningsbåtnad							747
Summa		6,64					6148
<u>Glastorp 1:3-6</u>							
Nils Knutsson							
Åker, mylla på mobl. lera	152	0,29		1760	2200	440	128
" - " -	153	0,15		1980	"	220	33
" - " -	154	0,27		"	"	"	59
" - " -	155	0,42		1540	"	660	277
" - " -	156	0,09		1320	"	880	79
" - " -	157	0,11		1100	"	1100	121
Tomt och trädgård - " -	158	0,09		1200	3000	1800	162
Åker, mylla på mobl. lera	159	0,26		1100	2200	1100	286
" - " -	160	0,23		"	"	"	253
" - " -	161	0,29		"	"	"	319
" - " -	162	0,06		"	"	"	66
" - " -	163	0,12		"	"	"	132
" - " -	164	0,36		"	"	"	396
" - " -	165	0,43		1320	"	880	378
" - " -	166	0,09		1760	"	440	40
" - " -	167	0,13		2090	"	110	14
" - " -	168	0,19		"	"	"	21
" - " -	169	0,10		1320	"	880	88
" - " -	170	0,07		880	"	1320	92
" - " -	171	0,06		1980	"	220	13

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobl. lera	172	0,11		1760	2200	440	48
" - " -	173	0,54		1320	"	880	475
" - " -	174	0,74		1540	"	660	488
" - " -	175	0,36		2090	"	110	40
" - " -	176	0,27		1980	"	220	59
" - " -	177	0,35		1760	"	440	154
" - " -	178	0,12		"	"	"	53
Summa alstringsbåtnad							4274
" brukningsbåtnad							2198
Summa		6,30					6472
<u>Bjärby 1:6</u>							
Einar Johansson							
Åker, mylla på mobl. lera	179	0,67		1540	2200	660	442
<u>Sammandrag samf. R - Y.</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson	119-123	1,08					2379
<u>Bjärby 7:1</u>							
Erik Johansson	124-133	4,97					4216
<u>Bjärby 1:7-10</u>							
Nils Knutsson	134-151	6,64					6148
<u>Glastorp 1:3-6</u>							
Nils Knutsson	152-178	6,30					6472
<u>Bjärby 1:6</u>							
Einar Johansson	179	0,67					442
Summa		19,66					19657

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Z - Za .</u>							
<u>Glastorp 1:3-4</u>							
Nils Knutsson							
Åker, mylla på mobil. lera	180	0,17		1200	2000	800	136
" - " -	181	0,12		800	"	1200	144
" - " -	182	0,40		1800	"	200	80
" - " -	183	0,05		1600	"	400	20
" - " -	184	0,20		"	"	"	80
" - " -	185	0,09		1900	"	100	9
" - " -	186	0,18		1800	"	200	36
" - " -	187	0,19		600	"	1400	266
" - " -	188	0,44		"	"	"	616
" - " -	189	0,24		"	"	"	336
" - " -	190	0,18		1600	"	400	72
Summa alstringsbåtnad							1795
" brukningsbåtnad							350
Summa		2,26					2145
<u>Samfälligheten Å - Åa .</u>							
<u>Mellby Stommen 6:4</u>							
Gunnar Svensson							
Åker, mylla på mobil. lera	191	0,10		1760	2200	440	44
" - " -	192	0,10		2090	"	110	11
" - " -	193	0,31		1760	"	440	136
" - " -	194	0,17		"	"	"	75
Summa alstringsbåtnad							266
" brukningsbåtnad							672
Summa		0,68					938

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjärby 7:1</u>							
Erik Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	195	1,35		1980	2200	220	297
" - " -	196	0,20		"	"	"	44
" - " -	197	0,49		1760	"	440	216
" - " -	198	1,33		2150	"	50	66
Summa		3,37					623
<u>Sammandrag samf. Å - Åa .</u>							
<u>Mellby Stommen 6:4</u>							
Gunnar Svensson	191-194	0,68					938
<u>Bjärby 7:1</u>							
Erik Johansson	195-198	3,37					623
Summa		4,05					1561
<u>Samfälligheten Ä - Äa .</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson							
Åker, mylla på mobil. lera	199	0,35		1540	2200	660	231
" - " -	200	0,37		1100	"	1100	407
" - " -	201	0,45		880	"	1320	594
" - " -	202	0,15		1080	1800	720	108
" - " -	203	0,05		1620	"	180	9
" - " -	204	0,10		900	"	900	90
" - " -	205	0,11		1710	"	90	10
" - " -	206	0,04		540	"	1260	50
Summa alstringsbåtnad							1499
" brukningsbåtnad							564
Summa		1,62					2063

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mellby Stommen 6:4</u>							
Gunnar Svensson							
Åker, mylla på mobl. lera	207	0,12		2090	2200	110	13
" - " -	208	0,24		1100	"	1100	264
Summa		0,36					277
<u>Sammandrag samf. Ä - Äa .</u>							
<u>Bjärby 3:2</u>							
Gunnar Svensson	199-206	1,62					2063
<u>Mellby Stommen 6:4</u>							
Gunnar Svensson	207-208	0,36					277
Summa		1,98					2340
<u>Samfälligheten Ö - Öa .</u>							
<u>Mellby Stommen 6:4</u>							
Gunnar Svensson							
Tomt o. trädgård, mylla på mobl. lera	209	0,06		1800	3000	1200	72
Åker, mylla på mobl. lera	210	0,06		1320	2200	880	53
" - " -	211	0,23		1980	"	220	51
" - " -	212	0,19		1100	"	1100	210
" - " -	213	0,05		1980	"	220	11
" - " -	214	0,14		2090	"	110	15
Summa alstringsbåtnad							412
" brukningsbåtnad							944
Summa		0,73					1356

Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältterrorderingskommitténs undersökningar.


Fastighet o. ägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad		Anm.
				kronor	summa	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	0+96-2+53	157	5:50	864	864	
<u>Prästäng 1:6</u>						
Annie o. Ingvar Johansson	2+53-3+6	53	7:-	371	371	
<u>Rangtorp 1:6</u>						
Arne Palm	3+10-4+11	35 ^x)	6:-	210		
		20	4:-	80		
		58 ^x)	2:-	116	406	x) Igenlagt dike
<u>Glästorp 1:4-6</u>						
Nils Knutsson	4+11-5+28	70 ^x)	6:-	420		
		55 ^x)	2:-	110	530	
<u>Mellby Skrog:n 3:2</u>						
Knut Gustavsson	5+28-6+99	171	2:50	428	428	
<u>Mellby 10:2</u>						
Knut Gustavsson	5+28-6+99	171	2:50	428	428	
<u>Mellby Stommen 6:6-7</u>						
Knut Gustavsson	6+99-7+61	62	1:-	62	62	
<u>Roo 1:5, 1:10, 1:11</u>						
Knut Gustavsson	6+99-7+61	62	1:-	62		
	7+61-8+39	78	6:-	468		
	9-11+11	211	2:-	422		
	13+67-14+91	124	2:-	248		
	15+43-16+32	62 ^x)	2:-	124		
	18+64-19+26	62	2:-	124	1448	
				Summa	4537	
<u>Samfälligheten G - Ga</u>						
<u>Glästorp 1:3-4</u>						
Nils Knutsson	22-23+19	98 ^x)	2:-	196	196	
				Summa	196	

1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten H - N</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	30+28-31+82	154	12:-	1848	1848	
<u>Prästäng 1:5-6</u>						
Annie och						
Ingvar Johansson	31+87-33+44	157	2:-	314		
	33+44-34+17	73	1:-	73		
	40-40+52	52	6:-	312		
	45-45+42	42	3:-	126		
	37-38+47	147	3:-	441	1266	
<u>Prästäng 1:2-4</u>						
Ingvar Johansson	33+44-34+17	73	1:-	73		
	34+17-35+64	147	2:-	294		
	45+45+42	42	3:-	126		
	37-38+47	147	3:-	441		
	39-40+9	90	1:50	135	1069	
<u>Prästäng 1:7</u>						
Ivar Ljungström	45+90-46+24	34	6:-	204	204	
			Summa		4387	
<u>Samfälligheten O - Q</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	90+50-90+90	40 ^{x)}	5:-	200		x) Igenlagt dike
	90+90-91+37	47	2:-	94	294	
			Summa		294	
<u>Samfälligheten R - Y</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	50+50-52+12	162	9:-	1458		
	52+12-53+9	97	2:-	194	1652	
<u>Bjärby 7:1</u>						
Erik Johansson	53+9-53+78	64 ^{x)}	2:-	128	128	
<u>Bjärby 1:7-10</u>						
Nils Knutsson	57+15-58+33	118	2:-	236		
	59+73-60+24	51	2:-	102		
	60+24-60+77	53	5:50	292		
	67-68+45	78 ^{x)}	1:50	117	747	
<u>Glastorp 1:3-6</u>						
Nils Knutsson	58+33-58+43	10	2:-	20		
	58+43-59+62	119	5:50	655		
	59+62-59+73	11	2:-	22		
	70-71+37	137	2:-	274		
	60+77-63	223	5:50	1227	2198	
			Summa		4725	

1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Z - Za</u>						
<u>Glestorp 1:3-4</u>						
Nils Knutsson	74+42-75+5	70	5:-	350	350	
			Summa		350	
<u>Samfälligheten Å - Åa</u>						
<u>Mellby Stommen 6:4</u>						
Gunnar Svensson	80+50-81+62	112	6:-	672	672	
			Summa		672	
<u>Samfälligheten Ä - Äa</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	86+47-87+67	112 ^{x)}	1:50	168		x) Igenlagt dike
	87+67-88+33	66	6:-	396	564	
			Summa		564	
<u>Samfälligheten Ö - Öa</u>						
<u>Mellby Stommen 6:4</u>						
Gunnar Svensson	100+50-100+99	49	2:-	98		
	101+5-102+46	141	6:-	846	944	
<u>Roo 1:8</u>						
Sanfrid Johansson	102+46-102+83	37	6:-	222	222	
			Summa		1166	

Glastorp den 5 mars 1957.

I tjänsten:


 (Ragnar Holm)

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - F</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F</u>				
0+5-0+96	91	Schaktning av lera m ³	100	2:-	200	
0+96-3+30	234	300 mm rör med frakt m	234	6:60	1.544	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	234	1:80	421	
		Tillägg för grävn., genom väg			10	
0+96		Rörlutlopp typ B st	1		50	
1+60		Grenrör 12"/6" "	1		12	
2+53, 3+10		Brunnar typ Ab, d = 0,5 med grenrör 12"/6" "	2	80:-	160	
3+30		Grenrör 12"/6" "	1		12	
3+30-5+28	198	300 mm rör med frakt m	198	6:60	1.307	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	198	2:50	495	
4+11		Brunn typ Ab, d = 0,5 med grenrör 12"/6" st	1		80	
4+54		Grenrör 12"/6" "	1		12	
5+28		Brunn typ A, d = 0,8 "	1		140	
5+28-7+61	233	250 mm rör med frakt m	233	4:70	1.095	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	233	1:50	350	
6+99, 7+61		Brunn typ A, d = 0,6 st	2	90:-	180	
7+61-8+44	83	200 mm rör med frakt m	83	3:50	290	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	1:20	100	
8+44		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1		75	
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
		Arbetsledning o. oförutsett			457	7.000
		<u>Diket C - Ca</u>				
20-20+87	87	125 mm rör med frakt m	87	2:50	218	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	41	1:-	41	
		- " - "	46	1:80	83	
20+87		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1		75	
		Arbetsledning o. oförutsett			33	450

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket D - Da - Db</u>						
13-13+67	67	200 mm rör med frakt	m	67	3:50	235
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	67	1:60	107
13+67		Brunn typ A, d = 0,5	st	1		75
13+67-14+91	124	150 mm rör med frakt	m	124	2:70	335
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	124	1:40	174
14+91		Brunn typ A, d = 0,5	st	1		75
14+91-16+32	141	75 mm rör med frakt	m	141	1:20	169
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	52	1:-	52
		- " -	"	89	1:10	98
16+32		Brunn typ A, d = 0,4	st	1		60
		Arbetsledning o. oförutsett			170	1.550
<u>Diket Da - Dc</u>						
18-18+64	64	150 mm rör med frakt	m	64	2:70	173
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	64	1:50	96
18+64		Brunn typ C, d = 0,5	st	1		50
18+64-19+26	62	100 mm rör med frakt	m	62	2:15	133
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	62	0:75	47
19+26		Brunn typ A, d = 0,4	st	1		60
		Arbetsledning o. oförutsett			91	650
<u>Diket E - Ea</u>						
9-10+30	130	100 mm rör med frakt	m	130	2:15	280
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	130	0:90	117
10+30		Brunn typ A, d = 0,4	st	1		60
10+30-11+11	81	75 mm rör med frakt	m	81	1:20	97
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	81	0:80	65
11+11		Brunn typ A, d = 0,4 m	st	1		60
		Arbetsledning o. oförutsett			71	750
	1595	Summa				10.400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet G - Ga</u>						
<u>Diket G - Ga</u>						
22-23+19	119	100 mm rör med frakt	m 119	2:15	256	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 32	1:20	38	
		- " -	" 87	1:-	87	
23+19		Brunn typ A, d = 0,4	st 1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			59	500
	<u>119</u>	<u>Summa</u>				<u>500</u>
<u>Samfällighet H - N</u>						
<u>Diket H - I - K - L - M - N</u>						
30+23-33+44	321	400 mm rör med frakt	m 321	10:70	3.435	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 321	2:20	706	
30+23		Rörlöpp typ B	st 1		75	
		Tillägg för grävn. genom väg			20	
		" " vägrör " "	m 6	7:-	42	
30+28, 31+33, 31+87		Brunnar typ Ab, d = 0,5 med grenrör 16"/6"	st 3	90:-	270	
32+47, 33		Grenrör 16"/4"	" 2	25:-	50	
33+44		Brunn typ A, d = 0,9	" 1		190	
33+44-34+17	73	300 mm rör med frakt	m 73	6:60	482	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 73	1:80	131	
34+17		Brunn typ Ab, d = 0,5 med grenrör 12"/6"	st 1		90	
34+17-36+96	279	250 mm rör med frakt	m 279	4:70	1.311	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 160	1:50	240	
		- " -	" 139	2:80	389	
		Tillägg för grävn. genom väg	st 2	10:-	20	
35+76		Brunn typ Ab, d = 0,5 med grenrör 10"/6"	" 1	90:-	90	
36+96		Brunn typ B, d = 0,60 perfore- rad och stensatt, tillöpp: d = 0,20 m	" 1		120	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning o. oförutsett			739	8.400
		<u>Diket I - Ia</u>				
43-43+55	55	50 mm rör med frakt m	55	0:75	41	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	55	0:75	41	
		Brunn typ A, d = 0,4 st	1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			8	150
		<u>Diket K - Ka</u>				
40-41+30	130	100 mm rör med frakt m	130	2:15	280	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	0:80	42	
		- " - "	78	1:50	117	
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
40+52, 40+56, 41+30		Brunnar typ A, d = 0,4 st	3	60:-	180	
		Arbetsledning o. oförutsett			61	690
		<u>Diket L - La</u>				
45-47+30	230	250 mm rör med frakt m	230	4:70	1.081	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	1:80	223	
		- " - "	106	2:50	265	
45+42, 46+24		Brunnar typ Ab, d = 0,4 med grenrör 10"/6" st	2	75:-	150	
47+30		Brunn typ A, d = 0,6 m "	1		90	
		Arbetsledning o. oförutsett			191	2.000
		<u>Diket M - Ma - Mb</u>				
37-37+58	58	150 mm rör med frakt m	58	2:70	156	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	58	0:80	46	
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
37+58		Brunn typ A, d = 0,5 st	1		75	
37+58-38+47	89	100 mm rör med frakt m	89	2:15	191	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	89	0:90	80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
38+47		Brunn typ A, d = 0,4 st	1		60	
39+40+09	109	100 mm rör med frakt m	109	2:15	234	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	109	1:20	131	
40+09		Brunn typ A, d = 0,4 st	1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			117	1.160
	1344	Summa				12.400
<u>Samfälligheten O - Q</u>						
<u>Diket O - P - Q</u>						
90+50-93+33	283	150 mm rör med frakt m	283	2:70	764	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	87	1:00	87	
		- " - "	196	2:00	392	
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
90+50		Täckdikesöga			40	
91+42, 93+33		Brunnar typ A, d = 0,5 st	2	75:-	150	
93+33-93+70	37	125 mm rör med frakt m	37	2:50	93	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	37	1:40	52	
93+70		Brunn typ A, d = 0,5 st	1		75	
		Arbetsledning o. oförutsett			137	1.800
<u>Diket P - Pa</u>						
96-96+84	84	100 mm rör med frakt m	84	2:15	181	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	84	0:90	76	
96+84		Brunn typ A, d = 0,4 st	1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			33	350
	404	Summa				2.150
<u>Samfälligheten R - Y</u>						
<u>Diket R - S - T - U - V - X - Y</u>						
50+30-50+50	20	Rensning m	20	2:00	40	
50+50-53+9	259	300 mm rör med frakt m	259	6:60	1.709	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	259	2:00	518	
		Tillägg för grävn. genom väg			15	
50+50		Rörlutlopp st	1		50	
52+12		Grenrör 12"/4" st	1		17	
53+9		Brunn typ A, d = 0,8 "	1		140	
53+9-58+43	534	300 mm rör med frakt m	534	6:60	3.524	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	534	2:00	1.068	
		Tillägg för pinnmo "	15	4:00	60	
53+78, 57+15		Brunn typ Ab, d = 0,5 med grenrör 12"/6" st	2	90:-	180	
55+64, 58+43		Brunn typ A, d = 0,8 "	2	140:-	280	
58+43-63	457	250 mm rör med frakt m	457	4:70	2.148	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	457	1:50	686	
		Tillägg för bergsprängning "	10	30:-	300	
59+12, 60+24, 61+5, 63		Brunnar typ A, d = 0,60 st	4	90:-	360	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.055	12.150
<u>Diket S - Sa</u>						
83-83+32	32	75 mm rör med frakt m	32	1:20	38	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	32	1:20	38	
83+32		Brunn typ A, d = 0,4 st	1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			14	150
<u>Diket U - Ua</u>						
70-71+37	137	150 mm rör med frakt m	137	2:70	370	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	137	1:20	164	
71+37		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1		75	
		Arbetsledning o. oförutsett			61	670


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket V - Va</u>						
67-67+63	63	125 mm rör med frakt m	63	2:50	158	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	1:40	88	
67+63-68+15	52	100 mm rör med frakt m	52	2:15	112	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	1:60	83	
68+15-68+45	30	50 mm rör med frakt "	30	0:75	23	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	30	0:90	27	
68+45		Brunn typ A, d = 0,4 m st	1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			49	600
<u>Diket X - Xa</u>						
65-65+83	83	100 mm rör med frakt m	83	2:15	179	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	0:80	66	
65+83		Brunn typ A, d = 0,4 st	1		60	
		Arbetsledning o. oförutsett			25	330
1667		Summa				13.900
<u>Samfälligheten Z - Za</u>						
<u>Diket Z - Za</u>						
73+50-74+42	92	125 mm rör med frakt m	92	2:50	230	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	92	1:50	138	
74+42-75+5	63	100 mm rör med frakt "	63	2:15	135	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	0:80	50	
		Bergsprängning "	20	25:-	500	
75+5-75+85	80	75 mm rör med frakt "	80	1:20	96	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	1:20	96	
73+50		Täckdikesöga st	1		30	
75+5, 75+85		Brunnar typ A, d = 0,4 "	2	60:-	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			125	1.520
235		Summa				1.520

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten Å - Åa</u>						
<u>Diket Å - Åa</u>						
80+50-81+32	32	150 mm rör med frakt m	82	2:70	221	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	82	0:90	74	
80+50		Rörlutlopp typ B			30	
81+32		Grenrör 6"/6"			8	
81+32-81+62	30	125 mm rör med frakt m	30	2:50	75	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	30	0:90	27	
81+62		Brunn typ A, d = 0,5			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			20	530
	<u>112</u>	<u>Summa</u>				<u>530</u>
<u>Samfälligheten Ä - Äa.</u>						
<u>Diket Ä - Äa</u>						
85-86+47	147	150 mm rör med frakt m	147	2:70	397	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	147	1:00	147	
85		Täckdikesöga			30	
86+47		Brunn typ A, d = 0,5			75	
86+47-87+67	120	125 mm rör med frakt m	120	2:50	300	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	1:50	180	
		Tillägg för grävn. genom väg			20	
87+67		Brunn typ A, d = 0,5			75	
87+67-88+51	84	100 mm rör med frakt m	84	2:15	181	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	84	1:00	84	
88+51		Brunn typ A, d = 0,4			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			151	1.700
	<u>351</u>	<u>Summa</u>				<u>1.700</u>
<u>Samfälligheten Ö - Öa</u>						
<u>Diket Ö - Öa</u>						
100+50-102+46	196	250 mm rör med frakt m	196	4:70	921	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	196	1:50	294	
		Tillägg för grävn. genom väg			10	
		- " - "			20	
100+50		Rörutlopp			50	
101+5		Brunn typ A, d = 0,6			90	
		Bergsprängning m	6	30:-	180	
102+46		Brunn typ A, d = 0,6 m			90	
102+46-102+83	37	200 mm rör med frakt m	37	3:50	130	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	37	1:20	44	
102+83		Brunn typ A, d = 0,5			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			196	2.100
	233	Summa				2.100
<u>Sammandrag</u>						
1595		Samfälligheten A - F				10.400
119		" G - Ga				500
1344		" H - N				12.400
404		" O - Q				2.150
1667		" R - Y				13.900
235		" Z - Za				1.520
112		" Å - Åa				530
351		" Ä - Äa				1.700
233		" Ö - Öa				2.100
	6060 m	Summa				45.200

Glastorp den 5 mars 1957.

I tjänsten:


 (Ragnar Holm)

Förrättningsman.

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej ammorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors c:a 30 m. S om p. 93+33 å höjden + 6,68 m.

Glastorp den 5 mars 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														
Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	kronor										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-F	C-Ca	D-Db	Da-Dc	E-Ea	9	10	11	12	13		
I	1-33, 34, 35, 2 36, 37, 48 + brukn. båtn.	11.379	7.000	450	550		Samfälligheten A - F						8.000	0,7030
II	34, 35, 38-45 + 2 brukn. båtn	2.423			1.000	650							1.650	0,6807
III	46, 47 + brukn. båtn.	1.067					750						750	0,7029
I-III		14.869	7.000	450	1.550	650	750						10.400	0,6995
Härav framgår att någon uppdelning i avdelningar ej skall ske, då skillnaden i de relativa kostnaderna äro så obetydliga att de sakna praktisk betydelse.														
Glastorp den 5 mars 1957.														
I tjänsten:														
Ragnar Holm														
(Ragnar Holm)														
Förrättningsman														

Bil. A'.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för																
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	H-N	I-La	K-Ka	L-La	M-Mb	kronor							Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
								3	4	5	6	7	8	9		
I	56-64, 66-84, 96-104 + bruksbåtn.	13.312	8.000	150	690									10.000	0,7512	
II	65, 85-95 + bruksbåtn	4.483	400			2.000								2.400	0,5354	
Hela	56-104	17.795	8.400	150	690	2.000	1.160							12.400	0,6968	
Härav framgår att samf. H - N skall uppdelas i																
2 avdelningar med följande relativtal:																
Avd. I 0,7512																
" II 0,5354																
Gästing den 5 mars 1952																
Tillväskan:																
Ragnar Holm																


Bil. K².

7.24

Utdrag den 5 mars 1957
 T. J. Andersson
 Ragnar Holm

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Bil. K³.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			0-P-Q	P-Pa	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	105-111 + brukn. båtn	1.304	1.150	130			Samfälligheten 0 - Q					1.280	0,9816	
II	112-116	1.481	600									600	0,4051	
III	117-118	774	50	220								270	0,3488	
Hela	Samtliga	3.559	1.800	350								2.150	0,604	
Härav följer att samf. 0 - Q skall uppdelas på														
3 avdelningar med följande relativtal:														
Samfällighet I = 0,9816														
" II = 0,4051														
" III = 0,3488.														
Glastorp den 5 mars 1957.														
I tjänsten:														
														
(Ragnar Holm)														
Förrättningsmen														

Bil. K³.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)												
			kronor																							
			R - S - 50+30- 53+4	T - U - 53+4- 59+50	V - X - Y 59+50- -63	X-Xa	V-Va	S-Sa	U-Ua																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
I	119-123+ brukn.båtn	a) 727 b) 1652 2379	2.250										2.250	0,9458												
II	124, 125	a) 708	50					150					200	0,2825												
III	126-144, 152-168 + brukn.båtn	a)10019 b) 1247 11266	200	6.550					670				7.420	0,6586												
IV	145-151 169-179 + brukn.båtn.	a) 3478 b) 1826 5304		200	2.900	330	600						4.030	0,7598												
I-IV	Samtliga	19.657	2.500	6.750	2.900	330	600	150	670				13.900	0,7071												
III+ IV	126-179 + brukn.båtn	16.570											11.450	0,6910												
Härav framgår att samf. R - Y skall uppdelas på 4 avdelningar med följande relativtäl: <table><tr><td>Avd. I</td><td>=</td><td>0,9458</td></tr><tr><td>" II</td><td>=</td><td>0,2825</td></tr><tr><td>" III</td><td>=</td><td>0,6586</td></tr><tr><td>" IV</td><td>=</td><td>0,7598.</td></tr></table> Glastorp den 5 mars 1957. I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm)															Avd. I	=	0,9458	" II	=	0,2825	" III	=	0,6586	" IV	=	0,7598.
Avd. I	=	0,9458																								
" II	=	0,2825																								
" III	=	0,6586																								
" IV	=	0,7598.																								
Bil. <i>K⁴</i> .																										

Bil. K⁴.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Å-Åa	k r o n o r												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	191-194 + brukn. båtn.	938	400													0,426
II	195-198	623	130													0,209
I+II	Samtliga	1.561	530													0,340

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	S	1.180		825	7,936	l
<u>Prästäng 1:6</u>						
Annie och Ingvar Johansson	S	427		299	2,872	l
<u>Rangtorp 1:6</u>						
Arne Palm	S	1.310		916	8,810	l
<u>Glastorp 1:4-6</u>						
Nils Knutsson	S	2.192		1.533	14,742	l
<u>Roo 1:6</u>						
Sanfrid Johansson	S	180		126	1,211	-
<u>Mellby Skrogården 3:2</u>						
Knut Gustafsson	S	1.429		1.000	9,611	x
<u>Mellby 10:2</u>						
Densamme	S	2.318		1.621	15,589	x
<u>Mellby Stommen 6:6-7</u>						
Densamme	S	502		351	3,376	x
<u>Roo 1:5, 1:10, 1:11</u>						
Densamme	S	5.223		3.653	35,127	l
<u>Roo 1:9</u>						
Karl Johansson	S	108		76	0,726	-
Summa		14.869		10.400	100,000	22,732
<u>Samfälligheten G - Ga</u>						
<u>Glastorp 1:3-4</u>						
Nils Knutsson	S	1.100		453	90,535	l
<u>Roo 1:8</u>						
Sanfrid Johansson	S	115		47	9,465	
Summa		1.215		500	100,000	1,857

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten H - N</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	avd. I S	2.130	1.600	1.600	12,903	l
<u>Prästäng 1:5-6</u>						
Annie o. Ingvar Johansson	avd. I S	4.012	3.014			
"	II	154	82	3.096	24,968	l
<u>Prästäng 1:2-4</u>						
Ingvar Johansson	avd. I S	5.218	3.920	3.920	31,613	l
<u>Prästäng 1:7</u>						
Ivar Ljungström	avd. II	1.309	701	701	5,653	-
<u>Bjärby Kullen 2:4</u>						
Ivar Ljungström	avd. II	579	310	310	2,500	-
<u>Bjärby 1:2</u>						
Jonas Jonsson	avd. II S	2.441	1.307	1.307	10,540	-
<u>Rangtorp 1:6</u>						
Arne Palm	avd. I S	1.584	1.190	1.190	9,597	l
<u>Siggestorp av 1:3</u>						
K. A. Larsson	avd. I	368	276	276	2,226	-
C. A. Olshammar	Summa	17.795		12.400	100,000	27,205
<u>Samfälligheten O - Q</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	avd. I S	1.304	1.280			
"	II	660	267	1.547	71,954	l
<u>Bjärby 7:1</u>						
o. Dagny/ Erik Johansson	avd. II S	821	333			
"	III	774	270	603	28,046	l
Summa		3.559		2.150	100,000	5,441

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten R - Y</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	avd. I S	2.379	2.250	2.250	16,187	e
<u>Bjärby 7:1</u> o. Dagny/						
Erik/Johansson	" II S	708	200			
	III	3.508	2.310	2.510	18,058	e
<u>Bjärby 1:7-10</u>						
Nils Knutsson	avd. III S	4.173	2.748			
	" IV	1.975	1.501	4.249	30,568	e
<u>Glastorp 1:3-6</u>						
Nils Knutsson	avd. III S	3.585	2.361			
	" IV	2.887	2.194	4.555	32,770	e
<u>Bjärby 1:6</u>						
Ejnar Johansson	avd. IV	442	336	336	2,417	x
	Summa	19.657		13.900	100,000	30,051
<u>Samfälligheten Z - Za</u>						
<u>Glastorp 1:3-4</u>						
Nils Knutsson	S	2.145		1.520	100,000	3,279
<u>Samfälligheten Å - Åa</u>						
<u>Mellby Stommen 6:4</u>						
Gunnar Svensson	avd. I S	938		400	75,472	e
<u>Bjärby 7:1</u> o. Dagny/						
Erik/Johansson	" II S	623		130	24,528	e
	Summa	1.561		530	100,000	2,386
<u>Samfälligheten Ä - Äa</u>						
<u>Bjärby 3:2</u>						
Gunnar Svensson	S	2.063		1.499	88,162	e

Förrättningsman

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Glastorp m.fl. hemman i Mellby socken, Kållands-Råda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F , C - Ca , D - Da - Db , Da - Dc , E - Ea , G - Ga , H - I - K - L - M - N , I - Ia , K - Ka , L - La , M - Ma - Mb , O - P - Q , P - Pa , R - S - T - U - V - X - Y , S - Sa , U - Ua , V - Va , X - Xa , Z - Za , Å - Åa , Ä - Äa och Ö - Öa . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 - 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 9 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - F, ^(bil. K) G - Ga, H - N, O - Q, R - Y, Z - Za, Å - Åa, Ä - Äa och Ö - Öa. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A - F, G - Ga, Z - Za och Ä - Äa i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna H - N, O - Q, R - Y, Å - Åa och Ö - Öa ha särskilda utredningar verkställts, bil. K²⁻⁵. Härav framgår att samfälligheten H - N skall uppdelas på två avdelningar, O - Q på tre avdelningar, R - Y på fyra avdelningar, Å - Åa på två avdelningar samt samf. Ö - Öa på två avdelningar på sätt som i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna H - N, O - Q, R - Y, Å - Åa och Ö - Öa, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens total-

kostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i 7:57 vattenlagen.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter, tagna var för sig, understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Glastorps dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Glastorp den 5 mars 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm
Ragnar Holm

Biträdande gode män:


Erik Johansson
Viktor Skoog

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
varvid en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

Artnummer