



Akt nr:

R-F4b-LS13/55

AU\$R-F4b-LS13/55

13
Handlingar angående *Lömsse.*

"Millomgårdens dikningsföretag av år 1955"

i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Millomgårdens dikningsföretag av år 1955"			
Socken		Län	
Locketorp och Väring		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~			
Assar Larsson, Övre Källsäter, Väring			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
22 juli 1955	19200:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
d. 31 dec. 1960	-	d. 1 sept. 1957	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3200:--	-	-
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
22 okt. 1956	assistent J. Lippert		

Vid avsyning har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 48965:28 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1324:30 kronor och i styrelsearvode kr 400:-- .

Skara den 14 nov. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomläggning av
mark tillhörande Källsäter Mjilomg:n
m.fl. fordigheter i Locketorps och
Värings socknar, Binnebergs
kommun av Skaraborgs län.

Den 12. apr. 1936 hos Arne Larsson, Källsäter Mjilomg:n.

Närvarande: Undersekr. e.o. assistent och förrättningsman
samt gode männen Martin Söderlund, Ödegården, Vöring
och Tore Ögnell, Påvelsgården, Ulvåker, ävensom följande
sakägare:

Sökande: Arne Larsson - äg. Källsäter Mjilomg:n 34,39

Av övriga sakägare:

Assar Larsson - - - Källsäter Övre 44 och

- - - Västra 17

Per Bergströms dödsbo - - - Mjilomg:n 36 och

- - - Söring:n 22 (saldat)

genom Sven Bergström anl. fullm. bilaga F^I

Herman Hermansson - äg. Vöring Lilla Österg:n 110

Albin Brodén - - - - - 123

Folke Andersson - - - Källsäter Västra 18

Sven Johansson - - - - - 19

Lia Värings allmanning - Vöring Lilla - genom
Hjalmar Larsson anl. muntlig uppdrag.

Ernst Berggren - såsom draf. för Håmundstorps
dikningsföretag av år 1939.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren J. Hermansson, Tibro anl. fullm. bilaga F^{II}

David Johansson - äg. Källsäter Mjilomg:n 37, 310-0

§1.

Upplästes det för försättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga H.

§2

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§3.

Assar Larsson, Sven Bergström, Aron Larsson och David Johansson förenade sig med sökanden, bilaga E.

§4.

Sökanden och de, som sig med sökanden förenat, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån i gulläggning med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profilen över avloppen härifrån.

§6.

Det upplystes att de befintliga genomlopp genom allmänna vägen Locketorp-Hönsa vid sekt. 48+8, 17+30 och 63+20 ha tillkommit efter år 1880.-

§7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammankörandet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till aktning färdigställt

nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid
som i laga ordrning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Leppert,
förrättningsman.

Biträdande godemän:
Martin Söderlund
Sven Egnell

Sen 25 febr. 1955 hos Anne Larsson, Källväter Millomg:n.

Närvarande: Förestående synemän och följande
sakägare: Anne Larsson - äg. Källväter Millomg:n 34, 39
Assar Larsson - " - Övre 44 och
" - Västra 17
Aron Larsson - " - Millomg:n 32, 38
Per Bergströms dödsbo - " - " 36 och
" - Sörg:n 2² (soldatt.)
genom Sven Bergström enl. fullm. bilaga F^I
David Johansson - äg. Källväter Millomg:n 37, 310-11
Mats Carlsson - " - Övre 45
Sven Jonsson - " - Västra 19.
Lilla Värings allmanning - Väring Lilla genom
David Johansson ent. muntlig uppdrag
Ernst Benggren - såsom ordf. för Assmundaborgs
dikningsföretag av år 1939.
Vägförvaltningen i Skaraborgslän genom vägmästaren
T. Hermansson, Tibro enl. fullm. bilaga F^{III}

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre tonrläggning med hättill hörande handlingar. Särefter vitändades Matts Carlssons förening med sökanden av synemännen.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga O.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågs synemännen Arne Larsson, Kållstater Mjölmgården, Värning.

§ 11.

Somitet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarade förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Ritnädande gode män:
Martin Söderhanda
Son Egner

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 51 53Förordnande.


E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

✓ Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Fw 1111

5
Landsstyrelsen i Skaraborgs län

Ink. den 29/10 1948 Dnr 798
Besv. den 1 1948 No

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 231-49

1949



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~enig~~^{oss} tillhörig mark inom Locketorp socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

Dikning
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets areal som skall torrläggas cirka 50 hektar omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Våring

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Hemäg Karl Larsson Skellomgården
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lillaåker Våring

Skellomgården den 22 okt 1948

Karl Larsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Källåker Millomgården 3:4

Karl Larsson

Källåker Millomgården 3:2

Aug Larsson (skubben)

Källåker Millomgården 3:6

P. G. Bergström

Öra Källåker 4:4

Johan Karlsson / Essar Larsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och inhämtas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

29 APR 1953

III M 51 53

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Arne Larsson, Millomgården, Källsäter, Locketorp, måndagen den 12 april 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ Arne Larsson,	Millomgården Källsäter,	<u>Väring</u>
✓ Aron Larsson,	" "	"
✓ Assar Larsson,	Övre Källsäter,	"
✓ P. G. Bergströms sterbhus,	Millomgården, Källsäter,	"
✓ Herman Hermansson,	Vrångatorp,	"
✓ Albin Brodén,	Brobacken,	"
<i>kallas q -</i> ✓ Folke Andersson,	Nolgården Källsäter,	"
✓ Sven Jonsson,	" "	"
✓ Ordf. för L:a Värings allmänning,		
David Johansson,	Slätten,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Ordf. för "Assmundstorps df 1939",		
✓ Ernst Berggren,	Ängen,	<u>Väring</u>
✓ Skiftesgodemannen Martin Söderlund,	Ödegården,	"
"	Tore Egnell,	<u>Ulvåker.</u>
	Påvelsgården,	

Skara den 30 mars 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)


Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 25 febr. 1955 kl. 11.00 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av Folke Andersson, Nolgården Källsäter, Väring. Dessutom har avdrag sänts till följande:

Karl Bengtsson,	L:a Andersgården,	<u>Väring</u>
David Johansson,	Millomgården, Källsäter,	"
Matts Carlsson,	Övre Källsäter,	"

Skara den 8 febr. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källsäter Millomgården m.fl. fastigheter i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Arne Larsson, Källsäter Millomgården, Locketorp fredagen den 25 febr. 1955 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Locketorps socken:

Källsäter Millomgården 3:2, 3:4, 3:6, 3:7, 3:8 och 3:9, Källsäter Övre 4:4 och 4:5, Källsäter Västra 1:7 och 1:9 samt Källsäter Sörgården 2:2 (soldattorp).

I Värings socken:

Väring Lilla Östergården 1:3, 1:20 och 1:23 samt Lilla Värings allmänning.

Skara den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värings församling den 6 febr. 1955, betygas:

Ummar Nordqvist
kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: ^{kontoret} lantbruksing. ~~avdelningen~~, Skara.

Skara den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källsäter Millomgården m.fl. fastigheter i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Arne Larsson, Källsäter Millomgården, Locketorp fredagen den 25 febr. 1955 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Locketorps socken:

Källsäter Millomgården 3:2, 3:4, 3:6, 3:7, 3:8 och 3:9, Källsäter Övre 4:4 och 4:5, Källsäter Västra 1:7 och 1:9 samt Källsäter Sörgården 2:2 (soldattorp).

I Värings socken:

Väring Lilla Östergården 1:3, 1:20 och 1:23 samt Lilla Värings allmänning.

Skara den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Locketorps församling den 6 febr. 1955, betygas:

Gunnar Nordquist
Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: ^{kontoret} lantbruksing.~~avdelningen~~, Skara.

Skara den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källsäter Millomgården m. fl. fastigheter i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Arne Larsson, Källsäter Millomgården, Locketorp fredagen den 25 febr. 1955 kl. 11.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Locketorps socken:

Källsäter Millomgården 3:2, 3:4, 3:6, 3:7, 3:8 och 3:9; Källsäter Övre 4:4 och 4:5, Källsäter Västra 1:7 och 1:9 samt Källsäter Sörgården 2:2 (soldattorp).

I Värings socken:

Väring Lilla Östergården 1:3, 1:20 och 1:23 samt Lilla Värings allmänning.

Skara den 3 febr. 1955.


I tjänsten:

J. LIPPERT.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad,
Skövde lördagen den 5 febr. 1955, intygas.

Skara den 7 febr. 1955.

I tjänsten:


Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med
sökanden till den syneförmåttning, som avser tom-
läggning av mark tillhörande Källsäter Millom-
gården m.fl. i Locketorps socken, Binnebergs
kommun och yrka vi på förslagets utsträck-
ning så att jämväl vår dödsar berörande
mark må kunna på ett ändamålsenligt
sätt tomläggas.

Källsäter Millomgården den 12. apr. 1954.

Assar Larsson - äg. Källsäter Östra 4⁸ och
- " - Västra 1⁷.

Per Bergströms dödsbo - " - " - Millomgården 3⁶ och
genom: - " - Söngården 2² (söldottorps).
- " -

Pern Bergström enl. fullmakt bil. FI

Arne Larsson - äg. Källsäter Millomgården 3¹, 3⁸.

David Johansson - äg. Källsäter Millomgården 3⁷, 3¹⁰⁻¹¹

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
förrättningsman

Biträddande gode män:

Martin Stodermans Torregnell

Förstående förening biträddes till alla delar:
Källsäter Millomgården den 28. okt. 1954.

Helge Carlsson - ög. Källsäter Övre 45.

Bestyrken i tjänsten:

J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:

Martin Linderholm

Sore Egnell

FULLMAKT

för Sven Bergström
(namn)
Källåsten Millomg:n, Vöring
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Källåsten Millomg:n m.fl.
fastigheter

i Binneberg
kommun av Skaraborg län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka län av statens medel till kostnaderna för företaget.
av kostnaderna för företaget/ Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källåsten den 12. apr. 1954

Maria Bergström Källåsten

Elin Bergström Källåsten

Bertha Berggren Källåsten

Bevittnas:

Aune Larsson
(namn)

Dagmar Larsson
(namn)

Millomg. Källåsten
(adress)

Millomg. Källåsten
(adress)

15

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Bilaga F^{II}


Dnr 1469-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Källsäter Millomgården m.fl. hemman inom Locketorps socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 1 april 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 639-43/55

Bilaga F^{III}F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källsäter Millomgården m.fl. fastigheter i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 februari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

17
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
16.2.55

Bil. G
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 FEB. 1955
Diarie Nr LI.....

Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
4.2.55

Vår beteckning
638-43/55
M/GJ

Ärende


Ang. Millomgårdens dikningsföretag av år 1955.


Vägförvaltningen har granskat Edert förslag och har ej funnit anledning till någon erinran.

Vägförvaltningen kommer därför att bekosta trumman vid sekt. 63 + 20 med tillhörande brunn samt rensa trummorna vid sekt. 17 + 30 och 43 + 8.

Arbetet kommer att utföras av vägmästaren i Tibro vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/S. Mattsson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Millomgårdens dikningsföretag av år 1955" i Locketorps och Väring socknar i de delar, som beröra allmänna vägen Locketorp - Hönsa vid Källsäter Millomgården (vid sekt. 43+8, 17+30 och 63+20).


Vägmästare T. Hermansson, Tibro, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 12 apr. 1954.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 4 febr. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Assistent

Adress: Lantbruksing.kontoret,

Skara

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Locketorps socken</u>							
<u>Källsäter Övre 4:4</u>							
<u>" Västra 1:7</u>							
Assar Larsson							
åker, mylla på mobl. lera	1	0,93		2040	2400	360	335
" - " -	2	1,18		1920	"	480	566
" - " -	3	0,75		1080	"	1320	990
" - " -	4	0,73		720	"	1680	1226
" - " -	5	1,14		960	"	1440	1642
" - " -	6	0,75		1080	"	1320	990
" - " -	7	1,25		480	"	1920	2400
" - " -	8	1,68		600	"	1800	3024
" - " -	9	0,34		1080	"	1320	449
" - " -	10	0,74		1200	"	1200	888
" mylla på mo o. sandbl. lera	10 a	0,31		1920	"	480	149
" mylla på mobl. lera	11	0,54		840	"	1560	842
" - " -	12	0,28		720	"	1680	470
" mylla på mo o.lerbl. sand	13	0,34		2040	"	360	122
" mylla på mobl. lera	14	1,32		1080	"	1320	1742
" mylla på mo o.lerbl. sand	15	0,74		2160	"	240	178
" - " -	16	0,36		990	2200	1210	436
" - " -	17	0,20		1700	2000	300	60
" mylla på ngt mo o.lerbl.sand	18	0,32		700	"	1300	416
" - " -	19	0,45		1300	"	700	315
" - " -	20	0,53		1500	"	500	265
Summa		14,88					17505

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8</u>							
Aron Larsson							
åker, mylla på mobil. lera	21	1,91		720	2400	1680	3209
" - " -	22	0,69		960	"	1440	994
" mylla på mo o.ngt sandbl. lera	23	0,60		1560	"	840	504
" - " -	24	0,76		1200	"	1200	912
" - " -	25	0,22		1800	"	600	132
" - " -	26	0,46		1560	"	840	386
" - " -	27	1,14		960	"	1440	1642
" - " -	28	1,17		1320	"	1080	1264
" - " -	29	0,60		1560	"	840	504
" mylla på ngt mo o.lerbl. sand	30	0,34		1900	2000	100	34
" - " -	31	0,23		1950	"	50	12
" mylla på mo o.lerbl. sand	32	0,37		1400	"	600	222
" - " -	33	0,67		1100	2200	1100	737
" - " -	34	0,25		1800	2000	200	50
" mylla på ngt mo o.lerbl. sand	35	0,19		1300	~~2000~~ 1700	400	76
" - " -	36	0,38		1200	~~2000~~ 1800	600	228
Summa		9,98					10906
<u>Källsäter Millomg:n 3:4, 3:9</u>							
Arne Larsson							
åker, mylla på mobil. lera	37	0,81		480	2400	1920	1555
" - " -	38	0,11		"	"	"	211
" - " -	39	0,80		720	"	1680	1344
" mylla på mo o.sandbl.lera	40	0,40		840	"	1560	624
" - " -	41	0,57		1200	"	1200	684

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på mo o.sandbl.lera	42	0,29		1440	2400	960	278
" - " -	43	0,20		1800	"	600	120
" - " -	44	0,52		2280	"	120	62
" - " -	45	0,46		840	"	1560	718
" - " -	46	0,13		1800	"	600	78
" - " -	47	0,42		1920	"	480	202
" - " -	48	0,13		2310	"	90	12
" - " -	49	0,24		1440	"	960	230
" - " -	50	0,29		1200	"	1200	348
" mylla på mo o.lerbl. sand	51	0,25		960	"	1440	360
" - " -	52	0,40		1320	"	1080	432
" - " -	53	0,26		1680	"	720	187
" - " -	54	0,14		880	2200	1320	185
" mylla på ngt mo o.lerbl. sand	55	0,43		1900	2000	100	43
" - " -	56	0,37		700	~~2000~~	~~1300~~	~~181~~ ^{70²⁵}
" - " -	57	0,43		1600	~~2000~~	~~400~~	~~172~~ ^{25²⁵}
Summa		7,65					7768²⁵ ~~8326~~
Källsäter Millomg:n 3:6							
" Sörgården 2:2 (soldatt.)							
Per Bergströms dödsbo							
åker, mylla på mo o.sandbl.lera	58	0,89		1080	2400	1320	1175
" - " -	59	0,53		2280	"	120	64
" - " -	60	0,30		960	"	1440	432
" - " -	61	0,73		2160	"	240	175
" mylla på ngt mo o.lerbl.sand	62	0,19		900	2000	1100	209

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på mo o.lerbl.sand	62 a	0,35		1200	2400	1200	420
" - " -	63	0,41		"	"	"	492
" - " -	64	0,36		1920	"	480	173
" mylla på ngt mo o.lerbl.sand	65	0,34		1300	2000	700	238
" - " -	66	0,61		"	"	"	427
" - " -	67	0,33		1620	1800	180	59
" mylla på mo o. lerbl.sand	68	0,55		1100	2000	900	495
" - " -	69	0,35		"	"	"	315
" - " -	70	0,22		1400	"	600	132
" - " -	71	0,14		1200	"	800	112
" - " -	72	0,30		1100	"	900	270
" - " -	73	0,56		1300	"	700	392
" - " -	74	0,27		1100	"	900	243
" - " -	75	0,36		1300	"	700	252
" - " -	76	0,73		400	"	1600	1168
" - " -	77	0,70		1100	"	900	630
" mylla på ngt mo o.lerbl.sand	78	0,65		1400	"	600	390
" - " -	79	0,52		1500	"	500	260
" - " -	80	0,58		1400	"	600	348
" - " -	81	0,37		1980	"	20	7
Summa		11,34					8878
<u>Källsäter Millomg:n 3:7.3:10-11</u>							
David Johansson							
åker, mylla på mo o.lerbl.sand	82	0,23		1900	2000	100	23
" - " -	83	0,61		1300	"	700	427
" - " -	84	0,49		900	"	1100	539
" - " -	85	0,44		1000	"	1000	440
" - " -	86	0,39		1100	"	900	351

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på mo o.lerbl.sand	87	0,71		900	2000	1100	781
" - " -	88	0,48		800	"	1200	576
Summa		3,35					3137
<u>Källsäter Övre 4:5</u>							
Matts Carlsson							
åker, mylla på ngt mo o.lerbl.sand	89	0,34		600	2000	1400	476
" - " -	90	0,51		1300	"	700	357
" - " -	91	0,52		600	"	1400	728
" - " -	92	0,38		"	"	"	532
" - " -	93	0,31		1400	"	600	186
Summa		2,06					2279
<u>Källsäter Västra 1:9</u>							
Sven Jonsson							
åker, mylla på ngt mo o.lerbl.sand	100	0,13		1900	2000	100	13
odlingsmark, - " -	101		0,02	1170	1800	630	13
Summa		0,13	0,02				26
<u>Värings socken</u>							
<u>Väring Lilla</u>							
Lilla Värings allmanning							
åker, mylla på ngt mo o.lerbl.sand	94	0,21		700	1920 ~~2000~~	1220	256
" - " -	95	0,23		1300	2000	700	161
" - " -	96	0,10		1780	1800	20	2
" - " -	97	0,24		1200	2000	800	192

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på ngt mo o. lerbl. sand	98	0,38		1600	2000	400	152
" - " -	99	0,26		1920	"	80	21
Summa		1,42					784
<u>Sammandrag och uppdelning för samfälligheter.</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Locketorps socken</u>							
<u>Källsäter Övre 4:4</u>							
Assar Larsson	1-17 ab	13,58				16509	
	brb					1283	17792
<u>Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8</u>							
Aron Larsson	21-35 ab	9,60				10678	
	brb					1682	12360
<u>Källsäter Millomg:n 3:4, 3:9</u>							
Arne Larsson	37-55 ab	6,85				7673	7673
<u>Källsäter Millomg:n 3:6</u>							
" Sörgården 2:2 (soldatt.)							
Per Bergströms dödsbo	58-66 ab	4,71				3805	
	brb					1121	4926
Summa		34,74					42751
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Locketorps socken</u>							
<u>Källsäter Millomg:n 3:6</u>							
" Sörgården 2:2 (soldatt.)							
Per Bergströms dödsbo	67-81 ab	6,63				5073	
	brb					1751	6824

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Källsäter Millomg:n 3:7, 3:10-11							
David Johansson	82-88 ab	3,35				3137	
	brb					1118	4255
Källsäter Övre 4:5							
Matts Carlsson	89-93 ab	2,06				2279	
	brb					456	2735
Källsäter Millomg:n 3:4, 3:9							
Arne Larsson	56-57 ab	0,80				95	95
Summa		12,84					13909
<u>Samfälligheten C</u>							
<u>Locketorps socken</u>							
Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8							
Aron Larsson	36 ab	0,38				228	
	brb					217	445
Källsäter Västra 1:7							
Assar Larsson	18-20 ab	1,30				996	
	brb					207	1203
Källsäter Västra 1:9							
Sven Jonsson	ab 100-101	0,13	0,02			26	
	brb					78	104
<u>Värings socken</u>							
Väring Lilla	ab						
Lilla Värings allmanning	94-99	1,42				784	
	brb					368	1152
Summa		3,23	0,02				2904

[illegible]

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Brukn.båtn. pr m kap. efter 4 %	Summa pr av- lopps- sträcka	Summa (avrundad)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Locketorps socken</u>					
<u>Samfälligheten A</u>					
Källsäter Övre 4:4					
Assar Larsson	6+47-7+97	150	2:40	360:--	
	7+97-9+39	142	6:50	<u>923:--</u>	1283
Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8					
Aron Larsson	gn-47+64	156	6:--	936:--	
	47+64-46+37	127	2:--	254:--	
	46+37-45+24	113	2:20	248:60	
	45+24-44+8	116	2:10	<u>243:60</u>	1682
Källsäter Millomg:n 3:6					
" Sörgården 2:2 (soldatt.)					
Per Bergströms dödsbo	60-61+60	160	2:--	320:--	
	tv.d.-17+22	120	2:30	276:--	
	landsv.-tv.d.	72	4:60	331:--	
	tv.d.-18+10	20	2:70	54:--	
	18+14-18+66	52	2:70	<u>140:40</u>	1121
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					<u>4086</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten B</u>					
Källsäter Millomg:n 3:6					
" Sörgården 2:2 (soldatt.)					
Per Bergströms dödsbo	63+73-å.k.	129	5:70	735:30	
	64+60-65+25	65	2:80	182:--	
	68+75-70+16	141	4:--	564:--	
	gr.-å.k.	142	1:90	<u>269:80</u>	1751
Källsäter Millomg:n 3:7					
David Johansson	67+44-68+75	131	1:90	248:90	
	75-75+93	93	5:60	520:80	
	75+93-76+80	87	1:90	165:30	
	76+80-77+10	30	6:10	<u>183:--</u>	1118
Källsäter Övre 4:5					
Matts Carlsson	72+59-73+25	66	2:20	145:20	
	73+25-73+45	20	6:10	122:--	
	73+45-74+50	105	1:80	<u>189:--</u>	456
<u>Samfälligheten B summa kronor</u>					<u>3325</u>

<u>Samfälligheten C</u>					
Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8					
Aron Larsson	43+8-42+68	40	2:30	92:--	
	42+68-42+30	38	3:30	<u>125:40</u>	217

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Väring Lilla					
Lilla Värings allmanning	gr.-tv.d.	12	6:90	82:80	
	tv.d.-41+88	34	4:60	156:40	
	41+84-41+46	38	3:40	<u>129:20</u>	368
Källsäter Västra 1:9					
Sven Jonsson	41+42-41+8	34	2:30	<u>78:20</u>	78
Källsäter Västra 1:7					
Assar Larsson	40+90-40	90	2:30	<u>207:--</u>	207
Samfälligheten C summa kronor					<u>870</u>

Sammandrag.

Samfälligheten A		4086
" B		3325
" C		<u>870</u>
Summa kronor		<u>8281</u>

Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Martin Söderlund
Sören Egnell

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Sträckan A - Aa - Ab</u>				
3+80-4	20	Schaktning av lerbl.grus m.sten m ³	10	5:--	50:--	
4-9+39	539	500 mm:s rör med frakt m	539	13:90	7492:10	
4-4+30	30	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	10:--	300:--	
4+30-5+68	138	- " -	"	15:--	2070:--	
5+68-6+8	40	- " -	"	6:--	240:--	
6+8-6+47	39	- " -	"	5:--	195:--	
6+47-7+40	93	- " -	"	4:60	427:80	
7+40-8+31	91	- " -	"	5:--	455:--	
8+31-8+36	5	- " -	"	10:--	50:--	
8+36-8+80	44	- " -	"	5:--	220:--	
8+80-9+39	59	- " -	"	4:20	247:80	
4		Rörlutlopp typ C	1	40:--	40:--	
6+47, 7+97		Brunn typ A; d=0,45 m vid sidan om rörlledning med 150 mm:s in- kopplingsrör st	2	80:--	160:--	
9+39		Brunn typ Da; d=1,00 m	"	140:--	140:--	
		Arbetsledning och oförutsett			1202:30	13290:--
		<u>Rörlledningen Ab - Ac - Ad - Ae</u>				
9+39-11+2	163	300 mm rör med frakt m	163	5:65	920:95	
9+39-10+60	121	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	2:40	290:40	
10+60-11+2	42	- " -	"	2:95	123:90	
11+2-12+15	113	250 mm rör med frakt	"	3:85	435:05	
11+2-11+40	38	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	2:70	102:60	
11+40-12+15	75	- " -	"	2:20	165:--	
12+15-13+37	122	150 mm rör med frakt	"	2:30	280:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:35	164:70	
11+2		Brunn typ Da; d=0,80 m	st 1	75:--	75:--	
12+15		" " D; d=0,60 "	" 1	60:--	60:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
13+37		Brunn typ D; d=0,45 m	st 1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			266:80	2930:--
		<u>Rörledningen Ad - Af</u>				
20-21+1	101	225 mm rör med frakt	m 101	3:50	353:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 101	2:75	277:75	
21+1-22+26	125	225 mm rör med frakt	" 125	3:50	437:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 125	2:75	343:75	
21+1		Brunn typ A; d=0,50 m	st 1	70:--	70:--	
22+26		" " Da; d=0,50 "	" 1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			152:50	1680:--
		<u>Flödesdiktet Ab - Ac - Ad - Ae - Af</u>				
9+39-13+37	398	Justering av botten o. slänter	m 398	0:80	318:40	
13+37-14+85	148	- " -	" 148	1:--	148:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			43:60	510:--
		<u>Rörledningen Af - Ag</u>				
14+85-15+85	100	200 mm rör med frakt	m 100	3:--	300:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	1:60	160:--	
15+85-17+22	137	200 mm rör med frakt	" 137	3:--	411:--	
15+85-16+20	35	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 35	2:05	71:75	
16+20-16+60	40	- " -	" 40	1:60	64:--	
16+60-17+8	48	- " -	" 48	1:90	91:20	
17+8-17+22	14	- " -	" 14	1:--	14:--	
15+85		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
17+22		" " E; d=0,45 m med 200 mm:s intagsrör	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			118:05	1340:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen Ag - Ah</u>				
17+22-17+30	8	Rensning från slam av befintlig trumma till stenfast botten utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län				
17+30a-18+10a 18+14-18+66	132	200 mm rör med frakt	m 132	3:--	396:--	
17+30a-17+50a	20	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 20	2:05	41:--	
17+50a-17+70a	20	- " -	" 20	2:40	48:--	
17+70a-18+10a	40	- " -	" 40	2:05	82:--	
18+14-18+66	52	- " -	" 52	1:--	52:--	
17+30		Rörledningsöga typ B	st 1	35:--	35:--	
18+66		Brunn typ A; d=0,45 m	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			76:--	790:--
		<u>Rörledningen Aa - Ai</u>				
25-27+50	250	150 mm rör med frakt	m 250	2:30	575:--	
25-25+42	42	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 42	2:30	96:60	
25+42-26+20	78	- " -	" 78	1:50	117:--	
26+20-27+1	81	- " -	" 81	1:35	109:35	
27+1-27+5	4	- " -	" 4	3:--	12:--	
27+5-27+50	45	- " -	" 45	1:35	60:75	
27+50-28+25	75	125 mm rör med frakt	" 75	1:90	142:50	
27+50-27+72	22	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 22	1:25	27:50	
27+72-27+82	10	- " -	" 10	2:--	20:--	
27+82-28+25	43	- " -	" 43	1:25	53:75	
25+92, 27+50, 28+25		Brunn typ A; d=0,45 m	st 3	60:--	180:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			145:55	1540:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen Ab - Ak</u>				
47+64-49+34	170	300 mm rör med frakt m	170	5:65	960:50	
49-49+34	34	Grävn., lägn. o. återfylln. "	34	3:20	108:80	
47+64-49	136	- " - "	136	2:20	299:20	
46+37-47+64	127	300 mm:s rör med frakt "	127	5:65	717:55	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	127	2:20	279:40	
45+24-46+37	113	225 mm:s rör med frakt "	113	3:50	395:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	113	1:75	197:75	
43+80-45+24	144	200 mm:s rör med frakt "	144	3:--	432:--	
44+40-45+24	84	Grävn., lägn. o. återfylln. "	84	1:60	134:40	
44+8-44+40	32	- " - "	32	1:90	60:80	
44+5-44+8	3	- " - "	3	5:--	15:--	
43+80-44+5	25	- " - "	25	1:20	30:--	
47+64		Brunn typ A; d=0,80 m st	1	140:--	140:--	
46+37		" " A; d=0,80 m "	1	140:--	140:--	
45+24		" " A; d=0,50 m "	1	70:--	70:--	
43+80		" " A; d=0,45 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			399:10	4440:--
		<u>Rörledningen Ac - Al</u>				
30-31+17	117	200 mm:s rör med frakt m	117	3:--	351:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	117	2:--	234:--	
31+17-32+9	92	150 mm:s rör med frakt "	92	2:30	211:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	92	1:75	161:--	
31+17, 32+9		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			102:40	1180:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rörledningen Al - Am - An</u>						
32+9-33+55	146	125 mm:s rör med frakt	m 146	1:90	277:40	
32+9-32+40	31	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 31	1:25	38:75	
32+40-32+50	10	- " -	" 10	0:75	7:50	
32+50-32+60	10	- " -	" 10	1:10	11:--	
32+60-32+80	20	- " -	" 20	3:--	60:--	
32+80-33	20	- " -	" 20	0:75	15:--	
33-33+55	55	- " -	" 55	1:25	68:75	
33+55-34+90	135	100 mm:s rör med frakt	" 135	1:40	189:--	
33+55-34+70	115	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 115	1:45	166:75	
34+70-34+90	20	- " -	" 20	1:70	34:--	
33+55, 34+90		Brunn typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
34+35		" " C; d=0,45 m	" 1	35:--	35:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			106:85	1130:--
<u>Rörledningen Am - Ao</u>						
35-36+54	154	100 mm:s rör med frakt	m 154	1:40	215:60	
35-35+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 50	1:45	72:50	
35+50-35+86	36	- " -	" 36	1:70	61:20	
35+86-35+90	4	- " -	" 4	2:50	10:--	
35+90-36+54	64	- " -	" 64	1:70	108:80	
36+54		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			51:90	580:--
<u>Rörledningen Ae - Ap</u>						
50-51+86	186	100 mm:s rör med frakt	m 186	1:40	260:40	
50-50+40	40	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 40	1:70	68:--	
50+40-51+86	146	- " -	" 146	1:45	211:70	
50		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			59:90	660:--


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen Af - Ar</u>				
60-61+69	169	250 mm:s rör med frakt m	169	3:85	650:65	
60-61+65	165	Grävn., lägn. o. återfylln. "	165	2:--	330:--	
61+65-61+69	4	- " - "	4	10:--	40:--	
61+69		Brunn typ A; d=0,60 m st	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			109:35	1220:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				31290:--
		<u>Samfälligheten B</u>				
		<u>Rörledningen Ar - B</u>				
61+69-63+13	144	250 mm:s rör med frakt m	144	3:85	554:40	
61+69-61+80	11	Grävn., lägn. o. återfylln. "	11	4:--	44:--	
61+80-62+20	40	- " - "	40	1:80	72:--	
62+20-62+80	60	- " - "	60	1:40	84:--	
62+80-63+13	33	- " - "	33	2:10	69:30	
63+13-63+20	7	300 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ A; d=0,80 m vid sekt. 63+13 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
63+20		Brunn typ A; d=0,80 m st	1	140:--	140:--	
		Arbetsledning och oförutsett			96:30	1060:--
		<u>Rörledningen B - Ba - Bb</u>				
63+20-67+44	424	250 mm:s rör med frakt m	424	3:85	1632:40	
63+20-63+50	30	Grävn., lägn. o. återfylln. "	30	2:--	60:--	
63+50-64+10	60	- " - "	60	2:35	141:--	
64+10-65+21	111	- " - "	111	2:--	222:--	
65+21-65+78	57	- " - "	57	2:85	162:45	
65+78-67+44	166	- " - "	166	2:20	365:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
63+73,64+60, 65+78,66+57 67+44		Brunn typ A; d=0,60 m st	5	90:--	450:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			336:95	3370:--
		<u>Rörledningen Bb - Bc</u>				
67+44-69+47	203	250 mm:s rör med frakt m	203	3:85	781:55	
67+44-68+75	131	Grävn., lägn. o. återfylln. "	131	2:20	288:20	
68+75-68+85	10	- " - "	10	2:85	28:50	
68+85-69+43	58	- " - "	58	2:20	127:60	
69+43-69+47	4	- " - "	4	3:50	14:--	
69+47-70+16	69	225 mm:s rör med frakt "	69	3:50	241:50	
69+47-69+51	4	Grävn., lägn. o. återfylln. "	4	2:50	10:--	
69+51-70	49	- " - "	49	1:75	85:75	
70-70+16	16	- " - "	16	2:10	33:60	
70+16-71	84	200 mm:s rör med frakt "	84	3:--	252:--	
70+16-70+80	64	Grävn., lägn. o. återfylln. "	64	1:90	121:60	
70+80-71	20	- " - "	20	1:20	24:--	
71-72+7	107	100 mm:s rör med frakt "	107	1:40	149:80	
71-72	100	Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	1:70	170:--	
72-72+7	7	- " - "	7	2:--	14:--	
68+75, 69+47		Brunn typ A; d=0,60 m st	2	90:--	180:--	
70+16		" " A; d=0,50 m "	1	70:--	70:--	
71		" " A; d=0,45 m "	1	60:--	60:--	
72+7		" " C; d=0,45 m "	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett			272:90	2960:--
		<u>Rörledningen Bc - Bd - Be</u>				
72+7-73+80	173	100 mm:s rör med frakt m	173	1:40	242:20	
72+7-72+43	36	Grävn., lägn. o. återfylln. "	36	2:--	72:--	
72+43-72+55	12	- " - "	12	1:50	18:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
72+55-72+59	4	Grävn., lägn. o. återfylln.	m 4	2:50	10:--	
72+59-73+80	121	- " -	" 121	1:20	145:20	
73+80-74+50	70	75 mm:s rör med frakt	" 70	1:--	70:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 70	1:--	70:--	
72+59, 73+80		Brunn typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
74+50		" " A; d=0,40 "	" 1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			87:60	890:--
		<u>Rörledningen Ba - Bf</u>				
75-75+93	93	100 mm:s rör med frakt	m 93	1:40	130:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 93	1:--	93:--	
75+93-77+10	117	75 mm:s rör med frakt	" 117	1:--	117:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 117	0:85	99:45	
75+93		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
77+10		" " A; d=0,40 m	" 1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			55:35	610:--
		<u>Rörledningen Bc - Bg</u>				
75a-75a+47	47	75 mm:s rör med frakt	m 47	1:--	47:--	
75a-75a+28	28	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 28	1:--	28:--	
75+28-75a+47	19	- " -	" 19	2:--	38:--	
75+47		Brunn typ A; d=0,40 m	st 1	55:-	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			22:--	190:--
		<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				9080:--
		<u>Samfälligheten C</u>				
		<u>Rörledningen C - Ca - Cb</u>				
43+13-43+21	8	225 mm:s rör med frakt	m 8	3:50	28:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 8	1:15	9:20	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
43+8-43+13	5	Rensning från slam av befintlig trumma till stenfast botten utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län				
42+30-43+8	78	200 mm:s rör med frakt	m 78	3:--	234:--	
43-43+8	8	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 8	1:20	9:60	
42+30-43	70	- " -	" 70	1:90	133:--	
41+88-42+30	42	150 mm:s rör med frakt	" 42	2:30	96:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 42	2:--	84:--	
41+42-41+88	46	125 mm:s rör med frakt	" 46	1:90	87:40	
41+46-41+88	42	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 42	1:50	63:--	
41+42-41+46	4	- " -	" 4	2:50	10:--	
40+90-41+42	52	100 mm:s rör med frakt	" 52	1:40	72:80	
41+8-41+42	34	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 34	1:20	40:80	
40+90-41+8	18	- " -	" 18	2:--	36:--	
40-40+90	90	75 mm:s rör med frakt	" 90	1:--	90:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 90	1:--	90:--	
43+13		Brunn typ E; d=0,50 m med 225 mm:s intagsrör	st 1	65:--	65:--	
43+8		Rörledningsöga typ B	" 1	35:--	35:--	
42+30, 41+88, 41+42, 41+8		Brunn typ A; d=0,45 m	" 4	60:--	240:--	
40+90		" " C; d=0,45 m	" 1	35:--	35:--	
40		" " A; d=0,40 m	" 1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			165:60	1680:--
		<u>Rörledningen Ca - Cd</u>				
55-55+50	50	75 mm:s rör med frakt	m 50	1:--	50:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 50	1:55	77:50	
55+50		Brunn typ A; d=0,40 m	st 1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			17:50	200:--
		<u>Samfälligheten C summa kronor</u>				1880:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
3+80-9+39	559	Sträckan A - Aa - Ab				13290:--
9+39-13+37	398	" Ab - Ac - Ad - Ae				2930:--
20-22+26	226	" Ad - Af				1680:--
9+39-14+85	546	Flödesdiket Ab - Ac - Ad - Ae - Af				510:--
14+85-17+22	237	Rörledning Af - Ag				1340:--
17a+30-18a+10						
18+14-18+66	132	" Ag - Ah				790:--
25-28+25	325	" Aa - Ai				1540:--
43+80-49+34	554	" Ab - Ak				4440:--
30-32+9	209	" Ac - Al				1180:--
32+9-34+90	281	" Al - Am - An				1130:--
35-36+54	154	" Am - Ao				580:--
50-51+86	186	" Ae - Ap				660:--
60-61+69	169	" Af - Ar				1220:--
	<u>3976</u>				<u>Summa</u>	<u>31290:--</u>
<u>Samfälligheten B</u>						
61+69-63+20	151	Rörledning Ar - B				1060:--
63+20-67+44	424	" B - Ba - Bb				3370:--
67+44-72+38	463	" Bb - Bc				2960:--
72+38-74+50	243	" Bc - Bd - Be				890:--
75-77+10	210	" Ba - Bf				610:--
75a-75a+47	47	" Bc - Bg				190:--
	<u>1538</u>				<u>Summa</u>	<u>9080:--</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten C</u>				
40-43+8						
43+13-43+21	316	Rörledningen C - Ca - Cb				1680:--
55-55+50	50	" Ca - Cd				200:--
	<u>366</u>				<u>Summa</u>	<u>1880:--</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	3976	Samfälligheten A				31290:--
	1538	" B				9080:--
	366	" C				1880:--
	<u>5880</u>				<u>Summa</u>	<u>42250:--</u>
Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.						
I tjänsten:						
 Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- ~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;~~
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
- ~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten c:a 90 m söder om sekt.

11+75 å höjden + 11,00 m.

För samfälligheten B inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m norr om sekt. 63+90

å höjden + 15,32 m och

För samfälligheten C inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m öster om sekt. 42+68

å höjden + 14,20 m.

Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.

I tjänsten:

L. Lippert
Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-Aa-Ab-Ac- Ad-Ae-Af-Ag, A-Ai, Ab-Ak, Ac-Al, Ad-Af, Ae-Ap, Af-Ar	Ag-Ah	Al-Am-An, Am-Ao	Summa	
		Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
		<u>Samfälligheten A</u>					
I	1-17, 21-35, 37-48, 58-64	39776	28790			28790	0,72380
II	55, 65, 66	1233	110	790		900	0,72993
						(1710)	0,98163
III	49-54	1742	80		1710	1790	1,02755
I+II		41009				29580	0,72131
I+III		41518				30500	0,73462
I-III		42751				31290	0,73191


Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar:

Avd. I+II med relativ kostnad 0,72131 och

" III " " " 0,98163.

Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.

I tjänsten:


Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för			Summa	Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordförbättring)
			Ar-B-Ba- Eb-Bc, Ba-Bf, Bc-Bg	Avdrags- dike	Bc-Bd-Be		
		Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
		<u>Samfälligheten B</u>					
		11360				8150	0,71743
I	56,57 67-88,93	(11918)	8190	400		(8590)	0,72076
II	89-92	2549	40		890	930	0,36485
I+II		13909				9080	0,65281


Härav framgår att samfälligheten B skall uppdelas på två avdelningar:

Avd. I med relativ kostnad 0,71743 och

" II " " " " 0,36485.

Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.

I tjänsten:




Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Locketorps socken</u>						
Källsäter Övre 4:4						
Assar Larsson	S					
Avd. I+II		17792	12834	12834	41,016	✓ x
Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8						
Aron Larsson	S					
Avd. I+II		12360	8915	8915	28,492	✓ x
Källsäter Millomg:n 3:4, 3:9						
Arne Larsson	S					
Avd. I+II		5931	4278			
" III		1742	1710	5988	13.672 19,137 5.465	✓ x
Källsäter Millomg:n 3:6						
Källsäter Sörg:n 2:2 (soldatt.)						
Per Bergströms dödsbo	S					
Avd. I+II		4926	3553	3553	11,355	✓
Summa		42751		31290	100,000	71,773
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Locketorps socken</u>						
Källsäter Millomg:n 3:6						
" Sörg:n 2:2 (soldatt.)						
Per Bergströms dödsbo	S					
Avd. I		6824	4896	4896	53,921	✓

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Källsäter Millomg:n 3:7, 3:10-11						
David Johansson						
Avd. I	S	4255	3053	3053	33,623	✓
Källsäter Övre 4:5						
Matts Carlsson	S					
Avd. I		186	133			
" II		2549	930	1063	11,707	✓
Källsäter Millomg:n 3:4, 3:9						
Arne Larsson	S					
Avd. I		95	68	68	0,749	✓
Summa		13909		9080	100,000	23.351
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Locketorps socken</u>						
Källsäter Millomg:n 3:2, 3:8						
Aron Larsson	S	445		288	15,324	✓
Källsäter Västra 1:7						
Assar Larsson	S	1203		779	41,426	✓
Källsäter Västra 1:9						
Sven Jonsson		104		67	3,581	-
<u>Värings socken</u>						
Lilla Väring						
Lilla Värings allmänning		1152		746	39,669	✓
Summa		2904		1880	100,000	4,876

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten A		42751		31290	100	71,773
" B		13909		9080	100	23,351
" C		2904		1880	100	4,876
<u>Summa</u>		59564		42250		100,000
Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.						
I tjänsten:						
 Förrättningsman						
Biträdande gode män:  						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Källsäter Millomgården m.fl. hemman i Locketorps och Värings socknar, Binnebergs kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i nordnordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km öster om Locketorps kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac - Ad - Af - Ag - Ah för huvudavloppet samt Aa - Ai , Ab - Ak - C - Ca - Cb , Ca - Cd , Ac - Al - Am - An, Am - Ao, Ad - Ae - Af, Ae - Ap, Af - Ar - B - Ba - Bb - Bc - Bd - Be, Ba - Bf och Bc - Bg för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för

vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B" och "C". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheterna "A" och "B" särskild utredning verkställts, bil M^{I-II}. Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på två avdelningar vardera på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" och "B", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot

svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningarna Ab - Ak - C - Ca - Cb och Ad - Af - Ag - Ah korsa allmänna vägen Locketorp - Hönsa vid sekt. 43+8 och 17+30, där genomloppen ligga tillräckligt djupt men äro igenslammade. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta genomloppens rensning från slam till stenfast botten.

Rörledningen Af - Ar - B - Ba - Bb - Bc - Bd - Be korsar likaledes allmänna vägen Locketorp - Hönsa vid sekt. 63+20. Botten i nu befintliga bron vid sekt. 63+20 ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Bron har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ A (d=0,80 m) vid sekt. 63+13.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att såväl det nya genomloppet som de igenslammade kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheterna "B" och "C" understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten "A" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan

avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 64:13 kronor. Denna kostnad förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna i sistnämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Millomgårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Källsäter Millomgården den 25 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Martin Söderlund
Sore Egers



Mått i mm

J. Lippert
förrättningsman

Typritningar


Blad

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



d = över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E


Grästörv lägges i förband



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

"Millomgårdens dikningsföretag av år 1955"

Locketorps o. Värings socken (när) av Skaraborgs län

upprättat år (1955) i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
KopiaJ. Lippert
(Namn)Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. _____


Arkivnummer

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ A
vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörutlopp typ C



Förslag till	
"Millomgårdens dikningsföretag av år 1955"	
Locketorps o. Värings socken (nr) av	Skaraborgs län
upprättat år 1955	samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original	J. Lippert
Kopia	(Namn)
	Förrättningsman
	(Titel)
Antal ritn. st.	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr