



Akt nr:

R-F4b-LS131/57

AU\$R-F4b-LS131/57

H a n d l i n g a r

rörande Hova dikningsföretag av år 1957
i Hova socken av Skaraborgs län upprät-
tade åren 1956-1957 vid syneförrättning
enl. vattenlagen av *Erik Almlöf*.

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

131-8

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning			
Företagets namn Hova dikningsföretag av år 1957			
Socken Hova		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Hovabesiktare Lennart Olsson~~ Fabr. Bertil Andersson, Box 63, Hova			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 25/4 1958	Bidrag till utförandet, kr 18.950:-	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12 1964	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31/12 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 6.250:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 31/10 1960		Besiktning verkställd av Assistent Lennart Olsson	

Företaget utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av följande:

Samf. V. Sträckan S-T: De föreskrivna 300mm rören ha ersatts med 400mm:s rör.

" T-221+6: De föreskrivna 200mm rören ha ersatts med 300mm:s rör.

Kostnaderna för hela företaget har uppgått till c:a 107.500 kronor mot beräknade 107.901 kronor.

Företaget förordas till godkännande.

Skara den 14/11 1960

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Biträdande lantbruksdirektör.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för inspiserättning
anligt Vattenlagen för tar-
läggning av mark tillhörande
Prästbolaget m. fl. bannerna i
Hova socken av Skaraborgs län.

Tisdagen den 11 december 1956, i Kommun-
huset, Hova.

Närvarande; underordnad bitr. lantbruks-
direktör Erik Arnulf, försättningsman
samt ingenjör Lennart Olsson, som rekommenderat
förundersökningarna för försättningsman.

Som skiftesgodamän inställda sig
lantbrukarna Carl Larsson, Kåltorp, Hova och
lantbrukaren Ernst Andersson, Kederstorp,
Hova.

Följande socknarna inställda sig till
sammankommet,

Lokalandarna:

Hova Prästbolag, för fastigheten Prästbolaget 7, Hova sn.
genom fasthetsambudet, Karl Andersson
Hova sock. Fullmakt, bil. 3.

Karl Ericsson, för fastigheten Stenryphäns 1, Hova sn.

Övriga socknarna:

Kylförsamlingens socken, för fastigheterna Fölsberg 1 och 2
samt Hova Västergården 6, Hova sn.
genom församlingens ämbetsman Eric Wiberg, Väners-
borgs sock. instruktion.

Lars Pettersson, för fastigheten Luntorp 12

§ 4.

Löföndarna framställa följande yrkanden:
Rektoratet yrkade på att avloppsrör i så stor
utsträckning som möjligt nedläggas i
fjällrännarna och utgräva täkten, så att
åkergräset på denna kan täckas av
avloppsrör.

Landingen Eriksson Stoppelsen yrkade dels på
att avloppet A-B genom kornet och utgräva
rör täcket avlopps samt dels att avloppet i
östra delen kornet. Västergården utgräva täcket,
på den mindre sträcka i södra rännens
åkergräset. Vidare att avloppet från A-B korn
och i nordvästra delen av fjällrännarna ned-
läggas i fjällrännarna.

§ 5.

Följande yrkanden framställa sig med fö-
ljande i nedan angivna yrkanden:

Lars Pettersson Svartberg 1/2 att samtliga
de avlopp som angränsa till täkten och
kornet fjällrännarna, nedläggas i fjällrännarna.

Sam Svartberg Hovs Björger 1/1 med sam-
ma yrkanden som Pettersson Svartberg och
Hovs Björger Hovs Björger 1/1 med sam-
ma yrkanden. Fjällrännarna täckas av av-
loppsrör, vil. 9.

§ 6

Landingsintendenten Eric Wiberg yrkade längskärl,
att östra avloppet genom Hovs Björger 6'
utgräva täcket genom fjällrännarna i hela sin
längd. Vidare att avloppet från Svartberg 1/2

57.

Ögöfvalthingarnir sáttuð hafa íntet öru
sína á sátt öru þessum ^{na} við punkt 51+59 -
51+76 og 63+56 - 63+79 sáttuð sáttuð
væð. Þessu sáttuð 6 eggjörðir og fjóru-
páttu.

28.

Postrotets ombud framhöll inskränsket
att alla förändringar skulle om möj-
ligt i februari 1957 för att i samband med
ombyggnadsarbetning kunna badrens postrotets
bestånd i fristad

29.

Some iertat vidua fures are tin justo-
 bolat antedua feiblaras somnante at
 upplæt ead plene mytt somnante ða, æsett
 æt bli þæt somnante ða, legi þæt
 æt liss þæt þæt þæt þæt þæt þæt þæt
 æt.

Lyvervænne förtroer berettat spe-
ging för ättarna och markvården oerjv-
stening och förslaget.

But we did some more

I Gästerna

Carl Larsson I Jönstam
Erik Duvall Ernst Andersson

nitrobenz. biphthogermanol.

Ansökan den 27 febr. 1957, i Kantonskhuset
Hova.

Närvarande: Sederstämman, biträdande
kantonsdirektör Erik Hennip, förätt-
ningsman samt skiftesgodse ännu
bart Lasse Røttrup, Hova och Ernst Andersen
i Lerstrup, Hova, övriga följande sak-
ögar:

Hova Portent ^{Anders} som ^{Anders} Frants Andersen Hova, bil 4,
Nils Bjørk, Høsteborg, Hova,
Hjeshov Andersen, Røttrup, Hova,
Lasse Gustavsen, Løjsgården, Hova,
Anders Frøsborg, Lerstrup, Hova,
Kantondator Lasse Bloem, Røsteborg, Hova
för Kongl. Samvæststyrelsen udl. fullmakt, bil. 8.
Lasse Pettersen, Lerstrup, Hova
Kantondator Peder Freij, Hoved. Røsteborg, Hova
(Freijens søn søn på faderen Nils Freij.)
Lasse Seiden, Struppåsen, Hova.

§ 10.

Förelades det sedan föregående sam-
manträdde färdigställda förslaget. Förätt-
ningsmannen redogjorde här för liksom för
kostnadsfördelningen och övriga kant-
tingar.

§ 11.

Uppstälts synpunkter uttalande, som
hade lyddes udl. bil. 14.

312.

Kögen rinna ut mot det upprättade fö-
llaget med tillhörande handlingar från fö-
ras af de nämnda sakägarna vid
sammankommet.

313.

Det motlag och föresen till följande
föresen ritningar och handlingar utöf-
samt ännu följande Postilbudare,
Bot 63, Hov. till Hov 14.

314.

Om intet visat följande följande fö-
sättningarna oöfver och sammankommet
att upplöst.

Att och till om om

Stjörsten

Samtidigt.

först. om.

Knut Anderson Postilbudare
Biljard. skiftesordning.

Fur 2024.7.

Bil. 1.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
30 JUN 1956
III M 48 JB

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 JUN 1956
Diarie Nr TB 292

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 JULI 1956
Diarie Nr U 89

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Hova

socken(ser) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för att kunna täckodda Hova Prästgård här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hova

Meddelanden om förrättningen ställas till Bertil Jönsson

Box 63, Hova, tel. Hova 14.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hova den 4 juni 1956.

Sökandes namn:

Fastighet:

För Hova Pastorat för fastigheten Prästbolet 7:1
Bertil Jönsson » »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Peltarsson i Gunterp</i>	ägare av fastigheten	<i>Gårdar i Gunterp,</i>
<i>m. fl.</i>	» » »	<i>Häa (St. Dellackarna)</i>
<i>templ. Domänsstyrelsen</i>	» » »	<i>Kronad Lönsmansgård.</i>
<i>Riksd. Eriksson</i>		<i>Stappskärn.</i>
<i>Loan Gustafsson</i>		<i>Lögriden 11.</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. Lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 6 juni 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 48 56

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juni 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

9. Fnr 1995

Bil. 2.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
12. OKT. 1955
Diarie Nr. *78639*

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
24 NOV 1955
III M 157 55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 NOV 1955
Diarie Nr. *LI 83*

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Hova socken(-nät) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *avloppsrör, som gäller snickeri i flertal fastigheter*
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Hova*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Underskörd.*
Lantbr. Stel Ericson, Skaraborg, Hova
titel, namn och fullständig adress samt telefon. *tel. 26*

Hova den *8/10* 19 *55*

Sökandes namn:

Stel Ericson

Fastighet:

för fastigheten *Byggsäker 17*

» »
» »

Meidages

f

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 14 november 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 157 55

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 november 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Utdrag av protokoll fört vid pastoratsstämma med
Hova och Älgårås församlingar i Hova kommunalsal
den 30 maj 1956.

§ 5.

Pastoratsstämman beslutade att bemyndiga pastoratsrådet att anlita statens lantbruksingeniör för upprättande av förenklad plan till täckdikning å Prästbolet.

Justerat:	Som ovan
Bertil Andersson	Olof Andersson
Carl Larsson	Ordf.

Rätt utdraget betygar

Olof Andersson
Pastoratsstämmans ordförande.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Hova pastorats kyrkoråd den 19 juni 1956.

§ 8.

Hr Bertil Andersson hade anmodat statens lantbruksingeniör att uppgöra täckdikningsplan för Prästbolet 7:1 i Hova. Pastoratsrådet beslutade att godkänna denna åtgärd.

Justerat:	Som ovan
Johan R. Andersson	Olof Andersson
Bertil Andersson	Ordf.

Rätt utdraget betygar

Olof Andersson
Pastoratskyrkorådets ordförande.

Utdrag av protokoll fört vid pastorats-
stämma med Hova och Älgårås församlingar
i Hova kommunalsal den 21 december 1955.

Par. 3.

Till pastoratsombud vid ecklesiastika-, lantmäteri- och där-
med jämförliga förrättningar under år 1956 valdes hr Bertil An-
dersson, Tvättinrättningen, Hova, och till suppleant för honom
hr Bernhard Andersson, Gastorp,

Som ovan

Justerat:

Olof Andersson

Bertil Andersson

Ordf.

Carl Larsson

Kungörelse om justeringen anslagen i laga ordning i Hova
och Älgårås församlingar den 8/1 1956.

Olof Andersson

Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar

Olof Andersson
Pastoratsstämmans ordförande.

Utdrag av protokoll fört vid pastorats-
stämma med Hova och Älgerås församlingar
i Hova kommunalsal den 19 december 1956.

- - - - -

Par. 6.

Till pastoratsombud vid ecklesiastika, lantmäteri- och där-
med jämförliga förrättningar under år 1957 omvaldes hr Bertil
Andersson, Tvättinrättningen, Hova, och till suppleant för honom
omvaldes hr Bernhard Andersson, Gastorp.

- - - - -

Justerat:

Ernst Andersson


Carl Larsson

Som ovan

Olof Andersson

Ordf.

Rätt utdraget betygar



Pastoratsstämmans ordförande.

146.
F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättning enligt vattenlagen i Kommunhuset,
Hova, tisdagen den 11 december 1956, kl. 10.00 denna dag utsända till:


Skiftesgodemännen:

1. Carl Larsson, Källtorp, Hova.
2. Ernst Andersson, Anderstorp, Hova.

Sakägarna:


3. Bertil Andersson, Hova.
4. Axel Eriksson, Strupekärr, Hova.
5. Domänintendent Eric Wiberg, Domänstyrelsen kontor, Vänersborg.
6. Lars Pettersson, Guntorp, Hova.
7. Sven Gustavsson, Sörgården, Hova.
8. Nils Björk, Hässleberg, Hova.
9. Hans Schill, Finkila, Hova.
10. Hjalmar Andersson, Bårtorp, Hova.
11. Anna Persson, Hungstorp, Hova.
12. Arvid Fredsberg, Hungstorp, Hova.
13. Erik Karlsson, Hungstorp, Hova.
14. Algot Andersson, Guntorp, Hova.
15. Anders Berggren, Hässleberg, Hova.
16. Johan Gustav Eklövs stbh, Hässleberg, Hova.
17. Hova Kommun, Kommunalkontoret, Hova.
18. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 1 december 1956


Erik Almlöf.

Ang. fortsatt sammanträde i Hantverkshuset, Hova, onsdagen den 27 febr.
1957 kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående nr. 1-15
samt 17.

Skara den 18 februari 1957


Erik Almlöf

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Prästebolet m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
 läggas vid sammanträde i Kommunalhuset, Hova, tisdagen den 11 december 1956, kl.
 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Prästebolet 7¹
 7

Strupekärr 1

Folkeberg 1¹, 1²

avs Bårtorp Nolgården 2²

Hungstorp 1⁸, 1²¹

Guntorp 1², 1¹¹

Hova Västergården 6¹,

Hova Sörgården 1¹,

Hova Bramsgården 3¹

Hässleberg 1², 1³, 1⁴, 1⁵

Finkila 1²

Dessutom beröres riksväg nr 6.

Skara den 19 november 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Hova försam-
 ling den 25/11 1956 betygas

Olof Andersson

Kyrkoställe...

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
 slagits, varder till mig återsänd. Skara den 19 november 1956.

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästebolet m. fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kommunhuset, Hova, tisdagen den 11 december 1956, kl. 10.00, då vederböranden saksägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Prästebolet 7:1
 Strupekärr 1:7
 Folkeberg 1:1, 1:2
 avs. Bårtorp Nolgården 2:2
 Hungstorp 1:8, 1:21
 Guntorp 1:2, 1:11
 Hova Västergården 6:1
 Hova Sörgården 1:1
 Hova Bramsgården 3:1
 Hässleberg 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
 Finkila 1:2
 Dessutom beröres riksväg nr 6.
 Skara den 19 november 1956.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
 Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län,
 Mariestad, den 21 november 1956, betygar: *Erik Almlöf*

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästebolet m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hantverkshuset, Hova, onsdagen den 27 februari 1957, klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Prästebolet 7:1

Strupekärr 1:7

Folkeberg 1:1, 1:2

avs Bårtorp Nolgården 2:2

Hungstorp 1:8, 1:21

Guntorp 1:2 1:11

Hova Västergården 6:1

Hova Sörgården 1:1

Hova Bramsgården 3:1

Hässleberg 1:3, 1:4, 1:5

Finkila 1:2

Dessutom beröres Hova dikningsföretag av år 1949, samt riksväg nr 6.

Skara den 6 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hova församling den 10/2.1957... betygas


Olof Andersson
.....
(Olof Andersson)
.....
Kyrkoherde.....

Anhålles att förestående kungörelse försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 6 februari 1957.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

SKARABORGES LÄN

SKARA

Telefon (1957)

Postadress 48812

Dat

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Prästebolet m. fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hantverkshuset, Hova, onsdagen den 27 februari 1957, klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Prästebolet 7:1,
Strupekärr 1:7,
Folkeberg 1:1, 1:2,
avs. Bårtorp Nolgården 2:2,
Hungstorp 1:8, 1:21,
Guntorp 1:2, 1:11,
Hova Västergården 6:1,
Hova Sörgården 1:1,
Hova Bramsgården 3:1,
Hälsleberg 1:3, 1:4, 1:5,
Finkila 1:2.

Dessutom beröres Hova dikningsföretag av år 1949, samt riksväg nr 6.

Skara den 6 februari 1957.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestad, den 8 februari 1957, betygar: *Erik Almlöf*


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 5488-43/56F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Hans C. Karlsson, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneför rättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästebolet m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 december 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Helger Andersson

Fullmakt

För Karl Gustaf Fägerlind att föra
min talan för Hlungstorp 18 i Hova socken
vid sammanträde i Kommunalförbundet i
Hova den 11 Dec. 1956 kl 10 angående försläggning
af vatten-skadade marker tillhörande
Prästbolet m. fl. kenningar i Hova socken

Hlungstorp den 10 Dec 1956

Anna Persson.

Bevitnas: Gustaf Gustafsson
J. Gustafsson


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

Fullmakt

för arrendator Nils Frej, Hova Västergården, Hova att vid sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästebolet m.fl. hemman i Hova socken, vilket sammanträde kommer att hållas onsdagen den 27 februari 1957, kl. 10.00 i Hantverkshuset, Hova och vad beträffar Hova Västergården min talan föra.

Vänersborg den 19 februari 1957


Eric Wiberg
Domänintendent

Sakord:


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

Fullmakt

för arrendator Lars Claesson, Folkeberg, Hova att vid sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästebolet m.fl. hemman i Hova socken vilket sammanträde kommer att hållas onsdagen den 27 februari 1957 kl. 10.00 i Hantverkshuset, Hova och vad beträffar Folkeberg min talan föra.

Vänersborg den 19 februari 1957


Eric Wiberg
Domänintendent

Sakord:

Förening

Undertecknade främa sig härmed
med sökandena till den synförsamling,
som ännu föreläggning av mark tillhörande
Prästebollet m. fl. förtydligar inom Hova socken,
och yrka vi på förtydlig utsträckning, så
att även våra därav berörande marken vi
kunna föreläggas och brukas rationellt.

Hova den 11 dec. 1956

För Guntryp 1 ²	Lars Pettersson
-- Hova församling 1'	Lenn Gustafsson
-- Hålsleby 1 ⁴ , 1 ⁵	Nils Björk

Förstående förening vittas:

~~inbjudning.~~

Ernst Andersson

Lars Pettersson

Kungl. Domänstyrelsen.

Vid sammanträde i Hova den 11 december 1956 angående laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Prästebolet, Hova m.fl. fastigheter, framhöll domänintendent Eric Wiberg att diket R - Ra - S genom kronodomänen Hova Västergården 6:1 bör igenläggas med rör genom hela fastigheten.

För sökanden, pastoratets del, erfordras på grund av fallförhållandena endast igenläggning av diket sträckan Ra - S. För att sträckan 200+91-Ra skall kunna medtagas i förrättningen och därvid utföras som heltäckt dike erfordras skriftlig förening av Kungl. Domänstyrelsen enligt bilagda formulär. Sträckan 200+91-Ra jämte uppreprensning av öppet dike genom angränsande fastighet nedströms till punkt R har räknats som särskild samfällighet betecknad samfällighet IV, varvid kostnaden helt påförts Domänverket. Kostnaden härför har beräknats till 4.300:- kr.


I den gemensamma samfälligheten V, vari sträckan Ra - S ingår, har beräknats att Domänverket deltar med 8.3749 % eller beräknad kostnad av 1.341:67 kr. Se bilagda kostnadsfördelningslängd.

I den västra samfälligheten samt samfälligheten där kronodomänen Folkeberg deltagar kommer Domänverket även att påföras deltagning, men har beräkningarna härför ännu ej avslutats. När beräkningarna avslutats skall jag meddela den andel som beräknats komma att påföras Domänverket.

Slutsammanträdet för förrättningen är utsatt till den 27 februari, varför anhålles att föreningsskrivelsen snarast behandlas och återsändes.

Skara den 9 februari 1957.

~~Bilagor:
Föreningskrivelse
Kostnadsförslag, värderingslängd
och kostnadsfördelningslängd be-
räknande samfälligheterna IV o. V.~~

I tjänsten:

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Postadress Stockholm 3

Postgirokonton 10 92

Telefon 22 50 40

I SVARSSKRIVELSE

TORDE ÅBEROPAS NR:

J:2088

15.2.57

Biträdande lantbruksdirektören Erik
Almlöf

Referens

l:e byråsekreteraren

E Viroulet-Fagerström

Lantbruksnämnden

SKARA

Syneförrättning enligt vattenlagen, berörande kronoegendomen
Hova Västergården 61 i Hova socken


Under åberopande av sammanträde, hållet i Hova den 11 december 1956 vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Prästebolet, Hova m.fl. fastigheter, har Ni med skrivelse den 9 februari 1957 insänt dels en föreningsskrivelse, innefattande yrkande på att viss dikessträcka på rubricerade kronoegendom skulle medtagas i förrättningen, dels kostnadsförslag, värderingslängd och kostnadsfördelningslängd avseende samfälligheterna IV och V dels ock två vikta exemplar - det ena på kalkerväv - av arbetsplanen till nämnda syneförrättning. Vederbörande domänintendent har yttrat sig i ärendet.

./.


Kungl domänstyrelsen får härmed återställa förenings-skrivelsen, numera undertecknad av styrelsen, samt övriga av Eder överlämnade handlingar jämte det på kalkerväv upprättade exemplaret av arbetsplanen. Stockholm den 15 februari 1957.

46

På Kungl domänstyrelsens vägnar



S Holmstedt



E Viroulet-Fagerström

F ö r e n i n g.

Kungl. Domänstyrelsen förenar sig härmed med sökandena till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Prästebolet m. fl. fas-
tigheter, och yrkar på att dikessträckan R - Ra medtages i förrättningen.

Stockholm den 15 febr. 1957

På Kungl domänstyrelsens vägnar

S. Holmstedt
S Holmstedt

E. Viroulet-Fagerström
E Viroulet-Fagerström

J 2088/57

SWENSKT NORMAL 2

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d.

Den 11 december 1956 hölls sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Prästebolet m.fl. fastigheter i Hova socken.

Vägförvaltningens ombud, vägmästare Hans C Karlsson, Hova, hade därvid intet att erinra mot att trummorna 1 och 2 rensas av Vägförvaltningen, sedan avloppen nedströms trummorna uppgrävts och fördjupats.


Det öppna diket längs vägen uppströms trumma 2 från sekt 51+76 - 52+29 är för grunt och behöver fördjupas. Botten i detta dike ligger nu c:a 40 cm över en vid 52+29 utmynnande 300 mm's rörledning. Markägaren har uppgivit att innan vägen byggdes på 1930-talet gick ett öppet avloppsdike där 300 mm's ledningen nu ligger och fortsatte snett under vägen till 51+59. I samband med byggandet av vägen, uppgrävdes det nuvarande avloppet.

På grund av den storlek som avloppet skulle få om det bibehölls öppet föreslås att avloppet utföres heltäckt med 200 mm's rör, och att detta jämte brunnar vid 51+76 och 52+29 utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

Vidare bör nämnas att berörda trumman är för grund för täckdikning av den areal, som har avlopp genom densamma. I stället för att fördjupa trumman, vilket skulle ställa sig mycket kostsamt, har i samband med förrättningen föreslagits att täckdikningen av den berörda arealen ledes till trumma 1, vilket ej förorsakar nämnvärd kostnadsökning.

Utdrag ur arbetsplanen bifogas och anhålles vördsamt om snar behandling av ärendet.

Skara den 18 januari 1957



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
 Telefonadress 1005
 Postgirokonton 18 29 16

Datum

7.2.57

LANTBRUKSNÄMNDEN
 I SKARABORGS LÄN

- 9. FEB. 1957

Diarie Nr.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

385-43/57
 Ehm/HJ

Ang. syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande
 Prästebolet m.fl. fastigheter i Hova socken.


Beträffande öppna diket från sekt. 51+76 - 52+29 synes vägförvaltningen ha fullgjort sina skyldigheter i samband med vägens anläggning. Såsom uppgivits, flyttades diket vid vägens byggnad och erhöi då samma djup som det gamla diket. Diket försämrades således icke utan utfördes så att det motsvarade dåtidens krav på torrläggning. Ersättning utgick till markägarna för ianspråktagen mark samt i förekommande fall utbetalades ersättningar för intrång. Någon skyldighet för vägförvaltningen att deltaga i kostnaderna för torrlägningsföretaget torde därför icke föreligga.

De båda trummorna kommer att rensas genom vägförvaltningens försorg sedan avloppen uppgrävts och fördjupats.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
 Enligt uppdrag



Bertil Nylin




/Nils Edholm.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

15.2.57



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

810-43/57

Ehm/HJ

Ang. syneförrättning för torrläggning av marker till-
hörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Hova socken.

Vid sammanträde å vägförvaltningen den 12 februari 1957 med bitr. lantbruksdirektören Almlöf framkom det att trumma nr 2 genom allmänna vägen i rubr. torrlägningsplan ligger för högt för att täckdikning av ovanför liggande marker skall kunna ske. Med en viss kostnadsökning kunde dock torrläggning av markerna ske till annan trumma (i planen betecknad nr 1).

Med anledning härav åtager sig vägförvaltningen att, med ändring av sin skrivelse den 7 februari 1957, till torrlägningsföretaget utbetala en ersättning av 250:- kronor utgörande merkostnaden för täckdikningsavloppets framdragande till trumma nr 1.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil Nylén
Bertil Nylén

Nils Edholm
/Nils Edholm

Till

Hova kommun.

I samband med handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av åkerjord till Prästebolet 7¹, har Hova Pastorat framställt yrkande att det öppna diket som ingår i Hova dikningsföretag av år 1949 skulle medtagas i förrättningen som täckt avlopp.

Med hänsyn till att Hova Kommun utfört nämnda dikningsföretag med 800 mm's rör istället för föreskrivna 700 mm's föreslås att även det ifrågavarande öppna diket igenläggas med 800 mm s rör.

Önskar Kommunen, för att förhindra en uppdämning i den befintliga ledningen, att den föreslagna dimensionen kommer till utförande, har det ansetts skäligt, att Kommunen även bestrider den kostnadsökning som härigenom uppkommer. Denna kostnadsökning som belöper sig på 3.150:- kr är beräknat enl. följande.

Sträckans längd 210 m.

Prisskillnad mellan 800 mm's och 700 mm's rör 11:- kr pr m.

Dyrare grävnings- och lägningskostnader 4:- kr pr m.


Summa kostnadsökning = 210 m x 15:- kr = 3.150:- kr.

Dessutom kommer Hova dikningsföretag av år 1949 att påföras så stor kostnad, som motsvarar kapitaliserade värdet av det minskade underhåll som uppstår genom dikets igenläggning med rör värderat till 7:- kr pr m.

Undertecknad emotser Kommunens yttrande över den föreslagna åtgärden och anhålles om snar behandling av ärendet.


Skara den 24 januari 1957

I tjänsten:



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.



Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Hova kommunalfullmäktige i Hantverkshuset, den 13.2 1957, kl. 18:15.

Närvarande: se sammanträdeslista, bil. 1.

Vid protokollet: undertecknad kommunalkamrer.

§ 1.

Hr. ordföranden hälsade fullmäktigeledamöterna välkomna till det nya arbetsåret.

§ 2.

Att jämte hr. ordföranden justera dagens protokoll utsågos hrr. Johan Jansson och Harry Malmsten.

§ 25.

Till behandling förelåg Lantbruksnämndens i länet skrivelse av den 24.1 innevarande år i anledning av laga syneförrättning för torrläggning av åkerjord till Prästebolet 7:1.

Det antecknades, att pastoratet yrkat att det öppna diket, som ingår i Hova dikningsföretag av år 1949 skulle medtagas i förrättningen som täckt avlopp, att sträckans längd vore 210 m., att kostnadsökningen med hänsyn till dimensionsökningen samt minskat underhåll, beräknad till 4.620:-- , ansetts böra bestridas av kommunen.

Kommunalnämnden hade föreslagit kommunalfullmäktige besluta dels, under förutsättning av att täckt avlopp utföres å angivna sträcka med 800 mm:s rör, bestrida här angiven kostnadsökning om 4.620:-- , dels anvisa medel härför att utgå ur anslaget till kommunalfullmäktiges förfo-gande.

Efter överläggning beslutade kommunalfullmäktige i enlighet med kommunalnämndens förslag.

Vid protokollet

Rune Linnell

Rune Lundell

/Rune Linnell/

/Rune Lundell/

Ordförande.

Johan Jansson Harry Malmsten

/Johan Jansson/ /Harry Malmsten/

justeringsmän.

Rätt utdraget betyga:

Johan Jansson
.....

Rune Lundell
.....

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
0-100 - 0+00	100	Schaktning, lera m ³	80	2:-	160:-	
0+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
0+00 - 2+66	266	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m	266	16:10	4282:60	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	266	3:90	1037:40	
1+68		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc., C:a 10 %			295:-	6.000:-
S u m m a						6.000:-
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan B-C-D-E.</u>						
2+66		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
2+66 - 4a+34= =4+65	168	Lantbruksrör, 600 mm's (24")				
		med frakt m	168	21:-	3528:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	168	7:-	1176:-	
3a+90		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
4+65		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
4+65 - 6+63	198	Lantbruksrör, 600 mm's (24")				
		med frakt m	198	21:-	4158:-	
4+65 - 6+4	139	Grävn., lägg. och återfylln. m	139	5:30	736:70	
6+4		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
6+4 - 6+9	5	Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana m	5	10:-	50:-	
6+9		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
6+9 - 6+63	54	Grävn., lägg. och återfylln. m	54	5:10	275:40	
6+63		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			1075:90	11870:-
<u>Sträckan E-F-G-H.</u>						
6+63 - 8+10	147	Lantbruksrör, 600 mm's (24")				
		med frakt m	147	21:-	3087:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	147	5:10	749:70	
8+10		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
8+10 - 10+96	286	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m	286	16:10	4604:60	
8+10 - 9+88	178	Grävn., lägg. och återfylln. m	178	4:30	765:40	
9+88 - 10+96	108	" " " " m	108	3:25	351:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
9+66		Brunn typ A, d=1,0 m	st	1	180:-	180:-
10+96		Brunn typ E, d=1,0 m med 600 mm's intagsrör	st	1	200:-	200:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			1012:30	11130:-
<u>Sträckan C-Ca.</u>						
120+00 - 122+74	274	Tegelrör 150 mm's (6") med frakt	m	274	2:40	657:60
		Grävn., lägn. och återfylln.	m	274	1:80	493:20
121+83; 122+74		Brunn typ A, d=0,5 m	st	2	75:-	150:-
122+74 - 123+70	96	Tegelrör, 125 mm's (5") med frakt	m	96	2:-	192:-
122+74 - 123+50	76	Grävn., lägn. och återfylln.	m	76	1:90	144:40
123+50 - 123+70	20	" " " "	m	20	4:-	80:-
123+70		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			167:80	1960:-
<u>Sträckan D-Da.</u>						
110+00 - 110+35	35	Lantbruksrör, 200 mm's (8") med frakt	m	35	3:50	122:50
		Grävn., lägn. och återfylln.	m	35	2:40	84:-
110+35		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
110+35 - 113+71	336	Tegelrör, 150 mm's (6") med frakt	m	336	2:50	806:40
110+35 - 113+28	293	Grävn., lägn. och återfylln.	m	293	2:30	673:90
113+28 - 113+71	43	" " " "	m	43	4:20	180:60
111+89; 112+79; 113+71		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	3	75:-	225:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			212:60	2380:-
<u>Sträckan E-Ea.</u>						
100+00 - 100+57	57	Lantbruksrör, 200 mm's (8") med frakt	m	57	3:50	199:50
		Grävn., lägn. och återfylln.	m	57	2:20	125:40
100+57		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
100+57 - 101+96	139	Tegelrör, 150 mm's (6") med frakt	m	139	2:40	333:60
		Grävn., lägn. och återfylln.	m	139	2:40	333:60
101+96		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., C:a 10 %			107:90	1250:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan E-Eb.</u>						
140+00 - 141+12	112	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	112	2:-	224:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	112	2:-	224:-
141+12 - 142+43	131	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	131	1:50	196:50
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	131	1:45	189:95
142+43		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %				80:55
						990:-
<u>Sträckan F-Fa.</u>						
90+00 - 90+66	66	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	66	3:50	231:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	66	2:10	138:60
90+66		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
90+66 - 92+3	137	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m	137	2:40	328:80
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	137	1:80	246:60
92+3		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %				105:-
						1200:-
<u>Sträckan G-Ga.</u>						
80+00 - 80+80	80	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	80	3:50	280:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	80	2:10	168:-
80+80		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
80+80 - 83+69	289	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m	289	2:40	693:60
80+80 - 83+00	220	Grävn., lägg. och återfylln.	m	220	1:75	385:-
83+00 - 83+69	69	" " " "	m	69	2:20	151:80
82+19; 83+69		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:-	150:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %				186:60
						2090:-
<u>Sträckan G-Gb.</u>						
150+00 - 151+8	108	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m	108	2:40	259:20
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	108	2:50	270:-
151+8		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
151+8 - 152+2	94	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	94	2:-	188:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
152+2		Grävn., lägg. och återfylln. m 94 2:-			188:-	
		Brunn typ A, d=0,5 m st 1 75:-			75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			94:80	1150:-
<u>Sträckan H-Ha.</u>						
70+00 - 70+95	95	Tegelför, 125 mm ^s (5")				
		med frakt m 95 2:-			190:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m 95 2:-			190:-	
70+95		Brunn typ A, d=0,5 m st 1 75:-			75:-	
70+95 - 72+38	143	Tegelrör, 100 mm ^s (4")				
		med frakt m 143 1:50			214:50	
		Grävn., lägg. och återfylln. m 143 1:90			271:70	
72+38		Brunn typ A, d=0,5 m st 1 75:-			75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			103:80	1120:-
S u m m a						35140:-
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Sträckan B-Ba.</u>						
2+66 - 3+41	75	Lantbruksrör, 200 mm ^s (8")				
		med frakt m 75 3:50			262:50	
		Grävn., lägg. och återfylln. m 75 0:90			67:50	
3+41		Brunn typ A, d=0,5 m st 1 75:-			75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			35:-	440:-
<u>Sträckan Ba-Bb.</u>						
130+00 - 131+72	172	Tegelrör, 100 mm ^s (4")				
		med frakt m 172 1:50			258:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m 172 1:50			258:-	
131+72		Brunn typ A, d=0,5 m st 1 75:-			75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			59:-	650:-
S u m m a						1090:-
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Sträckan R-Ra.</u>						
200-50 - 200+70	120	Schaktning, lera m ³ 95 2:-			190:-	
200+70		Rörledningsöga, typ B st 1 45:-			45:-	
200+70 - 202+91	221	Lantbruksrör, 400 mm ^s (16")				
		med frakt m 221 10:70			2364:70	
		Grävn., lägg. och återfylln. m 221 3:80			839:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
200+91; 201+50; 202+17; 202+91		Brunnar typ A, d=0,8 m Stensil För oförutsett etc., c:a 10 %	st 3 1	145:- 40:-	435:- 40:-	4300:-
		<u>S u m m a</u>				<u>4300:-</u>
<u>Samfällighet V.</u>						
<u>Sträckan Ra-S.</u>						
202+91 - 204+67	176	Lantbruksrör, 400 mm ϕ (16") med frakt	m 176	10:70	1883:20	
202+91 - 204+61	170	Grävn., lägg. och återfylln.	m 170	4:60	782:-	
202+96; 203+44; 204+61 - 204+67	6	Brunnar typ A, d=0,8 m Grävn., lägg. återfylln. samt återställande av vägbana	st 6	145:- 10:-	435:- 60:-	
204+67		Brunn typ A, d=0,8 m För oförutsett etc., c:a 10 %	st 1	145:-	145:-	3660:-
<u>Sträckan S-T-Ta.</u>						
204+67 - 205+96	129	Lantbruksrör, 300 mm ϕ (12") med frakt	m 129	6:60	851:40	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 129	3:30	425:70	
205+96		Brunn typ A, d=0,6 m	st 1	100:-	100:-	
205+96 - 207+31	135	Lantbruksrör, 225 mm ϕ (9") med frakt	m 135	4:15	560:25	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 135	2:50	337:50	
207+31		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
207+31 - 208+23	92	Lantbruksrör, 200 mm ϕ (8") med frakt	m 92	3:50	322:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 92	2:20	202:40	
208+23		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
208+23 - 210+38	215	Tegelrör, 125 mm ϕ (5") med frakt	m 215	2:-	430:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 215	2:10	451:50	
210+38		Brunn typ A, d=0,5 m För oförutsett etc., c:a 10 %	st 1	75:-	75:-	4300:-
<u>Sträckan T-Tb.</u>						
220+00 - 221+6	106	Lantbruksrör, 200 mm ϕ (8") med frakt	m 106	3:50	371:-	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 106	2:70	286:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
221+6		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
221+6 - 222+55	149	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m 149	2:40	357:60	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 149	2:10	312:90	
222+49; 222+55;		Brunnar typ A, d=0,5 m	st 2	75:-	150:-	
222+55 - 224+20	165	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m 165	1:50	247:50	
		Grävn., lägg., och återfylln.	m 165	1:40	231:-	
224+20		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			213:80	2320:-
<u>Sträckan S-Sa.</u>						
230+00 - 230+90	90	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m 90	3:50	315:-	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 90	2:80	252:-	
230+90		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
230+90 - 232+85	195	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m 195	2:40	468:-	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 195	2:40	468:-	
232+85		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
232+85 - 233+78	93	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m 93	1:50	139:50	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 93	1:40	130:20	
233+78		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett, etc., c:a 10 %			192:30	2190:-
<u>Sträckan S-Sb-Sd.</u>						
240+00 - 242+29	229	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m 229	3:50	801:50	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 229	2:20	503:80	
242+29		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
242+29 - 243+52	123	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m 123	2:40	295:20	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 123	1:80	221:40	
243+52		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
243+52 - 245+35	183	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m 183	1:50	274:50	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 183	1:40	256:20	
245+35		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			252:40	2830:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan Sb-Se.</u>						
250+00 - 251+67	167	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt	m	167	1:50	250:50
		Grävn., lägg. och återfylln	m	167	2:-	334:-
251+67		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			60:50	720:-
		<u>S u m m a</u>				16020:-
<u>Samfällighet VI.</u>						
<u>Sträckan U-X-Xa.</u>						
310+00		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	100:-	100:-
310+00 - 312+37	237	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m	237	6:60	1564:20
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	237	3:-	711:-
311+50; 312+37;		Brunnar typ A, d=0,6 m	st	2	100:-	200:-
312+37 - 314+16	179	Tegelrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m	179	2:40	429:60
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	179	1:90	340:10
314+16		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
314+16 - 314+92	76	Tegelrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m	76	2:40	182:40
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	76	1:90	144:40
314+92		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			268:30	4090:-
		<u>S u m m a</u>				4680:-
<u>Sträckan X-Xb.</u>						
320+00 - 320+70	70	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m	70	4:15	290:50
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	70	2:40	168:-
320+70		Brunn typ A, d=0,5m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			56:50	590:-
		<u>S u m m a</u>				4680:-
<u>Samfällighet VII</u>						
<u>Sträckan U-V.</u>						
300+00		Anslutning till befintlig 1000 mm:s ledning, medelst kringgjut- ning av cement				80:-
300+00 - 302+10	210	Falsrör, 800 mm:s med frakt	m	210	58:-	12180:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	210	9:-	1890:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
300+87; 302+10 302+10		Brunnar typ A, d=0,5 m st Anslutning till befintlig 1400 mm:s ledning medelst kringgjut- ning av cement För oförutsett etc., c:a 10 % Avgår ersättning från Hova Kom- mun för dimensions ökning från 700-800 mm:s rör. Avgår ersättning från Hova dik- ningsföretag av år 1949 för mins- kade underhållskostnader, vars ka- pitaliserade kostnader beräknats till 7:- kr/m.	2	100:-	200:- 200:- 1450:-	16000:- 3150:- 1470:- 11380:-
S u m m a						
<u>Samfällighet VIII.</u>						
<u>Sträckan I-K-L-M-Ma.</u>						
16+43 - 17+27	84	Schaktning, lera m ³	40	2:-	80:-	
17+27		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
17+27 - 18+78	151	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt m	151	10:70	1615:70	
17+27 - 18+7	80	Grävn., lägn. och återfylln. m	80	2:60	208:-	
18+7 - 18+78	71	" " " " m	71	3:80	269:80	
18+78		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145:-	145:-	
18+78 - 22+35	357	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt m	357	9:50	3391:50	
18+78 - 21+80	302	Grävn., lägn. och återfylln. m	302	3:50	1057:-	
21+80 - 22+35	55	" " " " m	55	2:40	143:-	
20+35; 21+43		Brunnar typ A, d=0,8 m st	2	145:-	290:-	
22+35		Brunn typ E st	1	160:-	160:-	
		Ersättning enl. jordersättningslängd			16:70	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			738:30	8160:-
<u>Sträckan K-Ka.</u>						
60+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
60+00 - 61+16	116	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	116	3:50	406:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. m	116	1:50	174:-	
61+16		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
61+16 - 63+56	240	Tegelrör, 100 mm:s (4")				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		med frakt m	240	1:50	360:-	
		Grävn., lägg., och återfylln. m	240	1:-	240:-	
63+56		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145:-	145:-	
63+56 - 63+79	23	Rensning av landsvägstrumma Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
63+79		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145:-	145:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			160:-	1750:-
<u>Sträckan L-La-Lb.</u>						
50a+00 - 51+59	179	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	159	3:50	556:50	
50a+00 - 50+51	71	Grävn., lägg. och återfylln. m	51	2:20	112:20	
50+51		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
50+51 - 50+85	34	Grävn., lägg. och återfylln. m	34	1:40	47:60	
50+85 - 51+59	74	" " " " m	74	2:20	162:80	
51+59		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145:-	145:-	
51+59 - 51+76		Rensning av lantvägstrumma Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
51+76		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145:-	145:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			55:90	1300:-
<u>Sträckan Lb-Ld.</u>						
51+76 - 52+29	53	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	53	3:50	185:50	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	53	1:-	53:-	
52+29		Brunn typ A, d=0,6 m st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			31:50	370:-
		Avgår ersättning från Vägförvaltningen				250:-
						120:-
<u>Sträckan La-Lc.</u>						
55+00 - 55+97	97	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m	97	1:50	145:50	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	97	1:40	135:80	
55+97		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			33:70	390:-
<u>Sträckan M-Mb.</u>						
35+00 - 37+14	214	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		med frakt	m	214	2:70	577:80
35+00 - 36+10	110	Grävn., lägg. och återfylln.	m	110	2:60	286:-
36+10 - 37+14	104	" " " "	m	104	1:80	187:20
36+10; 37+14		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:-	150:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			119:-	1320:-
		<u>S u m m a</u>				13040:-
		<u>Samfällighet IX</u>				
		<u>Sträckan N-O-P.</u>				
22+40		Stensil	st	1	30:-	30:-
22+40 - 22+89	49	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt	m	49	10:70	524:30
		Grävn., lägg., och återfylln.	m	49	2:60	127:40
22+89		Brunn typ A, d=0,8 m	st	1	145:-	145:-
22+89 - 25+9	220	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m	220	4:70	1034:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	220	1:70	374:-
23+74		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
25+9		Brunn typ E, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			235:30	2620:-
		<u>Sträckan O-Oa-Ob.</u>				
40+00 - 41+74	174	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m	174	6:60	1148:40
40+00 - 41+00	100	Grävn., lägg. och återfylln.	m	100	3:50	350:-
41+00 - 41+74	74	" " " "	m	74	2:-	148:-
40+80		Brunn typ A, d=0,6 m	st	1	100:-	100:-
41+74		Brunn typ E, d=0,6 m	st	1	100:-	100:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			183:60	2030:-
		<u>Sträckan Oa-Oc.</u>				
45+00 - 45+89	89	Tegelrör, 75 mm:s (3")				
		med frakt	m	89	0:95	84:55
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	89	1:10	97:90
45+89		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			22:55	280:-
		<u>S u m m a</u>				4930:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet X.</u>						
<u>Sträckan Pa-Pb.</u>						
25+73		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:-
25+73 - 28+49	276	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m	276	4:15	1145:40
25+73 - 26+20	47	Grävn., lägg. och återfylln.	m	47	2:20	103:40
26+20 - 28+49	229	" " " "	m	229	1:40	320:60
26+28; 27+38; 28+49		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	3	75:-	225:-
28+49 - 29+55	106	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	106	3:50	371:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	106	1:10	116:60
29+55		Brunn typ E, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			228:-	2630:-
S u m m a						2630:-
<u>Samfällighet XI</u>						
<u>Sträckan Y-Ya-Yb.</u>						
400+00 - 401+50	150	Schaktning, lera	m ³	60	2:-	120:-
		Jordersättning enligt				
		särskild längd				12:60
		För oförutsett etc., c:a 10 %			17:40	150:-
<u>Sträckan Ya-Yc.</u>						
410+00		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:-
410+00 - 412+8	208	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	208	3:50	728:-
410+00 - 411+21	121	Grävn., lägg. och återfylln.	m	121	1:40	169:40
411+21 - 412+8	87	" " " "	m	87	2:80	243:60
411+21		Stensil	st	1	30:-	30:-
411+28; 412+8		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:-	150:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			134:-	1500:-
S u m m a						1650:-
<u>Samfällighet XII</u>						
<u>Sträckan Z-Za-Zb.</u>						
402+23 - 403+42	119	Schaktning, lera + något				
		sten	m ³	90	2:-	180:-
		Jordersättning enl. särskild				
		längd				39:20

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
403+42		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:-
403+42 - 404+42	100	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m	100	4:70	470:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	100	2:90	290:-
404+35; 404+42		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:-	150:-
404+42 - 405+60	118	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m	118	4:15	489:70
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	118	2:50	295:-
406+60		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
405+60 - 406+48	88	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	88	3:50	308:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	88	2:30	202:40
406+48		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
406+48 - 407+48	100	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m	100	2:-	200:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	100	1:80	180:-
407+48		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			305:70	3380:-
<u>Sträckan Zb - Zd.</u>						
407+48 - 408+8	60	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m	60	2:-	120:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	60	1:80	108:-
408+8		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
408+8 - 408+82	74	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt	m	74	1:50	111:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	m	74	1:80	133:20
408+82		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			57:80	680:-
S u m m a						4060:-
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
0+100 - 2+66	366	Sträckan A-B			6000:-	6000:-
<u>Samfällighet II</u>						
2+66 - 6+63	366	Sträckan B-C-D-E			11870:-	
6+63 - 10+96	433	" E-F-G-H			11130:-	
120+00 - 123+70	370	" C-Ca			1960:-	
110+00 - 113+71	371	" D-Da			2380:-	
100+00 - 101+96	196	" E-Ea			1250:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
140+00 - 142+43	243	Sträckan E-Eb			990:-	
90+00 - 92+3	203	" F-Fa			1200:-	
80+00 - 83+69	369	" G-Ga			2090:-	
150+00 - 152+2	202	" G-Gb			1150:-	
70+00 - 72+38	238	" H-Ha			1120:-	35140:-
	2991					
		<u>Samfällighet III</u>				
2+56 - 3+41	75	Sträckan B-Ba			440:-	
130+00 - 131+72	172	" Ba-Bb			650:-	1090:-
	247					
		<u>Samfällighet IV.</u>				
200-50 - 202+91	341	Sträckan R-Ra			4300:-	4300:-
		<u>Samfällighet V.</u>				
202+91 - 204+67	176	Sträckan Ra-S			3660:-	
204+67 - 210+38	571	" S-T-Ta			4300:-	
220+00 - 224+20	420	" T-Tb			2320:-	
230+00 - 233+78	378	" S-Sa			2190:-	
240+00 - 245+35	535	" S-Sb-Sd			2830:-	
250+00 - 251+67	167	" Sb-Se			720:-	16020:-
	2247					
		<u>Samfällighet VI.</u>				
310+00 - 314+92	492	Sträckan U-X-Xa			4090:-	
320+00 - 320+70	70	" X-Xb			590:-	4680:-
	562					
		<u>Samfällighet VII.</u>				
300+00 - 302+10	210	Sträckan U-V			11380:-	16000:- 11380:-
		<u>Samfällighet VIII.</u>				
16+43 - 22+35	592	Sträckan I-K-L-M-Ma			8160:-	
60+00 - 63+79	379	" K-Ka			1750:-	
50a+00 - 51+76	196	" L-La-Lb			1300:-	
51+76 - 52+29	53	" Lb-Ld			120:-	
55+00 - 55+97	97	" La-Lc			390:-	
35+00 - 37+14	214	" M-Mb			1320:-	13490:- 13040:-
	1531					
		<u>Samfällighet IX.</u>				
22+40 - 25+9	269	Sträckan N-O-P			2620:-	
40+00 - 41+74	174	" O-Oa-Ob			2030:-	
45+00 - 45+89	89	" Qa-Qc			280:-	4930:-
	532					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet X.</u>				
25+73 - 29+55	382	Sträckan Pa-Pb			2630:-	2630:-
		<u>Samfällighet XI.</u>				
400+00 - 401+50	150	Sträckan Y-Ya-Yb			150:-	
410+00 - 412+8	208	" Ya-Yc			1500:-	1650:-
	358					
		<u>Samfällighet XII.</u>				
402+23 - 407+48	525	Sträckan Z-Za-Zb			3380:-	
407+48 - 408+82	134	" Zb-Zd			680:-	4060:-
	659					
	10426					
		<u>S u m m a</u>				104920:-
						109.790:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Samfällighet VI</u> Hässleberg 1 ³ Anders Berggren Sträckan 16+80 - 17+27	23	20	4:60	110	11	12:10	16:70
<u>Samfällighet XI</u> Guntorp 1 ¹¹ , Algot Andersson Sträckan 400+00 - 400+92 Hungstorp av 1 ⁸ , Arvid Fredsberg Sträckan 400+92 - 401+50 Summa				30 110	9 9	2:70 9:90	2:70 9:90 12:60
<u>Samfällighet XII</u> Hungstorp av 1 ⁸ Anna Persson Sträckan 402+23 - 402+72 -"- 402+72 - 403+42 Summa				70 200	16 14	11:20 28:-	 39:20 39:20
Hova den 27 februari 1957 Erik Almlöf Förrättningsman Biträdande gode män: Carl Larsson Ernst Andersson Carl Larsson Ernst Andersson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Strupekärr 1⁷</u>							
<u>Axel Eriksson</u>							
Åker	1	0,28		400	2000	1600	448
"	2	0,21		400	"	1600	336
"	3	0,22		500	"	1500	330
"	4	0,25		1000	"	1000	250
Alstringsbåtnad							1.364
Brukningsbåtnad å sträckan:							
0+00-2+66= 266m å 18:-							4.788
Summa	1-4	0,96					6.152
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker	5	0,33		400	2000	1600	528
"	6	0,42		1400	"	600	252
"	7	1,14		1500	"	500	570
"	8	0,84		1200	"	800	672
"	9	0,12		200	"	1800	216
"	10	0,87		1200	"	800	696
"	11	0,55		1300	"	700	385
Alstringsbåtnad							3.319
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
b-c = 122 m å 2:10							256
c-4a+34 = 72 m å 3:-							216
3+41-6+4 = 263 m å 1:-							263
Brukningsbåtnad							735
Summa	5-11	4,27					4.054

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Guntorp 1²</u>							
<u>Lars Pettersson</u>							
Åker	12	0,06		120	2000	1880	113
"	13	0,63		600	"	1400	882
"	14	0,79		900	"	1100	869
"	15	0,84		1000	"	1000	840
"	16	0,56		1000	"	1000	560
"	17	0,59		900	"	1100	649
"	18	0,29		900	"	1100	319
"	19	0,25		900	"	1100	275
"	20	0,25		1000	"	1000	250
"	21	0,12		1800	"	200	24
"	22	0,26		1300	"	700	182
"	23	0,29		1200	"	800	232
"	24	0,55		900	"	1100	605
"	25	0,64		900	"	1100	704
"	26	0,49		600	"	1400	686
Alstringsbåtnad							7.190
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
120+00-122+74 = 274 m å 2:-							548
123+24-123+64 = 40 m å 4:-							160
113+28-113+71 = 43 m å 4:-							172
3+41-6+4 = 263 m å 1:-							263
6+9-6+63 = 54 m å 1:-							54
Brukningsbåtnad							1.197
<u>Summa</u>	12-26	6,61					8.387

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Prästebolet 7¹</u>							
<u>Hova Pastorat</u>							
Åker	27	0,36		800	2000	1200	432
"	28	1,00		900	"	1100	1.100
"	29	0,75		800	"	1200	900
"	30	0,26		1100	"	900	234
"	31	0,73		900	"	1100	803
"	31 a	0,42		1000	"	1000	420
"	32	0,46		1300	"	700	322
"	33	0,50		1600	"	400	200
"	34	0,46		1500	"	500	230
"	35	0,27		1600	"	400	108
"	36	0,78		1200	"	800	624
"	37	0,30		1900	"	100	30
"	38	0,61		1700	"	300	183
"	39	0,53		1400	"	600	318
"	40	0,55		1200	"	800	440
"	41	0,52		900	"	1100	572
"	42	0,45		900	"	1100	495
"	43	0,40		900	"	1100	440
Alstringsbåtnad							7.851
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+63-9+84 = 321 m å 10+							3.210
9+88-10+96 = 108 m å 10:-							1.080
90+00-90+66 = 66 m å 3:40							224
80+00-80+80 = 80 m å 3:-							240
7+5-141+12 = 84 m å 5-							420
141+12-142+43 = 131 m å 2:-							262
6+9-6+63 = 54 m å 1:-							54

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							5.490
Summa	27-43	9,35					13.341
Hova Sörgården 1¹							
Sven Gustavsson							
Åker	44	0,96		900	2000	1100	1.056
"	45	0,39		1000	"	1000	390
"	46	0,66		1600	"	400	264
"	47	0,99		1100	"	900	891
"	48	1,06		900	"	1100	1.166
"	49	0,76		1400	"	600	456
"	50	0,29		1700	"	300	87
"	51	0,40		1500	"	500	200
"	52	0,90		900	"	1100	990
"	53	1,00		1400	"	600	600
"	54	0,77		1300	"	700	539
"	55	0,30		1300	"	700	210
"	55 a	0,12		1200	"	800	96
"	56	0,48		1000	"	1000	480
"	57	0,52		900	"	1100	572
Alstringsbåtnad							7.997
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
90+66-92+3 = 137 m å 2:-							274
80+80-83+00 = 220 m å 2:-							440
70+95-72+38 = 142 m å 2:-							284
Brukningsbåtnad							998
Summa	44-57	9,60					8.995

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hova Bramsgården 3¹</u>							
<u>Hova Kommun</u>							
Åker	58	0,72		1920	2000	80	58
"	59	0,42		1700	"	300	126
"	60	0,38		1200	"	800	304
<u>Summa</u>	58-60	1,52					488
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Guntorp 1²</u>							
<u>Lars Pettersson</u>							
Åker	61	1,44		1700	2000	300	432
"	62	0,78		1920	"	80	62
"	63	0,96		1950	"	50	48
"	64	0,50		1600	"	400	200
"	65	0,67		1200	"	800	535
"	66	0,53		1300	"	700	371
"	67	0,69		1400	"	600	414
Alstringsbåtnad							2.062
Brukningbåtnad å sträcken:							
3+68-131+72 = 169 m å 2:-							338
<u>Summa</u>	61-67	5,57					2.400
<u>Strupekärr 1⁷</u>							
<u>Axel Eriksson</u>							
Brukningbåtnad å sträcken:							
2+66-3+41 = 75 m å 1:-							75
<u>Summa</u>							75
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Brukningbåtnad å sträcken:							
2+66-3+41 = 75 m å 1:-							75
<u>Summa</u>							75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker	68	0,13		200	2000	1800	234
"	69	0,15		600	"	1400	210
"	70	0,18		800	"	1200	216
"	71	0,23		1000	"	1000	230
Alstringsbåtnad							890
Brukningsbåtnad å sträckan: 200+91-202+91 = 200 m å 15:-							3.000
Summa	68-71	0,69					3.890
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker	72	0,14		1200	2000	800	112
"	73	0,19		1920	"	80	15
"	74	0,60		1980	"	20	12
"	75	0,29		1800	"	200	58
"	76	0,26		1700	"	300	78
"	77	0,56		1300	"	700	392
"	78	0,29		1600	"	400	116
"	79	0,31		1300	"	700	217
"	80	0,20		1700	"	300	60
"	81	0,23		1500	"	500	115
"	82	0,64		1300	"	700	448
Alstringsbåtnad							1.623
Brukningsbåtnad å sträckan: 202+96-204+61 = 165 m å 4:50							743
Summa	72-82	3,71					2.366

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Prästebolet 7¹</u>							
<u>Hova Pastorat</u>							
Åker	83	0,58		1000	2000	1000	580
"	84	0,85		1000	"	1000	850
"	85	0,96		900	"	1100	1.056
"	86	0,73		800	"	1200	876
"	87	0,95		800	"	1200	1.140
"	88	0,44		1500	"	500	220
"	89	1,09		1000	"	1000	1.090
"	90	0,83		1200	"	800	664
"	91	0,78		1100	"	900	702
"	92	0,76		1000	"	1000	760
"	93	0,70		1200	"	800	560
"	94	0,59		1500	"	500	295
"	95	0,75		1500	"	500	375
"	96	0,63		1500	"	500	315
"	97	0,60		1300	"	700	420
"	98	0,85		1100	"	900	765
"	99	0,55		900	"	1100	605
"	100	0,89		900	"	1100	979
"	101	1,08		900	"	1100	1.188
"	102	0,57		1000	"	1000	570
"	103	0,41		1100	"	900	369
"	104	0,50		1000	"	1000	500
"	105	0,65		900	"	1100	715
"	106	0,64		900	"	1100	704
"	107	2,14		900	"	1100	2.354
"	108	0,97		1100	"	900	873
"	109	0,66		1200	"	800	528
"	110	0,87		1100	"	900	783

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	111	0,64		1100	2000	900	576
"	112	0,39		1100	"	900	351
"	113	0,76		1700	"	300	228
"	114	0,40		1400	"	600	240
"	115	1,10		1400	"	600	660
Alstringsbåtnad							22.891
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
204+67-207+25 = 258 m å 4:10							1.058
220+00-221+6 = 106 m å 2:-							212
221+6-222+49 = 143 m å 4:20							601
222+55-224+20 = 165 m å 4:10							677
232+85-233+78 = 93 m å 4:80							446
Brukningsbåtnad							2.994
Summa	83-115	25,29					25.885
<u>Samfällighet VI.</u>							
<u>Prästebolet 7¹</u>							
<u>Hova Pastorat</u>							
Åker	116	0,38		800	2000	1200	456
"	117	0,57		800	"	1200	684
"	118	0,63		800	"	1200	756
"	119	0,63		800	"	1200	756
"	120	0,28		1500	"	500	140
Alstringsbåtnad							2.792
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
320+00-320+70 = 70 m å 2:60							182
314+16-314+92 = 76 m å 2:60							198
Brukningsbåtnad							380
Summa	116-120	2,49					3.172

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hova Bramsgården 3¹</u>							
<u>Hova Kommun</u>							
Åker	121	0,58		1500	2000	500	290
"	122	0,44		1700	"	300	132
"	123	0,39		1980	"	20	8
"	124	0,71		1300	"	700	497
"	125	0,74		1200	"	800	592
"	126	0,64		1920	"	80	51
Summa	121-126	3,50					1.570
<u>Samfällighet VII.</u>							
<u>Prästebollet 7¹</u>							
<u>Hova Pastorat</u>							
Åker	127	0,35		900	2000	1100	385
"	128	1,00		1200	"	800	800
"	129	0,28		1500	"	500	140
"	130	0,39		1100	"	900	351
"	131	0,33		900	"	1100	363
Alstringsbåtnad							2.039
Brukningsbåtnad å sträckan:							
300+00-302+10 = 210 m å 12:-							2.520
Summa	127-131	2,35					4.559
<u>Samfällighet VIII.</u>							
<u>Hässlberg 1⁴, 1⁵</u>							
<u>Nils Björk</u>							
Åker	132	0,39		1000	2000	1000	390
"	133	0,23		700	"	300	69
"	134	0,13		700	"	300	39
"	135	0,55		900	"	1100	605
"	136	0,24		1920	"	80	19

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	137	0,22		1700	2000	300	66
"	138	0,25		1200	"	800	200
"	139	0,25		1700	"	300	75
"	140	0,41		1200	"	800	328
"	141	0,13		1000	"	1000	130
"	142	0,39		1000	"	1000	390
"	143	0,40		1200	"	800	320
"	144	0,52		1000	"	1000	520
"	145	0,37		1700	"	300	111
"	146	0,29		1000	"	1000	290
"	147	0,43		800	"	1200	516
"	148	0,42		800	"	1200	504
"	149	0,85		1800	"	200	170
"	150	0,55		800	"	1200	660
"	151	0,47		1600	"	400	188
"	152	0,42		1500	"	500	210
"	153	0,50		1000	"	1000	500
"	154	0,74		1300	"	700	518
"	155	0,75		1100	"	900	675
Alstringsbåtnad							7.493
Brukningbåtnad å sträckorna:							
17+27-22+35 = 508 m å 8:-							4.064
61+16-63+56 = 240 m å 4:10							984
50+00-51+59 = 159 m å 2:80							445
55+00-55+97 = 97 m å 3:30							320
Brukningbåtnad							5.813
Summa	132-155	9,90					13.306

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IX.</u>							
<u>Hässleberg 1⁴, 1⁵</u>							
<u>Nils Björk</u>							
Åker	156	0,22		1400	2000	600	132
"	157	0,42		1300	"	700	294
"	158	0,38		1200	"	800	304
"	159	0,51		1100	"	900	459
"	160	0,56		1200	"	800	448
"	161	0,84		1300	"	700	588
"	162	0,35		1400	"	600	210
Alstringsbåtnad							2.435
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
22+40-41+79 = 228 m å 6:-							1.368
45+00-45+89 = 89 m å 2:20							196
22+89-25+9 = 220 m å 6:-							1.320
Brukningsbåtnad							2.884
Summa	156-162	3,28					5.319
<u>Samfällighet X.</u>							
<u>Hässleberg 1⁴, 1⁵</u>							
<u>Nils Björk</u>							
Åker	163	0,34		1420	1900	480	163
"	164	0,39		760	"	1140	445
"	165	0,09		1240	"	660	59
"	166	0,29		950	"	950	276
"	167	0,52		1710	"	190	99
"	168	0,27		1050	"	850	230
"	169	0,24		1330	"	570	137
Alstringsbåtnad							1.409

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
26+28-27+38 = 110 m å 6:-							660
27+38-29+6 = 168 m å 1:-							168
29+6-29+55 = 49 m å 6:-							294
Brukningsbåtnad							1.122
Summa	163-169	2,14					2.531
<u>Finkila 1²</u>							
<u>Hans Schill</u>							
Åker	170	0,37		1610	1900	290	107
Summa	170	0,37					107
<u>Samfällighet XI.</u>							
<u>av Hungstorp 1⁸</u>							
<u>Arvid Fredsberg</u>							
Åker	171	0,08		540	1080	540	43
"	172	0,14		990	1800	810	113
Alstringsbåtnad							156
Brukningsbåtnad å sträckan:							
410+00-411+21 = 121 m å 2:-							242
Summa	171-172	0,22					398
<u>Folkeberg 1¹ o 1²</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker	173	1,26		1500	2000	500	630
"	174	1,62		1300	"	700	1.134
"	175	1,77		1300	"	700	1.239
"	176	1,70		1700	"	300	510
Summa	173-176	6,35					3.513

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Strupekärr 1⁷</u>							
<u>Axel Eriksson</u>							
Åker	177	0,70		900	2000	1100	770
"	178	0,74		1300	"	700	518
Summa	177-178	1,44					1.288
<u>Samfällighet XII.</u>							
<u>av Hungstorp 1⁸</u>							
<u>Anna Persson</u>							
Åker	179	0,24		1530	1800	270	65
"	179 a	0,46		1350	1780	430	185
"	179 b	0,21		1620	1740	120	25
"	179 c	0,09		900	1800	900	81
Summa	179-179c	1,00					356
<u>avst. Bårtorp Nolgården 2²</u>							
<u>Hjalmar Andersson</u>							
Åker	180	0,78		1800	2000	200	156
"	181	0,76		1600	"	400	304
"	181 a	0,09		1000	"	1000	90
Summa	180-181a	1,63					550
<u>Folkeberg 1¹ o 1²</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker	182	1,91		1000	2000	1000	1.910
"	183	1,57		1000	"	1000	1.570
"	184	1,43		1000	"	1000	1.430
"	185	0,49		1800	"	200	98
"	186	0,36		1920	"	80	29
Alstringsbåtnad							5.037




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckan: 404+42-407+44 = 298 m å 2:-							596
Summa	182-186	5,76					5.633
<u>Guntorp 1²</u>							
<u>Lars Pettersson</u>							
Åker	187	1,07		1000	2000	1000	1.070
"	188	0,45		1400	"	600	270
"	189	0,29		680	1700	1020	296
"	190	0,15		1020	"	680	102
Alstringsbåtnad							1.738
Brukningsbåtnad å sträckan: 408+8-408+82 = 74 m å 4:-							296
Summa	187-190	1,96					2.034
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Strupekärr 1⁷</u>							
Axel Eriksson	1-4	0,96					6.152
Summa	1-4	0,96					6.152
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	5-11	4,27					4.054
<u>Guntorp 1²</u>							
Lars Pettersson	12-26	6,61					8.387
<u>Prästebollet 7¹</u>							
Hova Pastorat	27-43	9,35					13.341
<u>Hova Sörgården 1¹</u>							
Sven Gustavsson	44-57	9,60					8.995
<u>Hova Bramsgården 3¹</u>							
Hova Kommun	58-60	1,52					488
Summa	5-60	31,35					35.265

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Guntorp 1²</u>							
Lars Pettersson	61-67	5,57					2.400
<u>Strupekärr 1⁷</u>							
Axel Eriksson							75
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen							75
Summa	61-67	5,57					2.550
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	68-71	0,69					3.890
Summa	68-71	0,69					3.890
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>Hova Västergården 6¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	72-82	3,71					2.366
<u>Prästebolet 7¹</u>							
Hova Pastorat	83-115	25,29					25.885
Summa	72-115	29,00					28.251
<u>Samfällighet VI.</u>							
<u>Prästebolet 7¹</u>							
Hova Pastorat	116-120	2,49					3.172
<u>Hova Bramsgården 3¹</u>							
Hova Kommun	121-126	3,50					1.570
Summa	116-126	5,99					4.742
<u>Samfällighet VII.</u>							
<u>Prästebolet 7¹</u>							
Hova Pastorat	127-131	2,35					4.559
Summa	127-131	2,35					4.559

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet VIII.</u>							
<u>Hässleberg 1⁴, 1⁵</u>							
Nils Björk	132-155	9,90					13.306
Summa	132-155	9,90					13.306
<u>Samfällighet IX.</u>							
<u>Hässleberg 1⁴, 1⁵</u>							
Nils Björk	156-162	3,28					5.319
Summa	156-162	3,28					5.319
<u>Samfällighet X.</u>							
<u>Hässleberg 1⁴, 1⁵</u>							
Nils Björk	163-169	2,14					2.531
Finkila 1 ²							
Hans Schill	170	0,37					107
Summa	163-170	2,51					2.638
<u>Samfällighet XI.</u>							
<u>av Hungstorp 1⁸</u>							
Arvid Fredsberg	171-172	0,22					398
Folkeberg 1 ¹ , 1 ²							
Kungl. Domänstyrelsen	173-176	6,35					3.513
Strupekärr 1 ⁷							
Axel Eriksson	177-178	1,44					1.288
Summa	171-178	8,01					5.199
<u>Samfällighet XII.</u>							
<u>av Hungstorp 1⁸</u>							
Anna Persson	179-179c	1,00					356
avst. Bårtorp Nolgården 2 ²							
Hjalmar Andersson	180-181a	1,63					550
Folkeberg 1 ¹ , 1 ²							
Kungl. Domänstyrelsen	182-186	5,76					5.633

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Guntorp 1²</u>							
Lars Pettersson	187-190	1,96					2.034
<u>Summa</u>	179-190	10,35					8.573
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet I	1-4	0,96					6.152
" II	5-60	31,35					35.265
" III	61-67	5,57					2.550
" IV	68-71	0,69					3.890
" V	72-115	29,00					28.251
" VI	116-126	5,99					4.742
" VII	127-131	2,35					4.559
" VIII	132-155	9,90					13.306
" IX	156-162	3,28					5.319
" X	163-170	2,51					2.638
" XI	171-178	8,01					5.199
" XII	179-190	10,35					8.573
<u>Summa</u>	1-190	109,96					120.444
Hova den 27februari 1957.							
 Erik Almlöf Förvätningsman.							
Biträdande gode män:  Carl Larsson							
 Ernst Andersson							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för																
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			Ba-Ba	Ba-Bb	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Samfällighet III																
Hela samf.		2.550	440:-	650:-								1.090:-	0,4275			
I 61-67		2.400	260:-	650:-								910:-	0,3792			
II Brukningsbåt.		150	180:-									180:-	1,2000			
Härav framgår att samfälligheten skall indelas i 2 avdelningar.																
			Z-Za-Zb	Zb-Zd											Summa	
Samfällighet XII																
Hela samf.		8.573	3.380:-	680:-											4.060:-	0,4736
I 179-179b; 180-181		735	230:-												230:-	0,3129
II 179c; 181a 182-190		7.838	3.150:-	680:-											3.830:-	0,4886
			Härav framgår att samfälligheten skall indelas i 2 avdelningar.													
Hova den 27 februari 1957																
Erik Almlöf Erik Almlöf Förätningsman.																
Bistående gode män:																
.....																
Carl Larsson Ernst Andersson																

67. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Di. 13.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
Strupekärr 1 ⁷						
Axel Eriksson	s			6.149:59		
Ägofig. 1-4		6.152		6.000	100.0000	2
Summa		6.152		6.000	100.0000	5.1078
<u>Samfällighet II</u>						
Hova Västergården 6 ¹				150		
Kungl. Domänstyrelsen				4.144:28		
Ägofig. 5-11		4.054		4.039:63	11.4958	2
Guntorp 1 ²						
Lars Pettersson	s			8.573:79		
Ägofig. 12-26		8.387		8.357:27	23.7828	2
Prästebolet 7 ¹						
Hova Pastorat	s			13.638:11		
Ägofig. 27-43		13.341		13.293:72	37.8307	2
Hova Sörgården 1 ¹						
Sven Gustavsson	s			9.195:34		
Ägofig. 44-57		8.995		8.963:11	25.5069	2
Hova Bramsgården 3 ¹				498:82		
Hova Kommun		488		486:27	1.3838	2
Summa		35.265		35.140:-	100.0000	29.2792
<u>Samfällighet III</u>						
Guntorp 1 ²				36.050:39		
Lars Pettersson	s			857:49		
Ägofig. 61-67 Avd. I		2.400		961:76	83,4862	2
Strupekärr 1 ⁷				910:-		
Axel Eriksson	s			95:12		
Brukningsbåtnad Avd. II		75		90:-	8,2569	2
Hova Västergården 6 ¹						
Kungl. Domänstyrelsen						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. ligg. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Brukningsbåtnad	Avd II	75		95:12 90:-	8,2569	
	Summa	2.550		1.090:-	100,0000	2.1172
<u>Samfällighet IV</u>				1.152:- 62		
<u>Hova Västergården 6¹</u>						
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>						
Ägofig. 68-71	S	3.890		4.300:-	100,0000	
	Summa	3.890		4.300:-	100,0000	3.2297
<u>Samfällighet V</u>				4.394:59 94:59		
<u>Hova Västergården 6¹</u>						
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>						
Ägofig. 72-82		2.366		1.399:19 1.341:67	8,3749	
<u>Prästebollet 7¹</u>						
Hova Pastorat	S			15.307:75		
Ägofig. 83-115		25.885		14.678:33	91,6251	
	Summa	28.251		16.020:-	100,0000	23,4557
<u>Samfällighet VI</u>				16.706:94 686:94		
<u>Prästebollet 7¹</u>						
Hova Pastorat	S			2.207:65		
Ägofig. 116-120		3.172		3.130:53	66,8916	
<u>Hova Bramsgården 3¹</u>						
Hova Kommun				1.587:65		
Ägofig. 121-126		1.570		1.549:47	33,1084	
	Summa	4.742		4.680:-	100,0000	3.9371
<u>Samfällighet VII</u>				4.795:30 115:20		
<u>Prästebollet 7¹</u>						
Hova Pastorat	S					
Ägofig. 127-131		4.559		11.380:-	100,0000	
	Summa	4.559		11.380:-	100,0000	3.7852
<u>Samfällighet VIII</u>				11.490:86 114:86		
<u>Hässleberg 1⁴, 1⁵</u>						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = 5	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Nils Björk Ägofig. 132-155	s	13.306		13.040:-	100,0000	
Summa		13.306		13.040:-	100,0000	11,0474
<u>Samfällighet IX</u>				13.363:54 322:54		
Hässleberg 1 ⁴ , 1 ⁵						
Nils Björk Ägofig. 156-162	s	5.319		4.930:-	100,0000	
Summa		5.319		4.930:-	100,0000	4,4162
<u>Samfällighet X</u>				5.059:34 129:34		
Hässleberg 1 ⁴ , 1 ⁵						
Nils Björk Ägofig. 163-169	s	2.531		2.584:86 2.523:32	95,9439	
Finkila 1 ²						
Hans Schill Ägofig. 170		107		109:28 106:68	4,0561	
Summa		2.638		2.630:-	100,0000	2,1902
<u>Samfällighet XI</u>				2.674:14 67:14		
av Hungstorp 1 ⁸						
Arvid Fredsberg Ägofig. 171-172		398		135:99 126:31	7,6553	
Folkeberg 1 ¹ o. 1 ²						
Kungl. Domänstyrelsen Ägofig. 173-176		3.513		1.400:33 1.114:92	67,5707	
Strupekärr 1 ⁷						
Axel Eriksson Ägofig. 177-178	s	1.288		440:09 408:77	24,7740	
Summa		5.199		1.650:-	100,0000	4,3165
<u>Samfällighet XII</u>				1.776:41 126:42		
av Hungstorp 1 ⁸						
Anna Persson Bertil Eklind Ägofig. 179-179 b		275	86:05	132:08		
-"- 179 c		81	39:58	125:63	3,0944	

<i>Carl Larsson</i>	<i>Ernst Andersson</i>
Carl Larsson	Ernst Andersson

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästebolet m.fl. hemman i Hova socken, Hova kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 7 av nederbördsområde n:r 138, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H; C-Ca; D-Da; E-Ea; E-Eb; F-Fa; G-Ga; G-Gb; H-Ha; B-Ba-Bb; R-Ra; Ra-S-T-Ta; T-Tb; S-Sa; S-Sb-Sd; Sb-Se; U-X-Xa; X-Xb; U-V; I-K-L-M-Ma; K-Ka; L-La-Lb-Ld; La-Lc; M-Mb; N-O-P; O-Oa-Ob; Oa-Oc; Pa-Pb; Y-Ya-Yb; Ya-Yc; Z-Za-Zb samt Zb-Zd. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Huru brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 12 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X samt XI i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna III och XII har särskild utredning verkställts, bil. 13.. Härav framgår, att samfälligheterna III och XII skall uppdelas på vardera 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna III och XII, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För utförandet av dikningen ingående i samfällighet VII, diket U-V, skall Hova Kommun i kostnaden för samfälligheten erlægga ett belopp, 3.150:- kronor, utgörande den kostnadsökning, som uppstår genom den större rördimension som Kommunen yrkar för erhållande av bättre avloppsmöjligheter för dikning enligt Hova dikningsföretag av år 1949, bil. *12.*

För den förminskning av underhållskostnader som uppstår genom att diket U-V (samf. VII) igenlägges med rör, skall Hova dikningsföretag av år 1949 till samfälligheten erlægga ett belopp av 1.470:- kronor. Genom beslut av Hova kommunalfullmäktige skall detta belopp erläggas av Hova kommun, bil. *13.* Framtida underhållet åvilar därefter samfällighet VII.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Genom kostnadsökningen för framtida detaljdikningen av den del av åkerjorden, som har avlopp genom trumma nr 2, vilken är för grund för täckdikning av berörda område, erlägger Vägförvaltningen ett belopp av 250:- kr till samfällighet VIII, bil. *14.*

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna I, III - XII understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten II erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtiotvå kronor nittio öre (52:90), vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra

vara bragta till slut före utgången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Hova dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Hova den 27 februari 1957.

I tjänsten:


 Erik Almlöf
 Förrättningsman.

Biträdande gode män:

 
 Carl Larsson Ernst Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommision i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens

täckdikningsförmån, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall ^{då} beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta förfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annant icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samf. I och III: ovankant på nedslaget järnrör i gräns c:a 15 m öster punkt B

Höjd= + 7,83

För samf. II, VI och VII: Inhugget kors i jordfast sten c:a 95 m nordost sekt 151+8

Höjd= + 11.81

För samf. IV och V: Inhugget kors i cementgjutning kring gödselstad c:a 7 m väster sydvästra hörnet av ladugård. Höjd= +8,13.

För samf. VIII, IX o. X: Inhugget kors på grundsten i sydöstra hörnet av lög. Höjd=+28.18

För samf. XI o. XII: Inhugget kors i jordfast sten c:a 84 m öster sekt 406+48.

Höjd=10.03


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0,3 - 0,6 m



d - över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vori en rännå forms mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopla

socken(-nar) av

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Med)

Antal ritn. st.

Artnummer