



Akt nr:

R-F4b-LS133/57

AU\$R-F4b-LS133/57



H a n d l i n g a r


angående "Bengt Bengtsgårdens diknings-
företag av år 1957 i Tengene socken av
Skaraborgs län" upprättade år 1956-1957
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

3447

*Tre del. 6/5-57, 8/57, p.k. 6.
Bidrag a° 4.640:- nr 3447.*



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Bengt Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1957" i Tengene socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag från lantbruksnämndens rationaliseringsanslag.

Eklanda, Tengene den 17 januari 1957

John Johansson
företagets ordf. del. Gräsbryn 24045

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 5. FEB. 1957
Diarie Nr.

Creg nr

Till Lantbruksnämnden
Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Tengene den *1-2-1957*

Oskar Svensson
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn <i>Bengt Bengtsgårdens df. av år 1957</i>				
Socken <i>Tengene, Grästorp kommun</i>		Län <i>Skaraborgs</i>		
Sökandens titel, namn, adress och tel. <i>Hemmansägare Oskar Svensson, Bengt Bengtsg. Eklanda, Tengene, tel. 24078 Grästorp</i>				
Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet		Åker ha <i>9</i>	Äng el. betesm. ha <i>-</i>	Skogsm. ha <i>4</i>
		Övrig mark ha <i>-</i>		

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sistlidna åren taxerad inkomst. <i>folkepension + arande</i>
Fastighetens taxeringsvärde	<i>16600</i>	19 <i>Folkepension + 900-kr</i>
Levande inventarier { antal hästar	<i>-</i>	19 " + <i>900-kr</i>
» kor	<i>-</i>	19 " + <i>900-kr</i>
Döda inventarier	<i>-</i>	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	<i>-</i>	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Fordringar	<i>-</i>	Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Banktillgodohavanden, kontanter	<i>2.500</i>	
Andra tillgångar	<i>-</i>	
Summa tillgångar	<i>19.100</i>	
Inteckningsskulder	<i>-</i>	Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån	<i>-</i>	kr
Andra skulder <i>3000</i>		Erbjuden säkerhet:
Summa skulder	<i>3.000</i>	Inteckning i
Återstående förmögenhet	<i>16.100</i>	inom
		kr

Borgen

☐ Sökanden är utövande jordbrukare

☒ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Till
Lantbruksnämnden
Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Tengene den *10. jan. 1956*
Otto Lind
Sökandens namnteckning

Datumstämpel

Creg nr

Torrlägningsföretagets namn *Bengt Bengtgården m fl*

Socken *Tengene* Län *Skaraborgs*

Sökandens titel, namn, adress och tel. *Hemmamäzaren Otto Lind Bengt Bengtsgår Tengene 24035*

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet Åker ha Ång el. betesm. ha Skogsm. ha Övrig mark ha

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Fastighetens taxeringsvärde	<i>38700</i>	<i>1954</i> <i>4460</i> kr
Levande inventarier { antal hästar		<i>1955</i> <i>4660</i> kr
» kor		<i>1956</i> <i>4460</i> kr
Döda inventarier		Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Fordringar	<i>14300</i>	
Banktillgodohavanden, kontanter		
Andra tillgångar		
Summa tillgångar	<i>53000</i>	
Inteckningsskulder		Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån		<i>69000</i> kr
Andra skulder		Erbjuden säkerhet:
Summa skulder		Inteckning i
Återstående förmögenhet	<i>53000 -</i>	

☐ Sökanden är utövande jordbrukare

☒ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

inom kr

Borgen

Bil.

Hug Otto Lind Bengt Bengtgården Tengene
ansökan om statligt stöd till burläggning-
förslag.

Arrendator som bekostar täckdikningen
enl. kostnadsförslag kr 27500:- har härigenom
en godkän av ägaren på samma belopp. när
dikningen är färdig.

Tengene den 10 jan 1957

ägare

Otto Lind

arrendator

Hug Lindh

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Till Lantbruksnämnden

SKARA

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Tengene

den 15/1 1957

Anders Karlsson

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

BENGT BENGTSGÅRDEN

Socken

Tengene

Län

Skaraborgs

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare Anders Karlsson, Eklanda, Tengene. 24075 Grästorp

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Bengt Bengtsgården 1:2

Åker ha

15,59

Äng el. betesm. ha

—

Skogsm. ha

5-

Övrig mark ha

Fastighetens taxeringsvärde

Levande inventarier { antal hästar 1
» kor 10

Döda inventarier

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

Inteckningsskulder

gn. Lantbruksnämnden

Borgenslån

Andra skulder

Summa skulder

Återstående förmögenhet

kronor

28400

11.000

9.800

—

—

—

—

49.200

40.500

8.700

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.

1953 4830 kr

1954 6660 kr

1955 7040 kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom kr

Borgen

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om
sökandens ekonomi.

Till
Lantbruksnämnden
Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)
☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Lars Mångårdén den *14-1-1950*
Selma & Ester Andersson
Sökandens namnteckning

Datumstämpel

Creg nr

Torrlägningsföretagets namn
Torrläggning av mark tillhörande Bengt Bengtsson m.fl. i

Socken *Fengene* Län *RT*

Sökandens titel, namn, adress och tel.
Selma & Ester Andersson

Av företaget begörd, av sökanden ägd fastighet
Lars Mångårdén

Åker ha *20* Äng el. betesm. ha Övrig mark ha

Skogsm. ha *12*

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Fastighetens taxeringsvärde	<i>56,800</i>	19
Levande inventarier { antal hästar <i>1</i> » kor <i>13</i>	<i>13,000</i>	19
Döda inventarier	<i>6,000</i>	19 <i>56</i>
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar		Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Fordringar		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Banktillgodohavanden, kontanter	<i>3,000</i>	
Andra tillgångar	<i>278,800</i>	
Summa tillgångar		Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Inteckningsskulder <i>19,000</i>		<i>106,800</i> kr
Borgenslån		Erbjuden säkerhet:
Andra skulder <i>7,500</i>		Inteckning i
Summa skulder	<i>20,500</i>	
Återstående förmögenhet	<i>58,300</i>	

☒ Sökanden är utövande jordbrukare
☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Inom

Borgen

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om
sökandens ekonomi.

Till Lantbruksnämnden

Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan
lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Tengene

den 16-1-1957

John A. Johansson
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Bengt Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1954

Socken Tengene

Län Skaraborg

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Anna Elisabet Johanssons dödsbo (Karl och John A. Johansson) Eklanda, Tengene, Tel. 24045 Grästorp

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Eklanda Bengt Bengtsgården 1:7

Åker ha

4,6

Äng el. betesm. ha

-

Skogsm. ha

2,-

Övrig mark ha

2,-

kronor

Fastighetens taxeringsvärde

6.600

Levande inventarier { antal hästar

2.000

» kor 2

Döda inventarier

450

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

88

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

9.138

Inteckningsskulder 500

Borgenslån

Andra skulder

Summa skulder

500

Återstående förmögenhet

8.638

Till statlig inkomstskatt under de tre sistlidna åren
taxerad inkomst.

Stök. ej taxerat för inkomst

19 kr

19 kr

19 kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges
deklarerad inkomst.

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp-
tages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

49.500:- kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom kr

Borgen

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i Bengt Bengtsgårdens diknings-
företag av år 1957 i Tengene socken av
Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf samt följande sak-
ägare:

... Anders Carlsson, Eklanda, Tengene,
... Algot Lindh, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene,
... John Johansson, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene,
... Oskar Svensson, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene,
... Harry Malmevik, Lars Mångården, Eklanda, Tengene.
.....
.....
.....
.....

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes *Anders Carlsson*
och Algot Lindh

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av *tre* medlemmar. Till
medlemmar i styrelsen valdes *Anders Carlsson*, vilken tillika ut-
sågs till ordförande samt *Algot Lindh* och *Oskar Svensson* som
styrelsesuppleant

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från rationaliserings-
anslaget till arbetenas utförande.

~~Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens~~
~~avdikningslänfond till sina andelar i företaget~~

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat. Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6.


Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Eklanda, Tengene den 17 januari 1957

I tjänsten





Erik Almlöf

Förrättningsman

Bitr. lantbruksdirektör

Justeras:





(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

[illegible]



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 17 januari 1957 avslutad syneför-
rättning rörande "Bengt Bengtsgårdens dikningsföretag av år
1957" i Tengene socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg
i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 april 1957.

I tjänsten:

I. Aronson.

I. Aronson.

Stämpel Tre kronor.

AVSYNINGSINTYG.

år 1957

Undertecknad får härmed intyga att *Beugt. Beugt gårdens dikningsföretag*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten i *Beugts* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *3447* å *4640:-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela förelaget
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: *Inga*

avvikelser från godkänd plan: *Inga*

arbetets kvalitet: *Inga*

Brandförsäkring:

Skara den *27 maj* 19*57*.
Henrik Skara
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ~~ytterligare~~:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *4640:-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19... nr

...../.....19... nr

17/6 19*57* nr *Bel.*

Skara den *1/6* 19*57*

Enrik Skara
Bitr. lantbruksdirektor.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning.

Företagets namn

Bengt Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1957

Socken

Tengene

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Per-Olof Johansson~~

Lantbr. John Johansson, Eklanda, Tengene.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

6/5 1957

Bidrag till utförandet, kr

4.640:-

Arbetsid jml. V. L. 10 : 62

31/12 1954

Förlängning jml. V. L. 7 : 58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4.640:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

27/5 1957

Besiktning verkställd av


Tekniker Lennart Olsson

Vid besiktning har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Företagets kostnader ha uppgått till de beräknade.

Företaget godkännes.

Skara den 3 juni 1957.



Erik Almlöf


Bitr. lantbruksdirektör.

Till

Styrelsen för Bengt Bengtsgårdens df av år 1957.

Vid av undertecknad företagen kontroll av rörledningen å sträckan
5+79 - 9+32 befanns rören lagda på föreskrivet djup varför ledningen får
övertäckas.

Skara den 13 maj 1957



Lennart Ols son

1.
Lööfvenne för iid sam-
manträdde för styrförätt-
ning enligt vattenlagen för
torrläggning och mark till-
hörande Eklanda Byggt-Buget.
görd av me. fl. hemman i
Tungus och som är Skaraborgs
län.

Fredagen den 20 nov. 1956, hos Lärare Kapt
Linda, Eklanda, Tungus.

Närvarande: Nuderstadsborna, Litteratör och
direktör Erik Persson, samt ingemå
Lars och Olsson, som medställt vissa
främmande önskemål för att
ningan.

Samstyresordnaren hade tillkallats
bottbrukarna Oskar Eriksson, Eklanda
Tungus och Litteratör Olsson, Björkebo
Frånbo, vilka inställde sig till lagens
sammanträde.

Löfvenne och ögon inställde
sig till sammanträdet.

Lokala data:

Nuderstadsborna ögon av Eklanda Byggt-
Bugetsg. 12,

Elisabet Johansson & stoll. genom John Johansson
enl. fullmakt bil. 4, ögon av Eklanda Byggt-
Bugetsg. 17 samt

~~stoll~~ Linda, genom Linda Kapt Linda
enl. fullmakt bil. 2, ögon av Eklanda Byggt-
Bugetsg. 15,

10 ioriga solägare:

Oskar Hansson ägare av Skanska Kungt - Kungt.
gödan 16.

Lysbom Solva och Ester Pedersen godarna
Lacey Molnar och Karl. fullmakt, bil. 3.
ägare av Skanska Lars Mång. 2³ samt
Julius Mousty ägare av Skanska Lars -
Mång. 2⁶

§ 1.

Upplöstes det för företrädarna
utgörade förordnandet, som hade lydelse
om. bil. 1.

§ 2.

Något järn mot företrädarna
eller skiftesgodarna ännu ansåldes
ej.

§ 3.

Fugnyör Olsson hade redan sammant
(1956)
samt ställt vissa förändringsförslag till
företrädarna. För större delen av den
förordade avdelningen ha upprättade teck-
ningsskisser, som skulle läggas till
genom för företrädarna. De bestämda
solopparna ha upprättats och avsett.

Det preliminärteckningarna till
läggning av de förordade ägarna hade upp-
ställt för riksdagen i angående Olsson och
gjorda.

Det upprättade förslaget ansågs
samtliga solägarna lämpligt. Förordade

gickade således på att de föreslagna av-
loppan undtages i förordningen så att
dessa dessa såsom redan med
bättre förhållanden på grundläggande
ligt sätt.

34.

Lyneåmen förtogs en dygning
för att se om man kunde se ju-
stering av förslaget.

35.

Lom intet vidare fanns att till
fästet och de andra förlagda
sammantids avsett med till-
hållande att nytt sammantids
avsett att bli slutsamantids,
skulle hållas på samma sätt som
hade skedd såsom sålunda, förordagen
den 17 januari 1957 kl. 10.00.

Det var tid som var

Tjänsten
skickad till
företagaren.

Akershusban Anton Olofsson.
På alla dessa goda män.

Torsdagen, den 17 januari 1957, hos Anders
Carlsson, Sklanda, Pangene.

Närvarande: Under tecknad betr. Lantbruk-
direktor Erik Nilsson, förädlingsman
samt öfverförordade nämnen Oskar Eriksson
Sklanda och Anten Olofsson, Björksbacken,
som följande bekägas:

Anders Carlsson Sklanda, Pangene,
Abbt Lindh, Bengt Bengtsgården, Sklanda, Pangene,
Johan Johansson, Bengt Bengtsgården, Sklanda, Pangene,
Oskar Hansson, Bengt Bengtsgården, Sklanda, Pangene,
Nanny Nilsson, Lous Nilsson, Sklanda, Pangene

§ 6.

Lämnade förädlingsnämnen en rek-
ommendation för det skolan föregående som-
marutsködet upprättade förslaget med
tillhörande handlingar.

§ 7.

Upplästes styrelsens utlåtande, som
hade lydelse enligt bilaga 6.

§ 8.

Alla utlåtanden och förslagen till förslag till
ändringar och handlingar och till
sammanhållna delägarna förval av
styrelsen satsades lantbrukaren Johan Johansson
Bengt Bengtsgården, Sklanda, Pangene.

29.

Sam intet vidare finnes att till proto-
kollet antarkva förklarade förättningen
avslutad och sammantaget utvald.

Och en tid som ovan

I tjänsten
enligt förhållanden.

förättningen.

Askerficksson

Anton Olofsson

biträde skiftesgodare.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Grästorp kommun

Tengene socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för torrläggning (täckdikning) av nedan nämnda fastigheter omfattande c:a 27 har åker + på omstående sida här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare angivna fastigheter om c:a 11 har. avloppets längd c:a 1000 mtr. företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Företaget beräknas icke beröra allmänna vägar, eller ändra allmänna inrättningar

Närmaste järnvägsstation Grästorp

Meddelanden om förrättningen ställas till Anders Carlsson, Eklanda, Tengene,

telefon Grästorp 24075

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tengene den 28 sept 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Carlsson för fastigheten Bengt Bengtsg. Eklanda 1:2
Karl Johansson » » " " " 1:7
Sigge Linde » » " " " 1:5

1955 73 694
" 72 363

7.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av förefaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Oskar Svensson	ägare av fastigheten	Bengt Bengtsg. Eklanda
Selma och Ester Eriksson	» » »	Lars Mångs. "
Julius Mouvitz	» » »	" " "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 20 februari 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 12 56

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Marlestad & landskansliet den 14 mars 1956.

På länstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


8.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr



K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Eklanda Bengt Bengtsgården m.fl. hemman i Tengene socken
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbr. Algot Lindh, Eklanda, Tengene, fredagen den
30 november 1956 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Eklanda Bengt Bengtsgården 1², 1⁵, 1⁶, 1⁷

Eklanda Lars Månsgården 2³.

Skara den 5 november 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tengene försam-
ling den 11. nov. 1956 betygas

Karl Gustav Ek
.....
komminister
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd.

Skara den 5/11 1956.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Algot Lindh, Eklanda, Tengene, fredagen den 30 november 1956 kl. 10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodomännen:

Oskar Eriksson, Eklanda, Tengene

Anton Olofsson, Björkebacken, Frambo

Sakägarna:

Algot Lindh, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene


Anders Carlsson, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene

Karl Johansson, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene

Oskar Svensson, Bengt Bengtsgården, Eklanda, Tengene


Selma och Ester Andersson, Lars Mångården, Eklanda, Tengene

Skara den 19 november 1956


Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbr. Anders Carlsson, Eklanda, Tengene, torsdagen den 17 januari 1957 kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 10 januari 1957


Erik Almlöf.

FULLMAKT

för min son Olof Olofsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Eklanda Bygd - Bengtsby
i Tangane socken av Korsborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tangane den 30 nov 1956

Olof Olofsson
Olof Olofsson

Bevittnas:

Per Olofsson

FULLMAKT

för Louise Holmström eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Selma och August Bengtson, ne. fl. hemmen
 i Tangen socken av Åsneborgs län
 å vov vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Louise den 30 nov. 1956

Selma Andersson

Ester Andersson

Bevittnas:

Arvid Eriksson

Anton Olsson

FULLMAKT

för min son Karl Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Söderåsen Bengt-Hungstg.
i Pengane socken av Söderåsen län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Pengane den 30 ur, 19 68

Karl Johansson
Enda stb. - delägare företaget min
son John Johansson.

Bevittnas:

Oskar Eriksson

Anten Olofsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
0-28 - -10	18	Lantbruksrör, 450 mm's (18") med frakt	m 18	12:10	217:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt påschaktning av jord	m 18	4:10	73:80	
0		Brunn typ A, d=1.0 m	st 1	180:-	180:-	
0+00 - 0+50	50	Lantbruksrör, 300 mm's (12") med frakt	m 50	6:60	330:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 50	1:60	80:-	
0+00 - 0+40	40	Påschaktning av jord	m 40	1:25	50:-	
0+50 - 1+62	112	Lantbruksrör, 250 mm's (10") med frakt	m 112	4:70	526:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 112	1:60	179:20	
1+62		Brunn typ A, d=0,6 m	st 1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			172:80	1.910:-
Summa						1.910:-
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Sträckan B - C</u>						
1+62 - 5+79	417	Lantbruksrör, 225 mm's (9") med frakt	m 417	4:15	1.730:55	
1+62 - 2+83	121	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 121	1:60	193:60	
2+83 - 3+78	95	"- " " "	m 95	1:60	152:-	
3+10 - 3+65	55	Sprängning av berg	m 55	25:-	1.375:-	
3+78 - 5+79	201	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 201	1:60	321:60	
4+18 - 4+23	5	Sprängning av berg	m 5	25:-	125:-	
4+92 - 5+2	10	"- " " "	m 10	25:-	250:-	
2+83, 3+78, 5+79		Brunnar typ A, d=0,5 m	st 3	75:-	225:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			437:25	4.810:-
<u>Sträckan C - D</u>						
5+79 - 6+71	92	Lantbruksrör, 225 mm's (9") med frakt	m 92	4:15	381:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 92	2:50	230:-	
5+88, 6+71		Brunnar typ A, d=0,5 m	st 2	75:-	150:-	
6+67		Stensil	st 1	25:-	25:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
6+71 - 7+89	118	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt m	118	3:50	413:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	118	2:20	259:60	
7+89		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	- - -
7+89 - 9+32	143	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	143	2:70	386:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	143	1:80	257:40	
9+32		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			227:10	2.480:-
		<u>Sträckan D - E</u>				-
9+32 - 10+23	91	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	91	2:70	245:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	91	1:80	163:80	
10+18		Stensil st	1	25:-	25:-	
10+23		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
10+23 - 11+77	154	Tegelrör, 125 mm's (5") med				
		frakt m	154	2:-	308:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	154	1:45	223:30	
10+59; 11+5; 11+77		Brunnar typ A, d=0,5 m st	3	75:-	225:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			114:20	1.380:-
		<u>Sträckan C - Ca</u>				-
20+00 - 20+30	30	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	30	2:00	60:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	30	1:80	54:-	
20+30		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			21:-	210:-
		<u>Summa</u>				8.880:-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfällighet I.</u>				
0-28 - 1+62	180	Sträckan A - B			1.910:-	1.910:-
		<u>Samfällighet II</u>				
1+62 - 5+79	417	Sträckan B - C			4.810:-	
5+79 - 9+32	353	"- C - D			2.480:-	
9+32 - 11+77	245	"- D - E			1.380:-	
20+00 - 20+30	30	"- C - Ca			210:-	8.880:-
	1225	<u>Summa</u>				10.790:-

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1⁵</u>							
<u>Otto Lindh</u>							
Åker	1	0.34		880	2200	1320	449
Brukningsbåtnad å sträckan 0+00 - 1+62 = 162 m å 10:- kr							1.620
Summa	1	0.34					2.069
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1²</u>							
<u>Anders Carlsson</u>							
Åker	2	0.49		1100	2200	1100	539
"	3	0.31		1210	2200	990	307
"	4	0.67		1300	2000	700	469
"	5	0.16		1600	2000	400	64
"	6	0.44		1300	2000	700	308
Alstringsbåtnad							1687
Brukningsbåtnad å sträckorna: 1+62 - 3+74 = 212 m å 4:10 kr							869
3+78 - 5+79 = 201 m å 1:30 kr							261
Brukningsbåtnad							1130
Summa	2-6	2.07					2817
<u>Eklanda Lars Månsgården 2³</u>							
<u>Selma och Ester Andersson</u>							
Åker	7	0.45		770	1400	630	284
"	8	0.36		770	1400	630	227
"	9	0.20		1380	1400	20	4
Summa	7-9	1.01					515
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1⁶</u>							
<u>Karl Oskar Svensson</u>							
Åker	10	0.54		1210	2200	990	535
"	11	0.17		2090	2200	110	187
"	12	0.68		1980	2200	220	150
"	13	0.99		1210	2200	990	980
"	14	0.24		1430	2200	770	185
"	15	0.46		1760	2200	440	202
"	16	1.50		1100	2200	1100	1650
"	17	1.37		1760	2200	440	603
Alstringsbåtnad							4492

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
5+88 - 6+67 = 79 m å 5:- kr							395
6+71 - 9+32 = 261 m å 3:- kr							783
Brukningsbåtnad							1178
Summa	10-17	5.95					5670
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1⁷</u>							
<u>Elisabeth Johanssons stbh</u>							
Åker	18	0.19		1350	1800	450	86
"	19	0.87		990	2200	1210	1053
"	20	0.15		1870	2200	330	50
"	21	0.25		1210	2200	990	248
"	22	0.73		990	2200	1210	883
"	23	0.19		850	1700	850	162
"	24	0.13		1190	1700	510	66
Alstringsbåtnad							2548
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
9+71 - 10+18 = 47 m å 5:80 kr							273
10+23 - 10+59 = 36 m å 5:80 kr							209
10+59 - 11+31 = 72 m å 2:60 kr							187
11+35 - 11+68 = 33 m å 3:50 kr							116
Brukningsbåtnad							785
Summa	18-24	2.51					3333
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1⁵</u>							
Otto Lindh	1	0.34					2069
Summa	1	0.34					2069
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1²</u>							
Anders Carlsson	2-6	2.07					2817
<u>Eklanda Lars Månsgården 2³</u>							
Selma och Ester Andersson	7-9	1.01					515
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1⁶</u>							
Karl Oskar Svensson	10-17	5.95					5670
<u>Eklanda Bengt Bengtsgården 1⁷</u>							
Elisabeth Johanssons stbh	18-24	2.51					3333
Summa	2-24	11.54					12335
Oskar Eriksson Anton Olofsson Bitr. gode män.				Eklanda, Tengene den 17/1 1957 Erik Almlöf Förrättningsman.			

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning			Ägofigurer		Båtnad		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)												
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
							B - C		C - D		D - E		C - Ca												Summa				
k r o n o r																													
Samfällighet II																													
Hela samfälligheten			12.335		4.810:-		2.480:-		1.380:-		210:-														8.880:-		0.7199		
I 2 - 6			2.817		4.810:-		-		-		-		-												4.810:-		1.7075		
II 7 - 24			9.518		505:-		2.480:-		1.380:-		210:-														4.575:-		0.4807		
Av utredningen framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar.																													
Påföring av 505:- kr från avd. I till avd. II medför minskning i kostna-																													
den för avd. I, och dess jämkade relativtal blir.																													
I 2 - 6			2.817		4.305:-		-		-		-		-												4.305:-		1.5282		
Eklanda, Tengene den 17 januari 1957																													
Erik Almlöf Förrättningsman.																													
Oskar Eriksson Anton Olofsson Bitr. gode män																													

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Eklanda Bengt Bengtsgården m.fl. hemman i Tengene socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning av öppna avlopp med rör genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km söder Tengene k:a inom nederbördsområde nr 143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E och C - Ca. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattermängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att

all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet I i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet II har särskild utredning verkställts, bil. 5... Härav framgår, att samfällighet II skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet II, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer

yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med befogenhet att handlägga syneförrättning, eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för var samfällighet för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara

bragta till slut före utgången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande behörig förrättningsman.
 att det skall benämnas "Bengt Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
 domstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna
 i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

Eklanda, Tangene den 17 januari 1957

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf.

Oskar Eriksson
 Oskar Eriksson

Anton Olofsson
 Anton Olofsson

Biträdande gode män.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller

hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdiktningförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att företagets styrelse under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors på berg c:a 22 m öster sekt. 4+00. Höjd = +8.95.


Typritningar

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B

d = över 0.6 m




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästorn lägges
i förband




typ F

Grästorn lägges
i förband




Detailritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



2 st. 15 mm ϕ

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör




Ärsenimpregnerad plank
Spikas med golv. spik



Tvårlö all hindra förskjutning
bindas med kopparsåg

Förslag till



Grästorn pinnas fast

Stensättning

Betong 1:3:3

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopia

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Med)

Antal ritn. st.

Arbetsnummer