


Akt nr:

R-F4b-LS136/57

AU\$R-F4b-LS136/57

H a n d l i n g a r

angående "Stommens dikningsföretag av
år 1957" i Börstigs socken av Skaraborgs
län, upprättade åren 1956-1957 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

AVSYNINGSINTYG.

(1957)

Undertecknad får härmed intyga att *Stommens dikningsföretag* *av av*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten i *Görlings* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *3571* å *3.650.-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den *31 juli* 19*58*
Georg Dahl
(verksamhetsavsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *3.650.-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	nr
...../.....195...	nr
<i>28/8</i> 19 <i>58</i>	nr <i>130</i>

Skara den *2/8* 19*58*
Santander
konsulent

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

Stommens dikningsföretag av år 1957

Socken

Börstig

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förhållandena mellan ämne och ämne~~

Lantbr. Harry Larsson, Skattegården, Brismene

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den
1/6 1957

Bidrag till utförandet, kr
3.650:-

Arbetslid jml. V. L. 10: 62
1/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7: 58

Kontrakterad arbetslid

Kontrakterad arbetslid förlängd till

1/10 1960

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr
3.650:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

31 juli 1958

Besiktning verkställd av

Assistent Lennart Olsson

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts
i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Företagets kostnader har utgjort 10.217:81 kronor mot beräknade
9.126:- kronor.

Företaget godkännes.

Skara den

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Protokoll fört vid sammankom-
träde för synföreläggning enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Söra Stora m. fl.
fastigheter i Böstigs socken av Skar-
borgs län.

Torrläggningen den 29 nov. 1956, hos Lennart Larsson
Stamma, Söra, Böstig.

Närvarande: Huvudarkivar, Län. Lantbruksskiedator
Sven Arvid, föreläggningen, samt ingemär
Lennart Olsson, som har lagt ned oavsett det för
torrläggning avsedda området.

Följande skrägare inställda sig till
sammankommet:

Behandlarna:

Lennart Larsson, ägar av Söra Stora 1²
Johannes Johanson, - - - Söra Förläggaren 2⁶

Av Söra skrägare:

Edvin Johanson, ägar av Söra Stora 1³
Karl Larsson, - - - Söra Förläggaren 2⁷
Gunnar Larsson - - - Söra Förläggaren 2⁴, samt
Föreläggningen i Skarborgs län genom ingemär
L. Olsson, Föreläggning enligt fullmakt, bil. 2.

31.

Utfästes det för föreläggningen annan
utgående förordning, som hade lydelse
enligt bil. 1.

22.

Stigge för med förättningen annan ansett.
dass gj

23

Tuguejör Lammatt Osson hade under som-
maren 1856 väckelst ett vissa förmedlings-
saken förättningen, värdet hela det berädda
omräddat kost lagts och övrigt samt alla
berädda avlopps uppölets och likelades övrigt.
Tuguejör Osson lärade om redogörda
för det utbakt sin förslag för omräddats
därmed, som och kunnat uppgjorts.

Således hade på att de avlopps,
som förslags och som inriktats på botten, skul-
da mottogs i förättningen så att dessa där-
av berädda medel och kunnat förslags på
ändamålsfullt sätt.

Karl Lammatt och Gunnar Lammatt för
förslags förslags sig med således och
gubbe på att avloppen E-F och G-H uppölets
sin gränser med Gunnar Lammatts öger. Förslagen
sitsordades och förättningen annan, till

24

Således således således om förslags-
ningen kunde handläggas utan tillbehåll
och skiftesgodman och förslags sig kunnat
att godman och förslagsförslagslångt som
kunnat om förslags vid skiftesgodman,
och som vilken ett förslags förslags
långt vid skiftes godman.

§ 5.

Vägförvaltningens ombud hade intagit att
sinnat om att landsvägstremmen vid punkt
0+82-90 jidpigas och ombyggs på vägför-
valtningens bekostnad. Det uppgjordes att
tremmen ombyggs år 1930.

§ 6.

Förstas syftning på isättande av mark-
rader och justering av gränser.

§ 7.

Förklarades sammanträdets upplöst med
till rådgivande att nytt sammanträde,
och att till till sammanträde, kommer att
hållas på samma plats som dagens sam-
manträde torsdag, den 20 dec. 1956 kl. 10.00.

Det var vid den som

T. Jönsten
Skriftförvaltare

Den 20 december 1956, hos Laurent Larsson,
Stommen, Söve, försting.

Närvarande: Luderbeckrad, biträdande
landbruksdirektor Erik Henrik försett-
ningarna samt följande sakägare:

Laurent Larsson,	Stommen, Bästing,	
Johannes Johansson,	Fällegård	-"-
Gunnar Larsson,		-"-
Paul Larsson,		-"-

38.

Förädlingsmannen bemyndas nu se-
logorals i det sedane förädlade sam-
manträte fördragställda fördrag med för-
ten förädlade handlingar.

39.

Gunnar Jonsson och Karl Jonsson förä-
gården förklarade sig i denna godkända den
kostnadsfördragställda, som upprättats
av förädlingsmannen. Med anledning
härav kunde fördragställda i oavsett
vid lagens sammantvätt, utom skulle
till ett sammantvätt sammantvätt tillåtas
skiftes godkända och fördragställda
samlade samman fördragställda Gunnar och Karl
Jonsson.

310.

Gunnar och Karl Jonsson återtog
med anledning härav den vid fördragställda
sammantvätt underskrifna fördragställda
och fördragställda utdragning inom om till dess
fotliggande. Fördragställda och Gunnar Jonsson
återlämnade den ingångna fördragställda

311.

Som intet vidare Gunnar och Karl Jonsson
bokat uttackar förklarades sammantvätt
det avslutat.

Det var tid om om
I tjänsten
Samlad.
fördragställda.

Arbetsloshet, för vid sam-
manträdde för symföreläsning
anligt bottenlagen för torvlägg-
ning av mark till brända
Söve Stom m. fl. förtigletas i
förtigst, sedan av Thorsborgs
lön.

Föreläsningen den 3 jan. 1957, hos Lennart
Pousson, Stommen, Söve, förtig.

Närvarande: Lennart Pousson, bitr. lant-
bruksdirektör Erik Anslöf, föreläsning-
man samt ing. Lennart Pousson.

Som skiftesgodsmän inställda sig
Lantbrukarna Svend Pousson, Söve,
förtig och Henry Pousson, Skottbygd, Söve,
Söve.

Följande sakägare inställda sig:
Lennart Pousson, Stommen, förtig.
Johannes Johansson, Skottbygd, - - -
Gunnar Pousson, Skottbygd, - - -
Hans Pousson, Skottbygd, - - -
Sven Johansson Stommen, - - -

§ 12.

Uppstod det för föreläsningarna
utöver de förordnandet, som hade lyddes
samtligt bil. 1.

§ 13.

Kontroll för samt föreläsningarna
eller skiftesgodsmännen utsågs sig

3.15

216

217.

E 18

Lyonessemen prinstogs berøftede bryll.
ving en det for tosligging næsten om
sæt

Det var tid som var

I forgot
 Could I see an ³ ~~sub~~ ² ~~sub~~ ¹ Harry Harrison
 into. shifts governor

Fredagen den 25 jan. 1957, hos Lennart Larsson
Stommun, Lörå, Bräting.

Närvarande; underståndare B. L. Lantbruks-
direktor Erik Kumpulainen, församlingens
samt skiftesgodsmännen O. Wald Larsson,
P. Kumpulainen, Bräting och Harry Larsson, Lötts-
gårdar, Bräting, somvar följande
tilläggs:

Lennart Larsson, Stommun, Bräting,
Johannes Johansson, Hölse, Bräting.
Lennart Larsson, Hölse, Bräting,
Karl Larsson, Hölse, Bräting.

§ 19

Följande församlingens medlemmar för
det som föregående sammantagna upp-
ställde förslag med tillhörande hand-
lingar.

§ 20.

Upplästes styrelsens utlåtande, som
hade lydelse av. bil. 3.

§ 21

Det mottogs en förslag till förslag
härvidse uttalande om handlingen och att
sammantagna deltagarna förvald av sty-
relsen uttala styrelsens lantbrukare
Lennart Larsson, Stommun, Bräting.

§ 22

Den intet vidare förvald av tim per.

beslutet, antagna följande förordningar
avseende på kommunalt uppdrätt.

Och så till dess vidare

Fjörten

Sjunde.

förordningarna

Harry Larsson Ewald Larsson

Ständens skiftesordförare.

Skudtekkende på binnel Stützgen
 vil id sammantide den 29 nov. 1906
 gjelde ykkende mil. 23 i part. angående fri-
 legat rettsbeholdning.

Kjøsting den 3 jan. 1907
 På Døen Kjøsting 2¹. På Døen Kjøsting 2⁴
 Karl Svensson Gunnar Svensson

Skudtekkende skende an freilagt be-
 entet an sinne med samstende.

Hennel Larsson Johannes Johansen

Skudtekkende
 skudtekkende.
 Evald Larsson Harry Larsson

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 14 56

10.

För 2006. Bil. 1.




Förordnande.


Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Sunnerholm


Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Flm löf

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Börstigs

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser

Torrläggning av vattensjuka betes-
marker c:a 16 ha. landsväg beivras.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Trädet

Meddelanden om förrättningen ställas till

Herrn Börstig kontor. Torbj. Johansson
tel. Börstig 142.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Herrn Börstig den 11/11 1955

Sökandes namn:

Tor. Johansson
Joh. Johansson

för fastigheten

» »
» »

Fastighet:

Döve Stommen 12
Döve Frälsegården 26

Studerenterna Lasse Lennart Larsson,
som inlämnat Döve Stom 12 och som för Tor. Johansson,
vilken enligt ovan inlämnat ovan och syneförrätt-
ningen, iastommen i nämnda ovan och
andelen och för betraktas som rikande i den
samman.

Lasse Lennart Larsson 29/11 1956

Lasse Lennart Larsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Elmer Johansson	ägare av fastigheten	Döve Homman 13
Karl Svensson	» » »	Döve Trälsegården 22
Gunnel Svensson	» » »	Döve Trälsegården 24

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 20 februari 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Elisson
Rolf Elisson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

Bläds kande

Betessmarken är nu så vattensjuk
att den ej ger något betesvärde.

Kungörelse.

För terrälläggning av vattenskadade marker tillhörande Döve Sten o.ö. fastigheter i Börstigs socken av Skaraborgs län kommer synoförordning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lennart Ivarsson, Stommen, Börstig, torsdagen den 3 januari 1957 klockan 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förordningen torde följande fastigheter blive berörda:

Börstigs socken.

Döve Sten 1²

Döve Sten 1³

Döve Frälsegården 2⁴, 2⁶ och 2⁷.

Skara den 22/12 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förordningsman.

Kungörelsen översänd för kännedom till:

Lennart Ivarsson, Stommen, Börstig.
Johannes Johansson, Frälsegården, Börstig.
Elmer Johansson, Stommen, Börstig.
Karl Svensson, Frälsegården, Börstig.
Gunnar Svensson, Frälsegården, Börstig.
Skiftesgodemännen:
Evald Larsson, Bokulla, Börstig.
Harry Larsson, Skattegården, Brismene.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Lennart Ivarsson, Stommen, Börstig, torsdagen den 29 november 1956, kl 10.00, denna dag avsända till:

Lennart Ivarsson, Stommen, Börstig

Johannes Johansson, Frälsegården, Börstig

Elmer Johansson, Stommen, Börstig

Karl Svensson, Frälsegården, Börstig

Gunnar Svensson, Frälsegården, Börstig

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 17 november 1956

Erik Almlöf.
Erik Almlöf.

Angående fortsatt sammanträde hos lantbr. Lennart Ivarsson, Stommen, Börstig, torsdagen den 3 januari 1957 kl. 10.00 ha underrättelser denna dag avsänts till:

Lennart Ivarsson, Stommen, Börstig

Johannes Johansson, Frälsegården, Börstig

Elmer Johansson, Stommen, Börstig

Karl Svensson, Frälsegården, Börstig

Gunnar Svensson, Frälsegården, Börstig

Skiftesgodemännen:

Evald Larsson, Bokulla, Börstig

Harry Larsson, Skattegården, Brismene.

Skara den 22 december 1956

Erik Almlöf.
Erik Almlöf.

15. Bil. 2.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 5272-43/56

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/46, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Döve Stom. m.fl. hemman inom Börstigs socken av Skaraborgs län.
Mariestad den 21 november 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.


Ang. Stommens dikningsföretag i Börstigs socken.

Den 29 november 1956 hölls sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Döve Stom m.fl. fastigheter.

Vägförvaltningens ombud, vägmästare S. Persson, Falköping, hade därvid intet att erinra emot, att trumman 0+80 - 0+92 samt ytvattenbrunn nedströms vägen vid 0+80 utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

Skara den 8 december 1956.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Förrättningsman.

Eitbentig.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

15.12.56



Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

8.12.56

5644-43/56

Ärende

M/GJ

Ang. Stommens dikningsföretag i Börstigs socken.

Mot Edert förslag till ny rörtrumma vid sidan av nu befintlig stentrumma har vägförvaltningen intet att erinra.

Det förutsätts dock att längs vägen markerade öppna diken icke upptagas till nämnvärt större djup än vad dessa diken nu ha.

Arbetena med trumman utföras av vägmästare S. Persson, Falköping, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

S. Mattsson
S. Mattsson

Undertecknad förklarar sig ej ha
något att erinra mot att det avläpp, som ingår
i Stommens dikningsföretag av år 1956, och går genom
mina marker får uppgöras utan något ersättnings-
anspråk från min sida.

Döve Stom pr. Boistig den 29 nov 1956

Elmer Johanson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Sträckan A-B-C-D-E.						
0+00 - 0+40	40	Schaktning m ³	26	2:50	65:-	
0+40		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
0+40 - 0+80	40	Lantbruksrör, 300 mm's (12")				
		med frakt m	40	6:60	264:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	40	2:50	100:-	
0+80		Brunn typ A d=0,9 m				
0+80 - 0+92	12	Trumma av 500 mm's rör. Utföres och bekostas av Vägför- valtningen.				
0+92		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	190:-	190:-	
0+92 - 3+18	226	Lantbruksrör, 300 mm's (12")				
		med frakt m	226	6:60	1.491:60	
0+92 - 1+37	45	Grävn., lägg. o. återfylln. m	45	5:70	256:50	
1+37 - 3+18	181	"- " " m	181	3:40	615:40	
1+37, 3+18		Brunnar typ A, d=0,6 m st	2	120:-	240:-	
3+18 - 3+90	72	Lantbruksrör, 225 mm's (9")				
		med frakt m	72	4:15	298:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	72	2:70	194:40	
3+48, 3+90		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			384:30	4.290:-
Sträckan C - Ca - Cb						
10+00 - 11+11	111	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt m	111	3:50	388:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	111	4:75	527:25	
11+11		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
11+11 - 12+10	99	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	99	2:-	198:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+10		Grävn., lägg. o. återfylln. m	99	2.20	217:80	
		Brunnar typ A, d=0,5 m st	1	75.00	75:-	
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			148:45	1.630:-
<u>Sträckan D-Da-Db</u>						
20+00 - 20+50	50	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt m	50	3:50	175:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	2:75	137:50	
20+50		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
20+50 - 21+30	80	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	80	2:-	160:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	80	2:10	168:-	
21+30		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			79:50	870:-
<u>Sträckan Da - Dc</u>						
40+00 - 40+60	60	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	60	2:-	120:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	60	3:10	186:-	
40+60		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			39:-	420:-
<u>Sträckan E - Ea</u>						
50+00 - 50+80	80	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt m	80	1:50	120:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	80	2:20	176:-	
50+80		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			39:-	410:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Ca - Ce.</u>						
30+00 - 30+43	43	Tegelrör, 75 mm's (3")				
		med frakt	m	43	0.95	40:85
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	43	2.00	86:-
30+43		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75.00	75
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp				
		Summa			18:15	220:-
						7.840:-
<u>Sträckan Cb - Cd.</u>						
(Avdragsdike, ingår ej i företaget)						
12+10 - 12+27	17	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	17	2:00	34:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	17	2:00	34:-
12+27		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett c:a 10 %				
					17:-	160:-
<u>Sträckan E - F</u>						
(Avdragsdike, ingår ej i företaget)						
3+90 - 4+68	78	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	78	3:50	273:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	78	2:40	187:20
4+68		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10%				
					54:80	590:-
<u>Sammandrag</u>						
0+15 - 3+90	375	Sträckan A - B - C - D - E				4.290:-
10+00 - 12+10	210	Sträckan C - Ca - Cb				1.630:-
20+00 - 21+30	130	Sträckan D - Da - Db				870:-
40+00 - 40+60	60	Sträckan Da - Dc				420:-
50+00 - 50+80	80	Sträckan E - Ea				410:-
30+00 - 30+43	43	Sträckan Ca - Ce				220:-
Summa						7.840

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Döve Stom 1².</u>							
<u>Lennart Ivarsson.</u>							
Betesmark	1		0.21	580	900	320	67
"	2		0.25	700	1400	700	175
"	3		0.25	550	1000	450	113
"	4		0.11	560	800	240	26
"	5		0.74	480	1600	1120	829
"	6		0.82	960	"	640	525
"	7		0.14	1280	"	320	45
"	8		1.77	320	"	1280	2266
Alstringsbåtnad							4046
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
1+37-3+48 = 211 m å 1:- kr.							211
10+00-11+11 = 111 m å 1:- kr.							111
30+00-30+43 = 43 m å 1:- kr.							43
20+00-21+30 = 130 m å 0:50 kr.							65
Brukningsbåtnad							430
Summa	1-8		4.29				4476
<u>Döve Frälsegården 2⁶.</u>							
<u>Johannes Johansson.</u>							
Betesmark	9		0.57	100	1600	1500	855
"	10		0.21	480	"	1120	235
Alstringsbåtnad							1090
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20+00-21+30 = 130 m å 0:50 kr.							65
20+4-50+80 = 71 m å 1:- kr.							71
20+50-a-40+60 = 74 m å 1:- kr.							74
Brukningsbåtnad							210
Summa	9-10		0.78				1300

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Döve Frälsegården 2⁷.</u>							
<u>Karl Svensson.</u>							
Betesmark	11		1.10	320	1600	1280	1408
"	12		0.28	420	1200	1780	218
Summa	11-12		1.38				1626
<u>Döve Frälsegården 2⁴.</u>							
<u>Gunnar Svensson.</u>							
Betesmark	13		0.54	910	1400	490	265
"	14		0.77	640	1600	960	739
"	15		0.55	1200	1600	400	220
Avgår för ofullständig torr- läggning å fig. 13-15							753
Summa	13-15		1.86				471
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Döve Stom 1².</u>							
Lennart Ivarsson	1-8		4.29				4476
<u>Döve Frälsegården 2⁶.</u>							
Johannes Johansson	9-10		0.78				1300
<u>Döve Frälsegården 2⁷.</u>							
Karl Svensson	11-12		1.38				1626
<u>Döve Frälsegården 2⁴.</u>							
Gunnar Svensson	13-15		1.86				471
Summa	1-15		8.31				7873

Stommen, Döve, Börstig, den 25 januari 1957.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

Evald Larsson
Evald Larsson


Harry Larsson
Harry Larsson

Biträdande gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Döve Stom 1².</u>						
Lennart Ivarsson	S			5.188:36 ~~4.756:85~~		
Ägofig 1 - 8		4476		4.457:24	56.8525	6
<u>Döve Frälsegården 2⁶.</u>						
Johannes Johansson	S			1.506:89 ~~1.381:52~~		
Ägofig 9 - 10		1300		1.294:55	16.5121	6
<u>Döve Frälsegården 2⁷.</u>						
Karl Svensson				1.884:78 ~~1.728:03~~		
Ägofig 11 - 12		1626		1.619:18	20.6529	
<u>Döve Frälsegården 2⁴.</u>						
Gunnar Svensson				575:96 ~~520:55~~		
Ägofig 13 - 15		471		469:03	5.9825	
<u>Summa</u>		7873		7.840:-	100.0000	
				~~8.367:-~~ 9.126		
Stommen, Döve, Börstig, den 25 januari 1957						
Erik Almlöf Förrättningsman						
Evald Larsson Harry Larsson						
Evald Larsson Harry Larsson Biträdande gode män						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Döve Stom m.fl. hemman i Börstig socknen, Frökinds kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 5 km väster Börs-tigs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E; C - Ca - Cb; D - Da - Db; Da - Dc, E - Ea samt Ca - Ce. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattermängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förerämda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning ~~av~~ i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skall inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av vattengenomloppet vid punkt 1+28 - 1+37 på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppet ledande vägövergång skall ej åvila företaget. Landsvägstrumman vid 0+80 - 0+92 samt ytvattenbrunn vid 0+80 utföres och bekostas av Vägförvaltningen, bil.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet

att handlägga syneförrättning eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga gemensamma kostnader skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för företaget skola noggrant bokföras;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-

domstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Stommen, Döve, Börstig den 25 januari 1957

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Evald Larsson *Harry Larsson*

Evald Larsson

Harry Larsson

Biträdande gode män.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorf, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, löslerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors på nedersta trappsteget till bostadshus.

Höjd=+8.00


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en) socken(-nar) av samband med synförrättning enl. vattenlagen av utan

Original
Kopla

Antal ritn. st.

Arkivnummer