



Akt nr:

R-F4b-LS137/57

AU\$R-F4b-LS137/57

Handlingar angående

"Karleby Skattegårdens dikningsföretag
av år 1956"

i Karleby socken, Vartofta kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.
Lantbruksingenjör.

137-2


RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn "Karleby, Skattegårdens dikningsföretag av år 1956"			
Socken Karleby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ ~~Stadsförvaltnings~~ Gösta Svensson, Skattegården, Karleby, Vartofta.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 25/4 1958	Bidrag till utförandet, kr 7210:--	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 7210:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 15/10 1958		Besiktning verkställd av assistent B. Beifeldt	

Företaget har utförts i sin helhet i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför företaget tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaderna har uppgått till 39.523:75 kronor, varav i räntor under arbetstiden utgör 890:12 kronor.

Skara den 6 november 1958.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförrättning
enligt vattenlagen för
förläggning av mark
ätkörande Kalleby Skatte-
gården m.fl. i Kalleby
socken av Skaraborgslän.

Den 11 januari 1956 i sammanködeslokalen
Hagelund, Kalleby.

Närvarande: Understecknad lantbrukningsingenjör
skiftesgodsmännen Gustav Eriksson, Mellom-
gården, Smedby, Västafsta och Erld Tromm,
Stommen, Torbjörntorp samt pågärdade mark-
ägare:

Sökande:

Hilmar Svensson äg. Kalleby Skäningsgården 13⁷
och Kalleby Högen 22³

Stel Helm äg. Kalleby Högen 22²

Lars Selman äg. Kalleby Stregården 1⁸,
Kalleby Skäningsgården 13⁶ och Kalleby
Skäningsgården 10¹

Licken och Arne Markmann äg.

Kalleby Stregården 1⁴, Kalleby Kylte-
gården 2³, Kalleby Stora Skattegården 4³,
Kalleby Källegården 6³ och 6⁴, Kalleby Fogde-
gården 7³

Gösta Svensson äg. Kalleby Lilla Skattegården 5², 5³ och 29³
samt Kalleby 29².

Karl Gustav Engdahl äg. Kalleby Lillgården 19¹

Övriga markägare:

Einor Gustavsson äg. Kalleby Stora Skatte-
gården 4⁶

Kuders Sudersson äg. Korteby Ånnagården 3^e
arealsten. Erik Gustavsson
~~Erik Gustavsson~~

§1.

Upptröskes det för förämningsmannen
uttröskade förordnandet, som hade
lydelse enl. bil. A.

§2.

Nagot för enst yrkesmannen kunde
icke utkomas.

§3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppträddes misstankar över de utskä-
berade områdena samt profiler över
utloppen höjfrån.

§4.

Einar Gustavsson och Kuders Sudersson
förenade sig med ständerna bil. D.

§5.

Ständerna och de, som förenat
sig med dem, yrkade på fördjupning
och iakttagning med rör av iprog-
vrande utlopp, så att deras höror beröende
vorker må kunna på ändamålsenligt
sätt beträffas och beaktas.

§6.

Upplystes att den nya nya Folkopning-
förening kommer att gå förs igång
det iprogvrande ordningsområdet.

§7.

Som vänt vidare fanns att till
prestationer anteckna, förklarades samman-

hødet uppläst med tillkännagivande, att
nedan förslag till dikningen fridlystheten,
nytt sammanträdde kommer att hållas
i ort och tid som i löp ordning kommer
att för närvarande tillkännagivars.

Ort och tid som man

Tjänsten

Stenbjörnström

Bekräftande gode män:

Gustav Ericson

Ewaldson.

Den 25 okt 1956 i sammanträdeslokalen
Kogelund, Korteby.

Närvarande: förstående styrelse
samt fjärde närvarande:

Hilmar Svensson

Lars Skelton

Gösta Svensson

Einar Gustavsson

Anders Andersson

Plats postat gen. Sven Svensson, bil. E^{II}

Vagnbjörns S. Persson, Färdhög, bil. E^I

Åker Håkansson, Sjöbo Håkansson

Åker Håkansson

§8.

Förklaras det nedan för sammanträdet
upprättade förslaget till de rättsbemyndade
maktens bättre föreläggning och brukning
med därtill hörande handlingar.

§9.

Upplästes styrelsen och stämde,

som hade lydelse enl. bil. L.

§10.

Upplockes kostnadsfördelningsskylden

§11.

Att mätte och förvara till förtäget
hörande handlingar och ritningar och
att sammanhålla delägarna för val
av styrelse utrikes styrelse
Gösta Svensson Skattegränd, Korleby, Västbofta.

§12

För att vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
företagningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Urt och köd som var

7 hästar

Stenbjörnsström

Bihörsande godel man:

Gustav Ericson

Evald Finn.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

10 DEC 1954


III M 176 51

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 18 november 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.




Bo Hjalmarsson.

Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

IIIM 176 53

*Sen 6.
jahn*



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Ans. om förbrukningsordning
i Jönköpings län 15/12-53
389 pht. 1

7.

Fnr. 1836

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
18 NOV. 1953
Diarie Nr. 76721

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
28 DEC 1953
III M 176 53
län.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Karleby socken(-par) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser dikning av omkr. 50 ha åkermark

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Falköping
Meddelanden om förrättningen ställas till Otto Svensson
Skattegården, Karleby Vartofta Tel. Falköping 23166
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Karleby, Vartofta den 4 nov. 1953.

Sökandes namn:		Fastighet:
5 ha { för Otto Svensson } { son Fritz Svensson } " " "	för fastigheten	Lille Skattegården Lille Skattegården
3.5 Torik Gustavsson	" "	Bockgården
25 { Sixten Håkansson } { Erik Håkansson } " "	för fastigheten	Fogelgården " "
4 Hjalmar Svensson		Hagen
4 Gunnar Andersson		Lillegården
4 Lars Axelsson		Stänggården
4 Arvid Holm		Hagen

Med för beakt. planer o. d.

x/ Ny ägare Karl Gustav Engdahl

Inf. i skatte

Enir Gustavsson föresl. S.H. förtur budl.

Anders Andersson sig. 4 ev. d:o bekr. Stommen

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

15 december


19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Ansökan om förtursbordläggning
i Tm del. 15/12-53 889 jkt. 1



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a

Ang. förtursrätt för syneförrättning, sökt år 1953 av Otto Svensson
m. fl., Karleby socken, Skaraborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förtursrätt för rubr.
syneförrättning.

Karleby, Vartofta den 4 november 1953.

Otto Svensson	Lilla Skattegården
Brita Svensson	Lilla Skattegården
Erik Gustavsson	Bockgården
Lieber Wästerman	Fogdegården
Julius Wästerman	" "
Hjalmar Svensson	Hagen
Gunnar Andersson	Lillegården
Lars Axelsson	Stränggården
Arvid Holm	Hagen

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Hagelund, Karleby, Vartofta, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Lantbr. Hjalmar Svensson,	Hagen,	Karleby,	Vartofta.
" Axel Holm,	"	"	"
" Lars Axelsson,	Strängsgården,	"	"
" Sixten o. Artur Mårtensson,	Fogdegården,	"	"
Slöta Pastorat,		Slöta,	"
Lantbr. Gösta Svensson,	Skattegården,	Karleby,	"
" Otto Svensson,	"	"	"
" Karl-Gustav Engdahl,	Lillegården,	"	"
" Einar Gustavsson,	Skattegården,	"	"
" Anders Andersson,	Ännagården,	"	"
<u>Skiftesgodemännen:</u>			
Lantbr. Gustav Eriksson,	Mellongården Sneby,		"
(" Herman Andersson,)	Koragården,		Åslätt.

Skara den 27 december 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde i Hagelund, Karleby, Vartofta, torsdagen den 25 okt. 1956 klockan 1000, har avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Hjalmar Svensson,	Hagen,	Karleby,	<u>Vartofta</u>
✓ Axel Holm,	"	"	"
✓ Lars Axelsson,	Strängsg:n,	"	"
✓ - Sixten o. Artur Mårtensson,	Fogdeg:n,	"	"
✓ Gösta Svensson,	Skatteg:n,	"	"

- Karl-Gustav Engdahl,	Lillegården,	Karleby,	<u>Vartofta</u>
✓ Einar Gustavsson,	Skattegården,	"	"
✓ Anders Andersson,	Ännagården,	"	"
Pastorsämbetet i Slöta pastorat, <i>gen Sven Svensson</i>			"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län, <i>gen vgn. S. Persson</i>			<u>Mariestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Evald Fromm,	Stommen,		<u>Gudhem</u>
"	Gustav Eriksson, Mellomgården, Smeby,		<u>Vartofta.</u>

Skara den 6 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E.

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Karleby Skattegården m.fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län.

För rubr. ändamål kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid
sammanträde i Hagelund, Karleby, Vartofta, onsdagen den 11 januari 1956 klocken
13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Karleby Skåningsgården 13:6, 13:7,
" Storegården 1:4, 1:8,
" Hagen 22:2, 22:3,
" Strängsgården 10:1,
" Hyltegården 2:3,
" Store Skattegården 4:3, 4:6,
" Källegården 6:3, 6:4,
" Fogdegården 7:3,
" Backgården 20:1,
" 29:2, 29:3,
" Lille Skattegården 5:2, 5:3,
" Lillegården 19:1,
" Ännagården 3:2.

Skara den 19 december 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Karleby församling
den 25 december 1955 betygas:

Axel Springkvist.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, var-
der till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 19 december 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Karleby Skattegården m.fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län.


För rubr. ändamål kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid
sammanträde i Hagelund, Karleby, Vartofta, torsdagen den 25 okt. 1956 klockan 1000,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Karleby Skåningsgården 13:6, 13:7
" Storegården 1:4, 1:8
" Hagen 22:2, 22:3
" Strängsgården 10:1
" Hyltegården 2:3
" Store Skattegården 4:3, 4:6
" Källegården 6:3, 6:4
" Fogdegården 7:3
" Backgården 20:1
" 29:2, 29:3
" Lille Skattegården 5:2, 5:3
" Lillegården 19:1
" Ännagården 3:2 .


Skara den 1 okt. 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Karleby församling
den 7 okt. 1956, betygas:


kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,
varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 1 okt. 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby Skattegården m. fl. i Karleby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hagelund, Karleby, Vartofta, **torsdagen den 25 okt. 1956 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Karleby Skåningsgården 13:6, 13:7

- » Storegården 1:4, 1:8
- » Hagen 22:2, 22:3
- » Strängsgården 10:1
- » Hyltegården 2:3
- » Store Skattegården 4:3, 4:6
- » Källegården 6:3, 6:4
- » Fogdegården 7:3
- » Backgården 20:1
- » 29:2, 29:3
- » Lille Skattegården 5:2, 5:3
- » Lillegården 19:1
- » Ännagården 3:2.

Skara den 1 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström.
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning torsdagen den 4 oktober 1956, intygas.

Skara den 6 oktober 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade förena oss med
 sökandena till den nyreförättning,
 som arvar Fortläggning av mark
 tillhörande Kalleby Skattegården m. fl.
 i Kalleby socken av Skaraborgs län
 och yha vi på förstågets utsträckning
 så att jämnt till dotter beröende
 mark m. kunna på ändamåls-
 enligt rätt förläggas och brukas.

Kalleby, Vårsta den 25/10 1956.

Anders Andersson Einar Gustavsson
 Betscher:

Stenbjörnsson

Gustav Ericson

Evaldson.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 4470-43/56F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby Skattegården m.fl. i Karleby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 oktober 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid ordn. pastoratsstämma
den 27 dec. 1955.

§ 5.

Till pastoratsombud för Slöta pastorat för år 1956 valdes
nämndeman Erik Johansson, Mellomkvarn, Slöta med kyrkovärd
Sven Svensson, Karlsborg, Karleby som ersättare.

Som ovan
Axel Ljungkvist.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, betygar
Axel Ljungkvist,
ordf.

Vidimeras:

Erik Johansson *Mia Johansson*
.....

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § V.L., översändes härmed utdrag ur plan för "Karleby Skattegårdens dikningsföretag av år 1956" i Karleby socken i den del, som berör planerad omläggning av allmänna vägen Falköping - Kymbo, väg nr 186.

Den föreslagna vägsträckningen kommer att korsa ovannämnda företags avloppsledningar. Synemännen anse det lämpligt att Vägförvaltningen bekostar och utför erforderliga genomlopp genom vägen för möjliggörande av torrläggning av ovanför liggande åker till 1,2 m. djup, såvida ej annan överenskommelse träffats med markägarna beträffande ersättning på grund av intrång genom den nya vägen.

Enligt upprättat förslag skulle Vägförvaltningen utföra och bekosta:

Trummor vid 3+94-4+15 och 22+11-22+33 och rörledningarna 25-26+30 och 35-35+46, vilka erfordras på grund av den nya vägens sträckning genom avdikningsområdet, samt brunnar vid 3+94, 4+15, 22+11, 22+33, 26+12, 26+30, 35+14, 35+46.

Två exemplar av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 13 mars 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström.

Lantbruksing.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karleby Skåningsgården 13:7</u>							
" <u>Hagen 22:3</u>							
Hjalmar Svensson							
Åker 30-50 cm mo på berg	1	0,20		1330	1400	70	14
" 30 " " " sand	2	0,51		1710	1800	90	46
" 30-50 " " " berg	2 a	0,15		1350	1400	50	8
" 30 " " " sand	3	0,82		"	1800	450	369
" - " -	4	0,43		360	"	1440	619
" - " -	5	0,30		1440	"	360	108
" 30-50 cm mo på berg	6	0,54		1120	1400	280	151
Summa	1-6	2,95					1315
<u>Karleby Hagen 22:2</u>							
Axel Holm							
Åker 30-50 cm 1.mo på berg	7	0,38		1050	1400	350	133
" 30 " " " sand	8	0,55		270	1800	1530	842
" - " -	9	0,89		180	"	1620	1442
" - " -	10	0,25		1760	"	40	10
Alstringsbåtnad							2427
Brukningsbåtnad å sträckan: 23+54-24+25 = 71 m å 6:50 kr							462
Summa	7-10	2,07					2889
<u>Karleby Storegården 1:8</u>							
" <u>Skåningsgården 13:6</u>							
" <u>Strängsgården 10:1</u>							
Lars Axelsson							
Åker 30 cm mo på sand	11	0,40		990	1440 1800	450	180
" - " -	12	0,68		900	1260 1800	360	245

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker 30 cm mo på sand	13	0,33		1620	1800	180	59
" - " -	14	1,52		1080	"	720	1094
" - " -	15	0,51		270	1350 ~~1800~~	1080	551
" - " -	16	0,51		"	1170 ~~1800~~	900	459
" - " -	17	0,53		100	1170 ~~1800~~	1070	567
" - " -	18	0,72		1080	1800	720	518
" - " -	19	0,26		810	1530 ~~1800~~	"	187
" - " -	20	0,45		900	1530 ~~1800~~	630	284
" - " -	21	0,63		450	990 ~~1800~~	540	340
" - " -	22	0,37		1170	1800	630	233
" - " -	23	0,68		60	"	1740	1183
" - " -	24	0,67		180	"	1620	1085
" - " -	25	0,35		1260	"	540	189
Alstringsbåtnad							7174
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
22+94-23+54 = 60 m å 6:90 kr							414
30-31+78 = 178 " " 2:10 "							374
Tvårdike = 32 " " 8:-- "							256
32+20-32+77 = 57 " " 6:90 "							393
35-36+04 = 104 " " 1:90 "							198
Brukningsbåtnad							1635
Summa	11-25	8,61					8809

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karleby Storegården 1:4</u>							
" <u>Hyltegården 2:3</u>							
" <u>Store Skattegården 4:3</u>							
" <u>Källegården 6:3, 6:4</u>							
" <u>Fogdegården 7:3</u>							
Sixten o. Artur Mårtensson							
Åker 20 cm mo på sand	26	0,14		1440	1800	360	50
" - " -	27	0,26		450	"	1350	351
" 25 cm moig Tm på sand	28	0,24		20	"	1780	427
" - " -	29	0,11		1260	"	540	59
" 30 cm mo på sand	30	0,11		1080	"	720	79
" - " -	31	0,44		1530	"	270	119
" - " -	32	0,53		1620	"	180	95
" 25 cm moig Tm på sand	33	1,92		110	"	1690	3245
" - " -	34	1,20		450	"	1350	1620
" - " -	35	0,29		1620	"	180	52
" 30 cm mo på sand	36	0,27		1170	"	630	170
Bete - " -	37		0,12	650	1000	350	42
Åker - " -	38	0,21		630	1800	1170	246
" 25 cm moig Tm på sand	39	0,13		450	"	1350	176
Bete 30 cm mo på sand	40		0,18	970	1000	30	5
" - " -	41		0,71	"	"	"	21
Åker - " -	42	1,37		720	1800	1080	1480
" 25 cm moig Tm på sand	43	0,57		270	"	1530	872
" - " -	44	1,15		10	"	1790	2059
" - " -	45	0,50		540	"	1260	630
" 30 cm mo på sand	46	0,28		900	"	900	252
Bete > 70 cm Tj	47		0,85	10	1000	990	842
" 50 cm Tj på sand	48		0,23	200	"	800	184

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bete > 70 cm Tj på sand	49		1,21	10	1000	990	1198
" - " -	50		1,26	80	"	920	1159
Åker 50 cm Tj på sand	51	0,53		810	1800	990	525
" - " -	52	0,58		180	"	1620	940
" - " -	53	0,26		630	"	1170	304
" 30 cm mo på sand	54	0,55		1080	"	720	396
Bete - " -	55		0,10	900	1000	100	10
Alstringsbåtnad							16608
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20-21+55 = 155 m å 2:50 kr							388
21+62-22+94 = 132 " " 2:60 "							343
Brukningsbåtnad							731
Summa	26-55	11,64	4,66				17339
<u>Karleby Backgården 20:1</u>							
Slöta pastorat							
Åker 40 cm mo på sand	56	0,28		720	1800	1080	302
" 25 " Tm " "	57	0,67		1350	"	450	302
" - " -	58	0,48		"	"	"	216
" - " -	59	0,80		630	"	1170	936
" 50 cm Tj på sand	60	0,78		60	"	1740	1357
" - " -	61	0,32		180	"	1620	518
" - " -	62	0,69		360	"	1440	994
" - " -	63	0,11		160	1600	"	158
Bete 70 cm Tj på sand	64		0,52	10	1200	1190	617
Alstringsbåtnad							5400
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
40 - 40+58 = 58 m å 7:-- kr							406
11+21-11+60 = 39 " " 3:50 "							137
Brukningsbåtnad							543
Summa	56-64	4,13	0,52				5943

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karleby 29:2, 29:3</u>							
<u>" Lille Skatteg:n 5:2, 5:3</u>							
Gösta Svensson							
Bete > 70 cm Tj	65		0,32	10	1200	1190	381
" - " -	66		0,07	1020	"	180	13
Åker 20 cm Tj på sand	67	0,07		1520	1600	80	6
" - " -	68	0,07		960	"	640	45
" - " -	69	0,16		1540	"	60	10
" 50 cm Tj på sand	70	0,73		10	1800	1790	1307
" - " -	71	0,28		180	"	1620	454
" - " -	72	0,25		450	"	1350	338
" - " -	73	1,04		180	"	1620	1685
" - " -	74	1,08		270	"	1530	1652
" 25 cm Tm på sand	75	1,25		360	"	1440	1800
" - " -	76	0,53		270	"	1530	811
Alstringsbåtnad							8502
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
40+58-41+52 = 94 m å 6:10 kr							573
11+60-12+43 = 83 " " 3:50 "							291
Brukningsbåtnad							864
<u>Summa</u>	<u>65-76</u>	<u>5,46</u>	<u>0,39</u>				<u>9366</u>
<u>Karleby Lillegården 19:1</u>							
Karl-Gustav Engdahl							
Åker 40 cm mom. på berg	77	0,39		1050	1400	350	137
" - " -	78	0,99		280	"	1120	1109
" 40 cm Tj på sand	79	1,56		360	1800	1440	2246
" - " -	80	0,87		"	"	"	1253
" - " -	81	0,37		1760	"	40	15

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker 25 cm Tj på sand	82	0,15		180	1440 1900	1260	189
" - " -	83	0,53		100	960 1600	860	456
" - " -	84	0,46		1120	1600	480	221
" - " -	85	0,08		1040	"	560	45
Alstringsbåtnad							5671
Brukningbåtnad å sträckorna:							
50 - 50+86 = 81 m å 6:30 kr							510
43+62 -60 m = 60 " " 6:90 "							414
Brukningbåtnad							924
Summa	77-85	5,40					6595
<u>Karleby Store Skattegr:n 4:6</u>							
Einar Gustavsson							
Åker 20 cm Tj på sand	86	0,80		1260	1800	540	432
" 40 cm Tj på sand	87	0,55		1440	"	360	198
" - " -	88	0,74		360	"	1440	1066
" - " -	89	0,92		270	"	1530	1408
" - " -	90	0,81		1530	"	270	219
Alstringsbåtnad							3323
Brukningbåtnad å sträckan:							
50+86-51+77 = 91 m å 3:30 kr							300
Summa	86-90	3,82					3623
<u>Karleby Ännagården 3:2</u>							
Anders Andersson							
Åker 30 cm Tm på sand	91	0,40		810	1800	990	396
" - " -	92	0,94		360	"	1440	1354
" - " -	93	0,25		540	"	1260	315
" - " -	94	0,39		1440	"	360	140
Summa	91-94	1,98					2205

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alstringsbåtnad							52625
Brukningsbåtnad							5459
<u>Summa</u>		46,06	5,57				58084
____ = minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhåller full torrläggning.							
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Karleby Skåningsgården 13:7</u>							
<u>" Hagen 22:3</u>							
Hjalmar Svensson	1-6	2,95					1315
<u>Karleby Hagen 22:2</u>							
Axel Holm	7-10	2,07		✓			2889
<u>Karleby Storegården 1:8</u>							
<u>" Skåningsgården 13:6</u>							
<u>" Strängsgården 10:1</u>							
Lars Axelsson	11-25	8,61		✓			8809
<u>Karleby Storegården 1:4</u>							
<u>" Hyltegården 2:3</u>							
<u>" Store Skattegr:n 4:3</u>							
<u>" Källegården 6:3, 6:4</u>							
<u>" Fogdegården 7:3</u>							
Sixten o. Artur Mårtensson	26-55	11,64	4,66				17339
<u>Karleby Backgården 20:1</u>							
Slöta pastorat	56-64	4,13	0,52				5943
<u>Karleby 29:2, 29:3</u>							
<u>" Lille Skattegr:n 5:2, 5:3</u>							
Gösta Svensson	65-76	5,46	0,39				9366
<u>Karleby Lillegården 19:1</u>							
Karl-Gustav Engdahl	77-85	5,40		✓			6595

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - A¹ - B.</u>				
2+30-2+70	40	Upprensning av gammalt dike m	40	1:50	60:--	
2+60-2+70	10	Bergsprängning "	10	15:--	150:--	
2+70		Rörledningsöga typ B st	1	90:--	90:--	
2+70-3+94	124	Lantbruksrör, d=400 mm (16") med frakt m	124	9:15	1134:60	
		Bergsprängning "	124	15:--	1860:--	
		Grusn., lägg. o. återfylln. "	124	1:80	223:20	
3+94-4+15	21	Rörledning, d=400 mm samt brunnar d=900 mm vid 3+94 och 4+15 utföres och bekostas av vägförvaltningen				
4+15-6+49	234	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt m	234	9:15	2141:10	
4+15-6+00	185	Bergsprängning "	185	15:--	2775:--	
6+10-6+46	36	" "	36	15:--	540:--	
4+15-5+50	135	Grusn., lägg. o. återfylln. "	135	1:80	243:--	
5+50-6+00	50	Grävning, grusning, läggning och återfyllning "	50	2:50	125:--	
6+10-6+46	36	- " - "	36	2:50	90:--	
6+00-6+10	10	Grävn., lägg. o. återfylln. "	10	3:10	31:--	
6+46-49	3	- " - "	3	3:10	9:30	
3+50, 4+50, 5+95		Brunn typ A; d=900 mm inkl. nedsprängning av slamficka st	3	200:--	600:--	
3+94, 4+15		Brunn typ A; d=900 mm Utföres och bekostas av vägförvaltningen	2			
6+49-7+10	61	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt m	61	9:15	558:15	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	61	5:80	353:80	
7+10		Brunn typ A; d=900 mm st	1	170:--	170:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. o:a 10 procent å förestående belopp			1115:85	12270:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan B - C .</u>						
7+10-11+60	450	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 450	4:20	1890:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 450	3:80	1710:--	
9+30-9+80	50	Bergsprängning	" 50	15:--	750:--	
9+12		Brunn typ A; d=600 mm inkl. sprängning	st 1	120:--	120:--	
11+21, 11+60		Brunn typ A; d=600 mm	" 2	90:--	180:--	
10+00		" " C; d=600 mm	" 1	70:--	70:--	
11+60-12+43	83	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt	m 83	3:30	273:90	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 83	3:40	282:20	
12+43		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>533:90</u>	5880:--
<u>Sträckan A¹ - A²</u>						
25=5+95-26+30	130	Rörledning; d=150 mm samt brunnar; d=500 mm vid 26+12 och 26+30. Utföres och bekostas av vägförvaltningen				
<u>Sträckan B - Ba</u>						
20=7+10-21+60	160	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt	m 160	6:20	992:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 160	3:80	608:--	
21+53-60	7	Tillägg för grävn. genom väg	" 7	2:--	14:--	
21+53, 21+60		Brunn typ A; d=800 mm	st 2	140:--	280:--	
21+60-22+11	51	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 51	4:20	214:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 51	3:15	160:65	
22+11-22+33	22	Rörledning; d=300 mm samt brunnar; d=600 mm vid 22+11 och 22+33. Utföres och bekostas av vägförvaltningen				
22+33-22+94	61	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 61	4:20	256:20	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
22+94		Grävn., lägg. o. återfylln. m	61	3:15	192:15	
		Brunn typ A; d=600 mm st	1	90:--	90:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			282:80	3090:--
<u>Sträckan Ba - Bb</u>						
22+94-24+50	156	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt m	156	2:50	390:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	156	2:80	436:80	
23+74, 24+45, 24+50		Brunn typ A; d=500 mm st	3	70:--	210:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			103:20	1140:--
	<u>Sträckan Ba - Bc</u>					
30=22+94-31+35	135	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	135	3:30	445:50	
30-30+80	80	Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	3:--	240:--	
30+80-31+35	55	- " - "	55	1:40	77:--	
30+80		Brunn typ C; d=500 mm st	1	45:--	45:--	
31+35		Brunn typ A; d=500 mm "				
		inkl. nedsprängning av slamficka	1	90:--	90:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			92:50	990:--
<u>Sträckan Bc - Bd .</u>						
31+35-33+04	169	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt m	169	2:50	422:50	
31+35-31+80	45	Grävn., lägg. o. återfylln. "	45	2:--	90:--	
31+80-32+40	60	- " - "	60	1:10	66:--	
32+40-33+04	64	- " - "	64	2:--	128:--	
31+80, 32+40, 33+04		Brunn typ A; d=500 mm st	3	70:--	210:--	
		Nedsprängning av slamficka "	2	20:--	40:--	
31+96-32+40	44	Bergsprängning m	44	15:--	660:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			163:50	1780:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Bc - Be</u>				
35=31+35-35+46	46	Rörledning; d=100 mm samt brunnar; d=500 mm vid 35+14 och 35+46. Utföres och bekostas av vägförvaltningen				
		<u>Sträckan B - D</u>				
40=7+10-40+58	58	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt	m 58	6:20	359:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 58	3:50	203:--	
40+58		Brunn typ A; d=800 mm	st 1	140:--	140:--	
40+58-41+55	97	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 97	6:20	601:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 97	3:10	300:70	
41+55		Brunn typ A; d=600 mm	st 1	90:--	90:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			165:30	1860:--
		<u>Sträckan D - E</u>				
41+55-43+62	207	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 207	2:--	414:--	
41+55-43+00	145	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 145	1:30	188:50	
43-43+62	62	- " -	" 62	0:90	55:80	
43+00		Brunn typ C; d=500 mm	st 1	40:--	40:--	
43+62		Brunn typ A; d=500 mm inkl. nedsprängning av slamficka	" 1	90:--	90:--	
43+62-44+34	72	Lantbruksrör; d=100 mm (4") med frakt	m 72	1:75	126:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 72	1:30	93:60	
44+34		Brunn typ A; d=500 mm inkl. nedsprängning av slamficka	st 1	90:--	90:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			102:10	1200:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan D - Da</u>						
50=41+55-51+77	177	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 177	2:--	354:--	
50-50+86	86	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 86	1:60	137:60	
50+86-51+77	91	- " -	" 91	2:50	227:50	
50+86, 51+77		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			80:90	870:--
<u>Sträckan C - Ca</u>						
15=12+43-15+56	56	Perforerade lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 56	2:--	112:--	
		Grävning, grusning, läggning o. återfyllning	" 56	1:70	95:20	
15+10, 15+20, 15+30, 15+40, 15+50		Grusfilter	st 5	15:--	75:--	
15+56		Brunn typ A; d=500 mm	" 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			37:80	390:--
		<u>Summa</u>				29470:--
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
		Sträckan A ¹ - A ¹ - B				12270:--
		" A ¹ - A ²				-
		" B - C				5880:--
		" B - Ba				3090:--
		" Ba - Bb				1140:--
		" Ba - Bc				990:--
		" Bc - Bd				1780:--
		" Bc - Be				-
		" C - Ca				390:--
		" B - D				1860:--
		" D - E				1200:--
		" D - Da				870:--
		<u>Summa kronor</u>				29470:--

Karleby, Vartofta den 25 okt. 1956.

I tjänsten:



Sven Holmström

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligast mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall så beklädas med grästorv, enris eller granris;

att aktsamhet skall iakttagas vid arbete i närheten av televerkets kablar, vars ungefärliga sträckning finnes inritad å plankartan;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Fixp. + 13,28 kors i jordfast sten c:a 140 m söder om sekt. 5+40 (str. A - A¹),
i ägo gränsen 220 m öster om pkt D .


Karleby, Vartofta den 25 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kronor	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-A ¹ -B	B - C	B-Ba-Bb	Ba-Bc-Bd	C - Ca	B - D	D - E	D - F	D - G	D - H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Hela föret.	58084	12270	5880	4230	2770	390	1860	1200	870		29470	0,5073686	
I	1-81, 85, 87-94	56372	12270	5880	4230	2770	390	1860	340	870		28610	0,5075214	
II	82-84, 86	1712							860			860	0,5023364	
Företaget skall ej uppdelas i olika avdelningar.														
Karleby, Vårtofta den 25 okt. 1956.														
I tjänsten:														
														
Sven Holmström.														
Lantbruksingenjör.														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Karleby Skåningsg:n 13:7</u>						
<u>" Hagen 22:3</u>						
Hjalmar Svensson	S	1315		667	2,264	✓ 20 - +
<u>Karleby Hagen 22:2</u>						
Axel Holm	S	2889		1466	4,974	✓ 40-60 +
<u>Karleby Storeg:n 1:8</u>						
<u>" Skåningsg:n 13:6</u>						
<u>" Strängsg:n 10:1</u>						
Lars Axelsson	S	8809		4470	15,166	✓ 40-60 +
<u>Karleby Storeg:n 1:4</u>						
<u>" Hylteg:n 2:3</u>						
<u>" Store Skatteg. 4:3</u>						
<u>" Källeg:n 6:3, 6:4</u>						
<u>" Fogdeg:n 7:3</u>						
Sixten o. Artur Mårtensson	S	17339		8797	29,851	20-80 -
<u>Karleby Backg:n 20:1</u>						
Slöta pastorat		5943		3015	10,232	20-80 -
<u>Karleby 29:2, 29:3</u>						
<u>" L:e Skatteg:n 5:2, 5:3</u>						
Gösta Svensson	S	9366		4752	16,125	20-80 +
<u>Karleby Lilleg:n 19:1</u>						
Karl-Gustav Engdahl	S	6595		3346	11,354	✓ 40-60 +
<u>Karleby Store Skatteg:n 4:6</u>						
Einar Gustavsson	S	3623		1838	6,238	✓ 40-60 +

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karleby Skattegården m.fl. hemman i Karleby socken, Vartofta kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utförande av till största delen täckta avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1,5 km SV om Karleby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har vid flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1,5 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrläggningshänseende utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i olika avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. I. Härav framgår, att sådan uppdelning ej bör ske.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Å plankartan har inritats av vägförvaltningen föreslagen ny sträckning av allmänna vägen nr 186, delen Falköping - Kymbo. Om vägen kommer att utföras med den föreslagna sträckningen, erfordras att vägrör å vissa sträckor läggas genom vägen samt att brunnar omläggas å ömse sidor av vägen vid dessa punkter. Vidare blir det erforderligt med två extra rörledningar. Synemännen anse det praktiskt att redan nu ta hänsyn till detta och föreskriva därför, att vägförvaltningen skall bekosta och därest ej annan överenskommelse träffas, utföra följande:

Vägtrummor vid sekt. 3+94 - 4+15 och 22+11 - 22+33, rörledningarna 25-26+30 och 35 - 35+46 samt brunnar vid sekt. 3+94, 4+15, 22+11, 22+33, 26+12, 26+30, 35+14 och 35+46.

Vid uppgörelse mellan vägförvaltningen och markägarna ang. intrångsersättning på grund av vägens sträckning genom deras ägor kan hänsyn tagas till vad som ovan föreskrivits.

Skulle vägen fastställas i annan sträckning än den ovan antagna, skall förslaget till dikning genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg anpassas därefter.

Dikningsområdet korsas av Televerkets riks- och landkablar, som med sin ungefärliga sträckning inritats å plankartan. Innan arbetet i korsningspunkterna utföres, skall i god tid Televerkets ingenjörskontor, Jönköping meddelas, så att lämpliga åtgärder kunna vidtagas för att förhindra skador å kablarna vid arbetets utförande.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 87 kronor 13 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Karleby Skattegårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Karleby, Vartofta den 25 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Biträdande gode män:

Gustav Ericson

Evaldson



Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännas formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



2 st. 15 mm ϕ

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arbetsnummer