



Akt nr:

R-F4b-LS140/57

AU\$R-F4b-LS140/57



AVSYNINGSINTYG.

A.E. Johansson,
Damsholmen,
Vedum.

Undertecknad får härmed intyga att "Damsholmens df. av år 1957",
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Damsholmen o. Damsåsen i Ö. Bitterna socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 3769 å 540:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: ---

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: ---

avvikelser från godkänd plan: ---

arbetets kvalitet: ---

Brandförsäkring: ---

Skara den 5/6 19 58.
Ragnar Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~yttarbidraget~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 540:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	
...../.....19...	
12/6 19 58	<i>Bol</i>

Skara den 5 juni 19 58.
Jan Höpken
~~Skarabors lantbruksdirektör~~
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid pgn enligt vad an-
lägen angående anläggning av
mark tillhörande Damskolan
och Damsåsen i Österbotten
Orken, Skaraborgs län.

Den 13 maj 1957 hos A. E. Johansson
Damskolan.

Närvarande: Undersökare,
föreläsningssman, jämte följande
sakägare:

Sökanden: A. E. Johansson äg. Damskolan / 2
öfriga sakägare:

Gustav Ternell och }
Sigue Ternell } - Damsåsen / 2
Karl Andersson, an. - -

#1.
Upplistes delvis föreläsningssman och
utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enl. län. A.

#2.
Något för mot föreläsningssmanen
Karl Andersson.

#3.
Förledes den vid förundersökningen
uppräta de nivåer och oiv det
vett enbesvärade området jämte
profil och sektioner oiv det
i fråga satta avloppet.

#4.

Söneren, A. E. Johansson, ykade
förläggning av sina av förtäget
berödda marker på ändamålsenligt
såd och dess del djup, som kunde anses
ekonomiskt motiverad.

#5.

Framlades det uppräddade förtäget
förs de vidsebesvärade markernas
bättre förläggning jämte de skolornas
bilagor vilka genomgicks och
frisklarades.

#6.

Sakernas ingångsfrön, l. C,
angående förtägets utgifter
och kostnadernas fördelning.

#7.

Uppläst synmansens utlåtande
som hade lyddelse enligt l. H.

#8.

Det mottogs och fivera förtägets
hvarje handlingar och utvisas
utvisas landbrukaren A. E. Johansson.
Dumsholmen, Vedum.

#9.

Behärfvande förtägets latheten
hänvisades till den uppräddade
avvodesaken, varav ed ex.
skulle om latheten till
aktiveraren.

#10. ³

Som intet vidarefick kom att anteckna
dies protokallet, fikleades föräds-
ningen avslutad och sammankänt
upplöst.

Och så dag som ovan

J. Järnsten
Lagman Holm

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 78 55

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förord-
nandets emottagande.

Maricstad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M 78.55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.
Bo Hjalmarsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 45 54

6/4
förl
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

7 APR. 1954

Diarie Nr LI.....35



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införsäkras
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F. nr. 1871

Helm

Ansökan om förklar-
bortlades i Torv del.
d. 8/3.54 § 92 pkt. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN

i SKARABORGS LÄN

19. FEB. 1954

Diarie Nr. 790

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 5 APR 1954

III M 45 54

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ ^{Oster Biterma} tillhörig mark inom

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser

Utlöpp för flera gårdar jämte bra under
framfartsväg

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

areal för torrläggning cirka 10 hektar längd cirka 900 m
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till

A. E. Johansson

Hemmansägare

Darnsholm Vedum

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Telefon 48119 Vedum

Darnsholm

den

17/2

Falebyg

1954

Sökandes namn:

Fastighet:

A. E. Johansson
och Andersson (au.?)

för fastigheten

Darnsholm 3/16 mtl.
Andersson 3/16 mtl.

» »

» »

tel Vedum 48119
Falebyg

Johansson c/o 7 ha skog, mit i skogen

Andersson c/o 7 ha " " "

Tel. samtal fr. A. E. Johansson den 28/4-56

Sök. yrkan försämrings bortläggning f.v.†
P.H.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Hilda Lvanteron

ägare av fastigheten

Tränörp

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

8 mars

1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos A.E. Johansson, Damsholmen, Vedum, måndagen den 13 maj 1957 kl. 1400 vilken denna dag avsänts till:

1. A.E. Johansson, Damsholmen, Vedum,
2. Gustav Ternell, Beckombergavägen 164, Bromma, (rek.)
3. Signe Ternell genom Axel Andersson, Damsåsen, Vedum,
4. Arr. Axel Andersson, Damsåsen, Vedum.

Skara den 29 april 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm
Förretningsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i det firskap
som avser Förläggning av mark, försämrade
Damskolan och Damsåsen i Öster-
Björns socken, Skaraborgs län,
överenskomma härmed om följande:

1. Föribude vi oss att utgifva och gifva
tiden underhålla firskapet enligt
av försämringsmannen vid syn enligt
vederutlagen uppräsat firskap.

2. Godkänna vi den av försämrings-
mannen uppräsatte kostnadsfri-
delningslängden.


3. Inga ersättningsar för intäkt
eller förduppling skola utgå.


4. Tillsammans med man för firskapet
utse vi A. E. Johansson, Damskolan,
och uppdraga åt honom att
söka sträffa möjliga bidrag av
stadsmedel för kostnaderna för firskapet,
samt att underteckna alla för sådana
av bidrag och lämna erforderliga
kontrakt och försäkrelser.

Damskolan den 13 maj 1957

Eugen Fernell Peter Fernell
Förstämde förening och
nämndteckningar vidordas
och bekräftas

J. J. J. J.
Uppdragsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Damsholmen 1:2</u>							
A. E. Johansson							
Tomt, mylla/lera	1	0,01		200	~~4000~~ 2800	2600	26
Åker, "	2	0,08		1000	2500	1500	120
" "	3	0,04		500	~~2500~~ 1750	1250	50
" "	4	0,15		1500	2500	1000	150
" "	5	0,05		2000	"	500	25
" "	6	0,30		750	~~2500~~ 2250	1500	450
" "	7	0,10		2000	2500	500	50
" "	8	0,08		1125	"	1375	110
" "	9	0,18		750	~~2500~~ 2250	1500	270
" "	10	0,08		1250	2500	1250	100
" "	11	0,01		1750	"	750	8
Summa		1,08					1.359
<u>Damsåsen 1:2</u>							
Gustav o. Signe Ternell							
Åker, mylla/lera	12	0,45		100	~~2500~~ 1500	1400	630
" "	13	0,10		1000	2500	1500	150
Summa		0,55					780
<u>Sammandrag</u>							
<u>Damsholmen 1:2</u>							
A. E. Johansson							
		1,08					1.359
<u>Damsåsen 1:2</u>							
Gustav o. Signe Ternell							
		0,55					780
Summa		1,63					2.139
Damsholmen den 13 maj 1957.							
I tjänsten:							
							
(Ragnar Holm)							
Förrättningsman.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Kanalen A - B.</u>				
10+40-12+50	210	Schaktning och sprängning av block, sten o. grus m ³	100	5:-	500	
		" " stenbl.lera "	200	3:-	600	
		Trumma typ A genom utfartsväg d = 0,6m, l = 8 m			400	
12+50-13+68	118	Schaktning av stenbl. lera m ³	135	2:-	270	
		För oförutsedda utgifter, arbetsledning o. d. c:a 15 %			230	
	<u>328</u>	<u>Summa kronor</u>			<u>2.000</u>	
		<u>Specialkostnadsförslag till</u> <u>trumma vid 10+75.</u>				
		600 mm arm. falsrör m	8	35:-	280	
		Extra schaktning samt läggning och fyllning "	8	6:-	48	
		Torvsättning av gavlar och stensättning av botten och slänter 1 m upp- och nedströms			72	400
		Damsholmen den 13 maj 1957.				
		I tjänsten:				
		 (Ragnar Holm)				
		Förrättningsman.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i jordfast sten inhugget kors & höjden + 10,00 m, c:a 5 m väster om p. 12+22.

Damsholmen den 13 maj 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Damsholmen 1:2</u>						
A. E. Johansson	S	1.359		1.271	63,53	
<u>Damsåsen 1:2</u>						
Gustav o. Signe Ternell						
arr. Axel Andersson		780		729	36,47	
<u>Summa</u>		2.139		2.000	100,00	


Damsholmen den 13 mej 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Damsholmen och Damsåsens hemman i Österbitterna socken, Vedums kommun av Skeraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 4 av nedebrödsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärks med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike. Avloppens blivande dimensioner hava å profil och sektionsritningarna utmärks med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Det utgör vid punkt B c:a 256 ha, huvudsakligen skogsmark. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökenden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att

all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Genom föreningsskrivelse, bil. C, hava delägarna överenskommit att den av förrättningsmannen verkställda uppskattningen och den därpå grundade kostnadsfördelningslängden skall gälla.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Andra skador, som till äventyr kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han

i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fremsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Damsholmens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Damsholmen den 13 maj 1957.


I tjänsten:

(Ragnar Holm)


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

typ A



typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopia

samband med synfyllning och vattenläng av

Antal ritn. st.

Arkivnummer