



Akt nr:

R-F4b-LS143/57

AU\$R-F4b-LS143/57



Handlingar angående
"Tomtens dikningsföretag av år 1957"
i Flo socken, Grästorps kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Tomtens dikningsföretag av år 1957

Socken

Flo

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~— Ende intressent

Lantbr. Tage Dahlin, Tomten, Flo, Salstad.

Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 12/12-1957	Bidrag till utförandet, kr 2.200:—		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.200:—	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Besiktning verkställd den 26/8-1958	Besiktning verkställd av e.o. lantbr.ing. J. Lippert		

Vid besiktningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av sträckan 13+70-17+35. Rörledningen å denna sträcka hade höjts enl. följande:

Vid sekt. 15+68 utgående röret 0.09 m och inkommande röret 0.14 m.

" " 17+17 " " 0.19 " " " " 0.17 m.

" " 17+35 " " 0.20 m. Dessutom hade brunn typ B-3 vid sekt. 15+68 utbytts mot typ B-1. En extra brunn typ B-1 hade utförts vid sekt. 17+13.

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med markägaren. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 2 september 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 26 september 1958, § 187, ärende 2.

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synaförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Tomten i Flo socken,
Grästorps kommun av Skaraborgs
län.

Den 25. sept. 1956 hos Tage Dahlin, Tomten, Flo.-
Nävarande: Undertecknad a.o. assistent och för-
rättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Tage Dahlin - äg. Tomten 1:1.

Av övriga sakägare:

Statens järnvägar genom överbansmästare
Sture Andersson, Vara, enl. fullmakt, bilaga 2:1.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Ingått jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§3

Sökanden yrkade på fördjupning och i möjligaste
mån i genläggning med rön av ifrågasvarande avlopp, så
att hans hänav berömda mark måtte kunna på änd-
målsenligt sätt torrläggas och brukas.

§4.

Förelades den vid förundersökningen uppräktade
nivåkartan öfver de vattenbuvägrade områdena samt

profiler över autloppen härifrån.

§ 5.

Det upplystes att vid tiden för järnvägens tillkomst ha ovanför järnvägsbron vid sekt. 13+89 marken brukats såsom åker och äng.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sökägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten *J. Lippert*
förrättningsman

Den 9 maj 1957 hos Tage Dahlin, Törnten, Flö.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode männen Oscar Eriksson, Eklunda, Tengene och Karl Binar Nilsson, Grästorp, ävensom följande sökare: Tage Dahlin - äg. Törnten 1:1

Statens förnvägar genom överbannmästare Sture Andersson, Vara, enligt fullmakt, bilaga D².

§ 7.

Något jär emot de biträdande gode männen kunde icke utrönas.

§ 8.

Förklarades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbuvärnade markernas bättre förläggning och brukning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga .K.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen Tage Sahlin, Torsten, Flo, Salstad

§ 11.

Till företagets förtroendeman utsågs Tage Sahlin, Torsten, Flo, Salstad.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förvärtningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Löppert
e.o. kassabehållningsjör

Förtroende gode män:

Åkerfiskessan Karl Einar Nilsson

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 MRS 1956
III M 31 56

Jan 2002.
4 SKANDIN
SKARABORGS LÄN
20.11.1955
75819

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 MRS 1956
Diarie Nr LI 26

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Flo socken(~~het~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Vattengenomlopp under järnvägen

Grästorps - Sabstad vid Tomten 1:1

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Areal ovanför vattengenomloppet är 6 hektar, genomloppet
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

under järnvägen s. a 6 m. Avloppets längd ovanför
järnvägen 186 m, samt nedanför 788 m.

Närmaste järnvägsstation Sabstad

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Tage Dahlin

Tomten Sabstad Tel: Grästorps 40107.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tomten Sabstad den 24-11 1955

Sökandes namn:

Tage Dahlin

Fastighet:

Tomten 1:1

för fastigheten

» »

» »

Äger nytt genomlopp järnväg.

Tomten 1'

1454

A2

339

S. 26 nr. 11.40

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara den 20 februari 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 31 56

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Tage Dahlin, Tomten, Flo tisdagen den
25 sept. 1956 klockan 10.00, vilka denna dag avsånts till följande:


Tage Dahlin,
Statens Järnvägar
Baning. vid 36. bansektionen,

Tomten,
Bangatan 2,

Salstad
Lidköping.

Skara den 15 sept. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 9 maj 1957 klockan 10.30 ha kungö-
relser sänts till förestående samt till följande:

Skiftesgodemannen Oscar Eriksson,

Eklanda,


Tengene

" Karl Einar Nilsson,

Grästorp.

Skara den 26 april 1957.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.


För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tomten i Flo socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Tage Dahlin, Tomten, Salstad torsdagen den 9 maj 1957 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras:

Tomten 1:1 samt genomlopp genom Statens Järnvägars banvall.


Skara den 26 april 1957.

I tjänsten:


(J. Lippert)

E.o. lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flo församling den 28 april 1957, betygas:


Kyrkohälsare

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 26 april 1957.

I tjänsten:


(J. Lippert)

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Överbanmästare Sture Andersson, Vara

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
tillhörande Tomten Enligt uppgift i kallelseni Flo socken.

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 17.9. 1956.




()

Tjfr Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 201 11.

På en gång närvarande vittnen:



FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Skara Överbanmästare Andersson, Vara
Befattning och namnatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tomten
Enligt uppgift i kallelseni Flo socken, Skaraborgs län.
t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (infagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).Lidköping den 2.5. 19 57.Bengt Bolméus(Bengt Bolméus)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 203 84

På en gång närvarande vittnen:

Påve NilssonOlof Lagerfeldt

TUMBA 1957

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt,

Göteborg.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Tomtens dikningsföretag av år 1957" i Flo socken, i den del som berör järnvägen Håkantorp - Vänersborg.


Av företaget beröres bron genom järnvägen vid sektion 13+70 av rördiket A-B. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och behöver därför kompletteras med en 225 mm:s ledning av järnvägsrör för grundvattnets avledande.

Överbanmästare Sture Andersson, Vara, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträde den 25 sept. 1956.

Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 24 april 1957.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Adress: Lantbruksing.kontoret, Skara

//

Till


Föreståndaren för 36. bansektionen,

Lidköping.

För yttrande och vidare befordran till Chefen för II distriktet.

Skara den 26 april 1957.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
registreringsnummer anges

/MT

Telefon

Anknytning

Lantbruksingenjörskontoret
SKARA


Eder skrivelse 24.5.57.

Salstad-Grästorp, "Tomtens dikningsföretag av år 1957."

Efter att ha tagit del av rubricerade förslag meddelas härmed,
att från statens järnvägar intet är att erinra emot detsamma.

95

Göteborg 13.5.1957.



/Per Swartling/

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tomten 1:1</u>							
Tage Dahlin							
Åker, mylla på lera	1	0,22		960	2400	1440	317
" - " -	2	0,13		1320	"	1080	140
" - " -	3	0,20		1800	"	600	120
" - " -	4	0,46		1080	"	1320	607
" - " -	5	0,67		960	"	1440	965
" - " -	6	0,49		840	"	1560	764
" - " -	7	0,10		1680	"	720	72
" - " -	8	0,60		840	"	1560	936
" - " -	9	0,24		1920	"	480	115
" - " -	10	0,70		"	"	"	336
" - " -	11	0,52		960	"	1440	749
" - " -	12	1,54		"	"	"	2218
" - " -	13	1,29		840	"	1560	2012
" - " -	14	0,32		1200	"	1200	384
" - " -	15	0,55		600	"	1800	990
" - " -	16	0,08		1560	"	840	67
Alstringsbåtnad Summa kr		8,11					10792
<u>Brukningbåtnad</u>							
15+68 - utfartsväg = 131 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskade brukningskostnader inberäknat arealvinst					kr	2:30	301
17+17 - 17+55 = 38 m		- " -			"	8:40	319
Brukningbåtnad summa kr							620
<u>Totalsumma</u>		8,11					11412
Tomten, Salstad den 9 maj 1957.							
I tjänsten:							
J. Lippert.							
E.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
Ake Eriksson							
Karl Oskar Nilsson							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket A - B</u>				
9+90-13+63	373	200 mm rör med frakt m	373	3:50	1305:50	
9+90-10+69	79	Grävning, läggning och återfyllning "	79	3:80	300:20	
10+69-10+80	11	- " - "	11	2:40	26:40	
10+80-10+90	10	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln. "	10	25:--	250:--	
10+80-10+90	10	Grusbädd för rören "	10	1:--	10:--	
10+90-13+63	273	Grävn., lägg. o. återfylln. "	273	2:80	764:40	
13+63-13+70	7	225 mm:s s.k. järnvägsrör, grävning genom järnvägen, rörens läggning och fullständig återfyllning jämte sättning av brunn typ B-1 vid sektion 13+63 bekostas och utföres av Statens Järnvägar				
13+70-15+68	198	150 mm:s rör med frakt m	198	2:70	534:60	
	198	Grävn., lägg. o. återfylln. "	198	2:60	514:80	
15+68-17+17	149	100 mm rör med frakt "	149	1:70	253:50	
15+68-16+67	99	Grävn., lägg. o. återfylln. "	99	1:30	128:70	
16+67-17+17	50	- " - "	50	1:70	85:--	
17+17-17+55	38	75 mm rör med frakt "	38	1:20	45:60	
- " -	38	Grävn., lägg. o. återfylln. "	38	1:--	38:--	
17+17		Tillägg för ledningens framdragande genom väg st	1	10:--	10:--	
11+26, 12+50, 13+70		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	3	80:--	240:--	
15+68		" " B-3; d=0,5 m "	1	50:--	50:--	
17+17, 17+55		" " B-1; d=0,4 m "	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			473:30	5150:--
	765	Summa kronor				5150:--
Tomten, Salstad den 9 maj 1957.						
I tjänsten:						
J. Lippert.						
E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd stan-dard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-nämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i berg c:a 30 m söder om sekt. 11+50 å höjden + 7,04 m.


Tomten, Salstad den 9 maj 1957.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tomten m.fl. hemman i Flo socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av ett i nordöstlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3,5 km ostnordost om Flo kyrka inom nederbördsområde n:r 143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över den till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckan hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med enkel röd linje och de röda bokstäverna A - B. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningen utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för avloppet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedd avloppssträcka.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget och av värderingslängden, vilken fastighet och vilka ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande, för framtida underhåll och för syneförrättningen skola erläggas av ägaren till Tomten 1:1.

Förledningen A - B kommer att korsa järnvägen Håkantorp - Vänersborg vid sekt. 13+70. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Vid tiden för järnvägens tillkomst ha ifrågavarande marker brukats såsom åker eller äng. Det skall därför åligga Statens Järnvägar att utföra och bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 13+63.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit baningenjören vid 36. bansekt., Lidköping, tillhanda.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos förtroendemannen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom förtroendemannens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledning skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tomtens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tomten, Salstad den 9 maj 1957.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Oskar Eriksson
Karl Einar Nilsson




Tomten, Salstad den 9 maj 1957.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Tomten, Salstad den 9 maj 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.