



Akt nr:

R-F4b-LS144/57

AU\$R-F4b-LS144/57

Skaraborg

Handlingar angående
"Ullereds dikningsföretag av år 1957"
i Otterstads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör

144

144

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Ullereds dikningsföretag av år 1957			
Socken Otterstad		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Natanael Karlsson, Ullerød, Kållandsö.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 12/12-1957	Bidrag till utförandet, kr 9850:-		
Arbetsid jml. V. L. 10 : 62 31/12-62	Förlängning jml. V. L. 7 : 58 -	Kontrakterad arbetsid 1/10-60	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9850:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 16/12-58		~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. e.o. ass. L. Roth	

Vid avsyningen befanns företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 25.353:31 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1245:- kronor och styrelsearvode 250:- kronor.

Skara den 18 december 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ullerød m. fl. fastigheter
inom Otterstads socken och Norra
Källands kommun av Skaraborgs
län.

Den 10. okt. 1956 hos Natanael Karlsson, Ullerød, Källandsö

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättnings-
man samt godemännen Erik Salegård, Alvetorp, Tolsjö och
Anders Lindahl, Backa, Källandsö, ävensom följande
sakägare:

Sökande:

Natanael Karlsson - äg. Ullerød 8:1

Gustav Svensson - " Ullerød 10:1

Sigfrid Jonsson - " Ullerød 3:3.

Av övriga sakägare -

Karl Karlsson - äg. Ullerød 9:1

Olof Otersten - " Läkälle 1:7 o. Riset 2:1

Kungl. Länstyrdsen - " Sunnegata Uppegården 2:1

genom arrendator Oskar Svansson enl. fullmakt, bilaga E.

Ellen o. Emma Olsson - äg. Magnusberg 1:1 och
Sunnegata Sunnestad:en 3:2Y.

Tranebergs invallningsförening av år 1931 genom
ordf. Gustav Svensson, Skogsbäcken, Källandsö.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot synmännen kunde ej utrönas.

Karl Karlsson, Olof Ottersten, Ellen Olsson och Emma Olsson förenade sig med sökanden, bilaga D.

§ 4.

Sökanderna och de, som förenat sig med sökanderna, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med nöj av ifrågakörande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§ 5.

Förklarades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan öfver de vattenbuvärade områdena samt profiler öfver avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen senare s. ta Mariakopall vid sekt. 2+26. har tillkommit efter år 1880.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till diktningen fändigsställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som ilaga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten förordn.
förrättningsman.

Biträdande godemän:
Erik Salqvist ang. Lindahl

Den 25 apr. 1957 hos Natanael Karlsson, Ullerød, Källandsö.

Närvarande: Förestående synemän och följande sök-
ägare: Natanael Karlsson - äg. Ullerød 8:1.
Sigfrid Jonsson - - Ullerød 3:3.
Gustav Svensson - - Ullerød 10:1
Ellen och Emma Olsson - - Magnusberg 1:1 och
Sunnegata Sunnesteig 3:24.
Karl Karlsson - - Ullerød 9:1.
Kungl. Länstyrelsen - - Sunnegata Uppeg 2:1
genom arrendator Oskar Isaksson enl. fullmakt, bilaga E.²
Tranebergs invallningsföretag av år 1931. genom ordf.
Gustav Svensson, Skogsbacken, Källandsö.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare
C. Helgesson, Lidköping, enl. fullmakt, bilaga -.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre terrälläggning
med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse
enligt bilaga Q.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna
för val av styrelse utsägo synemännen Natanael Karlsson,
Ullerød, Källandsö.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och samman-

trädet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert,

s.o. lantbrukingenjör.

inträdande godemän:

Erik Slegård

amf. hundare


Met. längd c:a 1800 m.

5 Jun 2020.

Lippert
Bil. R



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~XXXX~~ tillhörig mark inom Otterstads förs. inom Norra Kållands kommun ~~XXXX~~(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser uppränsning av gemensamt avloppsdike, längd c:a 1.800 meter.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Lidköping.

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Natanael Karlsson, Ullered, Kållandsö. Tel. Kållandsö 73. 1953
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ullered, Kållandsö den 6 augusti 1955.

Sökandes namn:

Fastighet:

Nathan Karlsson

för fastigheten Ullered 8:1.

» » ~~Ullered 9:1.~~

Ant. Thompson

» » Ullered 10:1

Sigfrid Jonsson

Ullered 3:3.

Brädslande!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Fröknarna Ellen Ohlsson,	ägare av fastigheten	
Anna Ohlsson och	» » »	
Emma Ohlsson	» » »	Magnusberg 1:1.
Oskar Ottersten,	" " "	Riset 1:1 el. Låkälle 1:7.
Karl Ekelund,	" " "	Låkälle 3:1.
Karl Karlsson	" " "	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara

den 6 juni

19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 55 56

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juni 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Natanael Karlsson, Ullered, Källandsö,
onsdagen den 10 okt. 1956 klockan 1000, vilka denna dag avsänts till:

Sigfrid Johnsson,	Ullered,	<u>Källandsö</u>
Natanael Karlsson,	"	"
Gustav Svensson,	Skogsbäcken,	"
Karl Karlsson,	Ullered,	"
Olof Ottersten,	Läkälle,	"
Kungl. Maj:t och Kronan, Domänintendent Eric Wiberg,		<u>Vänersborg</u>
Arr. Oskar Isaksson,	Uppegården,	<u>Källandsö</u>
Ellen o. Emma Olsson,	Magnusberg,	"
Anna Olssons dödsbo,	"	"
Ordf. i "Tranebergs inv.företag" Gustav Svensson,	Skogsbäcken,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Erik Salegård,	Alvetorp,	<u>Tolsjö</u>
" Anders Lindahl,	Backa,	<u>Källandsö.</u>

Skara den 2 okt. 1956.

I tjänsten:



J. Lippert

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 25 april 1957 klockan 10,30 har
 avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av Anna Olssons dödsbo,
 Magnusberg, Källandsö.

Skara den 8 april 1957.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksing.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.


För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ullered m.fl. fastigheter i Otterstads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Natanael Karlsson, Ullered, Källandsö, torsdagen den 25 april 1957 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ullered 8:1, 9:1, 10:1, 3:3; Sunnegata Sunnerstag:n 3:24; Magnusberg 1:1; Riset 2:1; Sunnegata Uppeg:n 2:1.


Skara den 1 april 1957.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Otterstads församling den 7 april 1957, betygas:


Kyrkoherde

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Ullerred m. fl. fastigheter i Otterstads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Natanael Karlsson, Ullerred, Kållandsö, torsdagen den 25 april klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Ullerred 8:1, 9:1, 10:1, 3:3;
Sunnegata Sunnerstag:n 3:24;
Magnusberg 1:1, Riset 2:1, Sunnegata Uppeg:n 2:1.

Skara den 1 april 1957.

I tjänsten:


J. Lippert.

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
onsdagen den 3 april 1957, betygas:

Skara den 5 april 1957.

I tjänsten:


(J. Lippert)

E.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den vynaeförriktning, som avser torrläggning av mark tillhörande Ullerød m. fl. fastigheter i Otterstads socken och Norra Källands kommun, och yrka vi på företagets utoträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Ullerød, Källandsö den 10. okt. 1956.-

Görelse Karlman	-	äg. Ullerød 9:1
Olof Alsterlund	-	- Låbälle 1:1 f. o. Riset 2:1
Ellen Olsson	}	- Magnusberg 1:1 och
Emma Olsson		Sunnegata Sunnerstog: 3:28.

Bestyrkes i tjänsten J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande godemän:

Erik Salegård Aug. Lindahl

//

Bil. E'


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Oskar Isaksson att vid sammanträde enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Ullered m. fl. hemman inom Otterstads socken av Skaraborgs län, som kommer att handläggas vid sammanträde hos Natanael Karlsson, Ullered Kållandsö onsdagen den 10 oktober 1956 klockan 10.00, min talan föra.

Vänersborg den 6/10 1956.


(Eric Wiberg)

Domänintendent

Sakord:

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Oskar Isaksson, Sunnegata Uppegården
att vid sammanträde hos Natanael Karlsson, Ullered,
Kållandsö, torsdagen den 25 april kl. 10.30 ang. torr-
läggning av vattenskadade marker tillhörande Ullered
m.fl. fastigheter i Otterstads socken varvid bl.a.
kronoegendomen Sunnegata Uppegården beröres, min talan
föra.

Vänersborg den 11 april 1957


Eric Wiberg
Domänintendent

Sakord:

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.


För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Ullereds dikningsföretag av år 1957" i Otterstads socken, Norra Kållands kommun i den del, som berör allmänna vägen Senäte - S:ta Marie kapell vid sekt. 2+26.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 8 april 1957.


I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ullered 91
äg. Karl Karlsson

Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100



*Ullereds dikningsföretag av år 1957
i Otterstads socken av Skaraborgs län.*

sten:
J. Lippert
o. Jantörötsingenjör.

15

Bil. G

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Datum

25.4.57

Lantbruksingenjör J. Lippert
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den

Vår beteckning

1731-43/57

Ärende

M/GJ

Ang. "Ullereds dikningsföretag av år 1957" i Otterstads socken.

Till svar å Eder skrivelse den 8 april 1957 får vägförvaltningen meddela att trumman vid sekt. 2+26 jämte brunn kommer att utföras och bekostas av vägförvaltningen. Arbetena utföras av vägmästare C. Helgesson, Lidköping, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

S. Mattsson
S. Mattsson



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B - D</u>							
<u>Otterstads s:n</u>							
<u>Ullered 9:1</u>							
Karl Karlsson							
Åker, svartjord på lera	1	0,30		600	2400	1800	540
" " "	2	0,21		"	"	"	378
" " "	3	0,56		840	"	1560	874
" mylla på lera	4	0,48		1920	"	480	230
" " "	5	0,20		960	"	1440	288
" " "	6	0,21		1080	"	1320	277
" " "	7	0,29		1680	"	720	209
" " "	8	0,11		1920	"	480	53
" " "	9	0,13		1200	"	1200	156
" " "	10	0,14		1800	"	600	84
" " "	11	0,28		1200	"	1200	336
" " "	12	0,11		2040	"	360	40
" " "	13	0,10		"	"	"	36
" " "	14	0,09		1320	"	1080	97
" " "	15	0,18		1560	"	840	151
" " "	16	0,11		1920	"	480	53
" " "	17	0,26		1560	"	840	218
" " "	18	0,15		1080	"	1320	198
" " "	19	0,17		1800	"	600	102
Summa		4,08					4320

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ullered 10:1</u>							
Gustav Svensson							
Åker, mylla på lera	20	0,14		1440	2400	960	134
" - " -	21	0,16		"	"	"	154
" - " -	22	0,24		"	"	"	230
" - " -	23	0,18		1320	"	1080	194
" - " -	24	0,31		1540	2200	660	205
" - " -	25	0,30		880	"	1320	396
Summa		1,33					1313
<u>Ullered 8:1</u>							
Natanael Karlsson							
Åker, mylla på lera	26	0,36		990	2200	1210	436
" - " -	27	0,20		1100	"	1100	220
" - " -	28	0,09		770	"	1430	129
Tomt, - " -	29	0,09		2800	4000	1200	108
Åker, - " -	30	0,41		880	2200	1320	541
" - " -	31	0,32		1100	"	1100	352
" - " -	32	0,29		"	"	"	319
" - " -	33	0,70		"	"	"	770
" - " -	34	0,38		1540	"	660	251
" - " -	35	0,27		1320	"	880	238
" - " -	36	0,35		1500	2000	500	175
" - " -	37	0,29		990	2200	1210	351
" - " -	38	0,04		1210	"	990	40
" - " -	39	0,16		1200	2000	800	128
" - " -	40	0,22		1100	"	900	198
" - " -	41	0,21		1400	"	600	126
" - " -	42	0,18		"	"	"	108
Summa		4,56					4490

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ullered 3:3</u>							
Sigfrid Jonsson							
Åker, mylla på lera	43	0,09		1100	2000	900	81
" - " -	44	0,15		900	"	1100	165
" - " -	45	0,11		1200	"	800	88
" - " -	46	0,19		"	"	"	152
Summa		0,54					486
<u>Samfälligheten D - I</u>							
<u>Ullered 3:3</u>							
Sigfrid Jonsson							
Åker, mylla på lera	47	0,08		1800	2000	200	16
" - " -	48	0,02		"	"	"	4
" - " -	49	0,07		1400	"	600	42
" - " -	50	0,10		1200	"	800	80
" - " -	51	0,11		1100	"	900	99
" - " -	52	0,13		1000	"	1000	130
" - " -	53	0,23		1100	"	900	207
" - " -	54	0,14		1200	"	800	112
" - " -	55	0,15		1100	"	900	135
" - " -	56	0,20		1400	"	600	120
" - " -	57	0,20		800	"	1200	240
" - " -	58	0,12		1500	"	500	60
Summa		1,55					1245

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ullered 8:1</u>							
Natanael Karlsson							
Åker, mylla på lera	59	0,22		1000	2000	1000	220
" - " -	60	0,06		800	"	1200	72
" - " -	61	0,14		1100	"	900	126
" - " -	62	0,06		800	"	1200	72
" - " -	63	0,19		1400	"	600	114
" - " -	64	0,11		"	"	"	66
" - " -	65	0,21		"	"	"	126
" - " -	66	0,28		600	"	1400	392
" - " -	67	0,09		"	"	"	126
Summa		1,36					1314
<u>Sunnegata Sunnerstagen 3:24</u>							
<u>Magnusberg 1:1</u>							
Ellen o. Emma Olsson							
Åker, mylla på lera	68	0,18		1100	2000	900	162
" - " -	69	0,14		1000	"	1000	140
" - " -	70	0,11		1500	"	500	55
" - " -	71	0,08		1400	"	600	48
" - " -	72	0,15		"	"	"	90
" - " -	73	0,10		1600	"	400	40
" - " -	74	0,10		1100	"	900	90
" - " -	75	0,10		1400	"	600	60
" - " -	76	0,16		1600	"	400	64
" - " -	77	0,14		900	"	1100	154
" - " -	78	0,11		1200	"	800	88
" - " -	79	0,12		1800	"	200	24
" - " -	80	0,21		1100	"	900	189

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ullered 8:1</u>							
Natanael Karlsson	59-67 ab	1,36				1314	
	brb					<u>1393</u>	2707
<u>Sunnegata Sunnerstag:n 3:24</u>							
<u>Magnusberg 1:1</u>							
Ellen o. Emma Olsson	68-86 ab	2,58				1962	
	brb					<u>2013</u>	3975
<u>Summa</u>		<u>5,49</u>					<u>8651</u>
<u>Samfälligheten C³ - C⁶</u>							
<u>Ullered 8:1</u>							
Natanael Karlsson	brb	-				<u>403</u>	403
<u>Riset 2:1</u>							
Olof Ottersten	87-98 ab	1,36				1021	
	brb					<u>1191</u>	2212
<u>Sunnegata Uppegården 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen							
Arr. Oskar Isaksson	99-100 ab	0,43				<u>279</u>	279
<u>Summa</u>		<u>1,79</u>					<u>2894</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten B - D	1-46	10,51					15852
" D - I	47-86	5,49					8651
" C ³ - C ⁶	87-100	1,79					2894
	<u>Summa</u>	17,79					27397
Ullered, Källandsö den 25 april 1957. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör							
Biträdande gode män:  							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen är utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Avlopps- längd</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m.kap.efter 4 procent</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka (avrundat)</u>	<u>Summa</u>
1.	2.	m 3.	kr 4.	kr 5.	kr 6.
<u>Samfälligheten B - D</u>					
<u>Ullered 9:1</u>					
Karl Karlsson	0-0+67	67	2:30	154:--	
	0+67-1+24	57	8:60	490:--	
	1+24-2+20	96	3:60	346:--	
	2+26-3+54	128	6:90	<u>883:--</u>	1873:--
<u>Ullered 8:1</u>					
Natanael Karlsson	6+43-6+89	46	6:70	308:--	
	6+89-20+51	141	6:70	945:--	
	20+51-20+80	29	2:30	67:--	
	8+47-10+28	181	6:20	1122:--	
	30-30+96	96	3:--	<u>288:--</u>	2730:--
<u>Ullered 3:3</u>					
Sigfrid Jonsson	Utf.v.-31+56	52	8:--	416:--	
	31+56-32+20	64	3:50	<u>224:--</u>	640:--
<u>Samfälligheten B - D summa kronor</u>					<u>5243:--</u>
<u>Samfälligheten D - I</u>					
<u>Ullered 3:3</u>					
Sigfrid Jonsson	32+96-33+12	16	8:--	128:--	
	33+12-34+32	120	3:50	420:--	
	34+32-34+50	18	9:80	<u>176:--</u>	724:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Ullered 8:1</u>					
Natanael Karlsson	34+58-36+44	186	4:20	781:--	
	36+49-gr.d.	133	4:60	<u>612:--</u>	1393:--
<u>Sunnegata Sunnerstag:n 3:24</u>					
<u>Magnusberg 1:1</u>					
Ellen o. Emma Olsson	40+60-42+11	151	5:80	876:--	
	50-51+96	196	5:80	<u>1137:--</u>	<u>2013:--</u>
<u>Samfälligheten D - I summa kronor</u>					<u>4130:--</u>
<u>Samfälligheten C³ - C⁶</u>					
<u>Ullered 8:1</u>					
Natanael Karlsson	10+28-gr.d.	65	6:20	<u>403:--</u>	403:--
<u>Riset 2:1</u>					
Olof Ottersten	10+94-å.k.	112	5:80	650:--	
	12+12-12+52	40	5:80	232:--	
	15-15+89	89	2:60	231:--	
	15+89-16+19	30	2:60	<u>78:--</u>	<u>1191:--</u>
<u>Samfälligheten C³ - C⁶ summa kronor</u>					<u>1594:--</u>

Sammandrag

Samfälligheten B - D	5243:--
" D - I	4130:--
" C ³ - C ⁶	<u>1594:--</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>10967:--</u>

Ullered, Källandsö den 25 april 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erik Salqvist
Anf. Lindell

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B - D</u>				
		<u>Rördiket B¹ - B</u>				
18+82-18	82	400 mm:s rör med frakt m	82	10:70	877:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	82	3:20	262:40	
18+82		Utlopp typ U-1; st	1	70:--	70:--	
18=0+67		Brunn typ B-1; d=0,9 m "	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			140:20	1530:--
		<u>Rördiket B - C</u>				
0+67-2+20	153	400 mm:s rör med frakt m	153	10:70	1637:10	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	153	3:--	459:--	
2+20-2+26	6	400 mm:s vägrör, grävning gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 2+20, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
2+26-3+54	128	300 mm:s rör med frakt m	128	6:60	844:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	128	2:60	332:80	
3+54-5+43	189	300 mm:s rör med frakt "	189	6:60	1247:40	
3+54-4+20	66	Grävn., lägn. o. återfylln. "	66	2:60	171:60	
4+20-5+43	123	- " - "	123	2:70	332:10	
5+43-6+19	76	300 mm:s rör med frakt "	76	6:60	501:60	
5+43-5+52	9	Grävn., lägn. o. återfylln. "	9	2:80	25:20	
5+52-6+19	67	- " - "	67	2:60	174:20	
2+26		Brunn typ B-1; d=0,9 m st	1	180:--	180:--	
3+54, 5+43, 6+19		Brunn typ B-1; d=0,8 m "	3	150:--	450:--	
5+43		Ledningens framdr. gm väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			634:20	7000:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket C - C¹ - C³</u>						
6+19-7+79	160	225 mm:s rör med frakt	m	160	4:15	664:--
6+19-6+65	46	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	46	1:90	87:40
6+65-7+79=20	114	- " -	"	114	1:25	142:50
7+79-8+47= =20+80	68	200 mm:s rör med frakt	"	68	3:50	238:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	68	2:20	149:60
8+47-9+51	104	150 mm:s rör med frakt	"	104	2:70	280:80
	104	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	104	1:10	114:40
81 m						
9+51-10+28	81	150 mm:s rör med frakt	"	81	2:70	218:70
9+51-9+72	21	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	21	1:--	21:--
28 m						
9+72-9+96	28	- " -	"	28	2:10	58:80
9+96-10+28	32	- " -	"	32	1:--	32:--
7+7, 8+47		Rörledningens framdr. gm väg	st	2	10:--	20:--
6+43, 7+79, 8+47		Brunn typ B-1; d=0,5 m	"	3	80:--	240:--
9+51		" " B-3; d=0,5 m	"	1	50:--	50:--
		Arbetsledning o. oförutsett			232:80	2550:--
<u>Rördiket C¹ - C²</u>						
20-20+51	51	150 mm:s rör med frakt	m	51	2:70	137:70
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	51	1:--	51:--
20+51		Brunn typ B-3; d=0,5 m	st	1	50:--	50:--
		Arbetsledning o. oförutsett			21:30	260:--
<u>Rördiket C - D</u>						
30-31+2	102	250 mm:s rör med frakt	m	102	4:70	479:40
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	102	2:20	224:40
31+2-31+56	54	225 mm:s rör med frakt	"	54	4:15	224:10
31+2-31+24	22	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	22	2:40	52:80
31+24-31+56	32	- " -	"	32	1:90	60:80

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
31+56-32+20	64	225 mm:s rör med frakt m	64	4:15	265:60	
31+56-31+74	18	Grävn., lägg. o. återfylln. "	18	1:20	21:60	
31+74-31+84	10	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln. "	10	25:--	250:--	
	10	Grusbädd för rören "	10	1:--	10:--	
31+84-32+5	21	Grävn., lägg. o. återfylln. "	21	1:20	25:20	
32+5-32+7	2	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln. "	2	25:--	50:--	
	2	Grusbädd för rören "	2	1:--	2:--	
32+7-32+20	13	Grävn., lägg. o. återfylln. "	13	1:20	15:60	
31+2		Rörledningens framdr. gm väg st	1	15:--	15:--	
31+2		Brunn typ B-1; d=0,6 m "	1	100:--	100:--	
31+56		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			183:50	2060:--
		<u>Samfälligheten B - D summa kronor</u>				13400:--
		<u>Samfälligheten D - I</u>				
		<u>Rördiket D - E</u>				
32+20-33+12	92	225 mm:s rör med frakt m	92	4:15	381:80	
32+20-32+31	11	Grävn., lägg. o. återfylln. "	11	1:20	13:20	
	11	Grusbädd för rören "	11	1:--	11:--	
32+31-32+39	8	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln. "	8	25:--	200:--	
	8	Grusbädd för rören "	8	1:--	8:--	
32+39-32+82	43	Grävn., lägg. o. återfylln. "	43	1:20	51:60	
32+82-32+87	5	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln. "	5	25:--	125:--	
	5	Grusbädd för rören "	5	1:--	5:--	
32+87-33+12	25	Grävn., lägg. o. återfylln. "	25	1:25	31:25	
33+12-34+58	146	225 mm:s rör med frakt "	146	4:15	605:90	
33+12-34+32	125	Grävn., lägg. o. återfylln. "	125	2:--	250:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
34+37-34+44	7	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln.	m 7	25:--	175:--	
	7	Grusbädd för rören	" 7	1:--	7:--	
34+44-34+58	14	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 14	1:30	18:20	
32+56		Ledningens framdr. gm väg	st 1	10:--	10:--	
32+56, 33+12, 34+32, 34+58		Brunn typ B-1; d=0,5 m	" 4	80:--	320:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			217:05	2430:--
<u>Rördiket E - F - G - H</u>						
34+58-37+66	308	225 mm:s rör med frakt	m 308	4:15	1278:20	
34+58-35+85	127	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 127	1:90	241:30	
35+85-36+21	36	- " -	" 36	2:15	77:40	
36+21-36+49	28	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln.	" 28	25:--	700:--	
	28	Grusbädd för rören	" 28	1:--	28:--	
36+49-37+12	63	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 63	2:15	135:45	
37+12-37+66	54	- " -	" 54	1:90	102:60	
37+66-37+84	18	125 mm:s rör med frakt	" 18	2:35	42:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 18	1:80	32:40	
35+85, 37+12, 37+84		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 3	80:--	240:--	
37+66		Brunn typ B-3; d=0,5 m	" 1	50:--	50:--	
36+49		Ledningens framdr. gm väg	" 1	15:--	15:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			297:35	3240:--
<u>Rördiket H - I</u>						
50-52+3	203	100 mm:s rör med frakt	m 203	1:70	345:10	
50-50+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 50	1:20	60:--	
50+50-52+3	153	- " -	" 153	1:35	206:55	
52+3		Ledningens framdr. gm väg	st 1	10:--	10:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
52+3		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			68:35	750:--
		<u>Rördiket F - F¹</u>				
45-45+9	9	75 mm:s rör med frakt	m 9	1:20	10:80	
	9	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 9	1:55	13:95	
45+9		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			5:25	90:--
		<u>Rördiket G - G¹</u>				
40-40+60	60	200 mm:s rör med frakt	m 60	3:50	210:--	
40-40+24	24	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 24	2:40	57:60	
40+24-40+60	36	- " -	" 36	1:75	63:--	
40+60-42+17	157	100 mm:s rör med frakt	" 157	1:20	188:40	
40+60-41+50	90	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 90	1:20	108:--	
41+50-42+17	67	- " -	" 67	1:--	67:--	
42+17		Ledningens framdr. gm väg	st 1	10:--	10:--	
40+24, 40+60		Brunn typ B-1; d=0,5 m	" 2	80:--	160:--	
42+17		Brunn typ B-1; d=0,4 m	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			96:--	1020:--
		<u>Samfälligheten D - I summa kronor</u>				7530:--
		<u>Samfälligheten C³ - C⁶</u>				
		<u>Rördiket C³ - C⁴ - C⁵</u>				
10+28-10+94	66	150 mm:s rör med frakt	m 66	2:70	178:20	
10+28-10+47	19	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 19	1:--	19:--	
10+47-10+50	3	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln.	" 3	25:--	75:--	
10+47-10+53	6	Grusbädd för rören	" 6	1:--	6:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10+50-10+87	37	Grävn., lägg. o. återfylln. m	37	1:--	37:--	
10+87-10+94	7	- " - "	7	2:10	14:70	
10+94-11+43	49	125 mm:s rör med frakt "	49	2:35	115:15	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	49	1:50	73:50	
11+43-12+52	109	75 mm:s rör med frakt "	109	1:20	130:80	
11+43-11+83	40	Grävn., lägg. o. återfylln. "	40	1:--	40:--	
11+83-12+12	29	- " - "	29	1:50	43:50	
12+12-12+52	40	- " - "	40	1:--	40:--	
10+94,11+43		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	2	80:--	160:--	
12+52		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			97:15	1090:--
		<u>Rördiket C⁴ - C⁶</u>				
15-16+19	119	100 mm:s rör med frakt m	119	1:70	202:30	
15-15+79	79	Grävn., lägg. o. återfylln. "	79	1:--	79:--	
15+79-15+82	3	Sprängning, grävn., lägg. o. återfylln. "	3	25:--	75:--	
15+78-15+82	4	Grusbädd för rören "	4	1:--	4:--	
15+82-16+19	37	Grävn., lägg. o. återfylln. "	37	1:--	37:--	
16+19		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			42:70	500:--
		<u>Samfälligheten C³ - C⁶</u> summa kronor				1590:--
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten B - D</u>				
18+82-18	82	Rördiket B ¹ - B				1530:--
0+67-6+19	552	" B - C				7000:--
6+19-10+28	413	" C - C ¹ - C ³				2550:--
20 - 20+51	51	" C ¹ - C ²				260:--
30 - 32+20	220	" C - D				2060:--
	1318 m			Summa kronor		13400:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten D - I</u>						
32+20-34+58	238	Rördiket D - E				2430:--
34+58-37+84	326	" E - F - G - H				3240:--
50 - 52+3	203	" H - I				750:--
45 - 45+9	9	" F - F ¹				90:--
40 - 42+17	<u>217</u>	" G - G ¹				1020:--
	<u>993 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>7530:--</u>
<u>Samfälligheten C³ - C⁶</u>						
10+28-12+52	224	Rördiket C ³ - C ⁴ - C ⁶				1090:--
15 - 16+19	<u>119</u>	" C ⁴ - C ⁶				500:--
	<u>343 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>1590:--</u>
<u>Slutsammandrag</u>						
	1318	Samfälligheten B - D				13400:--
	993	" D - I				7530:--
	<u>343</u>	" C ³ - C ⁶				1590:--
	<u>2654</u>				<u>Slutsumma kronor</u>	<u>22520:--</u>

Ullered, Kållandsö den 25 april 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


För samfälligheten B - D kors som inhuggits i berg c:a 75 m. väster om sekt. 4+50 å höjden + 9,23 m.

För samfälligheten D - I kors som inhuggits i berg c:a 15 m. öster om sekt. 36+49 å höjden + 13,50 m. och

För samfälligheten C³ - C⁶ kors som inhuggits i berg c:a 25 m. öster om sekt. 10+10 å höjden + 12,83 m.


Ullered, Kållandsö den 25 april 1957.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	B ¹ -B; B - 3+54	3+54-C	C ¹ -C ² C - 31+2	31+2-D	k r o n o r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	1-15	5622:--	5500:--									5500:--	0,97830			
II	16-26	2320:--	300:--	3030:--								3330:--	1,43534			
III	27-42	6784:--		880:--	3710:--							4590:--	0,67659			
IV	43-46	1126:--			580:--	1160:--						1160:--	1,03020			
I+II		7942:--										1740:--	1,54529			
II+III+IV		10230:--										7650:--	0,96323			
I-IV		15852:--										8530:--	1,07404			
I-II-III		14726:--										8200:--	0,80156			
												13400:--	0,84532			
												12240:--	0,83118			
Härav framgår att samfälligheten B - D skall uppdelas på tre avdelningar:																
Avd. I+II med relativkostnad 0,96323																
" III " " 0,67659 och																
" IV " " 1,03020.																
Ullered, Kållandsö den 25 april 1957.																
I tjänsten:																
																
J. Lippert																
E.o. lantbruksingenjör.																


Bil. M¹

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.


Bil. M¹

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B - D</u>						
<u>Otterstads socken</u>						
<u>Ullered 9:1</u>						
Karl Karlsson avd. I+II	S	6.193	<u>5.965</u>	5.965	44,515	
<u>Ullered 10:1</u>						
Gustav Svensson avd. I+II	S	1.313	<u>1.265</u>	1.265	9,440	
<u>Ullered 8:1</u>						
Natanael Karlsson avd. I+II	S	436	420			
avd. III		6.784	<u>4.590</u>	5.010	37,388	
<u>Ullered 3:3</u>						
Sigfrid Jonsson avd. IV	S	1.126	<u>1.160</u>	1.160	8,657	
Summa		15.852		13.400	100,000	57,860
<u>Samfälligheten D - I</u>						
<u>Ullered 3:3</u>						
Sigfrid Jonsson avd. I	S	1.414	1.392			
avd. II		555	<u>468</u>	1.860	24,701	
<u>Ullered 8:1</u>						
Natanael Karlsson avd. I	S	292	288			
avd. II		2.415	<u>2.034</u>	2.322	30,837	
<u>Sunnegata Sunnerstagen 3:24</u>						
<u>Magnusberg 1:1</u>						
Ellen och Emma Olsson avd. II	S	3.975	<u>3.348</u>	3.348	44,462	
Summa		8.651		7.530	100,000	31,577

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
Samfälligheten C³ - C⁶.						
Ullered 8:1						
Natanael Karlsson	S	403		222	13,925	
Riset 2:1						
Olof Ottersten	S	2.212		1.215	76,434	
Sunnegata Uppegården 2:1						
Kungl. Domänstyrelsen Arr. Oskar Isaksson	-	279		153	9,641	
Summa		2.894		1.590	100,000	10,563
Sammandrag						
Samfälligheten B - D		15.852		13.400	100,000	57,860
- " - D - I		8.651		7.530	100,000	31,577
- " - C ³ - C ⁶		2.894		1.590	100,000	10,563
Summa		27.397		22.520	-	100,000
Ullered, Källandsö den 25 april 1957.						
I tjänsten:						
Biträdande gode män: <i>Erik Salegård</i> <i>Anders Lindahl</i>  (J. Lippert) e.o. lantbruksingenjör						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ullered m. fl. hemman i Otterstads socken, Norra Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med fem sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km väster om Otterstads kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna $B^1 - B - C - C^1 - C^3 - C^4 - C^5$ för huvudavloppet samt $C - D - E - F - G - H - I$, $F - F^1$, $G - G^1$, $C - C^2$ och $C^4 - C^6$ för sidogrenarna härtill. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagaits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksningsbåtnad. Hur bruksningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "B - D", "D - I" och "C³ - C⁶". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheterna "B - D" och "D - I" särskild utredning verkställts, bil. II^{1,2}. Härav framgår, att samfälligheten "B - D" skall uppdelas på tre avdelningar och samfälligheten "D - I" på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "B - D" och "D - I", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen B¹ - B - C - C¹ - C³ - C⁴ - C⁵ kommer att korsa allmänna vägen Senäte - S:ta Marie kapell vid sekt. 2+26. Nu befintliga genomlopp vid ovannämnda sektion ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga

vägförvaltningen i Skaraborgs län, att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 2+20. Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det den nedanför liggande avloppssträckan blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen till handa. Vid detta arbetes utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledning skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1962;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas " Ullereds dikningsföretag av år 1957 " .

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Ullerød, Kållandsö den 22 april 1957.


I tjänsten:

Biträdande gode män:

J. Lippert
 (J. Lippert)

e. o. lantbruksingenjör

Erik Salegård
And. Lindvall




Ullered, Källandsö den 22 april 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksing.




Ullered, Källandsö den 22 april 1957.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Ullered, Källandsö den 22 april 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.