Akt nr:

R-F4b-LS145/57

AU$R-F4b-LS145/57

145

Handlingar angående

"Svartebo dikningsföretag av år 1957"

i N:a Härene s:n, Vinninga kommun av

Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Lantbruksingenjör.

145-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn Svartebo dikningsföretag av år 1957			
Socken Norra Härene		Län Skaraborg	
XXXXXXXX — Förtroendeman — XXXXXXXXX Lantbr. Åke Larsson, Svartebo, Bronäs			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 12 dec. 1957	Bidrag till utförandet, kr 4.200:-	- 	
Arbetstid jml. V. L. 10:62 d. 31 dec. 1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid d. 1 okt. 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.200:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 19 nov. 1958		Besiktning verkställd av e.o.lantbruksingenjör J. Lippert	

Vid besiktningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kr 12.806:- varav styrelsearvode kr. 50:-.

Skara den 2 december 1958.

I tjänsten:

J. Lippert

(J. Lippert)

e.o.lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 98356

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Svartebo dikningsföretag av år 1957" i Norra Härene socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A - G	H - K	L - T	U - V	
Syneförrättningen, kr	325:70	109:85	162:22	25:23	623:-
Arbets- och material-kostnad, kr	4.350:-	1550:-	4200:-	700:-	10800:-
Extra arbeten, kr	422:94	150:68	408:34	68:04	1050:-
Diverse omkostnader, kr	147:95	49:90	73:69	11:46	283:-
Styrelsearvode, kr	26:14	8:82	13:02	2:02	50:-
Summa kronor	5272:73	1869:25	4857:27	806:75	12806:-
Beräknad kostnad, kr	4893:-	1737:-	4572:-	760:-	11962:-
Båtnad, kr	22448:-	7571:-	11181:-	1739:-	42939:-

Skara den 2 december 1958.

I tjänsten:

J. Lippert

(J. Lippert)

e.o.lantbruksingenjör.

Protokoll vid synеförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härene Svartebo m. fl. fastigheter i N:a Härene socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Den 26 sept. 1956 hos Åke Larsson, Svartebo, N:a Härene.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Per Larssons dödsbo – ägare Härene Svartebo 5:1 genom Åke Larsson enl. fullmakt, bilaga C¹.

Erik Hermansson – ägare Härene Tomten 2:3, 2:4.

Av övriga sakägare:

Harry Johansson – ägare Härene Bajg:n 1:9.

Kungl. Domänstyrelsen – –"– Härene Graveg:n 4:1 genom Axel Gustafsson enl. fullmakt, bilaga C².

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§ 3.

Harry Johansson förenade sig med sökandena, bilaga D.

§ 4.

Sökandena och den, som förenat sig med sökandena,

yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profilen över avloppen härifrån.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till diknings färdigställts nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten f. Lippert,
förrättningsman.

Den 1. febr. 1957 hos Åke Larsson, Svartebo, N:a Härene.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt följande sakägare: Per Larssons dödbo - ägare Härene Svartebo 5:1
genom Åke Larsson enl. fullmakt, bilaga C'.
Erik Hermansson - ägare Härene Tomten 2:3, 2:4.
Lennart Gustafsson - -"- Härene Grevegården 4:1
Harry Johansson - -"- Härene Bajgården 1:9

./.

§ 7.

Lennart Gustafsson förenade sig med sökandena, bilaga D.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 10.

De samtliga delägarna i företaget förenade sig om utförandet och framtida underhållet av samtliga avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget, bilaga E.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsåg förrättningsmannen Åke Larsson, Svartebo, Bronäs.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.

4.

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 49 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
April
7 ~~MRS~~ 1954
Diarie Nr LI 34

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Ank. 3/3 1954

F. nr. 1870
5.

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 5 APR 1954
III M 49 54

LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN
- 2. MRS 1954
Diarie Nr JB 103

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom N:a Hånene socken(-~~nar~~) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser fördjupning och igenläggning med rörorat öppet avlopp (c:a 1500 m.)

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vinninga.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till lantbr. Åke Larsson, Svantebo, Bronås, tel. Lidköping 35057.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bronås den 1. mars 1954.

Herman Svensson

Åke Larsson

Berör marken som gränsar till det Lyppert handlagda projektering och med samma ägare.
Lyppert

Lyppert

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Tomten 24	Herman Svensson
Svaitebo 15	Per Larssons dödsbo
Grevegården 4'	Kronan

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistenten Jaak Lippert

Skara den 8 mars 1954.

Lantbruksnämndens

~~Torrläggningsnämndens~~

På ~~Torrläggningsnämndens~~ vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson.

7.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN
Postadress Stockholm 3
Postgirokonto 10 92
Telefon 22 50 40
I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS NR:
J:2071
28.1.57

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
30. JAN. 1957
Diarie Nr.....

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Referens
1:e byråsekreteraren
E Viroulet-Fagerström

Torrläggningsföretag, berörande
kronoegendomen Härene Grevegår-
den 4[1] i Norra Härene socken

Sedan Ni till domänintendenten Eric Wiberg avsänt underrättelse om att syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas vid sammanträde hos Åke Larsson, Svartebo, fredagen den 1 instundande februari samt att rubricerade kronoegendom syntes bliva berörd av förrättningen, har Wiberg överlämnat underrättelsen till Kungl domänstyrelsen med eget yttrande. Wiberg har däri upplyst, att vederbörande lantbruksingenjör vid samtal uttalat sig för att kronan skulle ställa sig som medsökande till det blivande företaget. Härjämte har egendomens arrendator, Lennart Gustavsson, hos styrelsen anhållit att bli bemyndigad att ställa sig som dylik sökande för egendomen.

Styrelsen får härigenom meddela följande.

Arrendatorn Gustavsson har den 11 oktober 1956 godkänt upprättat förslag om egendomens försäljning till honom och styrelsen har i skrivelse den 24 november 1956 underställt försäljningsförslaget Kungl Maj:ts prövning. Ärendet väntas bli förelagt 1957 års riksdag. Med anledning av vad sålunda förekommit finner styrelsen ej skäl ställa sig som medsökande till syneförrättningen. Stockholm den 28 januari 1957.

På Kungl domänstyrelsens vägnar

Lennart Kjellgren

E Viroulet-Fagerström

Bil. B

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Åke Larsson, Svartebo, N:a Härene onsdagen den 26 sept. 1956 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Åke Larsson,	Svartebo,	Bronäs
Harry Johansson,	Bajgården,	"
Erik Hermansson,	Tomten,	"
Kungl. Domänstyrelsen		
Domänintendent Eric Wiberg,		Vänersborg
Lennart Gustavsson,	Grevegården,	Bronäs.

Skara den 18 sept. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 1 febr. 1957 kl. 10,30 ha kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 23 jan. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

Lantbruksingenjör.

9.

Bilaga C'

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
12 DEC. 1956
Diarie Nr

FULLMAKT

för Åke Larsson
(namn)
Svartebo, Bronäs
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svartebo m. fl. fastigheter

i N:a Härna socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Svartebo, Bronäs den 26. sept. 1956.

Evolit Larsson — Märta Lorentzon

Svartebo — Skogsna Bronäs

Lars Larsson — Karin Larsson

Kyrkobokan Kvänum — Esplanaden 23 a

Lidköping

Bevittnas:

Folke Lundgren
(namn)
Skogsna Bronäs
(adress)

Gunnar Widell
(namn)
Bågegatan 20 Lidköping
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

10.

Bil. C 2

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Östra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

Fullmakt

för arrendator Axel Gustafsson, Härene Grevagården, Bronäs, att vid sammanträde om syneförrättning enl. vattenlagen angående Svartebo m.fl. hemman inom N:a Härene socken avsett att hållas hos Åke Larsson, Svartebo, N:a Härene, onsdagen den 26 september 1956 kl. 10.00 och som berör bl.a. kronoegendomen Härene Grevagården min talan föra.

Vänersborg den 21 september 1956

Eric Wiberg
(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:

Bil. D

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synefönrättning som avser tomläggning av mark tillhörande Hänene Svartebo m.fl. fastigheter i N:a Hänene socken, Vinninga kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

Svartebo, N:a Hänene den 26. sept. 1956.

Harry Johansson.

Lennart Gustavsson

Bestyrkes i tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman.

Bil. E.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla »Svartebo dikningsföretag av år 1957» enligt det av e.o. lantbruksingenjören J. Lippert år 1957 vid synförrättning enligt rattenlagen upprättade förslaget.

Svartebo, N:a Hårene den 1 febr. 1957.

Erik Hermansson – ägare Hårene Tomten 2:3, 2:4.

Harry Johansson – -"- Hårene Bajgården 1:9.

Lennart Gustavsson – -"- Hårene Grevegården 4:1.

Dens Larssons dödsbo – -"- Hårene Svartebo 5:1
genom: Åke Larsson enl. fullmakt, bilaga G'.

Bestyrkes i tjänsten J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.

Bil. F

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
N:a Härene socken							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	1	0,07		720	2400	1680	118
" - " -	2	0,21		480	"	1920	403
" - " -	3	0,12		1320	"	1080	130
" - " -	4	0,20		2320	"	80	16
" - " -	5	0,36		1800	"	600	216
" - " -	6	0,20		480	"	1920	384
" - " -	7	0,21		"	"	"	403
" - " -	8	0,63		960	"	1440	907
" - " -	9	0,22		1440	"	960	211
" - " -	10	0,29		2320	"	80	23
" - " -	11	0,38		480	"	1920	730
" - " -	12	0,21		600	"	1800	378
" - " -	13	0,72		480	"	1920	1382
" - " -	14	0,20		600	"	1800	360
" - " -	15	0,13		480	"	1920	250
" - " -	16	0,56		1080	"	1320	739
" - " -	17	0,93		1920	"	480	446
" - " -	18	0,43		1440	"	960	413
" - " -	19	0,32		2320	"	80	26
" - " -	20	0,43		1200	"	1200	516
" - " -	20 a	0,72		1560	"	840	605
" - " -	21	1,11		1200	"	1200	1332
" - " -	22	0,11		600	"	1800	198
" - " -	23	0,22		1560	"	840	185
" - " -	24	0,34		480	"	1920	653
" - " -	25	0,13		2370	"	30	4

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	26	0,40		1920	2400	480	192
" - " -	27	0,19		2350	"	50	10
" - " -	28	0,21		360	"	2040	428
" - " -	29	0,62		600	"	1800	1116
" - " -	30	0,62		960	"	1440	893
" - " -	31	0,54		"	"	"	778
" - " -	32	0,43		840	"	1560	671
" - " -	33	0,35		"	"	"	546
" - " -	34	0,69		1080	"	1320	911
" mylla på sand	35	0,25		550	2200	1650	413
" - " -	36	0,29		330	"	1870	542
" - " -	37	0,20		"	"	"	374
" - " -	38	0,14		"	"	"	262
" - " -	39	0,26		660	"	1540	400
" - " -	40	0,37		"	"	"	570
Summa		15,01					19134
Härene Tomten 2:3, 2:4							
Erik Hermansson							
Åker, mylla på lera	41	1,00		600	2400	1800	1800
" - " -	42	0,65		840	"	1560	998
" - " -	43	1,45		960	"	1440	2088
" - " -	44	0,81		1080	"	1320	1069
" - " -	45	1,01		720	"	1680	1697
" - " -	46	1,24		"	"	"	2083
Summa		6,16					9735

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Härene Grevegården 4:1							
Lennart Gustavsson							
Åker, mylla på lera	47	0,32		840	2400	1560	499
" mylla på sand	48	0,34		880	2200	1320	449
" - " -	49	0,52		660	"	1540	801
" - " -	50	0,35		880	"	1320	462
" - " -	51	0,57		1760	"	440	251
" - " -	52	0,35		1430	"	770	270
" - " -	53	0,22		1100	"	1100	242
" - " -	54	0,43		990	"	1210	520
" - " -	55	0,52		2060	"	140	73
" - " -	56	0,37		880	"	1320	488
" - " -	57	0,60		"	"	"	792
" - " -	58	0,65		550	"	1650	1073
" - " -	59	0,33		440	"	1760	581
" - " -	60	0,28		880	"	1320	370
" - " -	61	0,89		440	"	1760	1566
" - " -	62	0,50		1430	"	770	385
Summa		7,24					8822
Sammandrag.							
Samfälligheten A - G .							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo	1-21 ab	8,65				9988	
	brb					1385	11373

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Härene Tomten 2:3, 2:4							
Erik Hermansson	41-46 ab	6,16				9735	
	brb					841	10576
Härene Grevegården 4:1							
Lennart Gustavsson	47 ab	0,32					499
Summa		15,13					22448
Samfälligheten H - K.							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo	22-34 ab	4,85				6585	
	brb					572	7157
Härene Bajgården 1:9							
Harry Johansson	brb						414
Summa		4,85					7571
Samfälligheten L - T.							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo	39,40 ab	0,63				970	
	brb					205	1175
Härene Grevegården 4:1							
Lennart Gustavsson	48-62 ab	6,92				8323	
	brb					1683	10006
Summa		7,55					11181

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten U - V.							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo	35-38 ab	0,88				1591	
	brb					148	1739
Summa		0,88					1739
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A - G		15,13					22448
" H - K		4,85					7571
" L - T		7,55					11181
" U - V		0,88					1739
Summa		28,41					42939

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet o. ägare	Läge	Avlopps-längd m	Brukningsbåtnad pr m kap. efter 4 procent kr	Summa pr avlopps-sträcka (avrundat) kr	Summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Samfälligheten A - G.					
Härene Svartebo 5:1					
Per Larssons dödsbo	10+7-10+62	55	1:80	99:--	
	10+62-12+70	208	3:50	728:--	
	13+40-14+2	62	3:70	229:--	
	20+22-21+16	94	3:50	329:--	1385:--
Härene Tomten 2:3, 2:4					
Erik Hermansson	15+6-16+83	177	3:50	620:--	
	tvärd.-26+35	130	1:70	221:--	841:--
	Samfälligheten A - G summa kronor				2226:--
Samfälligheten H - K.					
Härene Bajgården 1:9					
Harry Johansson	30+6-30+66	60	6:90	414:--	414:--
Härene Svartebo 5:1					
Per Larssons dödsbo	30+66-32+25	159	3;60	572:--	572:--
	Samfälligheten H - K summa kronor				986:--
Samfälligheten L - T.					
Härene Svartebo 5:1					
Per Larssons dödsbo	36+61-45+75	62	3:30	205:--	205:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Härene Grevegården 4:1					
Lennart Gustavsson	55-55+63	63	5:40	340:--	
	39+5-41+15	210	5:10	1071:--	
	50-51+53	136	2:--	272:--	1683:--
	Samfälligheten	L - T	summa kronor		1888:--
Samfälligheten U - V.					
Härene Svartebo 5:1					
Per Larssons dödsbo	40+8-40+85	77	1:90	148:--	148:--

S a m m a n d r a g.

Samfälligheten A - G	2226:--
" H - K	986:--
" L - T	1888:--
" U - V	148:--
Summa kronor	5248:--

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. H

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - G .					
		Rörledningen A - B - C .					
10-12+84	284	200 mm:s rör med frakt	m	284	3:50	994:--	
10-10+40	40	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	1:--	40:--	
10+40-10+58	18	- " -	"	18	1:75	31:50	
10+58-10+64	6	- " -	"	6	2:20	13:20	
10+64-12+40	176	- " -	"	176	1:75	308:--	
12+40-12+80	40	- " -	"	40	2:20	88:--	
12+80-12+84	4	- " -	"	4	2:75	11:--	
12+84-14+10	126	150 mm:s rör med frakt	"	126	2:70	340:20	
12+84-14+2	118	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	118	2:10	247:80	
14+2-14+10	8	- " -	"	8	2:70	21:60	
10		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:--	50:--	
10+62, 12+84 14+10		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	3	80:--	240:--	
11+29		" " B-3; d=0,50 m	"	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				244:70	2680:--
		Rörledningen C - D - E .					
14+10-15+6	96	150 mm:s rör med frakt	m	96	2:70	259:20	
14+10-14+80	70	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	70	2:30	161:--	
14+80-15+6	26	- " -	"	26	1:75	45:50	
15+6-15+95	89	125 mm:s rör med frakt	"	89	1:90	169:10	
15+6-15+70	64	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	64	1:60	102:40	
15+70-15+95	25	- " -	"	25	2:--	50:--	
15+95-16+98	103	75 mm:s rör med frakt	"	103	1:--	103:--	
15+95-16+10	15	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	15	1:55	23:25	
16+10-16+68	58	- " -	"	58	1:--	58:--	
16+68-16+98	30	- " -	"	30	1:55	46:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+6, 15+95		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160:--	
16+98		" " B-1; d=0,40 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				122:05	1360:--
		Rörledningen B - F .					
20-20+17	17	150 mm:s rör med frakt	m	17	2:70	45:90	
20-20+14	14	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	14	2:10	29:40	
20+14-20+17	3	- " -	"	3	2:50	7:50	
20+17-21+16	99	100 mm:s rör med frakt	"	99	1:40	138:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	99	1:20	118:80	
20+17, 21+16		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				49:80	550:--
		Rörledningen D - G .					
25-26+35	135	100 mm:s rör med frakt	m	135	1:40	189:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	135	1:70	229:50	
26+35		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				51:50	550:--
		Samfälligheten A - G summa kronor					5140:--
		Samfälligheten H - K .					
		Rörledningen H - I .					
30-30+66	66	125 mm:s rör med frakt	m	66	1:90	125:40	
30-30+24	24	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	24	0:80	19:20	
30+24-30+54	30	- " -	"	30	0:85	25:50	
30+54-30+66	12	- " -	"	12	1:50	18:--	
30		Täckdikesöga typ T 3	st	1	40:--	40:--	
30+66		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				31:90	340:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen I - K.					
30+66-32+29	163	125 mm:s rör med frakt	m	163	1:90	309:70	
30+66-32+19	153	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	153	1:50	229:50	
32+19-32+29	10	- " -	"	10	1:80	18:--	
32+29-34+22	193	100 mm:s rör med frakt	"	193	1:40	270:20	
32+29-33+20	91	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	91	1:70	154:70	
33+20-34+22	102	- " -	"	102	2:35	239:70	
32+29		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80:--	
34+22		" " B-1; d=0,40 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				138:20	1500:--
		Samfälligheten H - K summa kronor					1840:--
		Samfälligheten L - T.					
		Rörledningen L - M - N.					
35-36+28	128	200 mm:s rör med frakt	m	128	3:50	448:--	
35-36+24	124	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	124	2:80	347:20	
36+24-36+28	4	- " -	"	4	5:--	20:--	
36+28-37+13	85	150 mm:s rör med frakt	"	85	2:70	229:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	85	2:70	229:50	
35		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:--	50:--	
36+28, 37+13		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				145:80	1630:--
		Rörledningen N - O - P.					
37+13-40+18	305	150 mm:s rör med frakt	m	305	2:70	823:50	
37+13-37+70	57	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	57	2:10	119:70	
37+70-38+20 38+70-39+5	85	- " -	"	85	2:70	229:50	
38+20-38+70	50	- " -	"	50	3:50	175:--	
39+5-40+18	113	- " -	"	113	1:75	197:75	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40+18-41+22	104	75 mm:s rör med frakt	m	104	1:--	104:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	1:--	104:--	
39+5, 40+18		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160:--	
41+22		" " B-1; d=0,40 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				196:55	2160:--
		Rörledningen M - R.					
45-45+72	72	100 mm:s rör med frakt	m	72	1:40	100:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	72	1:70	122:40	
45+72		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				26:80	310:--
		Rörledningen N - S.					
55-55+78	78	100 mm:s rör med frakt	m	78	1:40	109:20	
55-55+63	63	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	63	1:20	75:60	
55+63-55+78	15	- " -	"	15	1:70	25:50	
55+78		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				29:70	300:--
		Rörledningen O - T.					
50-50+72	72	100 mm:s rör med frakt	m	72	1:40	100:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	72	1:20	86:40	
50+72-51+65	93	75 mm:s rör med frakt	"	93	1:--	93:--	
50+72-51+36	64	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	64	1:--	64:--	
51+36-51+65	29	- " -	"	29	1:55	44:95	
50+72, 51+65		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				50:85	560:--
		Samfälligheten L - T summa kronor					4960:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten U - V.					
		Rörledningen U - V.					
40a-40a+85	85	100 mm:s rör med frakt	m	85	1:40	119:--	
40a-40a+8	8	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	8	2:35	18:80	
40a+8-40a+85	77	- " -	"	77	1:20	92:40	
40a+85-42a+15	130	75 mm:s rör med frakt	"	130	1:--	130:--	
40a+85-42a+12	127	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	127	1:55	196:85	
42a+12-42a+15	3	- " -	"	3	2:50	7:50	
40 a		Täckdikesöga typ T 3	st	1	40:--	40:--	
40a+85,42a+15		Brunn typ B-1; d=0,40 m	"	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				75:45	800:--
		Samfälligheten U - V summa kronor					800:--
		S a m m a n d r a g.					
		Samfälligheten A - G.					
10-14+10	410	Rörledningen A - B - C					2680:--
14+10-16+98	288	" C - D - E					1360:--
20-21+16	116	" B - F					550:--
25-26+35	135	" D - G					550:--
	949			Summa kronor			5140:--
		Samfälligheten H - K.					
30-30+66	66	Rörledningen H - I					340:--
30+66-34+22	356	" I - K					1500:--
	422			Summa kronor			1840:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten L - T.				
35-37+13	213	Rörledningen L - M - N				1630:--
37+13-41+22	409	" N - O - P				2160:--
45-45+72	72	" M - R				310:--
55-55+78	78	" N - S				300:--
50-51+65	165	" O - T				560:--
	937		Summa kronor			4960:--
		Samfälligheten U - V.				
40a-42a+15	215	Rörledningen U - V				800:--
		Slutsammandrag.				
	949	Samfälligheten A - G				5140:--
	422	" H - K				1840:--
	937	" L - T				4960:--
	215	" U - V				800:--
	2523		Summa kronor			12740:--

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

<u>För samfälligheterna A - G och H - K</u> inhugget kors på nedströmssidan av betongtrumma c:a 133 m V. pkt 10 å höjden + 3,95 och

<u>för samfälligheterna L - T och U - V</u> inhugget kors på nedströmssidan av betongtrumma c:a 130 m S pkt 40 a å höjden + 4,65. Fixpunkterna ha inbördes ej samma jämförelseplan.

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för H - I	I - K								Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Samfälligheten H - K.										
1	-	414	340									200 340	0,483092 0,821256
2	22-34	7157	140	1500								1640	0,229146
1+2		7571										1840	0,243033

Härav framgår att samfälligheten H - K skall uppdelas på två avdelningar med relativtalen för:

Avd. 1 0,483092

" 2 0,229146.

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

29. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24 Bil. K

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179385

Bil. L

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent	
1	2	3	4	5	6	7	
N:a Härene socken							
Samfälligheten A - G .							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo avd. 1	S	11373		2604	50,664		✓
Härene Tomten 2:3, 2:4							
Erik Hermansson avd. 2	S	10576		2422	47,113		✓
Härene Grevegården 4:1							
Lennart Gustavsson avd. 2	S	499		114	2,223		✓
Summa		22448		5140	100,000	52,279	
Samfälligheten H - K .							
Härene Bajgården 1:9							
Harry Johansson avd. 1	S	414		200	10,870		✓
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo avd. 2	S	7157		1640	89,130		
Summa		7571		1840	100,000	17,632	
Samfälligheten L - T .							
Härene Svartebo 5:1							
Per Larssons dödsbo	S	1175		521	10,509		✓
Härene Grevegården 4:1							
Lennart Gustavsson	S	10006		4439	89,491		✓
Summa		11181		4960	100,000	26,039	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten U - V.						
Härene Svartebo 5:1						
Per Larssons dödsbo	S	1739		800	100,000	4,050
Sammandrag.						
Samfälligheten A - G		22448		5140	100,000	52,279
" H - K		7571		1840	100,000	17,632
" L - T		11181		4960	100,000	26,039
" U - V		1739		800	100,000	4,050
Summa		42939		12740		100,000

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svartebo m.fl. hemman i N:a Härene socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna dels omkring 1 km öster om Norra Härene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 och dels omkring 2,5 km nordöst om Norra Härene kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bilaga E, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E , H - I - K , L - M - N - O - P och U - V för huvudavloppen samt B - F , D - G , N - S , M - R och O - T för sidogrenarna härtill.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G" , "H - K" , "L - T" och "U - V" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten H - K särskild utredning verkställts, bil. K . Härav framgår, att samfälligheten H - K skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten H - K , som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Svartebo dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från

nedanstående datum.

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Bilaga

Typritning T 1-4

TÄCKDIKNINGSDETALJER

T 1: Stensil



Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus

T 2: Grusfilter



Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar

T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar Φ 3-4 mm

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärslå att hindra förskjutning (ev. nedslås pålar framför densamma)

Mått i mm

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

Lantbruksstyrelsen 3093. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953
2261 L

38.

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3092. 55 mars

Statens Reproduktionsanstalt 1955
1576 L

Bilaga

Typritning B-3

BRUNN



Mått i mm

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3088. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Mått i mm

Svartebo, N:a Härene den 1 febr. 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3086. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953