



Akt nr:

R-F4b-LS146/57

AU\$R-F4b-LS146/57

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1958
- nr
S. Nr.

H a n d l i n g a r
rörande "Finkila dikningsföretag av
år 1957" i Hova socken av Skaraborgs
län upprättade åren 1956-1957 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

146 146

146-7

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Finkila dikningsföretag av år 1957			
Socken		Län	
Hova		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Göte Johansson, Storkila, <u>H o v a</u>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
11/6 1958	23.250:--		
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetslid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1964		1/10 1961	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	4.810:--		
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
7 juni 1962		Assistent Lennart Olsson	

Samfälligheterna III och IV helt utförda i enlighet med förslaget.

Skara den 8 juni 1962.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Lantbrukskonsulent.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Finkila dikningsföretag av år 1957

Socken

Hova

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende intressent

Lantbr. Göte Johansson, Storkila, Hova

Statligt stöd bev. av lbrstn den

11/6 1958

Bidrag till utförandet, kr

23.250:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1961

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31/12 1962

Nu tillstyrkes
till utbetalningSe bifogat
protokolls-
utdrag

av bidrag till utförandet, kr

-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

5/9 1962

Besiktning verkställd av

Assistent Lennart Olsson

Samfällighet V. Sträckan P-R utförd i enlighet med förslaget.

Sträckan R-Ra är å delen R-201+90 utförd med 125 mm:s rör med bottenläget +14.05 vid 201+90 i stället för föreslagna 150 mm rör med bottenläget +13.52 och delen 201+90-Ra med 100 mm:s rör med bottenläget +14.14 vid Ra i stället för föreslagna 150 mm:s rör med bottenläget +13.60. Sträckan R-Rb är å delen R-210+73 utförd med 100 mm:s rör med bottenläget +14.10 vid 210+73 i stället för föreslagna 200 mm:s rör med bottenläget +13.76.

Samfällighet I. Ej utförd.

I bilagda ansökan har ende delägaren i samfällighet I anhållit att hela samfälligheten skall utgå ur arbetsplanen samt ende delägaren i samfällighet V att sträckorna R-Ra och R-Rb skall utgå ur arbetsplanen.

Skara den 26 november 1962.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

För dess delegation för inre rationalisering.

L. K.

Lars Kvarnemo

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Finkila dikningsföretag av år 1957.

Socken

Hova

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende-intressent

Lantbr. Göte Johansson, Storkila, Hova

Statligt stöd bev. av lbrstn den

11/6 1958

Bidrag till utförandet, kr

23.250:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1961

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2.380:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

26/10 1960

Besiktning verkställd av

Assistent Lennart Olsson

Samfälligheterna II och VI helt utförda i
enlighet med det upprättade förslaget.

Kostnaderna ha uppgått till:

För samfälligheten II, 34.626:- mot beräknade 34.532:-

För samfälligheten VI, 1.916:- " " 1.993:-

Skara den 29/10 1960

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande lantbruksdirektör

1.
Drottningholm fört vid sam-
manträde för nyuppsättning
avligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Fin-
kila m. ft. kommun i Hovs socken
av Skaraborgs län.

Redagen den 7 dec. 1956, hos Hovs Skille
Finkila, Hovs.

Närvarande: ständets ordförande, titulerade
lantbruksläkare för Finkila skille, förätt-
ningens samt ingårer Lennart Olsson,
som varit allt från besökningen av
det för torrläggning avsedda området.

Den titulerade skiftesgodsnämnden in-
ställda sig på lantbrukaren Paul Lennart Käl-
torps Hovs av lantbrukaren Ernst Andersson Anders-
son, Hovs.

Följande sakägare inlämnade sig till sam-
manträdet:

Läsordarna:

Per Gustaf Johansson, ägare av Finkila 1⁷ & 1⁸,
Eduard Finkila, ägare av Finkila 1⁹, och av 1¹²,
Hovs Skille, ägare av Finkila 1² / 1³ / 1¹³ & 1¹⁴ samt
Skaraborgs av 1¹⁴ & 1²⁵,
Per Lennart Persson, ägare av Finkila 1¹⁰ och av 1²⁸,
Gösta Johansson, ägare av Finkila 1¹⁵, och
Erikson Johansson genom sonen Gösta Johansson, ägare av Finkila, av 1²⁹ / 31, sml. 4

De övriga sakägare:

Per Lydia Petersson, ägare av Finkila 1¹¹,
Anders Bruggen, ägare av Hålsberg 1³.

Johan Ang. Persson, ägare av Långstorp av. 1⁶: 1⁷,
 Fredrik Anna Persson, ägare av Långstorp 1³, samt
 Statens Järnvägar genom Samfundet för Långstorp
 Långstorp av. fullmakt, bil. 2.

§ 1.

Utfästas det för försättningsmannen utgjord
 förordnandet, som hade lydelse av. bil. 1.

§ 2.

Styrelsen för samt försättningsmannen eller skiftes-
 gämnarna skall således sj.

§ 3.

Styrelsen skall således under sommaren 1956 kont-
 rollera och utvärdera det för tilläggning avsett
 resultat, såväl försättningsmannen utgjord så långt
 som att tillfästställande avlopp kunde beräknas
 såväl för de så kallade ögon.

Styrelsen skall således för de försättnings-
 männen, som försättnings för tilläggning av de
 så kallade ögon.

§ 4.

Styrelsen skall således för att de avlopp som för-
 stas i det preliminära förslaget medlagas i
 försättningsmannen, så att deras maner kan kunna
 tilläggas och beräknas rationellt. För Långstorp
 gäller förordnandet att avloppet skall såväl som utgjord
 så långt som att kan beräknas såväl som i avlopp (Kung-
 ögon) såväl som tillfästställande avlopp.

35.

Fru Lydia Potholm förklarar sig med vilkan-
slana och upklara på att anslaget jämväl varit till
gagn för hundra 1" på att hennes namn låg
i rader med hennes förslag och hennes satse-
ning. Föreningen satsar dock på samma sätt, vil 5.

36

Det meddelas att turen om vid punkt
23+75-23+82 är tillräckligt djup och i gott skick,
men i bakom är slarvig. Området för Skatens
jämvägen hade intet att erinra annat att turen
om samman på jämvägens beaktad sedan av-
kopplad uppgrövt vattenrensning jämvägen.

37.

Den intet vidare föres att till proto-
kollat antas den förklarade sammankommit
eggen löst och skulle nytt sammankommit
gen utlysas sedan förordningen komplette-
rats.

Således föres omgivning för såttande
om anslaget och justering av förslaget

och en tid som om

I Gården

avslutad.

förordn. man

Carl Petersson Ernst Andersson
biträddande skriftsgrannare.

Onsdagen den 19 juni 1957, hos fru Gerda
Persson, Finkila, Hova.

Närvarande; underståndare, förvärdande lant-
bundsdirigtor Erik Kurlöf, försättningsman
och ingångsör Samuel Olsson.

Sam skiftesgodarna inestående sig lant-
brukaren Ernst Andersson Andersborg, Hova
och f. d. lantbrukaren Carl Larsson Kiertorp, Hova.
Följande stödjare inestående sig till sam-
manträdde:

August Joby genom fru Berita Joby, Finkila, Hova
fru Gerda Persson, Finkila, Hova,

Stigvarmt B. O. Persson, Fagelid, Hova genom stöds-
inspektör Carl Klossing, Fagelid samt full-
makt bil. 3.

Gösta Johansson Finkila, Hova.

Fru Anna Johansson Björkbockan, Finkila, Hova
genom sonen Gösta Johansson samt fullmakt
bil. 4.

Johan August Persson, Kåkanhåla, Hova.

Gösta Johansson Fagelid Kåkanhåla, Hova.

Johan Gustav Skörs, Elak Hålsborg, Hova genom
Samuel Skörs

Edvin Linder, Finkila, Hova.

Ross Sahlin, Finkila, Hova.

Fran Anna Persson, Finkila, Hova.

§ 8.

Rådsgjorde försättningsmannen för det
samma följande sammanträde följande.

klared förslaget jemte kostusberäkning,
vidröringslängd och kostusberäkningss-
längd m.m.

§ 9.

Någon erinran mot det upprättade förslaget
och kostusberäkningen, nämnda af.

§ 10.

Upplästes samsammanens utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. 8.

§ 11.

Att mottaga och förvara till förtrykt
tillräckliga ritningar och handlingar och
sammankalla delägarna för sål och
styrelse såväl samsammanen Lantbrukaren
Göta Johansson, Skånska, flora. Fästhus
Fäl. Fogelid 26.

§ 12.

Som intet vidare finnes att till proto-
kollet anslutna förklarade förordningen
beslutas och sammankallat uppläst.

Att och tid som ovan

I tjänsten
Samlingsby.
försättningsman

Ernst Andersson Carl Larsson
Samlingsby gode män.

Fnr 6.2016.

Bil. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
12 MAJ 1956
Diarie Nr LJ 72

SKARABORGS LANS
LANDSKANSLI
- 5 MAJ 1956
III M 44 JB

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 9 APR. 1956
Diarie Nr JB 186

Till Länsstyrelsen i län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Finkila by i Hova socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avvägning och kostnadsberäkning för avlopps-
dike för täckdikning av nedan nämnda fastigheter till
har uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
dess att erforderligt fall erhålles.
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hova
Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Bengt Joby
adress Finkila Hova. tel Fagerlid 84
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Finkila Hova den 6 april 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

84	✓ Bengt Joby.	för fastigheten	Finkila 17 o 18	22-23 32 38
lid 24	Anna Johansson	» »	Finkila 139	Björkbacken 131
lid 26	Olof Johansson	» »	Finkila 115	
	✓ Gerda Persson		Finkila 110	28, 27
	✓ Edwin Lindh		Finkila 19	
	✓ Hans Schill		Finkila 1.2	13 14

Disp. B. O. Persson, Fagerlid Säg, är villig
gå med i företaget med sin gådd Mugg-
värret.

Svar önskas så fort som möjligt.
B. Joby.

7.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 16 april 19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 44 56

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1956.

På lärostyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Finkila m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Bengt Joby, Finkila, Hova, fredagen den 7 december 1956, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Finkila 1:2, 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, avs 1:18, avs 1:29, avs 1:31

Hungstorp avs 1:14, avs 1:16, avs 1:17, avs 1:25,

Hässleberg 1:3.

Skara den 13 november 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hova församling den 18/11.1956 betygas

Olof Andersson
Kyrkostyrelse

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 13 november 1956.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Finkila m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos fru Gerda Persson, Finkila, Hova, onsdagen den 19 juni
1957, klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Finkila 1:2, 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16,
avs 1:18, avs 1:29, avs 1:31

Hungstorp avs 1:14, avs 1:16, avs 1:17, avs 1:25,

Hässleberg 1:3,

Rumpängen 1:1,

Fagerlid Nolgården 1:8, avs 1:13.

Skara den 27 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hova församling
den 2/6.1957..betygas

Ola Andersson
.....
Kyrkostyrelsen
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 27 maj 1957.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Finkila m. fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Bengt Joby, Finkila, Hova, fredagen den 7 december 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Finkila 1:2, 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, avs. 1:18, avs. 1:29, avs. 1:31;

Hungstorp avs. 1:14, avs. 1:16, avs. 1:17, avs. 1:25;

Hässleberg 1:3.

Skara den 13 november 1956.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, den 14 november 1956, betygar: *Erik Almlöf*.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Finkila m. fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos fru Gerda Persson, Finkila, Hova, onsdagen den 19 juni 1957, klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Finkila 1:2, 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, avs 1:18, avs 1:29, avs 1:31, Hungstorp avs 1:14, avs 1:16, avs 1:17, avs 1:25, Hässleberg 1:3, Rumpängen 1:1, Fagerlid Nolgården 1:8, avs 1:13.

Skara den 27 maj 1957.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, den 29 maj 1957, betygar:

Erik Almlöf

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Bengt Joby, Finkila, Hova, fredagen den 7 dec. 1956, kl. 10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

- 1 Carl Larsson, Källtorp, Hova
- 2 Ernst Andersson, Anderstorp, Hova

Sakägarna:

- ✓ 3 Bengt Joby, Finkila, Hova
- ✓ 4 Göte Johansson, Storkila, Hova
- ✓ 5 Gerda Persson, Finkila, Hova
- ✓ 6 Edvin Lindh, Finkila, Hova
- ✓ 7 Hans Schill, Finkila, Hova
- ✓ 8 Anna Johansson, Björkbacken, Finkila, Hova
- 9 Lydia Pettersson, Åsa, Hova
- ✓ 10 B O Persson, Fagerlid, Hova
- 11 Anders Berggren, Hässleberg, Hova
- ✓ 12 Johan August Persson, Håkanskila, Hova
- ✓ 13 Anna Persson, Finkila, Hova
- 14 Baning. för 36:e bansektionen, Statens Järnvägar, Lidköping

Skara den 26 nov. 1956

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde hos fru Gerda Persson, Finkila, Hova, onsdagen den 19 juni 1957 kl. 10.00, har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående nr. 1-13 samt Natanael Johansson, Fagerlid Nolgården, Hova, Geron Johansson, Fagerlid Nolgården, Hova, ✓ Johan Gustav Eklövs stbh, Hässleberg, Hova.

Skara den 8 juni 1957

Erik Almlöf
Erik Almlöf

SVENSKT RÄTSMÅL 2

TUMBA 1957

**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**

Häriigenom befullmäktigas Banmästare Gunnar Carlsson, Lyrestad

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
tillhörande Finkila m.fl. hemman inom Enligt uppgift i kallelsen

i Hova socken, Skaraborgs län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 27.11. 19 56.

Bengt Bolméus

(Bengt Bolméus)

Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 203 84

På en gång närvarande vittnen:


Stig Nilsson

Bengt Holmström


F U L L M A K T.

för Skogsinspektor Curt Alvring, Fagerlid, att
föra min talan vid sammanträde i Finkila den 19/6 1957 i och för torr-
läggning av vattenskadade marker.

Fagerlid, Hova 17 juni 1957


B. O. Persson

Bevittnas:

 
.....

FULLMAKT

för min son Göta Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lindala v. fl. hamnen
i Flora socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen förmåles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Floraden 7/1219 56Anna Johansson

Bevittnas:

Arvid StrandUngve Gjörberg

Förening

Undertecknad förenar sig härmed
med sökanden till den syneföreläggning, som
avser försläggning av mark tillhörande
Pirkila m. fl. fastigheten och yttar jag på
fristående utställning, så att jämväl
mina dölar beröende saken kunna
försläggas och brukas rationellt.

Pirkila, Örn, den 7 dec. 1956

För Pirkila 1" Lydia Petterson

Förklarade förning utsöndas:

Skriftligt.

Carl Petersen Emil Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - A¹</u>						
-450 - -269	181	Schaktning, lera m ³	140	1:80	252:--	
-264 - -269	5	Trumma typ B, av 1000 mm's falsrör. Då de nuvarande rören torde kunna användas medräknas enbart arbetskostnaden.			175:--	
-160 - -264	104	Schaktning, lera m ³	175	1:80	315:--	
		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna m ³	315	0:60	189:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			89:--	1.020:--
<u>Sträckan A¹ - A²</u>						
(Avdragsdike ingår ej i företaget)						
-156 - -160	4	Trumma typ B av 900 mm's falsrör			450:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			50:--	500:--
		Summa				1.020:--
<u>Samfällighet II</u>						
-103 - 0+00	103	<u>Sträckan A³ - A⁴ - B - C - D - E</u>				
		Upprensning av gammalt dike. m	103	0:50	51:50	
0+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
0+00 - 2+76	276	Lantbruksrör, 500 mm's (20") med frakt m	276	16:10	4.443:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	276	3:10	855:60	
0+60		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
1+16;2+22;2+76		Brunn typ A, d=0,9 m st	3	160:--	480:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			589:30	6.540:--
<u>Sträckan E - F - G</u>						
2+76 - 4+72	196	Lantbruksrör, 450 mm's (18") med frakt m.	196	12:10	2.371:60	
2+76 - 3+40	64	Grävn., lägg. o. återfylln. m	64	2:90	185:60	
3+40 - 4+72	132	"- " m	132	3:80	501:60	
4+72		Brunn typ A, d=0,9 m st	1			
4+72 - 4+77	5	Trumma av 600 mm's armerade falsrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten.				
4+77		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	160:--	160:--	
4+77 - 5+59	88	Lantbruksrör, 450 mm's (18")				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		med frakt	m	88	12:10	1.064:80
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	88	3:80	334:40
5+59		Brunn typ A, d=0,9 m	st	1	160:--	160:--
5+59 - 6+26	67	Lantbruksrör, 450 mm's (18")				
		med frakt	m	67	12:10	810:70
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	67	3:80	254:60
6+26		Brunn typ E, d=0,9 m	st	1	160:--	160:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			596:70	6.600:--
<u>Sträckan A⁴ - Aa</u>						
80+00		Rörledningsöga typ A	st	1	30:--	30:--
80+00 - 80+85	85	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	85	2:--	170:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	85	1:25	106:25
80+85		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
80+85 - 82+9	124	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	124	1:50	186:--
80+85 - 81+83	98	Grävn., lägg., o. återfylln.	m	98	1:80	176:40
81+83 - 82+9	26	"- " " "	m	26	6:80	176:80
81+83; 82+9		Brunnan typ A, d=0,5 m	st	2	75:--	150:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			109:55	1.180:--
<u>Sträckan B - Ba - Bb</u>						
90+00 - 91+84	184	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	184	3:50	644:--
90+00 - 91+24	124	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	124	1:25	155:--
91+24 - 91+52	28	"- " " "	m	28	6:10	170:80
91+52 - 91+84	32	"- " " "	m	32	2:10	67:20
91+84		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
91+84 - 92+30	46	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	46	1:50	69:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	46	1:40	64:40
92+30		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			129:60	1.450:--
<u>Sträckan Ba - Bc</u>						
100+00 - 100+87	87	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	87	2:--	174:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	87	1:80	156:60
100+87		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			44:40	450:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan C - Ca</u>						
110a-21 - 112+58	279	Lantbruksrör, 150 mm's (6") med frakt	m 279	2:70	753:30	
110a-21 - 110+35	56	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 56	2:20	123:20	
110+35 - 111+20	85	"- " " "	m 85	1:05	89:25	
111+20 - 111+85	65	"- " " "	m 65	5:10	331:50	
111+85 - 112+35	50	"- " " "	m 50	1:70	85:--	
112+35 - 112+58	23	"- " " "	m 23	5:10	117:30	
111+85; 112+58		Brunnar typ A, d=0,5 m För oförutsett etc., c:a 10 %	st 2	75:--	150:-- 160:45	1.810:--
<u>Sträckan Ca - Cb</u>						
112+58 - 113+45	87	Lantbruksrör, 150 mm's (6") med frakt	m 87	2:70	234:90	
112+58 - 112+80	22	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 22	2:--	44:--	
112+80 - 113+30	50	"- " " "	m 50	6:--	300:--	
113+30 - 113+45	15	"- " " "	m 15	2:--	30:--	
113+45		Brunn typ A, d=0,5 m För oförutsett etc., c:a 10 %	st 1	75:--	75:-- 66:10	750:--
<u>Sträckan C - Cd</u>						
130+00 - 131+97	197	Tegelrör, 100 mm's (4") med frakt	m 197	1:50	295:50	
130+00 - 131+36	136	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 136	1:80	244:80	
131+36 - 131+97	61	"- " " "	m 61	1:80	109:80	
131+36; 131+97		Brunnar typ A, d=0,5 m För oförutsett etc., c:a 10 %	st 2	75:--	150:-- 79:90	880:--
<u>Sträckan D - Da - Db</u>						
140+00 - 141+94	194	Tegelrör, 125 mm's (5") med frakt	m 194	2:--	388:--	
141+94 - 143+12	118	"- , 100 mm's (4") med frakt	m 118	1:50	177:--	
140+00 - 141+24	124	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 124	1:25	155:--	
141+24 - 141+94	70	"- " " "	m 70	1:80	126:--	
141+94 - 142+20	26	"- " " "	m 26	1:50	39:--	
142+20 - 142+40	20	"- " " "	m 20	4:40	88:--	
142+40 - 142+74	34	"- " " "	m 34	1:50	51:--	
142+74 - 143+12	38	"- " " "	m 38	1:80	68:40	
141+94; 143+12		Brunnar typ A, d=0,5 m För oförutsett etc., c:a 10 %	st 2	75:--	150:-- 117:60	1.360:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Da - Dc</u>						
45+00 - 45+43	43	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	43	2:--	86:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	43	1:80	77:40	
45+43		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			21:60	260:--
<u>Sträckan E - Ea - Eb - Ec - Ed.</u>						
20+00 - 22+1	201	Lantbruksrör, 375 mm s (15")				
		med frakt m	201	9:50	1.708:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	201	2:90	582:90	
20+58; 21+2		Brunnar typ A, d=0,8 m st	2	145:--	290:--	
22+1	5	Brunn typ A, d=0,9 m st	1			
22+1 - 22+6		Trumma av 500 mm's armerade fålsrör, Utföres och bekostas av vägsamfälligheten.				
22+6		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	160:--	160:--	
22+6 - 23+75	158	Lantbruksrör, 300 mm's (12")				
		med frakt m	158	6:60	1.042:80	
22+6 - 22+50	33	Grävn., lägg. o. återfylln. m	33	3:20	105:60	
22+50 - 23+75	125	"- " " m	125	2:80	350:--	
22+87		Brunn typ A, d=0,6 m st	1	100:--	100:--	
23+75		Brunn typ A, d=0,6 m st	1	100:--	100:--	
23+75 - 23+82	7	Upprensning av trumma. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar.				
23+82		Brunn typ A, d=0,6 m st	1	100:--	100:--	
23+82 - 25+10	128	Lantbruksrör, 250 mm's (10")				
		med frakt m	128	4:70	601:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	128	2:--	256:--	
25+10		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
25+10 - 28+96	298	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt m	298	3:50	1.043:--	
25+10 - 26+12	102	Grävn., lägg. o. återfylln. m	102	1:80	183:60	
26+12 - 27+91	91	"- " " m	91	2:60	236:60	
27+91 - 28+96	105	"- " " m	105	1:90	199:50	
26+12; 27+91		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:--	150:--	
28+96		Brunn typ E, d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			734:90	8.100:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Ea - Ee - Ek</u>						
70+00 - 70+44=	172	Tegelrör, 75 mm's (3")				
=180 - 181+28		med frakt	m 172	1:--	172:--	
70+00 - 70+44	44	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 44	1:--	44:--	
180 - 181+28	128	"- " " "	m 128	1:80	230:40	
181+28		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			48:60	570:--
<u>Sträckan Eb - Ef.</u>						
120+00 - 120+96	96	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m 96	2:70	259:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 96	1:80	172:80	
120+96 - 122+39	143	Tegelrör, 125 mm's (5") med frakt	m 143	2:--	286:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 143	1:70	243:10	
120+96; 121+80		Brunnar typ A, d=0,5 m				
122+34; 122+39			st 4	75:--	300:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			128:90	1.390:--
<u>Sträckan Ef - El</u>						
122+39 - 122+84	45	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m 45	2:--	90:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 45	1:70	76:50	
122+84 - 122+90	6	Trumma av 225 mm's (9") falsrör				
122+90		Brunn typ A, d=0,5 m				
		Utföres och bekostas av Vägsam-				
		fälligheten.				
		För oförutsett etc., c:a 10 %			23:50	190:--
<u>Sträckan Eb - Eh</u>						
160+00 - 161+4	104	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m 104	2:--	208:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 104	1:70	176:80	
161+4		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			40:20	500:--
<u>Sträckan Ec - Eg</u>						
150+00 - 151+00	100	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m 100	2:--	200:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 100	1:80	180:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
151+00		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
151+00 - 151+38	38	Tegelrör, 100 mm ^s (4")				
		med frakt m	38	1:50	57:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	38	1:90	72:20	
151+38		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			60:80	720:--
<u>Sträckan F - Fa.</u>						
190+00 - 191+15	115	Tegelrör, 100 mm ^s (4")				
		med frakt m	115	1:50	172:50	
190+00 - 190+80	80	Grävn., lägg. o. återfylln. m	80	1:40	112:--	
190+80 - 191+15	35	"- " " m	35	5:50	192:50	
191+15		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			58:--	610:--
		Summa				33.360:--
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sträckan I - Ia - K</u>						
7+30 - 7+83	53	Schaktning, sten o. grus m ³	45	4:--	180:--	
7+83		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
7+83 - 10+43	260	Lantbruksrör, 375 mm ^s (15")				
		med frakt m	260	9:50	2.470:--	
7+83 - 8+96	113	Grävn., lägg. o. återfylln. m	113	2:20	248:60	
8+96 - 9+57	61	"- " " m	61	2:--	122:--	
9+57 - 10+43	86	"- " " m	86	3:10	266:60	
8+92		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145:--	145:--	
8+96		Stensil st	1	40:--	40:--	
9+18;9+57;10+43		Brunnar typ A, d=0,8 m st	3	145:--	435:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			387:80	4.340:--
<u>Sträckan Ia - Ib</u>						
220+00 - 221+9	109	Tegelrör, 100 mm ^s (4")				
		med frakt m	109	1:50	163:50	
220+00 - 220+85	85	Grävn., lägg. o. återfylln. m	85	1:30	110:50	
220+85 - 221+9	24	"- " " m	24	3:90	93:60	
221+9		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			37:40	480:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan K - L.</u>						
10+43 - 11+00	57	Lantbruksrör, 300 mm's (12")				
		med frakt	m	57	6:60	376:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	57	3:30	188:10
11+00		Brunn typ A, d=0,8 m	st	1	145:--	145:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			70:70	780:--
<u>Sträckan L - La.</u>						
11+ 00 - 13+48	204	Lantbruksrör, 375 mm's (15")				
		med frakt	m	204	9:50	1.938:--
11+00 - 11+31	31	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	31	5:--	155:--
11+31 - 12a	69	"- " " "	m	69	3:80	262:20
12a - 13+00	56	"- " " "	m	56	3:70	207:20
13+00 - 13+48	48	"- " " "	m	48	3:20	153:60
11+31; 12a; 13+48		Brunnar typ A, d=0,8 m	st	3	145:--	435:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			319:--	3.470:--
<u>Sträckan La - Lb.</u>						
13+48 - 18+46	498	Lantbruksrör, 300 mm's (12")				
		med frakt	m	498	6:60	3.286:80
13+48 - 14+61	113	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	113	3:--	339:--
14+57		Stensil	st	1	45:--	45:--
14+61		Brunn typ A, d=0,6 m	st	1	100:--	100:--
14+61 - 15+97	136	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	136	3:--	408:--
15+93		Stensil	st	1	45:--	45:--
15+97		Brunn typ A, d=0,6 m	st	1	100:--	100:--
15+97 - 18+46	249	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	249	2:90	722:10
17+15; 18+46		Brunnar typ A, d=0,6 m	st	2	100:--	200:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			524:10	5.770:--
<u>Sträckan K - Ka</u>						
30+00 - 32+40	231	Lantbruksrör, 225 mm's (9")				
		med frakt	m	231	4:15	958:65
30+00 - 31+17	117	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	117	1:75	204:75
31+17 - 31+50	24	"- " " "	m	24	2:80	67:20
31+50 - 32+40	90	"- " " "	m	90	1:75	157:50
30+27; 30+58; 31+17		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	3	75:--	225:--
32+40		Brunn typ E, d=0,5 m	st	1	80:--	80:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			166:90	1.860:--
Summa						16.700:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Sträckan H-M-N-O.</u>						
40+00 - 40+34	34	Upprensning av öppet dike	m	34	1:--	34:--
40+34		Rörledningsöga typ B	st	1	45:--	45:--
40+34 - 42+25	191	Lantbruksrör, 200 mm's (8")	.	.	.	.
		med frakt	m	191	3:50	668:50
42+34 - 40+60	26	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	26	2:50	65:--
40+60 - 41+55	95	"- " " "	m	95	2:--	190:--
41+55 - 42+25	70	"- " " "	m	70	3:--	210:--
41+50; 42+25		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:--	150:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			117:50	1.480:--
<u>Sträckan M - Ma.</u>						
50+00		Rörledningsöga typ A,	st	1	40:--	40:--
50+00 - 50+93	93	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m	93	2:40	223:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	93	2:10	195:30
50+93		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
50+93 - 51+50	57	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	57	2:--	114:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	57	3:80	216:60
51+50		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			80:90	1.020:--
<u>Sträckan N - Na</u>						
60+00 - 60+92	92	Tegelrör, 75 mm's (3")				
		med frakt	m	92	0:95	87:40
60+00 - 60+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	50	0:90	45:--
60+50 - 60+92	42	"- " " "	m	67	2:20	147:40
60+92		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			35:20	390:--
<u>Sträckan Ma - Mb - Mc.</u>						
51+50 - 52+6	56	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	56	2:--	112:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	56	3:80	212:80
51+91		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
52+6 - 52+63	57	Tegelrör, 75 mm's (3")				
		med frakt	m	57	1:--	57:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	57	2:20	125:40
52+63		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			62:80	720:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Mb - Md</u>						
55+00 - 55+28	28	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	28	2:--	56:--
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	28	5:10	142:80
55+28		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
55+28 - 55+68	40	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	40	1:50	60:--
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	40	4:80	192:--
55+68		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			59:20	660:--
		Summa				4.270:--
<u>Samfällighet V</u>						
<u>Sträckan P - R - Ra</u>						
200+20 - 200+40	20	Upprensning av dike	m	20	1:--	20:--
200+40		Rörledningsöga typ B	st	1	45:--	45:--
200+40 - 201+51	111	Lantbruksrör, 225 mm's (9")				
		med frakt	m	111	4:15	460:65
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	111	5:50	605:--
201+51		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
201+51 - 202+44	93	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m	93	2:70	251:10
201+51 - 201+80	29	Grävn., lägn. o. återfylln.	m	29	4:--	116:--
201+80 - 202+44	64	"- " " " "	m	64	1:70	108:80
201+90; 202+44		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:--	150:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			108:45	1.940:--
<u>Sträckan R - Rb.</u>						
210+00 - 211+51	151	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	151	3:50	528:50
210+00 - 210+73	73	Grävn., lägn. o. återfylln.	m	73	3:60	262:80
210+73 - 211+11	38	"- " " " "	m	38	5:50	209:--
211+11 - 211+51	40	"- " " " "	m	40	5:50	220:--
210+73; 211+11; 211+51		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	3	75:--	225:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			144:70	1.590:--
		Summa				3.530:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet VI.</u>						
<u>Sträckan D - Dd.</u>						
170+00 - 171+23	123	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt	m	123	2:70	332:10
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	123	1:70	209:10
170+54; 171+23		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	2	75:--	150:--
171+23 - 172+20	97	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	97	2:--	194:--
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	97	1:60	155:20
172+20		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
172+20 - 173+76	156	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	156	1:50	234:--
172+20 - 173+15	95	Grävn., lägn. o. återfylln.	m	95	1:30	123:50
173+15 - 173+55	40	"- " " " "	m	40	4:--	160:--
173+55 - 173+76	21	"- " " " "	m	21	1:30	27:30
173+76		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			174:80	1.910:--
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
-160 - -450	290	Sträckan A - A ¹			1.020:--	1.020:--
<u>Samfällighet II</u>						
-103 - 2+76	379	Sträckan A ³ - A ⁴ - B - C - D - E			6.540:--	
2+76 - 6+26	350	"- E - F - G			6.600:--	
80+00 - 82+9	209	"- A ⁴ - Aa			1.180:--	
90+00 - 92+30	230	"- B - Ba - Bb			1.450:--	
100+00 - 100+87	87	"- Ba - Bc			450:--	
110a-21 - 112+58	279	"- C - Ca			1.810:--	
112+58 - 113+45	87	"- Ca - Cb			750:--	
130+00 - 131+97	197	"- C - Cd			880:--	
140+00 - 143+12	312	"- D - Da - Db			1.360:--	
45+00 - 45+43	43	"- Da - Dc			260:--	
20+00 - 28+96	797	"- E - Ea - Eb - Ec - Ed			8.100:--	
70+00 - 181+28	172	"- Ea - Ee - Ek			570:--	
120+00 - 122+39	239	"- Eb - Ef			1.390:--	
122+39 - 122+90	51	"- Ef - El			190:--	
160+00 - 161+4	104	"- Eb - Eh			500:--	
150+00 - 151+38	138	"- Ec - Eg			720:--	
190+00 - 191+15	115	"- F - Fa			610:--	33.360:--
	3789					

27.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet III</u>						
7+30 - 10+43	313	Sträckan I - Ia - K			4.340:-	
220+00 - 221+9	109	"- Ia - Ib			480:-	
10+43 - 11+00	57	"- K - L			780:-	
11+00 - 13+48	204	"- L - La			3.470:-	
13+48 - 18+46	498	"- La - Lb			5.770:-	
30+00 - 32+40	231	"- K - Ka			1.860:-	16.700:-
	1412					
<u>Samfällighet IV</u>						
40+00 - 42+25	225	Sträckan H - M - N - O			1.480:-	
50+00 - 51+50	150	"- M - Ma			1.020:-	
60+00 - 60+92	92	"- N - Na			390:-	
51+50 - 52+63	113	"- Ma - Mb - Mc			720:-	
55+00 - 55+68	68	"- Nb - Md			660:-	4.270:-
	648					
<u>Samfällighet V</u>						
200+20 - 202+44	224	Sträckan P - R - Ra			1.940:-	
210+00 - 211+51	151	"- R - Rb			1.590:-	3.530:-
	375					
<u>Samfällighet VI</u>						
170+00 - 173+76	376	Sträckan D - Db			1.910:-	1.910:-
	6890					
		Summa				60.790:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Rumpängen av 1¹</u>							
<u>Gerda Persson</u>							
Åker	1	0.20		950	1900	950	190
"	2	0.44		1610	"	290	128
"	3	0.86		1140	"	760	654
Summa	1-3	1.50					972
<u>Hungstorp 1¹⁶, 1¹⁷</u>							
<u>Johan August Persson</u>							
Åker	4	0.34		1800	2000	200	68
"	5	0.23		1200	"	800	184
Avgår för bristande dikning							500
Summa	4-5	0.57					0
<u>Samfällighet II</u>							
<u>avs. Hungstorp 1¹⁴, 1²⁵</u>							
<u>Hans Schill</u>							
Åker	6	0.29		1400	2000	600	174
"	7	0.27		1950	"	50	13
"	8	0.15		1200	"	800	120
"	9	0.23		1200	"	800	184
"	10	0.12		1100	"	900	108
"	11	0.36		1100	"	900	324
"	12	0.30		1600	"	400	120
"	13	0.08		1600	"	400	32
"	14	0.24		1000	"	1000	240
"	15	0.24		1300	"	700	168
"	16	0.16		1300	"	700	112
Alstringsbåtnad							1595
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
90+00 - 91+38=138 m å 2:- kr							276
0+00 - 1+16=116 m å 8:- kr							928
brukningsbåtnad							1204
Summa	6-16	2.44					2799
<u>Finkila 1², 1³, 1¹³, 1¹⁴</u>							
<u>Hans Schill</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	17	0.26		1100	2000	900	234
"	18	0.34		1000	"	1000	340
"	19	0.24		1900	"	100	24
"	20	0.36		1400	"	600	216
"	21	0.68		1200	"	800	544
"	22	0.62		1600	"	400	248
"	23	0.41		1700	"	300	123
"	24	0.47		1800	"	300	141
"	25	0.31		1100	"	900	279
"	26	0.28		1200	"	800	224
"	27	0.45		1100	"	1100	495
"	28	0.28		1700	"	300	84
"	29	0.46		1400	"	600	276
"	30	0.60		1000	"	1000	600
"	30a	0.24		800	"	1200	288
"	31	0.09		1200	"	800	72
"	32	0.56		1200	"	800	448
"	33	0.40		1200	"	800	320
"	34	0.44		1100	"	900	396
"	35	0.13		1400	"	600	78
"	36	0.30		1100	"	900	270
"	37	0.19		1000	"	1000	190
"	38	0.29		800	"	1200	348
"	39	0.29		800	"	1200	348
"	40	0.16		1600	"	400	64
"	41	0.28		1500	"	500	140
"	42	0.43		700	"	1300	559
"	43	0.16		1100	"	900	144
Alstringsbåtnad							7493
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
1+16 - 2+76=160 m å 8:- kr							1280
110+00 - 111+50=150 m å 2:-- kr							300
20+00 - 20+58=58 m å 0:50 kr							29
91+42 - 92+30=88 m å 2:30 kr							202
100+00 - 100+87=87 m å 4:80 kr							418
113+31 - 113+45=14 m å 2:-- kr							28
140+00 - 141+24=124 m å 2:- kr							248
142+29 - 142+74=45 m å 3:80 kr							171
Brukningsbåtnad							2676

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Summa	17-43	9.72					10169
<u>Hessleberg 1³</u> <u>Anders Berggren</u>							
Åker	44	0.60		990	1800	810	486
"	45	0.30		1710	"	90	27
Summa	44-45	0.90					513
<u>Finkila 1¹⁰</u> <u>Gerda Persson</u>							
Åker	46	0.65		1800	2000	300	130
"	47	0.65		1200	"	800	520
"	48	0.52		1700	"	300	156
"	49	0.35		1300	"	700	245
"	50	0.46		1400	"	600	276
Alstringsbåtnad							1327
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20+00 - 22+1=201 m å 0:50 kr							101
2+76 - 4+87=211 m å 8:- kr							1688
Brukningsbåtnad							1789
Summa	46-50	2.63					3116
<u>Finkila 1¹⁵</u> <u>Göte Johansson</u>							
Åker	51	0.67		1200	2000	800	536
"	52	0.38		1200	"	800	304
"	52a	0.22		1400	"	600	132
"	53	0.42		1200	"	800	336
"	54	0.18		900	"	1100	198
"	55	0.12		800	"	1200	144
Alstringsbåtnad							1650
Brukningsbåtnad å sträckan:							
70+00 - 71+44 = 144 m å 2:- kr							288
20+58 - 22+1 = 143 m å 0:50 kr							72
Brukningsbåtnad							360
Summa	51-55	1.99					2010
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u> <u>Bengt Joby</u>							
Åker	56	0.40		900	2000	1100	440

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	57	0.25		700	2000	1300	325
"	58	0.29		1100	"	900	261
"	59	0.60		1200	"	800	480
"	60	0.45		1920	"	80	36
"	61	0.58		700	"	1300	754
"	62	0.87		700	"	1300	1131
"	63	0.65		700	"	1300	845
"	64	0.65		700	"	1300	845
"	65	0.67		600	"	1400	938
"	66	0.88		1300	"	700	616
"	67	1.47		800	"	1200	1764
"	68	0.56		1400	"	600	336
"	69	0.58		1400	"	600	348
"	70	0.42		1400	"	600	252
"	71	0.32		1700	"	300	96
"	72	0.59		1600	"	400	236
"	73	0.26		1100	"	900	234
"	74	0.18		1300	"	700	126
"	75	0.24		1950	"	50	12
"	76	0.50		1000	"	1000	500
"	77	0.30		1100	"	900	270
"	78	0.39		810	1800	990	386
"	79	0.25		1620	"	180	45
Alstringsbåtnad							11.276
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
5+59 - 6+26=67 m å 13:- kr							871
5+00 - 5+59=59 m å 2:- kr							118
190+00 - 190+91=91 m å 4:20							382
22+20 - 23+75 = 155 m å 4:20 kr							651
160+00 - 161=100 m å 2:- kr							200
120+00 - 121+17=117 m å 2:- kr							234
121+17 - 122+34=117 m å 2:- kr							234
23+82 - 26+12=230 m å 4:10 kr							943
150+00 - 151+00=100 m å 2:- kr							200
27+91 - 28+56=65 m å 2:70 kr							176
Brukningsbåtnad							4007
Summa	56-79	12.35					15285

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Finkila avsl²⁹, l³¹</u> <u>Anna Johansson</u>							
Åker	80	0.16		800	2000	1200	192
Tomtmark	80a	0.02		1600	4000	2400	48
Alstringsbåtnad							240
Torrläggning av källare							500
Summa	80-80a	0.18					740
<u>Samfällighet III</u> <u>Finkila l⁷, l⁸</u> <u>Bengt Joby</u>							
Åker	81	0.24		1400	2000	600	144
"	82	0.52		1400	"	600	312
Alstringsbåtnad							456
Brukningsbåtnad å sträckan: 7+83 - 8+92=109 m å 7:50 kr							818
Summa	81-82	0.76					1274
<u>Finkila l⁹</u> <u>Edvin Lindh</u>							
Åker	83	0.10		1440	1800	360	36
"	84	0.21		1080	"	720	151
"	85	0.13		1620	"	180	23
"	86	0.30		900	"	900	270
"	86a	0.22		850	1700	850	187
Alstringsbåtnad							667
Brukningsbåtnad å sträckorna: 8+96 - 9+57=61 m å 7:50 kr							458
220+00 - 221+3=103 m å 2:--							206
Brukningsbåtnad							664
Summa	83-86a	0.96					1331
<u>Finkila l¹⁰</u> <u>Gerda Persson</u>							
Åker	87	0.10		1170	1800	630	63
"	88	0.24		540	"	1260	302
"	89	0.30		990	"	810	243
Alstringsbåtnad							608
Brukningsbåtnad å sträckan:							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
9+57 - 10+43=86 m å 7:50 kr							645
Summa	87-89	0.64					1253
<u>Finkila 1¹²</u>							
<u>Anna Persson</u>							
Åker	90	0.16		1080	1800	720	115
"	91	0.10		810	"	990	99
"	92	0.10		1440	"	360	36
"	93	0.22		1080	"	720	158
Alstringsbåtnad							408
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30+27 - 30+58=31 m å 5:40 kr							167
10+70 - 10+96=26 m å 2:60 kr							68
Brukningsbåtnad							235
Summa	90-93	0.58					643
<u>Finkila 1¹¹</u>							
<u>Lydia Pettersson</u>							
Åker	94	0.28		1170	1800	630	176
"	95	0.36		720	"	1080	389
"	96	0.22		1350	"	450	99
"	97	0.43		1170	"	630	271
Alstringsbåtnad							935
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
11+67 - 12+32=65 m å 7:50 kr							488
30+58 - 31+17=59 m å 5:40 kr							319
Brukningsbåtnad							807
Summa	94-97	1.29					1742
<u>Finkila 1⁷</u>							
<u>Bengt Joby</u>							
Åker	98	0.51		1330	1900	570	291
"	99	0.93		1140	"	760	707
"	100	0.95		470	"	1430	1359
"	101	0.26		1140	"	760	198
Alstringsbåtnad							2555
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
31+29 - 32+40=111 m å 5:40 kr							599
12+50 - 13+48=98 m å 5:50 kr							539

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							1138
Summa	98-101	2.65					3693
<u>Finkila 1¹⁶</u> <u>B.O. Persson</u>							
Betesmark	102		0.56	1050	1500	450	252
Åker	103	0.53		990	1800	810	429
"	104	0.52		990	"	810	421
Alstringsbåtnad							1102
Brukningsbåtnad å sträckan: 13+48 - 14+57=109 m å 4:50 kr							491
Summa	102-104	1.05	0.56				1593
<u>Finkila 1¹¹</u> <u>Lydia Pettersson</u>							
Åker	105	0.71		1080	1800	720	511
"	106	0.88		1080	"	720	634
"	107	0.59		990	"	810	478
"	108	0.73		990	"	810	591
"	109	0.45		1260	"	540	243
"	110	0.84		990	"	900	756
Alstringsbåtnad							3213
Brukningsbåtnad å sträckorna: 14+61 - 15+93=132 m å 4:50 kr							594
15+97 - 18+40=243 m å 4:50 kr							1094
Brukningsbåtnad							1688
Summa	105-110	4.20					4901
<u>Fagerlid Nolgården 1⁸</u> <u>Natanael Johansson</u>							
Åker	111	0.15		1360	1700	340	51
Summa	111	0.15					51
<u>avs. Fagerlid Nolgården 1¹³</u> <u>Geron Johansson</u>							
Åker	111a	0.21		1360	1700	340	71
Summa	111a	0.21					71

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u>							
<u>Bengt Joby</u>							
Åker	112	0.14		800	2000	1200	168
"	113	0.38		800	"	1200	456
"	114	0.35		800	"	1200	420
"	115	0.55		1000	"	1000	550
Betesmark	116		0.26	1440	1800	360	94
"	117		0.34	630	"	1170	398
"	118		0.32	900	"	900	288
Alstringsbåtnad							2374
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
40+63 - 42+25=162 m å 6:50 kr							1053
60+00 - 60+92=92 m å 2:20 kr							202
50+00 - 50+93=93 m å 2:20 kr							205
52+13 - 52+63=50 m å 2:- kr							100
Brukningsbåtnad							1560
Summa	112-118	1.42	0.92				3934
<u>Avs. Finkila 1¹⁸</u>							
<u>Edvin Lindh</u>							
Åker	119	0.05		900	1800	900	45
"	120	0.19		1260	"	540	103
Summa	119-120	0.24					148
<u>Samfällighet V</u>							
<u>avs. Finkila 1¹⁸</u>							
<u>Edvin Lindh</u>							
Åker	121	0.35		540	1800	1260	441
"	122	0.35		630	"	1170	410
"	123	0.14		1440	"	360	50
"	124	0.39		540	"	1260	491
"	125	0.18		1170	"	630	113
"	126	0.54		450	"	1350	729
Alstringsbåtnad							2234
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
201+12 - 201+51=39 m å 4:- kr							156
210+11 - 201+90=50 m å 5:40 kr							270

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
201+90 - 202+44=62 m å 5:40 kr							335
a-211+51=57 m å 5:- kr							285
Brukningsbåtnad							1046
Summa	121-126	1.95					3280
<u>Samfällighet VI.</u>							
<u>Finkila 1², 1³, 1¹³, 1¹⁴</u>							
<u>Hans Schill</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
170+00 - 170+27=27 m å 3:- kr							81
Summa							81
<u>Finkila 1⁹</u>							
<u>Edvin Lindh</u>							
Åker	127	0.39		1200	2000	800	312
"	128	0.50		1200	"	800	400
"	129	0.48		1300	"	700	336
"	130	0.31		1200	"	800	248
"	131	0.19		1300	"	700	133
"	132	0.18		1300	"	700	126
"	133	0.16		1300	"	700	112
Alstringsbåtnad							1667
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
170+54. - 172+20=166 m å 3:-							498
172+24 - 173+76=152 m å 2:-							304
Brukningsbåtnad							802
Summa	127-133	2.21					2469

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Rumpängen av l¹</u>							
Gerda Persson	1-3	1.50					972
<u>Hungstorp l¹⁶, l¹⁷</u>							
Johan August Persson	4-5	0.57					0
Summa	1-5	2.07					972
<u>Samfällighet II</u>							
<u>avs Hungstorp l¹⁴, l²⁵</u>							
Hans Schill	6-16	2.44					2.799
<u>Finkila l², l³, l¹³, l¹⁴</u>							
Hans Schill	17-43	9.72					10.169
<u>Hessleberg l³</u>							
Anders Berggren	44-45	0.90					513
<u>Finkila l¹⁰</u>							
Gerda Persson	46-50	2.63					3.116
<u>Finkila l¹⁵</u>							
Göte Johansson	51-55	1.99					2.010
<u>Finkila l⁷, l⁸</u>							
Bengt Joby	56-79	12.35					15.285
<u>Finkila av: l²⁹, l³¹</u>							
Anna Johansson	80-80a	0.18					740
Summa	6-80a	30.21					34.632
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Finkila l⁷, l⁸</u>							
Bengt Joby	81-82	0.76					1.274
<u>Finkila l⁹</u>							
Edvin Lindh	83-86a	0.96					1.331
<u>Finkila l¹⁰</u>							
Gerda Persson	87-89	0.64					1.253
<u>Finkila l¹²</u>							
Anna Persson	90-93	0.58					643
<u>Finkila l¹¹</u>							
Lydia Pettersson	94-97	1.29					1.742
<u>Finkila l⁷</u>							
Bengt Joby	98-101	2.65					3.693

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Finkila 1¹⁶</u>							
B.O. Persson	102-104	1.05	0.56				1.593
<u>Finkila 1¹¹</u>							
Lydia Pettersson	105-110	4.20					4.901
<u>Fagerlid Nolgården 1⁸</u>							
Natanael Johansson	111	0.15					51
<u>avs Fagerlid Nolgården 1¹³</u>							
Geron Johansson	111a	0.21					71
Summa	81-111a	12.49	0.56				16.552
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u>							
Bengt Joby	112-118	1.42	0.92				3.934
<u>avs Finkila 1¹⁸</u>							
Edvin Lindh	119-120	0.24					148
Summa	112-120	1.66	0.92				4.082
<u>Samfällighet V</u>							
<u>avs Finkila 1¹⁸</u>							
Edvin Lindh	121-126	1.95					3.280
Summa	121-126	1.95					3.280
<u>Samfällighet VI</u>							
<u>Finkila 1², 1³, 1¹³, 1¹⁴</u>							
Hans Schill							81
<u>Finkila 1⁹</u>							
Edvin Lindh	127-133	2.21					2.469
Summa	127-133	2.21					2.550
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfällighet I	1-5	2.07					972
-"- II	6-80a	30.21					34.632
-"- III	81-111a	12.49	0.56				16.552
-"- IV	112-120	1.66	0.92				4.082
-"- V	121-126	1.95					3.280
-"- VI	127-133	2.21					2.550
Summa	1-133	50.59	1.48				62.068

Biträdande gode män:

Carl Larsson


Ernst Andersson

Finkila, Hova den 19/6 1957


Erik Allmlöf
Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Andel i kostnad för

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A ³ -A ⁴ -B-C-D-E	A ⁴ - Aa	B-Ba-Bb; Ba-Bc	C-Ca; Ca - Cb	C - Cd	D-Da-Db; Da-Dc	E-F-G; G - Ga	E-Ea-Eb-Ec-Ed	Ea-Ee-Ek; Eb-Ef; Ef-El; Eb-Eh; Ec-Eg	Summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
k r o n o r														
Samfällighet II														
Hela samfälligheten		34632	6.540:-	1.180:-	1.900:-	2.560:-	880:-	1.620:-	7.210:-	8.100:-	3.370:-	33.360:-	0,9633	
I 13-15; 17		674		1.180:-								1.180:-	1,7507	
II 8-11; 39-45		3400	320:-		1.900:-							2.220:-	0,6529	
III 32-38		2378				2.560:-						2.560:-	1,0765	
IV 18-21; 16		1236	280:-				880:-					1.160:-	0,9385	
V 25-30a; 54		2863	330:-					1.620:-				1.950:-	0,6811	
VI 46-48; 56-58		4891	470:-						7.210:-			7.680:-	1,5702	
VII 6-7; 12; 22-24		3027	6.540:-									6.540:-	2,1606	
VIII 49-53, 55, 31; 59-80a		16163	1.855:-							8.100:-	3.370:-	13.325:-	0,8244	
+VIII		19190	6.540:-							8.100:-	3.370:-	18.010:-	0,9385	
		Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på 8 avdelningar. Avdelningarna V, VI och VIII andel i kostnaden för diket A ³ -A ⁴ -B-C-D-E utgör samma dikessträcka. Härav skall avd. V påföras 330:- kr, avd. VIII 1.525:- kr och avd. VI 0:- kr från avd. VII, vars andel vidare minskas genom påföring av 320:- kr till avd. II och 280:- kr till avd. IV.												
		Efter denna jämkning erhåller avd. VI, VII och VIII följande relativtval:												
VI se ovan		4891							7.210:-			7.210:-	1,4741	
VII -"-		3027	4.085:-									4.085:-	1,3495	
VIII -"-		16163	1.525:-							8.100:-	3.370:-	12.995:-	0,8040	
		Finkila, Hova den 19/6 1957												
														
		Erik Almlöf Förrättningsman.												

Finkila, Hova den 19/6 1957


Erik Almlöf
Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			I-Ia-K	Ia-Ib	K-L	I-Ia	Ia-Ib	K-Ka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<u>Samfällighet III</u>														
Hela samfälligheten		16552	4.340:-	480:-	780:-	3.470:-	5.770:-	1.860:-					16.700:-	1.0089
I 81-89; 91-92		4061	4.340:-	480:-	780:-								5.600:-	1.3790
II 90; 96-99; 102		2820	410:-					1.860:-					2.270:-	0.8050
III 93-95; 100-101		9671			185:-	3.470:-	5.770:-						9.425:-	0.9746
103-111a		6881	4.340:-	480:-	780:-			1.860:-					7.460:-	1.0841
I+II		13732	4.340:-	480:-	780:-	3.470:-	5.770:-						14.840:-	1.0807
I+III														
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 3 avdelningar.														
Efter påföring av 410:- kr från avd. I till avd. II och 185:- kr från avd. I till avd. III erhåller avd. I mindre kostnad, och dess jämkade relativtal blir:														
I se ovan		4061	3.930:-	480:-	595:-								5.005:-	1.2325
Finkila, Hova den 19/6 1957														
														
Erik Almlöf														
Förrättningsman.														

Finkila, Hova den 19/6 1957

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Rumpängen av 1¹</u>						
Gerda Persson	S					
Ägofig. 1-3		972		1.020	100.0000	30 b
Summa		972		1.020	100.0000	1,5660
<u>Samfällighet II</u>				1.051:43		
<u>avs Hungstorp 1¹⁴, 1²⁵</u>						
Hans Schill	S					
Ägofig. 13-15		440	770:33			
" 8-11		1012	660:78			
" 6-7, 12		1235	1.666:66			
" 16		112	105:11	3.315:40 3.202:88	9.6010	40 b l
		2799				
<u>Finkila 1², 1³, 1¹³, 1¹⁴</u>						
Hans Schill	S					
Ägofig. 17		234	409:67			
" 18-21		1124	1.054:89			
" 22-24		1792	2.418:34			
" 25-30a		2665	1.815:14			
" 31+ brukningsbåtnad						
		101	81:20			
" 32-38		2378	2.560:--	9.899:40		
" 39-45		1875	1.224:26	9.563:50	28.6675	40 b l
		10169				
<u>Hessleberg 1³</u>						
Anders Berggren				346:73		
Ägofig. 44-45		513		334:96	1.0041	40 b l
<u>Finkila 1¹⁰</u>						
Gerda Persson	S					
Ägofig. 46-48		2494	3.676:50	4.323:31		
" 49-50		622	500:09	4.176:59	12.5198	30 b l
		3116				
<u>Finkila 1¹⁵</u>						
Göte Johansson	S					
Ägofig. 51-53, 55		1812	1.456:84	1.647:61		
" 54		198	134:86	1.591:70	4.7713	40 b
		2010				

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u> Bengt Joby Ägofig. 56-58 " 59-79	S Avd VI " VIII	2397 12888 <u>15285</u>	3.533:50 <u>10.361:91</u>	14.383:49 13.895:41	41.6529	40 b. l.
<u>Finkila 1²⁹, 1³¹</u> ~~Arina~~ Arne Johansson Ägofig. 80-80a	S Avd VIII	740		615:84 594:96	1.7834	40 b. l.
Summa		34.632		33.360 :- 34.531:78	100.0000	55.7969
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u> Bengt Joby Ägofig. 81-82	S Avd I	1274		1.620:45 1.570:14	9.4020	40 b. l.
<u>Finkila 1⁹</u> Edvin Lindh Ägofig. 83-86a	S Avd I	1331 <i>begripen till 70% 932:-</i>		1.692:78 1.640:40	9.8228	40 b. l.
<u>Finkila 1¹⁰</u> Gerda Persson Ägofig. 87-89	S Avd I	1253 <i>begripen till 70% 877:-</i>		1.593:76 1.544:27	9.2471	30 b. l.
<u>Finkila 1¹²</u> Anna Persson Ägofig. 90 " 91-92 " 93	S Avd II Avd I Avd III	282 203 158	227:-- 250:19 <u>153:98</u>	651:39 631:17	3.7794	40 b.
<u>Finkila 1¹¹</u> Lydia Pettersson Ägofig. 94-95 " 96-97	S Avd III " II	1053 689 <u>1742</u>	1.026:22 <u>554:62</u>	1.631:50 1.580:84	9.4661	40 b. l.
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u> Bengt Joby Ägofig. 98-99 " 100-101	S Avd II Avd III	1597 2096 <u>3693</u>	1.285:53 <u>2.042:69</u>	3.434:89 3.328:22	19.9295	40 b. l.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Finkila 1¹⁶</u>						
B. O. Persson						
Ägofig 102	Avd II	252	202:85	1.558:13		
" 103-104	" III	1.341	1.306:89	1.509:74	9.0404	y'star g b.
<u>Finkila 1¹¹</u>						
Lydia Pettersson	S			4.929:41		
Ägofig 105-110	Avd III	4.901		4.776:33	28.6008	40 b. l.
<u>Fagerlid Nolgården 1⁸</u>						
Natanael Johansson				51:29		
Ägofig III	Avd III	51		49:70	0.2976	y'star g b.
<u>avs Fagerlid Nolgården 1¹³</u>						
Geron Johansson				71:41		
Ägofig III a	Avd III	71		69:19	0.4143	y'star g b.
Summa		16.552		16.700:--	100.0000	26.6675
<u>Samfällighet IV</u>				12.235:21		
<u>Finkila 1⁷, 1⁸</u>						
Bengt Joby	S			4.242:39		
Ägofig 112-118		3.934		4.115:18	96.3743	40 b. l.
<u>avs Finkila 1¹⁸</u>						
Edvin Lindh	S			159:60		
Ägofig 119-120		148		154:82	3.6257	40 b. l.
Summa		4.082		4.270:--	100.0000	6.5767
<u>Samfällighet V</u>				4.401:99		
<u>avs Finkila 1¹⁸</u>						
Edvin Lindh	S					
Ägofig 121-126		3.280		3.530:--	100.0000	40 b. l.
Summa		3.280		3.530:--	100.0000	5.2845
<u>Samfällighet VI</u>				3.636:06		
<u>Finkila 1², 1³, 1¹³, 1¹⁴</u>						
Hans Schill	S			63:29		
Brukningsbåtnad		81		60:67	3.1765	40 b. l.


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
Finkila 1 ⁹ Edvin Lindh Ägofig 127-133	S	2469		1.929:17 1.849:33	96.8235	40 b.l.	
Summa		2550		1.910:-- 1.772:76	100.0000		4.1084

Finkila, Hova den 19 juni 1957

Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande gode män
Carl Larsson Ernst Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Finkila m.fl. hemman i Hova socken, Hova kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna strax öster Fagerlids station inom sektion n:r 7 av nederbördsområde n:r 138, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - A¹; A³ - A⁴ - B - C - D - E; E - F - G; A⁴ - Aa; B - Ba - Bb; Ba - Bc; C - Ca - Cb; C - Cd; D - Da - Db; Da - Dc; E - Ea - Eb - Ec - Ed; Ea - Ee - Ek; Eb - Ef; Ef - El; Eb - Eh; Ec - Eg; F - Fa; I - Ia - K; Ia - Ib; K - L - La - Lb; K - Ka; H - M - N - O; M - Ma; N - Na; Ma - Mb - Mc; Nb - Md; P - R - Ra; R - Rb; D - Dd. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utröande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 6 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV, V och VI. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I, IV, V och VI i olika avdelningar förefinnes ej. För utröande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna II och III har särskild utredning verkställts, bil. ⁶⁻⁷ Härav framgår, att samfälligheten II skall uppdelas på 8 avdelningar och samfälligheten III på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, bil. 6-7.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna II och III, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda väg-
övergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprät-
tad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet
av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Trummorna under enskilda vägen vid 4+72 - 4+77; 22+1 - 22+6; 122+84 - 122+90
samt brunnar vid 4+72; 22+1 och 122+90 utföras och bekostas av vägsamfälligheten.

Den berörda trumman under järnvägen vid 23+75 - 23+82 skall rensas av Statens
Järnvägar sedan avloppet nedströms trumman uppgrävts.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola
jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer
yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då
utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter
omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskatt-
ningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbruks-
konsulent med behörighet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe
sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna
I, III, IV, V och VI understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande
samfälligheten II erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtio kronor och
nittiofem öre (51:95 kr), vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan före-
taget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av
vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kost-
nader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive för-
bättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för gräv-
ningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med
dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om fö-

retaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig ö-
verensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande rit-
ningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från av-
loppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nö-
diga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande stan-
dardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada upp-
står;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart sko-
la avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Finkila dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Finkila, Hova den 19/6 1957

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Carl Larsson Ernst Andersson
.....
Carl Larsson Ernst Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträttas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;;

att genom-grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under föresättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden

kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdiktningförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samf. I, II och VI. Inhugget kors i jordfast sten c:a 21 m väster sekt. 1+00.

Höjd = +5.00.

För samf. III, IV och V. Inhugget kors i jordfast sten c:a 33 m norr sekt. 11+00.

Höjd = +11.70.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vorn en rännor formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
tjern inrykt i locket
d = 0.2 m för 0.45 m-brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör



Arsemitimpregnerad plank
Spikas med galv. spik



Förslag till


upprättat år(-en) socken(-nar) av samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopla


Antal ritn. st. Artnummer

Typritningar Träbroar

typ A




typ B



Blad

Trummar typ A



typ B



Förslag till

län

upprättat år(-en) socken(-nar) av samband med synförrättning enl. vattenlagen av utan

Original Kopla

Antal rth. st.

Arkivnummer