



Akt nr:

R-F4b-LS148/57

AU\$R-F4b-LS148/57

10 MAJ 1958

DIARIE Nr.

SAK Nr.

148

Handlingar angående

"Vassbäcken-Lunnabäckens dikningsföretag av år 1957"

i Barne-Åsaka socken, Essunga kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning

Företagets namn

Vassbäcken-Lunnabäckens dikningsföretag av år 1957

Socken

Barne-Åsaka

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Georg Berg, Nybygget, Jonslund, Essunga.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 11/6-1958	Bidrag till utförandet, kr 26.900:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 31/12-1961	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr rest.	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 10/12-1959	~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. l:e ass. Axel Kedefält		


Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för att där rörledning skulle ha utförts i slänt eller botten av flödesdike, den i stället framdragits vid sidan av detsamma på sätt som i detalj framgår av plan- och profilritning där avvikelserna införts med lila beteckning. Förestående, av intressenterna begärda ändring, har erfordrats för arbetets rationella utförande med grävmaskin.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna för företagets utförande har för samfälligheten A-H uppgått till 66.872:- kronor och för samfälligheten C-I till 1.038:- kronor, varav räntor under arbetstiden 3.074:- kronor resp. 116:- kronor.

Skara den 13 januari 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Förskott med nyreförvärrning
enligt rättslagen för
förvärrning av mark del-
kända Erstorp m.fl.
hemman inom Borås Åsaka
socken av Skaraborgs län

Den 18 okt. 1956 i Bygdegården, Borås-Åsaka

Närvarande: Undersekr. länshöv-
dingen och förvärrningsman, stifts-
godsmannen Carl Johansson, Bygdegården,
Fogdarn och Carl Andersson, L. Å. Byggs, Åsaka,
Erstorp jämte förvärrade markägare.

Sittande:

Karl Johansson äg. Alftorp 1² och 1³
Andersson äg. Kåfarp 1⁷
Göran Berg äg. Åsaka 1⁷

De övriga markägare:

Gunnar Andersson äg. Erstorp 1⁴
Allan Eriksson äg. Västbäcken 1¹⁰
Edst Berggren äg. Västbäcken 1¹ gen
Hugo Jakobsson erb. falln. bit. F¹
Sven Högström äg. Erstorp 1²
Erik Andersson äg. Erstorp 1³ och 1⁶
Karl Skellin äg. Lunnabacken 1⁵
Einar Johansson äg. Lunnabacken 1²
Knut Jonsson äg. Åsaka 2¹
Gustav Nilsson äg. Åsaka 4²
August Leijon äg. Åsaka 4¹⁰
Viktor Andersson stb. äg. Bygdegården 1⁸
gen. Knut Andersson ~~erb. falln. bit.~~

Knut Jonsson ag. Inka Lydegren 47
Arb. i "Videbäckens af 1908-1909"
samt i " - - - - - 1942". Karl Johansson
Arb. i Essing - Haka Västman Karl Johansson
Västmanlänningen gen. Västman
G. Hallberg, Vora. med. fullmakt til. F²

§ 1.
Upprättas förtäringssamfundet
förtäringssamfundet, som heder lydelse
enl. bil. A.

§ 2.
När det är enastående
kunde g. utkomas.

§ 3.
Förtäringssamfundet har förtäringssamfundets
upprättade makt och det makt-
bemyndade makt och makt
med utlopp förhållanden.

§ 4.
Förtäringssamfundet har förtäringssamfundets
makt och makt och det makt
bemyndade makt och makt
med utlopp förhållanden.

§ 5.
Knut Jonsson, Gustav Nilsson,
Edith Berggren gen. Hugo Johansson
samt Emil Johansson förtäringssamfundet
med förtäringssamfundet och förtäringssamfundet
har förtäringssamfundets makt och makt
bemyndade makt och makt
med utlopp förhållanden.

§6.

Emil Johansson åtgår sig efter-
hän berunda Herbert Nilsson önskar
rätledning från till sin gräns.

§7.

Emil Johansson yrkade att fri-
tyg skulle utskickas från till
utlägget av Sveriges deklarerings-
företag år 1953.

§8.

Upplystes gen. Arvid Johansson
boder Gunnar Andersson att Johansson
önskar rätledning från till sin gräns.

§9.

Karl Johansson yrkade på nö-
bedningen E-Ea samt F-Fa.

§10.

Hugo Johansson yrkade på rätledning
C-Ca.

§11.

Arvid Persson och Georg Berg önskar
att förklaringsmannen undersöka,
om det var möjligt att i företaget
medtjänar en rätledning från punkt
20+54 C:a 160 m i SV riktning.

§12.

Sahlgrenska önskar att de genom-
lägga, om erfordras genom Esbjörn. Måke
Sjögrenfällighet, trots att ~~detta~~ byr
de grunda för grund byggande genom-
läggen byggts omkr. 1930 skulle behövas
av deklareringsföretaget.

§13

Upplystes att krumman genom
allmänna rätts förslund - Essunga
ombysst från grunden år 1911.

§14.

Samthys rättsare ykade att län-
syn ej skulle bys till de äldre rätts-
företagningen, om herren de nu
aktuella områden, utan att ett
helt nytt förty med ny kostnads-
fördelningstaxa skulle upprättas.

§15

Som vänt vidare föras att till protokol-
let anseha förklarade rumman-
protot upplöst med tillkännagivande
att när förty till
delningen förtylls till nytt
rummanhede komme att i
saga vidare utlysas.

Ort och höf som man
Fjärde
Sveriges riksdag

Bekräftande gode vän:
Carl Johansson
Bengt Johansson

Den 27 marts 1957 i Bygdegården, Borås - Århus
 Næstformand: Jørgen Nielsen
 samt følgende indvalgte:

Gunnar Andersen
 Allan Eriksen
 Vore Johansen
 Steen Mogenssen
 Erik Andersen
 Arne Sørensen
 Herbert Nielsen
 Einar Johansen
 Knud Johansen
 Ernst Larsen
 Knud Petersen
 Steen Johansen
 Georg Berg
 Knud Jensen
 Jørgen Nielsen
 Bengt Lejre
 Ragnor Larsen
 Knud J. Johansen
 Bertel Rasmussen
 Ivar Nielsen
 Ivar Petersen

§16.

Forslodes det ved den fjerde samman-
 kaldte, uopretholdte Forslaget til de sæt-
 temåls møderne og deres forlæggelse
 og behandling med dertil hørende handlinger

§17

Skulle det påskeddelt antages at

Herbert Nilsson vid besök efter föregående
sammanträde förenade sig med
ständerna samt att Sven Nilsson, Axel
Johansson och Berth Håkansson
den 26 okt. 1956 förenade sig med
ständerna. Beslutsamheten skadades
hos under hand framförs till styrel-
mannen.

§18

Upplösts styrelsens utskott,
som hade lyddet avl. bet. Q.

§19.

Att uttöga och förvara till för-
taget haande handlingar och skrivelser
och att sammankalla delegationen för
ut och styrelse uttöga styrelsen
Göry Berg, Nyberg, Jönsson, Essén.

§20.

Tom uttöga förvara att till
paktat uttöga, förklarades styrelsen
avslutad och sammankallet upplöst.

Att att till den man
J. Jönsson
Sten Jönsson

Bihandlade på de män:

And. Johansson
fakt. Jönsson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs län.

Holmström

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~ett~~^{oss} tillhörig mark inom

Barne Åker socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Utlöpsdike från Estorp
Lunnabacken

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Stupa 10 har
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Avloppets längd cirka 2300 m
Ingår i biskopsäckens of av år 1910

Närmaste järnvägsstation

Essunga

Meddelanden om förrättningen ställas till

Georg Berg

Nybygget Jonslund Essunga kl. Lekåsa.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

(73)

Barne Åker

den 12-10

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Arvid Persson för fastigheten

Hökstorp

Georg Berg. » »

Nybygget.

Karl Johansson » »

Olafstorp

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

~~Flättharp~~ 1	ägare av fastigheten	
Arvid Johansson	» » »	Flättharp Nr 1
Gunnar Andersson	» » »	Estarp
Arne Klein		Lunna backen
Erik Andersson		Estarp
Ernst Larsson		Flättharp Nr 1
Knut Jansson		Aspagaärdet
Sydkonst Magnusson		Estarp

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 20 februari 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 7 56

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Marlestad & landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

(S) Sven Nilsson
(S) Bertil Hermansson

9.

Bil. B'

Förteckning


Över underrättelser ang. sammanträde å Bydegården i Barne-Åsaka torsdagen den 18 okt.

¹⁴⁰⁰
1956 klockan 1000, vilka denna dag avsänts till:

(S) Sven Nilsson			
Gunnar Andersson,	Esstorp,	Jonslund,	<u>Essunga</u>
Erik Sversson,	Abrahamstorp,		"
(S) Edit Berggren,	Esstorp,	Jonslund,	"
(S) Karl Johansson,	Olofstorp,	"	"
Axel Magnussons sterbhus,	Esstorp,	"	"
Erik Andersson,	"	"	"
Arne Ahlin,	"	"	"
(S) Herbert Nilsson,	Lunnabacken,	"	"
(S) Einar Johansson,	"	"	"
(S) Arvid Johansson,	Flöttorp,	"	"
Ernst Larsson,	"	"	"
(S) Arvid Persson,	Backagården,	Västerbitterna,	<u>Vedum</u>
Arr. Sten Johansson,	Hökatorp,	Jonslund,	<u>Essunga</u>
(S) Georg Berg,	Nybygget,	"	"
(S) Knut Jonsson,	Aspagärdet,	Barne-Åsaka,	<u>Lekåsa</u>
(S) Gustav Nilsson,	Herregården,	"	"
August Leijon,	Godegården,	"	"
Viktor Anderssons sterbhus,	"	"	"
Hugo Larsson,	"	"	"
Ordf. i "Viskebäckens vf 1942"			
Karl J. Johansson,	St. Svenstorp,		<u>Essunga</u>
Ordf. i Vägsamfälligheten			
Karl Johansson,	Olofstorp,	Jonslund,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Essunga</u>
Skiftesgodemannen	Carl Johansson, Sörgården,		<u>Fåglum</u>
"	Carl Andersson, L:a Djupsås,		<u>Essunga</u>
"	~~Hugo Johansson, Balterp,~~		"

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:



Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Forts!

Betr. ändrad tid för sammanträdet å Bygdegården, Barne-Åsaka torsdagen den 18 okt. 1956 klockan 1400 i stället för som tidigare meddelats klockan 1000 ha kallelser sänts till förestående.

Skara den 16 okt. 1956.

I tjänsten:



Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde i Bygdegården, Barne-Åsaka, onsdagen den 27 mars 1957 kl. 10.30 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Gunnar Andersson,	Esstorp,	Jonslund,	<u>Essunga</u>
✓ Allan Eriksson,	Abrahamstorp,		"
Edit Berggren,	Esstorp,	Jonslund,	"
✓ Karl Johansson,	Olofstorp,	"	"
✓ Axel Magnusson,	Esstorp,	"	"
✓ Erik Andersson,	"	"	"
✓ Arne Ahlén,	"	"	"
✓ Herbert Nilsson,	Lunnabacken,	"	"
✓ Einar Johansson,	"	"	"
✓ Arvid Johansson,	Flöttorp,	"	"
✓ Ernst Larsson,	"	"	"
✓ { Arvid Persson,	Backagården,	V. Bitterna,	<u>Vedum</u>
✓ { Arr. Sten Johansson,	Hökatorp,	Jonslund,	<u>Essunga</u>
✓ Georg Berg,	Nybygget,	"	"
✓ Knut Jonsson,	Aspagärdet,	Barne-Åsaka,	<u>Lekåsa</u>
✓ Gustav Nilsson,	Herregården,	"	"
✓ August Leijon,	Godegården,	"	"
Viktor Anderssons sterbhus,	"	"	"
✓ Hugo Larsson,	"	"	"
✓ { Ordf. i "Viskebäckens vf 1942"			
✓ { Karl J. Johansson,	St. Svenstorp,		<u>Essunga</u>
✓ Bertil Hermansson,	~~Lunnabacken~~ ^{Kyrkoberga} ,	Jonslund,	"
✓ Sven Nilsson,	Abrahamstorp,		"
✓ { Ordf. i "Svenstorps df 1953"			
✓ { Sven Persson,	St. Svenstorp,		"
Essunga Pastorat,			"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>

✓ Skiftesgodemannen Carl Johansson, Sörgården,


Påglum

✓ " Carl Andersson, L:a Djupsås,

Essunga.

Skara den 12 mars 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Esstorp, Lunnabacken, Hökatorp** m. fl. fastigheter i Barne-Asaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i bygdegården, Barne-Asaka, onsdagen den 27 mars 1957 kl. 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Esstorp 1:2, 1:3, 1:4; Vassbäcken 1:6, 1:11; Lunnabacken 1:2, 1:5, 1:6, 2:1; Flöttorp 1:3, 1:4, 1:5, 1:6; Asaka Västergården 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 1:10, 1:19, 1:22; Olofstorp 1:2, 1:3; Asaka Godegården 4:2, 4:10; Hökatorp 1:1; Aspagärdet 2:1; Asaka 7:1; Asaka Stommen 2:1.

Skara den 5 mars 1957

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksing. i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad, torsdagen den 7 mars 1957, betygas.

Skara den 9 mars 1957.

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Förening.

Underbekände Fören. oss med
 tackande till den nyinförda
 om avse inläggning av ratten -
 skedade under tillkännade Erlopp.
 m. fl. förhållanden i min Bure-boken
 under av Skaraborgs län och yta
 vi på förtryckt utskickning till
 att jämföra oss därmed beröende
 under denna inläggning och
 behåller på ett ändamålsenligt
 sätt.

Essunga den 18 okt. 1956.

✓ Einar Johansson
 ✓ Hugo Jakobsson. för
 ✓ Edith Berggren
 ✓ Anneli Jonsson
 ✓ Gustav Nilsson
 Herbert Nilsson

Beskrives:
 Thure Palmstierna
 Carl Johansson
 Carl Andersson

Förening. 16.

Bil E2.

Vadertekniska förening oss med rådande
på den nyföreläggning, som osser för-
tyggning av intresserade under till-
kända Estorps m.fl. hemman i
Borne. Höga riket av Skolans län
och geber vi för frutighets utskickning
vi att jämväl vi där berende
kunna beräknas för erforderligt
nått.

Esseger den 26 okt. 1956.

Ivan Nilsson

Arvid Johansson

Bestyrkes: Bertil Hermansson

Sten Johansson

Carl Andersson

Carl Johansson

17.
Fullmakt!

Bil 2'

För Huga Jakobsson Olof Bengtgården, Lpkäsa.
Att vid bevakningsrådet i Bygdegården, B. Måka, den 18-10
1956.

Kära min Talare och bevakare min häll!
Olof - Bengtgården Lpkäsa.
Edith Andriasson. (Berggen som gift)

Att Edith Andriasson
den 17 Oktober 1956.
Eigentäckning under bevakning, O. M. Lpkäsa.
Fullmakt.

Och att namnet i Lpkäsa
Därför i, Fullmakten utställs i utgå.

Ernst Larsson
Jonabund Edwara

Liten Andriasson
Rytters L. Lpkäsa


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4521-43/56F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Nybygget m.fl. hemman inom Barne-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 oktober 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant yttrande som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen till "Vassbäcken-Lunnabäckens dikningsföretag av år 1957" i Barne-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Allmänna vägen Jonslund - Essunga c:a 800 m Ö korsvägen Jonslund beröres på så sätt, att vägtrumman å diket B - C, sekt. 0+89 - 0+96 ej ligger på sådant djup att ovanför liggande mark kan torrläggas till 1,2 m:s djup. Komplettering med en djupare liggande 0,6 m:s rörledning vid sidan om gamla trumman har föreslagits.

Då trumman enligt uppgift är utförd efter år 1880 komma synemännen att i utlåtande föreskriva, att vägförvaltningen bekostar utförandet.


Vägmästare G. Hallberg, Vara, har vid sammanträde den 18 okt. 1956 med företagets sakägare, som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget.

Slutsammanträde kommer att hållas onsdagen den 27 mars 1957 kl. 10,30 i Bygdegården, Barne-Åsaka, varom vägförvaltningen härigenom underrättas.

Två exemplar av utdrag ur planen bifogas, varav ett återförväntas med yttrande.


Skara den 13 mars 1957.

I tjänsten:




Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.



Höjdskala: 1:100



Lantbruksingenjör.

21. bil. H
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Datum

18.3.57

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1310-43/57

Ärende

Ehm/HJ


Ang. Vassbäcken - Lunnabäckens dikningsföretag av år 1957.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till rörledning genom allm. vägen nr 507 vid Lunnabacken utan erinran.

Vägförvaltningen nedlägger och bekostar rörledning $\emptyset$ 0,6 m genom allm. vägen.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i Vara varför denne i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Nils Edholm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Barne-Åsaka socken</u>							
<u>Vassbäcken 1:11</u>							
Edit Berggren							
Åker, 20 cm momylla på sand	1	0,43		900	2000	1100	473
" - " -	2	0,46		700	"	1300	598
Summa		0,89					1071
<u>Esstorp 1:4</u>							
Gunnar Andersson							
Åker, moig torvmylla på torvm.	3	0,35		990	2200	1210	424
" , 25 cm moig torvmylla på sand	4	0,42		1210	"	990	416
" - " -	5	0,47		"	"	"	465
" 25 cm momylla på sand	6	0,26		1650	"	550	143
" - " -	7	0,51		990	"	1210	617
" - " -	8	1,34		880	"	1320	1768
		3,35					3833
Brukningsbåtnad							929
Summa		3,35					4762
<u>Esstorp 1:2</u>							
Axel Magnusson							
Åker, 35 cm torvmylla på sand	9	0,73		660	2200	1540	1124
" - " -	10	1,31		"	"	"	2017
Summa		2,04					3141

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Olofstorp 1:2, 1:3</u>							
Karl Johansson							
Åker, 25 cm momylla på sand	11	0,51		660	2200	1540	785
" - " -	12	1,06		770	"	1430	1516
" 35 cm torvmylla på sand	13	1,64		"	"	"	2345
" - " -	14	0,76		"	"	"	1087
" - " -	15	0,69		1320	"	880	607
" - " -	16	0,39		990	"	1210	472
		5,05					6812
Brukningsbåtnad							934
Summa		5,05					7746
<u>Esstorp 1:3, Lunnabacken 1:6</u>							
Erik Andersson							
Åker, 35 cm torvmylla på sand	17	0,65		880	2200	1320	858
" 20 cm mjällig momylla på sand	18	0,38		1100	"	1100	418
" - " -	19	0,59		1320	"	880	519
" - " -	20	0,24		1870	"	330	79
" - " -	21	0,40		1320	"	880	352
" - " -	22	0,30		1430	"	770	231
" - " -	23	0,14		1760	"	440	62
" - " -	24	0,43		1100	"	1100	473
" - " -	25	0,44		1430	"	770	339
" - " -	26	0,30		1320	"	880	264
" - " -	27	0,36		1430	"	770	277
Summa		4,23					3872

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lunnabacken 1:5</u>							
Arne Ahlén							
Åker, 20 cm mjälig momylla på sand	28	0,48		1430	2200	770	370
" - " -	29	0,23		"	"	"	177
" - " -	30	0,79		"	"	"	608
Summa		1,50					1155
<u>Lunnabacken 2:1</u>							
Einar Johansson							
Åker, 20 cm mjälig momylla på sand	31	0,29		1540	2200	660	191
" - " -	32	0,39		1320	"	880	343
" - " -	33	0,50		1760	"	440	220
" - " -	34	0,27		1870	"	330	89
		1,45					843
Brukningsbåtnad							760
Summa		1,45					1603
<u>Lunnabacken 1:2</u>							
Herbert Nilsson							
Åker, 20 cm momjälä på torvm.	35	0,27		660	2200	1540	416
" - " -	36	0,17		770	"	1430	243
" - " -	37	0,70		550	"	1650	1155
" 35 cm torvmylla på sand	38	0,56		900	2000	1100	616
		1,70					2430
Brukningsbåtnad							612
Summa		1,70					3042

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flöttorp 1:3, 1:4</u> <u>Åsaka Västerg:n 6:2, 6:3</u> Arvid Johansson Åker, 30 cm torvmylla på sand Brukningsbåtnad <u>Summa</u>	39	0,55		660	2200	1540	847 401 1248
<u>Vassbäcken 1:6</u> Sven Nilsson Åker, 20 cm momylla på sand <u>Flöttorp 1:5</u> <u>Åsaka Västerg:n 6:4</u> Ernst Larsson Åker, 30 cm torvmylla på sand <u>Flöttorp 1:6</u> <u>Åsaka Västerg:n 6:5</u> Arvid Persson Åker, 25 cm torvmylla på sand " - " - " - " - <u>Summa</u>	40	0,26		1100	2200	1100	286
	41	0,31		550	2200	1650	512
	42	0,44		550	2200	1650	726
	43	0,37		1100	"	1100	407
	44	0,90		"	"	"	990
		1,71					2123


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hökatorp 1:1							
Arvid Persson							
Åker, 25 cm momylla på sand	45	0,32		330	2200	1870	598
" - " -	46	0,49		880	"	1320	647
" - " -	47	0,68		"	"	"	898
" - " -	48	0,28		1430	"	770	216
" - " -	49	0,28		"	"	"	216
" 30 cm torvmylla på sand	50	0,11		1300	2000	700	77
" - " -	51	0,47		770	2200	1430	672
" - " -	52	0,35		660	"	1540	539
" - " -	53	0,45		440	"	1760	792
" 40 cm - " -	54	0,59		660	"	1540	909
" - " -	55	0,93		"	"	"	1432
" - " -	56	0,57		770	"	1430	815
Tomt - " -	57	0,38		1980	"	220	84
Summa		5,90					7895
Aspegärdet 2:1							
Knut Jonsson							
Åker, 20 cm momylla på sand	58	0,69		990	2200	1210	835
" - " -	59	0,57		1100	"	1100	627
" - " -	60	0,45		"	"	"	495
" - " -	61	0,56		"	"	"	616
" - " -	62	0,78		550	"	1650	1287
Summa		3,05					3860

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsaka Godegården 4:2</u> Gustav Nilsson Åker, 20 cm momylla på sand	63	0,59		800	2000	1200	708
<u>Åsaka Godegården 4:10</u> August Leijon Åker, 20 cm momylla på sand	64	0,15		800	2000	1200	180
<u>Åsaka Godegården 4:8</u> Viktor Anderssons sterbhus Åker, 20 cm momylla på sand	65	0,13		600	2000	1400	~~182~~
<u>Åsaka Godegården 4:7</u> Hugo Larsson Åker, 20 cm momylla på sand	66	0,36		1200	2000	800	~~288~~
<u>Åsaka 7:1</u> Georg Berg Åker, 25 cm momylla på sand	67	0,50		990	2200	1210	605
" - " -	68	0,26		1320	"	880	229
" - " -	69	0,43		"	"	"	378
" - " -	70	0,59		1540	"	660	389
" - " -	71	0,12		1760	"	440	53
" 30 cm torvmylla på sand	72	0,37		1100	"	1100	407
		2,27					2061
Brukningsbåtnad							1017
Summa		2,27					3078

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsaka Västerg:n 1:19, 1:22</u>							
Ernst Larsson							
Åker, 30 cm torvmylla på sand	73	0,51		1000	2000	1000	510
" - " -	74	0,02		"	"	"	20
		0,53					530
Brukningsbåtnad							308
Summa		0,53					838
<u>Åsaka Västerg:n 1:10</u>							
Bertil Hermansson							
Åker, 25 cm momylla på sand	75	0,29		500	2000	1500	435
" - " -	76	0,24		1000	"	1000	240
Summa		0,53					675
<u>Åsaka Stommen 2:1</u>							
Essunga Pastorat							
Åker, 25 cm momylla på sand	77	0,21		1100	2200	1100	231
" - " -	78	0,75		770	"	1430	1073
" - " -	79	0,75		1100	"	1100	825
Summa		1,71					2129

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten C - I</u>							
<u>Barne-Åsaka s:n</u>							
<u>Vassbäcken 1:11</u>							
Edit Berggren	1-2	0,89					1071
<u>Esstorp 1:4</u>							
Gunnar Andersson	3-4	0,77					1769
<u>Summa</u>		1,66					2840
<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G-H</u>							
<u>Barne-Åsaka s:n</u>							
<u>Esstorp 1:4</u>							
Gunnar Andersson	5-8	2,58					2993
<u>Esstorp 1:2</u>							
Axel Magnusson	9-10	2,04					3141
<u>Olofstorp 1:2, 1:3</u>							
Karl Johansson	11-16	5,05					7746
<u>Esstorp 1:3</u>							
<u>Lunnabacken 1:6</u>							
Erik Andersson	17-27	4,23					3872
<u>Lunnabacken 1:5</u>							
Arne Ahlén	28-30	1,50					1155
<u>Lunnabacken 2:1</u>							
Einar Johansson	31-34	1,45					1603
<u>Lunnabacken 1:2</u>							
Herbert Nilsson	35-38	1,70					3042
<u>Flöttorp 1:3, 1:4</u>							
<u>Åsaka Västerg:n 6:2, 6:3</u>							
Arvid Johansson	39	0,55					1248

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vassbäcken 1:6</u>							
Sven Nilsson	40	0,26					286
<u>Flöttorp 1:5</u>							
<u>Åsaka Västerg:n 6:4</u>							
Ernst Larsson	41	0,31					512
<u>Flöttorp 1:6</u>							
<u>Åsaka Västerg:n 6:5</u>							
Arvid Persson	42-44	1,71					2123
<u>Hökatorp 1:1</u>							
Arvid Persson	45-57	5,90					7895
<u>Aspagärdet 2:1</u>							
Knut Jonsson	58-62	3,05					3860
<u>Åsaka Godeg:n 4:2</u>							
Gustav Nilsson	63	0,59					708
<u>Åsaka Godeg:n 4:10</u>							
August Leijon	64	0,15					180
<u>Åsaka 7:1</u>							
Georg Berg	67-72	2,27					3078
<u>Åsaka Västerg:n 1:19, 1:22</u>							
Ernst Larsson	73-74	0,53					838
<u>Åsaka Västerg:n 1:10</u>							
Bertil Hermansson	75-76	0,53					675
<u>Åsaka Stommen 2:1</u>							
Essunga Pastorat	77-79	1,71					2129
Summa		36,11					47084
Essunga den 27 mars 1957.							28572 75526
I tjänsten:							
							
Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
							
							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Avlopps- sträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kronor</u>
<u>Esstorp 1:4</u>					
Gunnar Andersson	35+40-36+6	66	8:--	528	
	35+40-SSV	25	2:50	63	
	3+90-NNV	45	7:50	<u>338</u>	929
<u>Flöttorp 1:3-4</u>					
<u>Åsaka Västerg:n 6:2-3</u>					
Arvid Johansson	50+90-51+49	59	3:--	177	
	51+49-51+77	28	8:--	<u>224</u>	401
<u>Åsaka Västerg:n 1:22</u>					
Ernst Larsson	90-90+88	88	3:50	<u>308</u>	308
<u>Åsaka 7:1</u>					
Georg Berg	32+32-33	67	3:50	235	
	33+4-33+96	92	8:50	<u>782</u>	1017
<u>Olofstorp 1:2-3</u>					
Karl Johansson	40-40+58	58	3:--	174	
	40+58-41+53	95	8:--	<u>760</u>	934
<u>Lunnabacken 1:2</u>					
Herbert Nilsson	12+70-13+38	68	9:--	<u>612</u>	612
<u>Lunnabacken 2:1</u>					
Einar Johansson	11+75-12+70	95	8:--	<u>760</u>	760
<u>Summa kronor</u>					<u>4961</u>

Essunga den 27 mars 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Biträdande gode män:


Karl Johansson
Georg Nilsson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Diket B - C - D - E - F - G</u>							
<u>Vassbäcken 1:10</u>							
Erik Svensson 0-0+89				200	20	40	40
<u>Esstorp 1:4</u>							
Gunnar Andersson 6-6+50				100	20	20	20
<u>Olofstorp 1:2-3</u>							
Karl Johansson 6+50-8+70				300	20	60	60
						<u>Summa</u>	<u>120</u>

Essunga den 27 mars 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström

Biträdande gode män:



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G-H.</u>				
		<u>Diket A - B</u>				
120+70-124+35	365	Justering av botten och slänt m	365	1:50	548	600
		Arbetsledning o. oförutsett			52	
		<u>Ledningen B-C-D-E-F-G-H</u>				
0-0+89	453					
0+96-4+60		600 mm rör med frakt m	453	22:-	9.966	
4+60-7+91		450 mm - " - "	331	12:10	4.005	
7+91-11+75		400 mm - " - "	384	10:70	4.109	
11+75-13+42		300 mm - " - "	167	6:60	1.102	
0+89-0+96	7	600 mm vägrör "	7			
		Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
0-0+89		Grävn., lägg. o. återfylln. "	293	8:-	2.344	
0+96-3		- " - "	160	7:-	1.120	
3-4+60		- " - "	190	5:-	950	
4+60-6+50		- " - "	141	4:50	635	
6+50-7+91		- " - "	384	4:50	1.728	
7+91-11+75		- " - "	167	2:70	451	
11+75-13+42		- " - "				
2+3, 9+59, 10+95, 12+70, 13+38		Ledn. framdragn. genom väg st	5	30:-	150	
0		Rörutlopp typ C "	1	100:-	100	
3+46, 6+65, 7+91, 9+62, 10+12, 10+97, 11+45		Brunn typ AF vid sidan, d = 500 "	7	90:-	630	
4+60, 6+50		Brunn typ Da, d = 1000 "	2	130:-	260	
8+70, 11+75		Brunn typ Da, d = 800 "	2	90:-	180	
12+70, 13+38, 13+42		Brunn typ A, d = 600 "	3	100:-	300	
13+5		Brunn typ C, d = 600 "	1	65:-	65	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
13+46		Tillägg för T-rör 600x150 st	1	25:-	25	
6+65		- " - 450x150 "	1	18:-	18	
7+91		- " - 450x200 "	1	20:-	20	
9+62, 10+12, 10+97, 11+45,		- " - 400x150 "	4	14:-	56	
2+1-2+7		Rörtrumma av arm. falsrör typ A l = 6 m, d = 900 "	1	600:-	600	
9+59-9+62		Rörtrumma av lantbrukrör typ A l = 5 m, d = 600 "	1	200:-	200	
10+93-10+97		Rörtrumma av lantbrukrör typ A l = 5 m, d = 600 "	1	200:-	200	
		Arbetsledning o. oförutsett			2.986	32.200
		<u>Flödesdikt B-C-D-E-F-G</u>				
0-0+89		Justering av slänten m	89	1:-	89	
0+96-6 9-11+75		Borttagande av förekommande vegetation och enstaka slam- bankar "	779	0:30	234	
6 - 9		Justering av botten "	300	1:-	300	
		Jordersättning			120	
		Arbetsledning o. oförutsett			57	800
		<u>Ledningen D - Da</u>				
50-50+90	90	150 mm rör med frakt m	90	2:70	243	
50+90-51+77	87	125 mm - " - "	87	2:50	218	
50-51+19		Grävn., lägg. o. återfylln. "	119	2:-	238	
51+19-51+77		- " - "	58	1:20	70	
50+90, 51+49		Brunn typ A, d = 500 st	2	80:-	160	
51+77		Brunn typ C, d = 500 "	1	50:-	50	
50+90		Ledn. framdragn. genom väg "	1	40:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett			101	1.120
		<u>Ledningen Da - Db</u>				
51+77-52+72	95	100 mm rör med frakt m	95	2:15	204	
51+77-52+72		Grävn., lägg. o. återfylln. "	95	1:50	143	
52+67, 52+72		Brunn typ A, d = 400 st	2	60:-	120	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
52+67		Ledn. framdragn. genom väg st	1	20:-	20	
		Arbetsledning o. oförutsett			43	530
		<u>Ledningen D-Dc-Dd-De-Df-Dg.</u>				
60-61+18 16+77-17+18 65-65+96 18+39-23+30	746	400 mm rör med frakt m	746	10:70	7.982	
60-61+18		Grävn., lägg. o. återfylln. "	118	4:-	472	
16+77-17+18		- " - "	41	3:50	144	
65-65+96		- " - "	96	4:-	384	
18+39-23+30		- " - "	491	3:-	1.473	
17+18, 19+70, 20+75, 21+75		Brunn typ AF vid sidan, d=500 st	4	90:-	360	
61+18, 18+39, 21+27, 23+30		Brunn typ Da, d = 800 "	4	90:-	360	
17+18, 19+70, 20+75, 21+75		Tillägg för T-rör 400x150 "	4	14:-	56	
16+77, 21+23		Ledn. framdragn. genom väg "	2	40:-	80	
		Arbetsledning o. oförutsett "			1.089	12.400
		<u>Flödesdikt D-Dc-Dd-De-Df-Dg</u>				
15 - 21		Justering av botten o. slänt m	600	0:30	180	
21-23+30		- " - "	230	1:-	230	
16+77, 21+23		Rensn. av bef. trumma st	2	20:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett			50	500
		<u>Ledningen Dg - Dh</u>				
23+30-24+56	126	300 mm rör med frakt m	126	6:60	832	
24+56-24+96	40	150 mm - " - "	40	2:70	108	
23+30-24+56		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	2:50	315	
24+56-24+96		- " - "	40	1:60	64	
24+56		Brunn typ E, d = 600 st	1	70:-	70	
24+96		Brunn typ A, d = 500 "	1	80:-	80	
24+96		Ledn. framdragn. genom väg "	1	30:-	30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
23+30-24+56		Justering av flödesdike m	126	1:-	126	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>175</u>	1.800
		<u>Avdragsdiket Dh - Di</u>				
100-100+33	33	100 mm rör med frakt m	33	2:15	71	
100-100+33		Grävn., lägg. o. återfylln. "	33	1:30	43	
100+33		Brunn typ A, d = 400 st	1	60:-	60	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>16</u>	~~190~~
		<u>Avdragsdiket Di - Dk</u>				
100+33-100+93	60	100 mm rör med frakt m	60	2:15	129	
100+33-100+93		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	1:30	78	
100+93		Brunn typ A, d = 400 st	1	60:-	60	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>33</u>	~~300~~
		<u>Ledningen De - Dl - Dm - Dn - Do</u>				
30-30+95	95	225 mm rör med frakt m	95	4:15	394	
75-76+8	108	300 mm - " - "	108	6:60	713	
32+32-33	68	200 mm - " - "	68	3:50	238	
33-33+96	96	150 mm - " - "	96	2:70	259	
30-30+95		Grävn., lägg. o. återfylln. "	95	2:-	190	
70-71+8		- " - "	108	2:80	302	
32+32-33		- " - "	68	1:30	88	
33-33+96		- " - "	96	1:20	115	
30+95		Brunn typ F, d = 800 st	1	100:-	100	
75+50		Brunn typ C, d = 600 "	1	65:-	65	
76+8		Brunn typ A, d = 600 "	1	100:-	100	
33, 33+4		Brunn typ A, d = 500 "	2	80:-	160	
33+96		Brunn typ E, d = 500 "	1	55:-	55	
33		Ledn. framdragn. gen. väg "	1	30:-	30	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>291</u>	3.100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Flödesdiket De - Dl.</u>						
30-30+95		Justering av botten och slänt m	95	0:30	<u>30</u>	30
<u>Ledningen Dm - Dp.</u>						
90-91+56	156	200 mm rör med frakt m	156	3:50	546	
91+56-92+42	86	100 mm - " - "	86	2:15	185	
90-90+60		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	1:80	108	
90+60-91+56		- " - "	96	3:-	288	
91+56-92+42		- " - "	86	1:70	146	
91+56		Brunn typ E, d = 500 st	1	55:-	55	
92+42		Brunn typ A, d = 400 "	1	60:-	60	
90+92, 92+42		Ledn. framdragn. genom väg "	2	30:-	60	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>152</u>	1.600
<u>Ledningen Df - Dq.</u>						
70-71+50	150	125 mm rör med frakt m	150	2:5 0	375	
70-71+50		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	2:-	300	
71+7, 71+12, 71+50		Brunn typ A, d = 400 st	3	60:-	180	
71+7		Ledn. framdragn. genom väg "	1	30:-	30	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>115</u>	1.000
<u>Ledningen E - Ea.</u>						
40-40+58	58	200 mm rör med frakt m	58	3:50	203	
40+59-41+57	99	100 mm - " - "	99	2:15	213	
40-40+58		Grävn., lägg. o. återfylln. "	58	1:80	104	
40+58-41+57		- " - "	99	1:10	109	
40+58		Brunn typ A, d = 500 st	1	80:-	80	
41+53, 41+57		Brunn typ A, d = 400 "	2	60:-	120	
		Ledn. framgragn. genom väg "	1	30:-	30	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>91</u>	950

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Ledningen F - Fa</u>						
45 - 47	200	200 mm rör med frakt m	200	3:50	700	
45 - 47		Grävn., lägg. o. återfylln. "	200	2:30	460	
47		Brunn typ A, d = 500 st	1	80:-	80	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>130</u>	1.370
<u>Ledningen G - Ga.</u>						
80-80+53	53	300 mm rör med frakt m	53	6:60	350	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	53	2:-	106	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>44</u>	500
<u>Samfälligheten C - I</u>						
<u>Ledningen C - I</u>						
35-36+12	112	150 mm rör med frakt m	112	2:70	302	
35-35+40		Grävn., lägg. o. återfylln. "	40	2:-	80	
35+40-36+12		- " - "	72	1:50	108	
35+72, 36+7, 36+12		Brunn typ A, d = 500 st	3	80:-	240	
36+7		Ledn. framdragn. genom väg "	1	40:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>30</u>	800
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G-H</u>						
Diket		A-B			600	
Ledningen		B-C-D-E-F-G-H			32.200	
Flödesdiket		B-C-D-E-F-G			800	
Ledningen		D - Da			1.120	
"		Da - Db			530	
"		D-Dc-Dd-De-Df-Dg			12.400	
Flödesdiket		D-Dc-Dd-De-Df-Dg			500	
Ledningen		Dg - Dh			1.800	
"		De-Dl-Dm-Dn-Do			3.100	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Flödesdiket		De - Dl			30	
Ledningen		Dm - Dp			1.600	
"		Df - Dq			1.000	
"		E - Ea			950	
"		F - Fa			1.370	
"		G - Ga			<u>500</u>	58.500
		<u>Samfälligheten C - I</u>				
Ledningen		C - I			<u>800</u>	<u>800</u>
		<u>Summa kronor</u>				<u>59.300</u>

Essunga den 27 mars 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets fransläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsetta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubberna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;


att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-


- lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att företagets styrelse under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att företagets styrelse skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att ta del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i trappsten belägen c:a 20 m söder Viskebäcken å höjden + 4.76.

Essunga den 27 mars 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			kronor											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	5-15, 17-27, 45-46	18525	29000										29000	1.56545
II	42-44, 47-64 67-69, 72-74	15978	9300	20190									27090	1.69546
III	39-41	2046	300		1650								1950	0.95308
IV	75-79	2804		200		1600							1800	0.64194
V	70-71	1459		90				1040					1130	0.77450
VI	16, 38	1088	380						1370				1750	1.60846
VII	28-30	1155	370						380	2750			3500	3.03030
VIII	31-34	1603	50							750	1700		2500	1.55958
IX	35-37	2426								200	800	1100	2100	0.86562
I+II		34503											46200	1.33901
VI+VII+VIII		3846											5620	1.46126
I+II+VI+VII+VIII		38349											51020	1.33041
VI+VII		2243											4670	2.08203
VII+VIII		2758											4250	1.54097
Av utredningen framgår att samfälligheten uppdelas i 5 avd. med 0.95308, 0.64194, 0.77450, 0.86562 resp. 1.33041 i relativ kostnad.														
Essunga den 27 mars 1957. I tjänsten: 														

Av utredningen framgår att samfälligheten uppdelas i 5 avd. med 0.95308, 0.64194, 0.77450, 0.86562 resp. 1.33041 i relativ kostnad.



Essunga den 27 mars 1957.
I tjänsten:

Sven Hølmström
Sven Hølmström


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G-H</u>						
<u>Barne-Åsaka socken</u>						
<u>Esstorp 1:4</u>						
Gunnar Andersson		2993 ✓	3982	3982	6,866	21
<u>Esstorp 1:2</u>						
^{o. Annie/} Axel/Magnusson		3141 ✓	4179	4179	7,205	22
<u>Olofstorp 1:2, 1:3</u>						
Karl Johansson	S	7746 ✓	10305	10305	17,767	23
<u>Esstorp 1:3</u>						
<u>Lunnabacken 1:6</u>						
Erik Andersson		3872 ✓	5151	5151	8,881	24
<u>Lunnabacken 1:5</u>						
Arne Ahlén		1155 ✓	1537	1537	2,650	X
<u>Lunnabacken 2:1</u>						
Einar Johansson	S	1603 ✓	2133	2133	3,678	26
<u>Lunnabacken 1:2</u>						
Herbert Nilsson	IX S	2426	2100			
		616 ✓	820	2920	5,035	27
<u>Flöttorp 1:3, 1:4</u>						
<u>Åsaka Västerg:n 6:2, 6:3</u>						
Arvid Johansson	III S	1248 ✓	1189	1189	2,050	X
<u>Vassbäcken 1:6</u>						
Sven Nilsson	III S	286 ✓	273	273	0,471	-
<u>Flöttorp 1:5</u>						
<u>Åsaka Västerg:n 6:4, 1:22, 1:19</u>						
Ernst Larsson	III	512 ✓	488			
		838 ✓	1115	1603	2,763	X

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Flöttorp 1:6</u>						
<u>Åsaka Västerg:n 6:5</u>						
Arvid Persson	S	2123	2824	2824	4,869	18
<u>Hökatörp 1:1</u>						
Arvid Persson	S	7895	10504	10504	18,110	18
<u>Aspagärdet 2:1</u>						
Knut Jonsson	S	3860	5135	5135	8,853	15
<u>Åsaka Godeg:n 4:2</u>						
Gustav Nilsson	S	708	942	942	1,624	
<u>Åsaka Godeg:n 4:10</u>						
August Leijon		180	239	239	0,412	
<u>Åsaka 7:1</u>						
Georg Berg	V S	1619	2154			
		1459	1130	3284	5,662	19
<u>Åsaka Västerg:n 1:10</u>						
Bertil Hermansson	IV S	675	433	433	0,747	
<u>Åsaka Stommen 2:1</u>						
Essunga Pastorat	IV	2129	1367	1367	2,357	
					471 2.128	
<u>"Svenstorps dikningsföretag av år 1953"</u>				500	-	
<u>Summa</u>		<u>47084</u> ~~46211~~		58500	100,000	94,437

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C - I</u>						
<u>Vassbäcken 1:11</u>						
Edit Berggren		1071 ✓		302	37,750	-
<u>Esstorp 1:4</u>						
Gunnar Andersson		1769 ✓		498	62,250	21
<u>Summa</u>		2840		800	100,000	5,563
Essunga den 27 mars 1957.						
I tjänsten:						
						
Sven Holmström						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Esstorp, Vassbäcken, Olofstorp, Hökatorp m.fl. hemman i Barne-Åsaka socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avser fördjupning och igenläggning med rör av en del avlopp ingående i av lantbruksingenjör Hjalmar Grönvall åren 1908-1909 vid laga syneförrättning upprättat förslag, samt utförande av en del nya sidodiken till sådant djup att berörda marker kunna torrläggas i erforderlig utsträckning. De vattenskadade markerna äro belägna inom nederbördsområde n:r 143. Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärks med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanterna och dem, som sig med sökanterna förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. K.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B - C - D - E - F - G - H" och "C - I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. "A-B-C-D-E-F-G-H" i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om denna samfällighet har särskild utredning verkställts, bil. O. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 5 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet "A-B-C-D-E-F-G-H", som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Sträckan G - Ga ingår i "Svenstorps dikningsföretag av år 1953" såsom öppet avlopp. Genom att den nu utföres såsom halvtäckt avlopp, minskas kostnaden för dess framtida underhåll och då det kapitaliserade värdet härav uppgår till inemot

kostnaden för dess utförande, finna synemännen det skäligt föreskriva, att "Svenstorps dikningsföretag av år 1953" skall, så snart den färdigställts, till det nya företaget erlägga verkliga kostnaden för dess utförande.

Kostnaderna för underhåll av samtliga avlopp med undantag av avloppet A - B skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Underhållet av diket A - B, vilket ingår i "Viskebäckens vattenavledningsföretag av år 1942", skall efter utförandet återgå till nämnda företag, som därefter skall svara för underhållskostnaderna till det enl. nya företaget föreskrivna bottenläget.

Enl. delägarnas yrkande (§ 14 i protokollet ~~bil.~~) och då synemännen finna detta praktiskt och lämpligt, skall någon underhållsskyldighet ej åvila andra äldre företag, som omfatta samma dikessträcka som ingår i det nya företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppet B - C korsar vägen Jonslund - Essunga vid sekt. 0+89 - 0+96. Den befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m. djup. Då trumman byggts efter år 1880 och då marken ovanför trumman vid tiden för dess byggande var att hänföra till åker eller äng, skall det åligga Vägförvaltningen att utföra och bekosta komplettering med en 0,6 m. rörledning, som lägges vid sidan om den befintliga trumman.

Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om lämplig tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada

skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten "A-B-C-D-E-F-G-H" erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 72 kronor 32 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppchaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Vassbäcken-Lunnabäckens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Essunga den 27 mars 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Biträdande gode män:

Erik Johansson
Gösta Andersson


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



d = över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vorn en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en) socken(-nar) av
utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B



Trummar 53

Blod

typ A



typ B



Förslag till

upprästat år(-an)

Original
Kopla

socken(-nar) av

utan samband med synsättning av vattenlinsen av

Antal ritn. st.

Arkivnummer