



Akt nr:

R-F4b-LS153 / 57

AU\$R-F4b-LS153/57



RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Hökagårdens dikningsföretag av år 1957

Socken

Långjum

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Helge Svantesson, Hökagården, Långjum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

17/3-58

Bidrag till utförandet, kr

6.080:-

Arbetsid jml. V. L. 10: 62

31/12-66

Förlängning jml. V. L. 7: 58

-

Kontrakterad arbetsid

1/10-1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXX~~ verkställd den

Avs.

29/10-58

~~XXXXX~~ verkställd av

Avs.


l:e ass. R. Holm

Vid avsyningen har befunnits att företaget utförts i enlighet med den upprättade planen varför det härmed godkännes.

De verkl. kostnaderna har understigit de beräknade och uppgått till 13.688:- kronor för samf. A-F och 2.344:- kronor för samf. G-H. Med anledning av detta har bidraget å samf. A-F minskats till 4.820:- kronor och å samf. G-H till 820:- kronor.

Skara den 2 december 1958.

I tjänsten:


 Jan Asbegren
 Lantbruksingenjör.

1982-01-19

Hökagårdens dikningsföretag
Ordf Harry Karlsson
Vässby, Långjum
534 00 VARA

Ang kostnadsfördelning m m vid dikning inom Hökagårdens dikningsföretag av år 1957

På begäran av ordföranden i rubricerade dikningsföretag får lantbruksnämnden härmed klargöra några av de regler som ligger till grund för den tidigare föreslagna kostnadsfördelningen.

1. Avloppsintressenternas delaktighet vid rörläggning av öppet dike

Då en rörledning utnyttjas för både dränering av åkermark och för bortledning av avloppsvatten, skall ledningskostnaden fördelas mellan dessa båda intressen. I de allra flesta fall beräknar man ett engångsbelopp som betalas av de avloppsintressenter, som inte är delägare i dikningsföretaget. Hela den resterande dikningskostnaden fördelas därefter mellan delägarna i dikningsföretaget. Enligt vattenlagens regler (8 kap.) skall avloppsintressenterna betala efter "mängden och beskaffenheten" av sitt avlopp.

Avgiften beräknas så att den skall motsvara dels dikningsföretagets merkostnader, dels avloppsintressenternas inbesparade framtida underhåll då ett öppet dike ersättes med en rörledning. För ett normalt stort hushåll med normal reningsanläggning (trekammerbrunn) brukar engångsersättningen uppgå till 1 000-2 000 kr. Villkoren för inkoppling och ersättning skall efter samråd med avloppsintressenterna fastställas genom beslut i dikningsföretaget. Beslutade ersättningar regleras omedelbart efter företagets utförande.

De beslutade avgifterna i Hökagårdens df överensstämmer väl med gällande vattenlag och tillämpad praxis i andra liknande företag.

2. Dikningsföretagets relationer till nedanförliggande fastigheter

Hökagårdens df har en omfattning som fastställts vid förrättning 1957. Dikningsföretagets omfattning bestäms i regel av vattendragens naturliga fallförhållanden. Varje företag för sig dikar i princip "till fritt fall". All dikning som utföres för jordbrukets behov inom detta företag kan utföras efter delägarnas behov och önskemål. Vid normal dikning genom öppna diken eller rörledningar berörs varken ovanförliggande eller nedanförliggande markägare i samma vattendrag.

Varje dikningsföretag (liksom varje enskild fastighet) är skyldig att ta emot den naturliga tillrinningen från ovanförliggande marker. Samma företag har även rätt att utan särskild ersättning släppa vattnet vidare vid "fritt fall" nedströms.

Vattenlagen talar i 7 kap. om olägenhet av dikning som kan vållas på nedanförliggande mark. Sådan skada anses ibland uppkomma vid dränering av hårdgjorda ytor, som exempelvis vägar, tätbebyggelse etc. Ibland kan sådan skada även uppkomma vid större skogsdikningsföretag då man torrlägger våtmarksområden, som ej tidigare varit dränerade. Skada kan även vållas då vatten ledes från ett avrinningsområde till ett annat. Man har då lett vattnet en ny väg.

Vid jordbruksdränering inom ett avgränsat vattenområde har skador på nedanförliggande mark ej påvisats i något enda fall (i varje fall inte i vårt län). Detta gäller oavsett dikets eller rörledningens dimensioner. De olägenheter, som stundom uppkommer på nedanförliggande marker, kan i allmänhet härledas till brister i dikningen (eftersatt underhåll, otillräcklig dikes- eller rördimension m m) på den aktuella sträckan.

Vid rörläggning av Hökagårdens df finns ingen grund för att tala om sådan "olägenhet för nedanliggande mark", som avses i vattenlagens 7 kap. Hökagårdens df representerar en fullt normal dikningsåtgärd, vars verkningar måste anses begränsade till företagets egna delägare (och de ovannämnda avloppsintressenterna).

3. Styrelsens handläggning av Hökagårdens df

Lantbruksnämnden har efter anmodan granskat de kallelser, protokoll, räkenskaper m m som styrelsen, med anledning av dikningsföretagets rörläggning fört under 1980-1981. Inget i dessa handlingar har framkommit som strider mot gällande regler för styrelsens handhavande av företaget. Styrelsens närmaste uppgift är nu att verkställa fattade beslut rörande den aktuella dikningen.

Med dessa klarläggande avslutar lantbruksnämnden för sin del handläggningen av de senaste åtgärderna i Hökagårdens df av år 1957.

d.T.

Bertil Franssohn
Ingenjör

Jan Lundegrén
1:e lantbrukskonsulent

1.
Protokoll vid syn enligt
vad enligt angående förläggning
av mark tillhörande Väsby
Hökgården m.fl. i Långgums socken,
Skaraborgs län.

Sammanträdde tidrygen den
30 april 1957 hos Gösta Johansson
Hökgården.

Närvarande: Medverkande,
fiskerijägaren, jämte skiftesgäst-
männen Gustaf Johansson, Majgöden, Trivad,
och Erik Johansson, Källögården.

samt följande sekessare:

Johandén: Gösta Johansson, äg. Hökgården 3¹⁴.

Övriga sekessare:

Karl Erlandsson, äg. Väsby 8³

Gustav Karlsson, " St. Höga. 3¹⁸

Emil Svantesson,

Helge Svantesson, ny äg. " " 3⁵

Allan Stander, odlägare:

Fritz Standers stb. äg. " " 3¹⁰, bil. F^I

Lars pastorat " Väsby Stommen 6'

Jonas Alex Johansson, Nollgöden, eul. fullm. bil. G^{III}

Dr. Anders Jönngård, Stommen.

Edith och Hildegard Gunnarsson, äg. Väsby St. Höga. 3³

Göran Andersson, Bickabo St. 1¹²

Otto Johansson " " 1⁵

Gunnar Johansson " " 1³

Folke Stenerson " " 1⁹

samt vägförvalkningen i Skaraborgs län

jagaren S. Hallberg, Vane, eul. fullm. bil. F^{II}

#1.

Upplästes det författade ringmanen
 utgjord af följande del, som hade
 lydelse enligt bil. A.

#2.

Något jär mot författade ringmanen
 eller tillräckande godkännanden kunde
 ej utkomas.

#3.

Förklarades den vid förmiddagsmötet
 uppräntade nivåkartan öfver det
 västenbesvärade området samt
 profiler och sektioner öfver de
 ifrågasatta delarna.

#4

Såsom en öfverflyktig
 av sina svårigheter beordrade man
 på ändamålsenligt sätt.

#5.

Åtskilliga av sakägarna ~~utvalde~~
 förenade sig med sålunda bil. E.

#6.

Meddelades att samma gem
 allmänna vägen var utgjord
 under senare i.

#7

Som intet vidare förklarades att
 anförda till protokollet
 och sedan författade ringmanen
 meddelade att nytt samman
 hade kommit att utlysas i

vedrørlig ordning så snart
efterdelige uoplysnings
veksels og plan for firtages
opprøst og klædes sammen.
Hvad uoplyst

Arbejde som oven
Pegus Holm

Det godkendes:
Gustaf Johansson
Erik Johansson

Den 8 oktober 1952 hos Gösta Johansson,
Hökegården.

Nærværende: Frilstående personer
samt følgende sagsøgere:

Gösta Johansson, Hökegården
Gustav Karlsson

Emil Drankeser for Helge Drankeser

Allan Stender for Stenders skibhus "bil. F. I."

Edit og Hildegarde Gunnarsson "

Lervs pastorat, gennem Alex Johansson,
Nolgården, aut. fuldmagt. lit. G^{III}

Goran Andersson, Biskops

Otto Johansson

Gunnar Johansson, samt

Falck Skusson.

8.

Förklarades det sedan följande
sammanträde uppräbodt fristället
dets de berörda markernas bättre
anläggning jämte liestränd
bilagor, vilka upplästes och
förlämnades.

9

Upplästes syneminnens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 0.

10

Det slutligen och följande liest
fristället liestränd liestlingar och
riktningar utöfva syneminnens
Helge Svendsen, Håkan, Långjäm.
som avsefick i uppdrag att
sammankalla delägarna för val
av styrelse.

11

Upplästes för fristäm Håkan Svendsen,
avseende Svendsen, bosatt i U. S. 4 och
fristäm Natalia Svendsen, Laro, Voro
delägare i St. Lohag. 35

12

Som intill vidare fristäm att
antekna liest protokollet
förlämnades fristämningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Och så dag som
Pågård Håkan

St. godman:

St. Jakobsson Gustaf Johansson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 5 MAJ 1956


III M 38 56

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Förste assistent Ragnar Holm.

Skara den 16 april 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson




Elmer Söderberg

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1956.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

6. Jun 1952

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 86 55

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955


Diarie Nr LI 29

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsantas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

7. Hallin -



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Långjums socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser fäckt avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, ~~öreglering~~, ~~sjösänkning~~, ~~terrassering~~ e. d.), vidare

cirka 2000 m

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötted, damm, ~~järnväg~~, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Träavad

Meddelanden om förrättningen ställas till Gösta Johansson
Tel. 79. Långjum St. Hökagården Långjum
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

St. Hökagården den 20-1 19 55

Sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Johansson för fastigheten St. Hökagården
» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.


Icke sökandes namn:		Fastighet:
Emil Svantesson	ägare av fastigheten	St. Håkagården
Frits Staudars sterbh	» » »	St. Håkagården
Gustav Karlsson	» » »	" " "
Emil Gunnarssons sterbh		" " "
Selma Johansson		" " "


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 april 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Elvasson


Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gösta Johansson, Hökagården, tisdagen
den 30 april 1957 kl. 10,30, vilka denna dag avsänts till:

✓ Gösta Johansson,	Vässby Store Hökagården,	<u>Långjum</u>
Karl Erlandsson,	Vässby	"
✓ Gustav Karlsson,	Vässby Store Hökagården,	"
<i>Helge</i> Emil Svantesson,	" " "	"
<i>Gunn</i> ✓ Fritz Standars sterbhus, <i>Nleu</i> "	" " "	"
Pastoratskyrkorådets ordf.		
Pastorsämbetet i Larvs pastorat,		<u>Larv</u>
Arr. Bröderna Ljungdal,	Vässby Stommen,	<u>Långjum</u>
Selma Johansson,	Vässby Store Hökagården,	"
Edit o. Hilda Gunnarsson,	" " "	"
Göran Andersson,	Bäckebo, Stora,	"
Otto Johansson,	" "	"
Gunnar Johansson,	" "	"
Folke Stensson,	" "	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Ordf. i "St.Hökag:ns vägsamfällighet"		
Per Ljungdahl,	Stommen,	<u>Långjum</u>
Skiftesgodemännen:		
Gustaf Johansson,	Mågården,	<u>Tråvad</u>
Erik Jakobsson,	Källegården,	<u>"</u>

Skara den 13 april 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Forts!

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 8 okt. 1957 kl. 1000 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Gösta Johansson,	Vässby Store Hökagården,	<u>Långjum</u>
Karl Erlandsson,	Vässby,	"
✓ Gustav Karlsson,	Vässby Store Hökagården,	"
<i>Helge</i> Emil Svantesson,	" " " ,	"
Fritz Standars sterbhus,	" " " ,	"
<i>Alf</i> Selma Johansson,	" " " ,	"
✓ Edit o. Hilda <i>gäst</i> Gunnarsson,	" " " ,	"
Pastoratsombudet		
✓ Alex Johansson,	Långjum Nolgården,	"
Arr. Bröderna Lungdal,	Vässby Stommen,	"
✓ Göran Andersson,	Bäckebo Stora,	"
✓ Otto Johansson,	" "	"
✓ Gunnar Johansson,	" "	"
✓ Folke Stensson,	" "	"
Skiftesgodemannen Gustaf Johansson,	Mågården, ✓	<u>Tråvad</u>
" Erik Jakobsson,	Källegården, ✓	<u>"</u>

Skara den 24 sept. 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby, St. Hökagården m.fl. i Långjums socken, Lärvs kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gösta Johansson, Hökagården, tisdagen den 8 okt. 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Långjums socken

Bäckebo St. 1:3, 1:5, 1:9, 1:12; Vässby St. Hökagården 3:3, 3:5, 3:10, 3:14, 3:15, 3:18;
Vässby 8:3; Vässby Stommen 6:1.

Skara den 16 sept. 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Långjums församling den 22 sept. 1957, betygas:

Kustaf Linder
kyrkoherde i Lång-
jums förs.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 14 sept. 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Vässby, St. Hökagården m. fl. i Långjums socken, Larvs kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gösta Johansson, Hökagården, tisdagen den 8 okt. 1957 kl 10.00, då vederande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Långjums socken:

Bäckebo St. 1: 3, 1: 5, 1: 9,
1: 12, Vässby St. Hökagården
3: 3, 3: 5, 3: 10, 3: 14, 3: 15, 3: 18;
Vässby 8: 3; Vässby Stommen
6: 1.

Skara den 16 sept. 1957.


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning, Skara måndagen den 23 sept. 1957, intygas.

Skara den 25 sept. 1957.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad e. förena... oss med sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande
 St. Hökegården m.fl. fastigheter i ... Sälgjums
 sock La. av Skaraborgs län, och yrkar... vi... på företagets
 utsträckning, så att jämväl vi... därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt
 sätt torrläggas och brukas.

..... Hökegården den 30 april... 1957.

Karlsson

St. Hökegården 3¹⁶

Åkan Stander

St. Hökegården 3¹⁰

Erik Eriksson

(Krislögården) Värslig 8³

Hökegården

St. Hökegården 3⁵

Gärdens

Stora Bäckbo 1¹²

Olle Johansson

Stora Bäckbo

Gunnar Johansson

Stora Bäckbo

Falke Stenroos

Stora Bäckbo

Överstående förening etc

Överstående; nämndens inga vittnes

och Jakobson Gustaf Johansson

Ragnar Halen
Finsås och Gunnar

FULLMAKT

för *Allan Standar*
St Hökagård (namn) *Långjum*
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Väsby St Hökagårdens 3.10*

i
Lars kommun av *Skaraborg* län
 å *vra* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Långjum den *7 - 10 - 1957*

Anna Standar

Dagny Standar

St. Hökagården

St. Hökagården Långjum

Bevittnas:

Helge Svantesson
 (namn)

Emil Svantesson
 (namn)

St. Hökagård Långjum
 (adress)

St Hökagård Långjum
 (adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 1810-43/57

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Vässby Hökagården m.fl. hemman inom Längjums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 18 april 1957

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, varom stadgas i VL 10:52 insändes härmed utdrag ur plan för "Hökagårdens dikningsföretag av år 1957" i Långjums socken.

Ur förslag till utlåtande anföres följande:

Företaget berör trumma genom allmänna vägen Vedum - Långjum.

Den befintliga trumman har tillräcklig dimension men ligger något för grunt för att ovanför liggande åker skall kunna torrläggas till 1,2 m djup.

Förslaget avser utförande av en 225 mm ledning vid sidan av den befintliga trumman för avledande av vattnet under vegetationsperioden. Då trumman ifråga är utförd efter år 1880, åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta arbetet.

Vägförvaltningens ombud vid synsammanträde den 30 april 1957 var vägmästare G. Hallberg, Vara.

De insända kopiorna kunna i händelse av godkännande behållas av Eder.

Skara den 11 sept. 1957.

I tjänsten


(Ragnar Holm)

Agronom

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länssstyrelsen"

17.

Datum

23.9.57

Bil. G^{II}

Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

3968-43/57 A6/SR

Ärende

Ang. "Hökagårdens dikningsföretag av år 1957".

Edert förslag till trumma genom allmänna vägen Vedum -
Långjum har granskats utan erinran.

Vägförvaltningen nedlägger och bekostar föreslagen
225 mm:s ledning.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i Vara varför
denne i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets
utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag


Bertil André

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med
Larvs pastorats kyrkoråd den 26 april 1957.

§ 2.

Till ombud för Larvs pastorat vid syneförrättning enligt vatten-
lagen å Vässby Hökagården i Längjums socken tisdagen den 30 april
1957 kl. 10:30 hos Gösta Johansson i Hökagården utsågs hemmansä-
garen Alex Johansson från Längjum Nolgården.

Justerat: Gideon Carlsson

Carl Berg

Som ovan

Gustaf Linder

Rätt utdraget av protokollet, betygar:

Gustaf Linder,
pastoratskyrkorådets ordförande.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - F .</u>							
<u>Bäckebo Stora 1:9</u>							
Folke Stensson							
Åker, mylla på lättlera	1	0,32		2375	2500	125	40
" - " -	2	0,54		1250	"	1250	675
" - " -	3	0,77		1750	"	750	578
" - " -	4	0,63		1625	"	875	551
Summa		2,26					1844
<u>Bäckebo Stora 1:3</u>							
Gunnar Johansson							
Åker, mylla på lättlera	5	0,14		2375	2500	125	18
" - " -	6	0,16		"	"	"	20
" - " -	7	0,16		"	"	"	20
" - " -	8	0,56		1500	"	1000	560
" - " -	9	0,45		2375	"	125	56
" - " -	10	0,35		"	"	"	44
" - " -	11	0,76		1250	"	1250	950
" - " -	12	0,53		1875	"	625	331
Tomt o. trädgård mylla/lera	13	0,17		3250	5000	1750	298
" - " -	14	0,16		2500	"	2500	400
Åker, mylla på lera	15	0,90		1625	2500	875	788
Summa		4,34					3485
<u>Bäckebo Stora 1:5</u>							
Otto Johansson							
Åker, mylla på lera	16	0,92		1500	2500	1000	920
" - " -	17	1,79		1750	"	750	1343
" - " -	18	1,75		1875	"	625	1094
Summa		4,46					3357

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	35	0,48		1250	2500	1250	600
" - " -	36	0,64		2250	"	250	160
" - " -	37	0,22		2125	"	375	83
" - " -	38	0,36		1125	"	1375	495
Alstringsbåtnad		2,25					1702
Brukningsbåtnad							
172 x 5 = 860							860
Summa		2,25					2562
<u>Vässby Store Hökagården 3:5</u>							
Emil Svantesson							
Åker, mylla på lera	39	0,41		1375	2500	1125	461
" - " -	40	0,74		2250	"	250	185
" - " -	41	0,45		"	"	"	113
" - " -	42	0,64		1250	"	1250	800
" - " -	43	0,79		1000	"	1500	1185
" - " -	44	0,81		2250	"	250	203
" - " -	45	0,54		"	"	"	135
" - " -	46	0,36		1125	"	1375	495
" - " -	47	0,32		1000	"	1500	480
Alstringsbåtnad		5,06					4057
Brukningsbåtnad							
145 x 2 = 290							290
Summa		5,06					4347
<u>Vässby Store Hökagården 3:14</u>							
Gösta Johansson							
Åker, mylla på lera	48	0,96		2250	2500	250	240
" - " -	49	0,27		1250	"	1250	338
" - " -	50	0,51		1000	"	1500	765

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	51	0,08		1250	2500	1250	100
" - " -	52	0,42		1500	"	1000	420
" - " -	53	0,74		1750	"	750	555
" - " -	54	0,14		1250	"	1250	175
" - " -	55	0,10		1000	"	1500	150
" - " -	56	0,06		1500	"	1000	60
" - " -	57	0,50		1125	"	1375	688
" - " -	58	0,52		2000	"	500	260
Alstringsbåtnad		4,30					3751
Brukningsbåtnad 192 x 3 = 576							576
Summa		4,30					4327
<u>Väsby 8:3</u>							
Karl Erlandsson							
Åker, mylla på lera	59	0,66		1875	2500	625	413
<u>Sammanställning samf. A - F.</u>							
<u>Bäckebo Stora 1:9</u>							
Folke Stensson	1-4	2,26					1844
<u>Bäckebo Stora 1:3</u>							
Gunnar Johansson	5-15	4,34					3485
<u>Bäckebo Stora 1:5</u>							
Otto Johansson	16-18	4,46					3357
<u>Bäckebo Stora 1:12</u>							
Göran Andersson	19-28	4,13					2301
<u>Väsby Store Höksgården 3:3</u>							
Edit o. Hildegård Gunnarsson	29-32	3,14					1157 ~~1462~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vässby Store Hökagården 3:15</u>							
Selma Johansson	33-38	2,25					2562
<u>Vässby Store Hökagården 3:5</u>							
Emil Svantesson	39-47	5,06					4347
<u>Vässby Store Hökagården 3:14</u>							
Gösta Johansson	48-58	4,30					4327
<u>Vässby 8:3</u>							
Karl Erlandsson	59	0,66					413
Summa		30,60					23793 ~~24098~~
<u>Samfälligheten G - H .</u>							
<u>Vässby Store Hökagården 3:18</u>							
Gustav Karlsson							
Åker, mylla på lera	60	0,14		1750	2500	750	105
" - " -	61	0,18		"	"	"	135
" - " -	62	0,22		"	"	"	165
" - " -	63	0,16		"	"	"	120
Summa		0,70					525
<u>Vässby Store Hökagården 3:10</u>							
Fritz Standars sterbhus							
Åker, mylla på lera	64	0,16		1750	2500	750	120
" - " -	65	0,12		"	"	"	90
" - " -	66	0,19		"	"	"	143
" - " -	67	0,47		1500	"	1000	470
" - " -	68	1,74		1875	"	625	1088
Summa		2,68					1911

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Bäckebo St. 1:9</u> Folke Stensson Ägofig. 1, 2				160	25	40	40
<u>Bäckebo St. 1:12</u> Göran Andersson Ägofig. 19-22				120	25	30	30
<u>Summa kronor</u>							70
Hökagården den 8 okt. 1957. I tjänsten:  Ragnar Holm Förrättningsman							
Biträdande gode män: Brid Jakobsen Lustaf Johansson							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - F .</u>				
		<u>Diket A - F .</u>				
4+65-4+90	25	Schaktning av sandbl. mylla m	25	2:--	50	
4+80-85		Trumma; d=0,5 m (lantbr.rör)			150	
4+78-4+80						
4+85-4+90		Stensättning av btn o. slänter m	7	15:--	105	
4+90		Betonggjutning			75	
4+90-9+45	455	225 mm rör med frakt m	455	4:15	1888	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	1:40	84	
		- " - "	250	1:70	425	
		- " - "	145	1:30	189	
		Justering av btn o. slänter "	455	1:--	455	
8+58		Brunn typ Da; d=0,5 m			75	
9+45-9+55	10	Allmän väg. Rörledning samt brunn uppströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
9+55-10+58	103	225 mm rör med frakt m	103	4:15	428	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	103	1:20	124	
		Justering av btn o. slänter "	103	0:50	52	
10+58		Brunn typ Da; d=0,5 m			75	
10+58-12+6	148	225 mm rör med frakt m	148	4:15	614	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	148	1:10	163	
		Justering av btn o. slänter "	148	0:50	74	
12+2-12+6		Bef. trumma (höjes c:a 15 cm)			25	
12+6		Brunn typ Da; d=0,6 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			574	5700
12+6-14+50	244	300 mm rör med frakt m	244	6:60	1610	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	2:80	238	
		- " - "	159	2:--	318	
12+91, 14+50		Brunn typ Ab; d=0,4 m				
		Grenrör 4"/12" st	2	80:--	160	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
14+50-16+27	177	300 mm rör med frakt m	177	6:60	1168	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	177	2:--	354	
16+27		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
16+27-17+56	129	250 mm rör med frakt m	129	4:70	606	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	2:50	195	
		- " - "	51	1:80	92	
17+56		Brunn typ A; d=0,6 m			90	
17+56-18+60	104	200 mm rör med frakt m	104	3:50	364	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	104	1:60	166	
18+60		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
18+60-18+79	19	150 mm rör med frakt m	19	2:70	51	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	19	1:50	29	
18+79		Brunn typ C; d=0,5 m			50	
		Arbetsledning o. oförutsett			554	
		Jordersättning enl. längd			40	6300
		<u>Diket B - Ba .</u>				
25-27+27	227	Schaktning av lera o. slam m ³	60	2:--	120	
		Jordersättning enl. längd			30	
		Arbetsledning o. oförutsett			20	170
		<u>Diket D - Da .</u>				
36-37+92	192	125 mm rör med frakt m	192	2:50	480	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	192	1:30	250	
37+92		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			85	890

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E - Ea .</u>				
40-41+50	150	100 mm rör med frakt m	150	2:10	315	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	1:20	180	
		Tillägg för grävn. genom väg			15	
41+45, 41+50		Brunn typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			60	690
	<u>1973</u>	<u>Summa</u>				<u>13750</u>
		<u>Avdragsdiket C - Ca (utföres ej) .</u>				
45-45+18	18	125 mm rör med frakt m	18	2:50	45	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	18	0:90	16	
45+18		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			14	150
		<u>Samfälligheten G - H .</u>				
		<u>Diket G - H .</u>				
30+69-32+42	173	200 mm rör med frakt m	173	3:50	606	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	173	2:20	381	
30+69, 32+42		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
32+42-34+40	198	150 mm rör med frakt m	198	2:70	535	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	198	2:10	416	
34+40		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
34+19		Gren o. T-rör 4"/6"			5	
		Arbetsledning o. oförutsett			232	2400
	<u>371</u>	<u>Summa</u>				<u>2400</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	1973	Samfälligheten A - F				13750
	371	" G - H				2400
	<u>2344</u>	<u>Summa</u>				<u>16150</u>
		Hökagården den 8 okt. 1957.				
		I tjänsten:				
		<i>Ragnar Holm</i>				
		Ragnar Holm				
		Förrättningsman.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, löslerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- I jordfast sten inhugget kors å höjden + 6,095 m belägen vid sekt. 9+45 i avloppets vänstra sida.

Hökagården den 8 okt. 1957.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kostnader kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			A - B	B-14+50	14+50-C-D-E-F	B - Ba	D - Da	E - Ea	10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
k r o n o r															
I	1-24, 29, 30	9659	5600			170						5770	0,59737		
II	25-28														
II + brukn. båtn.		1715	100	1600								1700	0,99125		
III	31-59	12419		1000	3700		890	690				6280	0,50568		
I+II	1-30	11374	5700	1600		170						7470	0,65676		
II+III	25-28, 31-59	14134	100	2600	3700		890	690				7980	0,56460		
I+II+III	Samtliga	23793	5700	2600	3700	170	890	690				13750	0,57790		
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med följande relativtal:															
					Avdelning	I	0,59737								
					"	II	0,99125								
					"	III	0,50568.								
Hökegården den 8 okt. 1957.															
I tjänsten:															
															
Ragnar Holm															
Förrättningsman.															

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F.</u>						
<u>Bäckebo St. 1:9</u>						
Folke Stensson avd. I	S	1844		1102	8,015	
<u>Bäckebo St. 1:3</u>						
Gunnar Johansson avd. I	S	3485		2082	15,142	
<u>Bäckebo St. 1:5</u>						
Otto Johansson avd. I	S	3357		2005	14,582	
<u>Bäckebo St. 1:12</u>						
avd. I		586	350			
Göran Andersson " II	S	1715	1700	2050	14,909	
<u>Vässby St. Hökag:n 3:3</u>						
Edit o. Hildegård Gunnarsson						
avd. I		387	231			
" III		770	389	620	4,509	
<u>Vässby St. Hökag:n 3:15</u>						
Selma Johansson avd. III		2562		1296	9,425	
<u>Vässby St. Hökag:n 3:5</u>						
Helge Svantesson m.fl. avd. III	S	4347		2198	15,985	
<u>Vässby St. Hökag:n 3:14</u>						
Gösta Johansson avd. III	S	4327		2188	15,913	
<u>Vässby 8:3</u>						
Carl Erlandsson avd. III	S	413		209	1,520	
Summa		23793		13750	100,000	89,58
<u>Samfälligheten G - H.</u>						
<u>Vässby St. Hökag:n 3:18</u>						
Gustav Karlsson	S	525		456	18,980	

Brik Jakobsen
Lustaf Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Vässby St. Hökagården m.fl. hemman i
Långjums socken, Larvs kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F , B - Ba , D - Da , E - Ea och G - H . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Det avlopp, C - Ca , som kostnadsberäknats men som ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdike, är utmärkt med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats

för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår även av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - F och G - H . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. G - H i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - F har särskild utredning verkställts, bil. *M* . Härav framgår, att samfällighet A- F skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A - F , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör trumma genom allmänna vägen Vedum - Långjum. Den befintliga

trumman har tillräcklig dimension, men ligger något för grunt för att ovanför lig-
gande åker skall kunna torrläggas till 1,2 m:s djup. Förslaget avser utförande av
en 225 mm ledning vid sidan av den befintliga trumman för avledande av vattnet under
vegetationsperioden. Då trumman ifråga är utförd efter år 1880 åligger det väg-
förvaltningen att utföra och bekosta arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång
på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning
närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över av-
loppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall
ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,
skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen fram-
ställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada
skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och
därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall
uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den,
han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna
understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma
kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive
förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för
grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och
med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hökagårdens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Hökagården den 8 okt. 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:



Typritningar

Brunnar



Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
varvid en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gröstarv lägges
i förband




typ F

Gröstarv lägges
i förband



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn

$d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "


$d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

200 mm rör och större



Arsenikimpregnerad plank
Spikas med galvan. spik

2.5 m

Tvårsått till hindra förskjutning

Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopla

socken(-nar) av

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

utan

(Namn)


(Med)

Antal ritn. st.


Arkivnummer

Typritningar Träbroar


typ A



typ B



Trummar typ A



typ B



Förlag till

upprättat år(-en)

Original
Kopla

utan

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

socken(-nar) av

län

Antal ritn. st.

Arkivnummer

(Namn)

(Titel)