



Akt nr:

R-F4b-LS154/57

AU\$R-F4b-LS154/57



Handlingar angående
"Holmens dikningsföretag av år 1957"
i Fåglums socken av Skeraborgs län;
upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Ragner Holm
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Holmens dikningsföretag av år 1957

Socken

Fåglum

Län

Skaraborgs

~~Beaktad~~ Förtroendeman — ~~Beaktad~~

Lantbr. Egon Andersson, Holmen, Fåglum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

—

Bidrag till utförandet, kr

—

Bidrag till rensning, kr

—

Lån, kr

—

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

17/3-1958

Bidrag till utförandet, kr

2.310:-

Arbetslid jml. V. L. 10:62

31/12-1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

—

Kontrakterad arbetstid

1/10-1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

—

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2.310:-

av bidrag till rensning, kr

—

av lån, kr

—

~~Beaktad~~ verkställd den

Avs.

2/10-1959

~~Beaktad~~ verkställd av

Avs.


l:e ass. Ragnar Holm

Vid avsyningen befanns att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

De verkliga kostnaderna för företaget har överstigit de beräknade.

Skara den 8 oktober 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synfinsättning
enligt vadsenlagen givits lagging
av mark, tillhörande Holmen
i Fågelmus socken, Skaraborgs län.

Sammanträdde i Fågelmus idrotts-
förenings klubblokal, Fredagen den
15 mars 1957.

Närvarande: Undertecknad, fri-
rättsmingsmen, samt följande baksägare:
Sökan den. Gunnar Andersson, Skadegården
samt övriga baksägare, nämligen:

Egon Andersson, Holmen, som menar
att äga lott Fågelmus Holmen 113^a och 115^a.

Arvid Bäckman, till sammans med
Hilda Brickman äga av Fågelmus Holmen 116^a.

Karl Cronson, äg. Fågelmus Skräddare, 10¹⁰

Karl Pedersen, " " 109

Albin Andersson, " " Månsen, 25

Hugo Andersson, Tomten, som skreds
medlem i Fågelskärsbygd. av år 1932

Väggfrivälkommen i Skaraborgs län
genom vägn. S. Hallberg, Vara,
enligt fullmakt, bit. D.

#1.

Upplästes det fri frinsättningsmannen
utgående friordnad det, som hade
lydelse enl. bit. A.

#2.

Något jiv mot försämringsmannen
anfördes ej.

#3.

Egon Andersson, som av Guman
Andersson förvärvat fästighetsmarken
Holmen 1134 och 1151, förklarade, att
han inträdde som sökande efter
den fristvarande ägaren.

Han uphade på förläggning av sina
av fristaget beörade marker på
lämpligt ställe och lät det djup som
bottenen i nedanför liggande
fristag medger.

#4.

Ingen av de öfriga närvarande
sakägarna hade något att anföra,
varför de avträdde.

#5.

Besluts att sammantidigt skulle
fristäda hufvudingen Larsson, Fågeln 18',
som på grund av sjukdom ej
kunnet infinna sig på försämrings-
stället.

#6.

Efter ankomsten till Hufvuding Larssons
bestod fristället sammantidigt.

#7.

Egon Andersson och Hufvuding
Larsson ingingo överens kommunen, l. C.
angående fristagets utgifter
och kostnadernas fördelning.

Förvaltningsmannen meddelade
att nytt sammankäde kommer att
hållas när en sluttlig plan för
fristaget upprättats och färdigställt
slutligen sammankädet upplöst.

Det så som ovan

Fjärdings
(Näver Holmen)

Den 15 april 1957 hos Egon Andersson,
Holmen.

Närvarande: Underseende, förvaltningsman, jämte saken
Egon Andersson och Stel Jakobsson,
Holmen, som ordförande i
Fågelbekens Fästningsfristag nr 3.

§ 9.

Framlade förvaltningsmannen
det upprättade fristaget till beaktande
Fästning av de berörda markerna
jämte tillhörande bilagor, vilka
granskades och färdigställdes.

§ 10

Upplästes synpunkter utlämnade,
som hade lydelse enl. bil. K.

§ 11.

Att mottaga och förvara tillfristaget
hörande handlingar och ritningar
utsees landbrukaren Egon Andersson,
Holmen, enl. Fästning.

4
#12.

Som intet vidare friskans och
andra skua till protokollet
frisklades friskningen avslutad
och sammanträdde upplöst.

Och den som ovan
Ragnar Holm

5

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 MRS 1956


III 4 27 16


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Elmer Söderberg


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad Å landekansliet den 14 mars 1956.

På länstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIII 95 55

Jur 1961
6

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955


Diarie Nr LI. 38


Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäntas
bevis om förordnandets emottagande.

Maricstad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länestyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Fåglum

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

för djupning och igentäggning med
gör av adlopp som delvis ingår i Fåglum
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (nikning, årsjering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, adlopps längd o. d. om flödet, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.)
Oskar Johansson, Bergsgården

Närmaste järnvägsstation

Norrebro

Meddelanden om förrättningen ställas till

Egon Andersson, Holmen,

Fåglum, tel. 109 Fåglum

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Holmen

den 27. 11. 1954

Sökandes namn:

Egon Andersson

för fastigheten

Fastighet:

Holmen 1139 a 1151

» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Arvid Bäckman

ägare av fastigheten

Holmen

Yrjö Aronsson

» » »

Alexander J. n

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

18 april

19 55.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Fåglums Idrottsförenings klubblokal, Holmen i Fåglum, fredagen den 15 mars 1957 kl. 10.30, vilka denna dag avsänts till:

Egon Andersson	Holmen,	<u>Fåglum</u>
Hilding Larsson,	Bergsgården,	"
Arvid, Hilda o. Anna Bäckman,	Holmen,	"
Karl Aronsson,	Nol Skräddaregården,	"
Karl Pettersson,	" "	"
Bertil Johansson,	Skattegården,	"
Albin Andersson,	Månsagården,	"
Ordf. i "Fåglabäckens tf 1932"	} Tomten,	"
Hugo Andersson,		
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 6 mars 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Egon Andersson, Holmen, Fåglum, ha kallelser till detta måndagen den 15 april 1957 klockan 10.30 sänts till följande:

Egon Andersson,	Holmen,	<u>Fåglum</u>
Hilding Larsson,	Bergsgården,	"
Ordf. i "Fåglabäckens torrlägningsföretag" nr 3.		
Axel Jakobsson,	Holmen,	"

Skara den 4 april 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Överenskommelse.

Mellan undertecknade, Olafare
i det fristat, som avser Förläggning
av mark, Fieholmens Holmen
i Fågelmans socken, Skaraborgs län
har följande överenskommelse
tecknats:

1. Fri binda vi oss att utföra och
i framtiden underhålla fristatet
enligt den plan som kommer att
upprättas av fristatningsmannen.
2. Den av fristatningsmannen
upprättade marksfördelning -
längden skall utgöra grund för
fri delaktighet i fristatet.

3. För fristatets förhållanden
sedse vi länsmannen Egon Andersson,
Holmen, Fågelmans.

och uppdrage honom att
förföra fristatet i dess helhet söka
största möjliga bidrag av stats-
medel samt att underse alla
alla för utgående av bidrag och län
erfordriga kostnader och för bindelse

Holmen Fågelmans den 15 mars 1957
Egon Andersson Hilding Larsson
Förstärkt överenskommelse om
namnteckningar vidordes att bekräftas
25 mars 1957
Resner Holmen

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1171-43/57

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Holmen m.fl. hemman inom Fåglums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 8 mars 1957

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

12

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fåglums socken</u>							
<u>Fåglum 18:1</u>							
Hilding Larsson							
Åker, mylla/sand	1	0,30		1400	2000	600	180
" "	2	0,06		1200	"	800	48
" "	3	0,09		1400	"	600	54
" "	4	0,05		400	"	1600	80
Alstringsbåtnad							362
Brukningsbåtnad							
Str. 72+21-72+81, 60x6							360
Summa		0,50					722
<u>Fåglum Holmen 11:34</u>							
Egon Andersson							
Åker, mylla/sand	5	0,32		1200	2000	800	256
" "	6	0,49		"	"	"	392
" "	7	0,67		1000	"	1000	670
" "	8	0,38		1900	"	100	38
" "	9	0,05		1000	"	1000	50
" "	10	0,25		1400	"	600	150
Alstringsbåtnad							1.526
Brukningsbåtnad							
Str. 73+43-74+91, 148x6							888
Summa		2,16					2.414
<u>Fåglum Holmen 11:51</u>							
Egon Andersson							
Åker, mylla/lerbl. sand	11	0,10		420	2100	1680	168
" "	12	0,17		1890	"	210	357
" "	13	0,49		1050	"	1050	515
" , djup mylla	14	0,19		1600	2000	400	76

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket A - B - C - D - E.</u>						
68+5-69+85	180	Schaktning av mylla o. sand m ³	320	2:-	640	
		Utspridning av jordvallar "	"	0:50	160	
68+5-68+10		Trumma, d = 0,5, l = 5,0 m			200	
69+85-71+28	143	300 mm rör med frakt m	143	6:60	944	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	2:-	286	
69+85		Rörlutlopp typ B			40	
71+28		Brunn typ A, d = 0,6 m			90	
71+28-72+21	93	250 mm rör med frakt m	93	4:70	437	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	93	1:80	167	
72+21		Brunn typ A, d = 0,6 m			90	
72+21-73+72	151	200 mm rör med frakt m	151	3:50	529	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	151	1:60	242	
72+80, 73+72		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	75:-	150	
73+72-74+91	119	150 mm rör med frakt m	119	2:70	321	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	119	1:50	179	
74+91		Brunn typ A, d = 0,5 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>450</u>	5.000
<u>Diket B - Ba.</u>						
68+90= 80-80+71	71	125 mm rör med frakt m	71	2:50	178	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	71	1:00	71	
80+71		Brunn typ A, d = 0,4			60	
80		Rörledningsöga typ A			20	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>11</u>	340
<u>Diket C - Ca.</u>						
71+28= 78-78+75	75	100 mm rör med frakt m	75	2:15	161	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	1:50	113	
78+75		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>36</u>	370

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D - Da.</u>				
72+21= 76-76+71	71	75 mm rör med frakt m	71	1:20	85	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	71	0:80	57	
76+71		Brunn typ A, d = 0,4			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			38	240
	<u>903</u>	<u>Summa</u>				<u>5.950</u>
		<u>Specialkostnadsförslag till</u> <u>ägovägstrumma vid 68+5-68+10.</u>				
		500 mm lantbruksrör m	5	16:10	80	
		Grävn., lägn. av dito "	5	6:-	30	
		Stensättning av botten och slänter			40	
		Torvsättning			30	
		Arbetsledning o. oförutsett			20	
		<u>Summa</u>			<u>200</u>	
		Holmen den 15 april 1957.				
		I tjänsten:				
		<i>Ragnar Holm</i>				
		(Ragnar Holm)				
		Förrättningsman.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iekttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubberna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnaringarna skola vara maskinstempade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten ^{van och} fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffen, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller gränris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i berg inhugget kors c:a 50 m väster om påle 71 å höjden + 8,30.

Holmen den 15 april 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)


Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - E	B - Ba	C - Ca	D - Da	kronor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1-3, 5-8, 12-14, 18-24, + bruksn. båtnad	6708	5000									5000	0,7454	
II	4, 9, 10, 11	448				240						240	0,5357	
III	15-17 + bruksn. båtnad	369			370							370	1,0027	
IV	25, 26 + bruksn. båtnad	344		340								340	0,9884	
	Summa	7869	5000	340	370	240						5950	0,7561	
Härav följer att samfälligheten skall uppdelas på 4 avdelningar med följande relativtval:														
					Avd. I	=	0,7454							
					" II	=	0,5357							
					" III	=	1,0027							
					" IV	=	0,9884							
Holmen den 15 april 1957.														
I tjänsten:														
<i>Ragnar Holm</i>														
(Ragnar Holm)														
Förrättningsman.														
Bil. H.														

Bil. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fåglum 18:1</u>						
Hilding Larsson	Avd. I	642	479			
	" II	80	<u>43</u>	522	8,77	
<u>Fåglum Holmen 11:34, 11:51</u>						
Egon Andersson	Avd. I	S 6.066	4.521			
	" II	368	197			
	" III	369	370			
	" IV	344	340	5.428	91,23	
<u>Summa</u>		7.869		5.950	100,00	
Holmen den 15 april 1957.						
I tjänsten:						
 (Ragnar Holm)						
Förrättningsman.						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fåglum Holmen m. fl. hemman i Fåglums socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, B - Ba, C - Ca och D - Da. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter per sekund och hektar. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfäktade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. H. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 4 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

De båda delägarna ha genom överenskommelse, bil. C, godtagit den av förrättningsmannen gjorda uppskattningen av båtnaden och kostnadsfördelningen.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget utgör en fortsättning av ett äldre företag, Fåglabäckens torrlägningsföretag nr 3, och är beroende av att detta återställes till dess vid syn enligt vattenlagen år 1932 fastställda dimensioner. Detta arbete skall utföras och bekostas av delägarna i det äldre företaget och ombesörjas av dess styrelse.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom

länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Holmens dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Holmen den 15 april 1957.

I tjänsten:




(Ragnar Holm)

Förrättningsman.


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B



Trummor

Blod

typ A



typ B



Förslag till

socken(-när) av

upprättat år(-en)

Original
Kopia


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gutas en betongbotten
vår en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Antal ritn. st. Artnummer