



Akt nr:

R-F4b-LS157/55

AU$R-F4b-LS157/55

157

157

Handlingar angående
"Djurans vattenavledn.företag av år 1955"
i Värsås socken av Skaraborgs län
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

AVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

157-5

Företagets namn	
Djurans vattenavledningsföretag av år 1955 (Samfälligheten A - O)	

Socken	Län
Värsås	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ombudsman

Lantbrukare Lars Larsson, Månstorp, VÄRSÅS

Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
-			-
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
-	-		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
d. 31 dec. 1965	d. 31 dec. 1968		-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsyning 9,17,23 aug. o. 7 sept.1967		Avsyning underteckna d	

Vid avsyningen befanns att samfälligheten A - O var utförd enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av vattningsställen, vilka skall utgå. Dessa avvikelser har skett efter överenskommelse med resp. markägare och saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har överskridit de beräknade.

Skara den 10 okt. 1967.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 65 febr. 4000. SRA 51499

7.

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 2. SEP. 1968
Diarie Nr.
Sak Nr.

Till
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad, såsom ordförande för "Djurans vattenavledningsföretag av år 1955" i Värsås socken av Skaraborgs län, får härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av e.o. lantbruksingenjör J. Lipperts avsyningsbevis av den 10 okt. 1967.

Månstorp pr Värsås den 19 okt. 1967.

Lars Larsson
Lars Larsson

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända:

Per Källner	äg.	Brumstorp Nolgården 4:1 och
	"	Millomgården 5:1
Alvar Briland	"	" Hulegården 1:17
Ingemar Johansson	"	" Sörgården 2:4
Carl och Ella Malm	"	Djurström 1:2-3, 2:3-9, 3:2-3
Nils Johansson	"	" 1:5
Linus Petterssons dödsbo gm Oskar Pettersson	"	" 1:4
Lars Larsson	"	Månstorp 1:2
Carl Jonssons dödsbo gm Carl-Gustav Jonsson	"	Kivenäbben 2:1
Folke Lilja	"	Månstorp 1:3, 1:4

Vänd!

..... äg. Kivenäbben 1:3
Håkan Jonsson

..... " Ödegärdet 2:1
Olof Andersson

..... " Djursätra Brogården 4:5 och
Sven Axelsson Brumstorp Hulegården 1:7

..... " Värsås Lilla 2:18, 2:19
Hugo Johansson

..... " Djursätra Brogården 4:4
Sten Eliasson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

....

LÄNSSTYRELSEN
Skaraborgs län
PLANERINGSAVDELNINGEN
Naturvårdsenheten
1:e byråing T Söderström

1980-10-30

11.1292-2007-80 1 (2)

B-O Källner
Nolgården 17823
541 94 SKÖVDE

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tillhör
1980-11-03
Dnr 38 - 1092/80

Angående ändring av Djurans fåra på fastigheterna Bromstorp 4:1, 5:1 i Värsås socken, Skövde kommun

Ni har i skrivelse till länsstyrelsen sökt samråd enligt 20 § naturvårdslagen för ändring av Djurans fåra på rubricerade fastighet. Den föreslagna nya sträckningen är inlagd med rött på
./. en till ärendet hörande karta.

Vid telefonsamtal med Er omtalade Ni att de massor som erhålls vid grävningen skall läggas upp i en låg bank, vilken skall utnyttjas som körväg. Det är idag omöjligt att under stora delar av året ta sig ut på fuktängarna. Ni omtalade även att Er målsättning är ett fortsatt bete av fuktängarna.

Länsstyrelsen har inhämtat yttrande i ärendet från kommunstyrelsen och hälsovårdsnämnden i Skövde kommun samt från lantbruksnämnden och Skaraborgs läns naturskyddsförening. Inga direkta erinringar mot företaget har därvid framkommit.

Fuktängarna vid Djurans utlopp i Tidan utgör rastplats och näringslokal för ett flertal fågelarter. Under hösten rastar vadare på fuktängarna, medan gäss, sångsvan och trana rastar på våren. Häger och fiskgjuse söker ofta näring i området, vilket i förslaget till naturvårdsplan för Skaraborgs län har bedömts vara av betydelse främst ur zoologisk synvinkel.

Enligt bedömningar gjorda av lantbruksnämnden och Skaraborgs läns naturskyddsförening kommer fuktängarna ej att helt torrläggas och de kommer även i fortsättningen att översvämmas på våren. Ett ökat betestryck i området kommer enligt naturskyddsföreningen att vara positivt både för rastande fåglar och från landskapsbildssynpunkt.

Därför har länsstyrelsen under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas inga erinringar mot planerat dikningsföretag.

1) De synpunkter på dikningsföretaget som framförs i lantbruks-
./. nämndens remissyttrande 1980-09-22 bör beaktas. Kopia bifogas.

2) Den planerade vägbanken bör läggas utefter det nya diket och göras så låg som möjligt. Vägbankens slänter bör ej vara brantare än 1:4.

3) Eventuella överskottsmassor utplaneras väl i anslutning till nya diket.

Orig. ex. i ärendet

4) Betningen av fuktängarna bör fortsätta.

Länsstyrelsen erinrar om vad som stadgas i 7 kap vattenlagen om torrläggning av mark genom dikning, vattenavledning eller invallning. Någon bedömning av företagets inverkan på vatten-rättsägare nedströms berört område har ej gjorts i detta ärende.

När arbetena slutförts bör anmälan göras till länsstyrelsen som därefter kommer att besiktiga området.


Rune Johansson

Torkel Söderström

Kopia + karta till

KS i Skövde kommun
HN i Skövde kommun
lantbruksnämnden i Skaraborgs län
SkNF
akten
liggaren
TS

ASM


Flottebo skogen
TUBBERUD
Volegården
DJURSTROM
Timaden
BRUMSTORP
MOFALLA SN
BOSGÅRDEN
Hulegården
Hulegården
Tidan
ÅREBOLET
Lerberget
SVEKHULT
Västergården

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av

Lennart Olsson, UA

YTTRANDE

1980-09-22 38-1092/80

Länsstyrelsen
Naturvårdsenheten
Fack
542 01 MARIESTAD 1

23 SEP 1980
1292-2007-80

Yttrande angående ändring av Djurans fåra inom fastigheten Brumstorp 4:1 och 5:1 i Värsås socken av Skaraborgs län

Med anledning av infordrat yttrande från lantbruksnämnden över rubricerad ändring får jag härmed anföra följande.

Den nuvarande bäckfåran ingår i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955. Tillstånd för utförandet skall därför erhållas av vattenavledningsföretaget.

Då ändringen även berör de angränsande fastigheterna Brumstorp 1:3 och Djurström 3:9 skall tillstånd även erhållas från dessa fastigheters ägare.

Det nya diket skall utföras med tillräcklig dimension. Lämpligast vore om lantbruksnämnden erhöll i uppdrag att projektera nya diket samt i samband därmed medverkar till att överenskommelse träffas mellan berörda parter om utförandet och framtida underhållet.

Det bör påpekas att fullständig torrläggning ej erhålles på grund av vattenståndet i Tidan.

Kopior av plan- och profilritning till 1955-års företag avseende berörd del bifogas.

./.

Lennart Olsson
Ingenjör

7.

Avskrift.

RESOLUTION

Överlämnas för kännedom
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Ärendet handlägges av
Lantbruksing. S.-E. Wallin/KAn

22.2.1968

Dnr I 177/67
Saknr 161

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 FEB. 1968
Diarie Nr ED 216/67

I en till lantbruksnämnden i Skaraborgs län den 1 juni 1967 inkommen skrivelse har ordföranden i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955 i Värsås socken ansökt om största möjliga statsbidrag till företagets genomförande.

Lantbruksnämnden har genom beslut den 11 september 1967 med stöd av bestämmelserna i 20 § andra stycket rationaliseringskungörelsen (SFS 1967:453) beviljat företaget statsbidrag med 25 400 kr, utgörande 25 % av godkänd kostnad. Beslutet har enligt bestämmelserna i 27 § andra stycket samma kungörelse underställts styrelsens prövning. Ansökningen om bidrag hade genom tidigare beslut den 19 juni 1967 bordlagts i brist på bidragsmedel.

Av handlingarna i ärendet framgår att åtgärden innebär en rätning och uppgrävning av ån Djuran med sidogrenar å en sammanlagd sträcka av omkring 10 km. Företaget berör 38 ha åker och 107 ha annan mark tillhörig 23 brukningsenheter. Totalkostnaden för företaget har beräknats till 109 043 kr, varav 7 000 kr kommer att bestridas av Värsås diknings- och kloakledningsföretag av år 1960. Den del av kostnaden vartill bidrag beräknats utgå utgör sålunda 102 043. Nyttan av företaget har beräknats till ca 86 000 kr.

Huvuddelen av de berörda brukningsenheterna är av sådan beskaffenhet att de framstår som uppenbara kärnfastigheter i en kommande strukturomvandling. Lantbruksnämnden har bedömt att åtgärdens genomförande är av allmänt intresse, dels på grund av dess stora omfattning och höga kostnad, dels på grund av att vattendraget utgör recipient för åtskilliga dikningsföretag samt för kloakutsläpp från Värsås samhälle m.fl. Åtgärden har totalt sett bedömts såsom en lönsam investering.

Av handlingarna framgår vidare att frågan om bidrag och lån till vattenavledningsföretaget redan 1958-1959 varit föremål för prövning. Ansökningen om statligt stöd avslogs dock vid detta tillfälle, enär vid lantbruksnämndens prövning företagets lönsamhet ifrågasattes och annan mer behövlig dikning i orten ansågs böra i första hand komma i åtnjutande av sådant stöd.

Arbetena med företagets utförande påbörjades under sommaren 1965 och fullföljdes i stort sett under 1967.

Lantbruksstyrelsen finner att åtgärden är sådan som avses i 9 § tredje stycket rationaliseringskungörelsen (SFS 1967:453) och att därmed statligt stöd i form av lånegaranti - om övri-

Lars Larsson, Månstorp, Värsås

Utan avgift

ga bestämmelser för dylik garanti är uppfyllda - får lämnas delägare i företaget oberoende av bestämmelserna i 8 § andra och tredje styckena.

Däremot finner styrelsen ej att de särskilda förutsättningar för erhållande av statsbidrag, varom stadgas i 20 § första stycket, är för handen, eftersom åtgärden ej sker i samband med genomgripande och kapitalkrävande yttre rationalisering.

Lantbruksstyrelsen finner ej heller undantagsbestämmelserna i 20 § andra stycket tillämpliga i förevarande fall dels därför att särskilda skäl för sådant bidrag ej föreligger, dels därför att åtgärden påbörjats och i stort sett utförts innan nu aktuell bidragsansökning varit föremål för slutlig prövning oaktat en tidigare ansökning om bidrag till företaget avslagits av lantbruksstyrelsen den 10 januari 1959.

På grund av det anförda upphäver lantbruksstyrelsen det underställda beslutet och avslår med stöd av bestämmelserna i 20 § rationaliseringskungörelsen företagets ansökning om statsbidrag.

Ingvar Widén
Generaldirektör

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

BESVÄRSHÄNVISNING.

Den som icke åtnöjes med detta beslut äger hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola ingivas till Jordbruksdepartementet, Stockholm 2 inom tre veckor från det klagandan fick del av beslutet.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
[illegible]

[redacted] 157-5

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Betr. Djurans vattenavledningsföretag av år 1955 i Värsås socken av Skaraborgs län.

För sådan anmälan, som i 7. kap. 62 § vattenlagen stadgas, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att tre exemplar av den kungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till undertecknad.
Månstorp, Värsås den 12 mars 1965.

Lars Larsson
Styrelsens ordförande

Utdrag ur:

"Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955.

Den 9 mars 1965 i kommunalkontoret, Värsås.
"__"__"__"__"__"__"__"__"__"

§ 5.

Beslöts verkställa kompletteringsval av styrelse och revisorer.
Till ordförande för företaget efter den avgående ordf. Erik-Allan Svalmark valdes Lars Larsson, Månstorp, Värsås och till ledamöter efter de avgående Erik Andersson, Sven Hamping och Lars Larsson utsågs Alvar Briland, Karl-Gustaf Jonsson och Sten Eliasson.

Efter valet är styrelsens sammansättning följande:

Ordförande:	Lars Larsson,	Månstorp,	Värsås	
Ledamöter:	Per Källner,	Brumstorp,	"	
	Alvar Briland,	"	"	
	Karl-Gustaf Jonsson,	Kivenäbben,	"	och
	Sten Eliasson,	Djursätra,	"	.

Vänd!

Till suppleant efter avgående Gustav Wollents valdes Ingemar Johansson, Brumstorp, Värsås; således suppleanter:

Ingemar Johansson, Brumstorp, Värsås och
Hugo Johansson, L:a Värsås, " .

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes:

Oskar Kraft, Kivenäbben, Värsås och
Håkan Jonsson, Lindgården, " .

"__"__"__"__"__"__"__"__"__"__"

§ 8.

"__"__"__"__"__"__"__"__"__"__"

Ordförande: Erik-Allan Svalmark
Vid protokollet: J. Lippert

Justeras:
Sten Eliasson
Lars Larsson"

Förestående protokollsutdrag bestyrkes. Genom kompletteringsvalet har ändring skett i styrelsens sammansättni ng för företaget. Samtidigt intygas, att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 2 juni 1955, vunnit laga kraft.

Skara den 12 mars 1965.

I tjänsten:

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Ulle

Tag upp Bjurans 1955

stora Kōrekag :
Vārsås m.fl.
kartor o. handlinga-

S.F.

157 -5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 APR 1960
Diarie Nr LI 82

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
Lantbruksingenjörsavdelningen
Skara

(väghållarnas ombud)

Undertecknad ~~ordförande~~ för Brumstorps vägsamfällighet (enskild väg med underhållsbidrag) från allm. vägen Värsås-Tibro över Djurån till Habolstorp inom Värsås kommun, får härmed anhålla om lantbruksingenjörens yttrande beträffande genomloppsarea och höjdläge för tilltänkt ombyggnad av bro över Djurån.

Gamla bron har en fri spännvidd av 5,8 m och genomloppsarea av c:a 10 m^2.

./. Kartklipp med broläget utmärkt bifogas.

Styrelsen för Brumstorps vägsamfällighet

.....Johan Karlsson.....
~~Ordförande~~
väghållarnas ombud.

Adr. Brumstorp, Värsås

Tel. 0504 / 31029.



Kbl 44 1: 100 000

LI 82/60

PO/JCK

Brumstorps Vägsamfällighet
Lantbrukare Johan Karlsson,
Brumstorp,
V ä r s å s .

Bro över Djuran vid Brumstorp, Värsås socken, enskilda vägen Nolgården-Brumstorp.

Avloppet ingår i "Djurans vattenavledningsföretag av år 1955".
Ordförande: Lantbrukare Eric-Allan Svalmark, L:a Värsås, Värsås, tel. 0500/20153.

Nederbördsområde		42 km^2
Högsta högvattenföring		10,5 m^3/s
" högvattenstånd	Höh	+ 112,50 m
Erforderligt bottenläge	"	+ 110,00 "
Erforderlig fri öppning		5,00 "

Den nya bron bör förläggas ca 15 m Söder det nuvarande broläget i gränsen mellan Brumstorp Hulegården 1:2 och 1:3, varvid fördelar erhålles dels vid utförandet och dels med hänsyn till den avsedda fördjupningen av Djuran.

Fixpunkt toppen av räckesstolpe ca 3 m Öster brons nedströmssida Höh + 112,80 m.

Skara den 23 maj 1960.
I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

LI 82/60.

~~Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.~~
Bruntorps Väsansamfällighet
Lantbr. Johan Karlsson Bruntorp Väsås

Med anledning av Eder skrivelse ..... den .....19....
beträffande erforderliga hydrologiska uppgifter m.m. för nedanstående vattenavlopp får jag efter verkställd undersökning meddela följande:

Bro
~~Trumma~~ över Djuran vid Bruntorp,
Väsås socken, ~~allm.~~ enskt vägen Holjuden - Bruntorp

Avloppet ingår i Djurens vattenreglerings- företag av år 1955
Ordförande Lantbr. Eric-Allan Svalmark d. Väsås Väsås tel. 0500/20153

Nederbördsområde		42	km^2
Högsta högvattenföring		10.5	m^3/s
" högvattenstånd	Höh +	112.50	m
Lägsta lågvattenstånd	" +		"
Erforderligt bottenläge	" +	110.00	"
Erforddrlig fri öppning		5.00	"
~~Erforderlig inre diameter~~			mm
~~Erforderlig oval plåttrumma~~			

Den nya bron bör förläggas ca 15 m Söder det nuvarande kroket i gränsen mellan Bruntorp Hulegården 1:2 och 1:3, varvid fördelen erhålles dels vid tillfarten och dels med hänsyn till den svagt krökta fördjupningen av Djuran.

Fixpunkt toppen av järnkeslagen
övre stödmuren bron mot länsvägen Höh + 112.80 m

Skara den 23 maj 1960

Utredning:

Avvägningsbok

Avrinning max.	l/s.ha				
HHQ	m^3/s	HHW	Höh +	m	
MQ	"	MW	" +	"	
LIQ	"	LLW	" +	"	
I %		Vattenhastighet i avloppet		m/s	
Slänt		" " trumman		"	
Bottenbredd	m	Avbördning vid	cm uppdämning	m^3/s	
Vattendjup vid HHQ	"				
Våt sekt.area vid HHQ	m^2				
Lägsta åker ca	m uppstr. +	m			
" äng "	" " +	"			
Täckdikesöga "	" " +	"			

Lantbruksstyrelsen 3037 e. 56 Dec. 6000.

Bruna jordar, undergrupp brunjord

Exempel Mån mån

Profil nr 1 - 1981

Ort Ängsmossen

Geol. underlag Mo

Skog


+ 10 cm

- 0

Ah 0-15 cm

Bw 15-45 cm

C 45-70 cm +


Frösve fs o.kn
Locketorps fs o.kn
Värings fs o.kn
Suntetorp
Knistad
Sventorp
Forsby
Hagelberg
Klagstorp
Varola
Fridene
Vreten
Edhem
Frögered
Tibro
Kyrketalla
Mofalla
Korsberga
Styrshult
Brumstorp
Djursätra
Vasänjen
Blikstorp
Ljunghem

175/58

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Avd. för enskilda vägar
Mariestad

Ang. trumma å Ståltorp - Perstorp vägsamfällighet, Vilske Kleva socken.

På begäran meddelas att ifrågavarande trumma torde kunna utföras med en oval genomloppsöppning vars area vid 2,0 m vattendjup minst uppgår till 8,0 m^2.

Lånad broschyr jämte tidigare översänt yttrande återställes.

Skara den 6 december 1958.

(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djursätra Brogården m.fl. fastigheter i Värsås socken, Skaraborgs län.

Den 10 februari 1954, hos H. Johansson, Lilla Värsås, Värsås.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Arthur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Värsås (skiftesgodemannen Erland Larsso Gallegården, Varola var på grund av sjukdom förhindrad närvara), ävensom följande sakägare:

Sökanden:

Lantbrukaren Hugo Johansson, Lilla Värsås, Värsås, ägare av Värsås Lilla 2^{18} o. 2^{19}

Av övriga sakägare:

Erik Allan Svalmark äg. av Djursätra Brogården 4^{4}

Nils Dahlén, äg. av -"- -"- 4^{3}

Gusten Johansson genom sonen Arne Johansson enl. fullmakt bil. E 2 äg. av Djursätra Brogården 4^{2}

Adolf Svensson äg. av Djursätra Brogården 4^{5}

Nils Johansson, äg. av Värsås Lillegården 3^{1}

Olof Andersson äg. av Ödegärdet 1^{5}

Varola Pastorat genom Boställsstyrelsens ordförande lantbrukare Carl Johansson, Storslätten, Värsås, äg. av Värsås Stommen 1^{1} enl. protokollsutdrag bil. E^{1}

Simon Svensson genom Håkan Jonsson, Kivenäbben, enl. fullmakt bil. E 4 äg. av Månstorp 1^{3}

Håkan Jonsson äg. av Kivenäbben 1^{3}

Herming Andersson äg. av Månstorp 1^{5} (Nybygget)

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemannen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden, Hugo Johansson, yrkade på att ån Djuran uppgräves, så att den låga marken utmed densamma i framtiden kan utnyttjas som betesskultur. Johanssons yrkande innebär att uppgrävningen sker till sådant djup och sådan dimension att tillfredsställande avledning för vattnet erhålles. Vidare yrkades på att den uppgrävda jorden utplaneras åt sidorna. Utspridning av jorden borde sålunda medtagas i kostnaden varvid intrånget i stället minskas.

Vattningsställen för djuren bör anordnas. Johansson ifrågasatte möjligheten att införa rätt till viss uppdämning av vattnet under viss del av vintern t.ex. tiden 15 nov. - 15 april.

§ 5.

Erik Allan Svalmark, Nils Dahlén och Gusten Johansson förenade sig med sökanden med vissa yrkanden;
Nils Dahlén att dikessträckan M5-M6 utföras som heltäckt avlopp;
Gusten Johansson att dikessträckan 165+50-M3 utföras som heltäckt avlopp och Erik Allan Svalmark att såväl ån Djuran som alla sidodike medtagas i förrättningen.

Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 6.

Övriga ej nämnda, men vid sammanträdet närvarande jordägare förklarade, att de ej önskade, att några åtgärder avseende Djurans uppgrävning vidtagas.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att nytt sammanträde lagligen kommer att utlysas sedan förrättningen kompletterats.

Synemännen företogo därefter synegång för åsättande av markvärden och diskussion av företagets utformning.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Arthur Engelbrektsson

Erik Almlöf

Biträdande skiftesgodeman.

Den 22 juli 1954 i Kommunalrummet, Värsås.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman, med biträde av ingenjör John Wikström samt skiftesgodemännen Arthur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Värsås och Erland Larsson, Gallegården, Varola, ävensom följande sakägare:

Hugo Johansson, Lia Värsås, Värsås, ägare av Värsås Lilla 2^{18} och 2^{19}

Adolf Svensson, Brogården, ägare av Djursätra Brogården 4^{5}

Nils Johansson, Lillegården, ägare av Värsås Lilleg. 3^{1},

Olof Andersson, Ödegärdet, ägare av Ödegärdet 1^{5},

Simon Svensson, Månstorp, ägare av Månstorp 1^{3} och 1^{4},

Oskar Kraft, Kivenäbben, ägare av Kivenäbben 1^{7},

Carl Jonsson, -"- , " " Kivenäbben 1^{8},

K. Gust. Andreasson, Ledet, ägare av Ledet 1^{1}

Lars Larsson, Månstorp, ägare av Månstorp 1^{2}

Bertil Pettersson, Spänget, ägare av Djurström 1^{3} (fru Pettersson lagfart) enl. bil. E.

Linus Petterssons stbh. Lybäck, genom Oskar Pettersson och Bertil Pettersson ägare av Djurström 1^{4}

Godsäg. E. Vilh. Malm, Djurström, ägare av Djurström 1^{2}, 2^{3}, 2^{4}, 2^{5} och 2^{6} m.fl.,

Bengt Strand, Esset Värsås, ägare av Djurström 2^{2},

Ivar Jonsson, Brumstorp, ägare av Brumstorp Sörg. 2^{4},

Ernst Adamsson, Brumstorp Sörg., ägare av Brumstorp Sörg. 2^{3}

Erik Andersson, Brumstorp Huleg. ägare av Brumstorp Huleg. 1^{2}

Gustav Wollentz, Brumstorp Huleg., ägare av Brumstorp Huleg. 1^{3}

Per Källner, Brumstorp Nolg. ägare av Brumstorp Nolg. 4^{1} och Brumstorp Mellang. 5^{1},

Viktor Gustafsson, Timaden, Värsås ägare av Djurström 3^{8} och 3^{9},

Varola Pastorat genom Carl Johansson, Storslätten, Värsås, ägare av Värsås Stommen 1^{1},

Syskonen Karlsson, Brumstorp Sörgården genom Johan Karlsson, ägare av Brumstorp Sörg. 2^{2}

Nils Johansson, Bohus, Värsås, ägare av Djurström 1^{5}.

§ 8.

Meddelade förrättningsmannen, att omfattande kompletteringsmätningar verkställts sedan föregående sammanträde och att dagens sammanträde avsåge att få kännedom om

de berörda sakägarnas inställning till företagets utsträckning. Förrättningsmannen redogjorde för förslaget.

§ 9.

Ernst Adamsson, Brumstorp, hade i samband med kompletteringsmätningen under hand framfört yrkande om Djurans uppgrävning genom sin fastighet Brumstorp Sörgården 2^3. Han vidhöll nu sina tidigare gjorda yrkanden och förenade sig med sökanden, bil. D

Med anledning av Adamssons yrkande förenade sig även Erik Andersson, Brumstorp Hulegården 1^2 med sökanden till företaget och yrkade på Djurans uppgrävning genom sin fastighet, bil. D Han yrkade vidare på att Djuran gräves i gränsen mellan hans fastighet och Brumstorp Hulegården 1^3, ägare Gustav Wellentz.

Per Källner, Nolgården förenade sig likaså med sökanden och yrkade på att Djuran uppgräves i den utsträckning, som ån Tidan medgiver, bil. D

Bengt Strand, ägare av Djurström 2^2, meddelade, att han ämnade täckdika sin fastighet och att detta ej kunde ske utan att Djuran uppgräves. Med anledning härav förenade sig även Strand med sökanden och yrkade på Djurans uppgrävning så att hans därav beroende marker må kunna täckdikas i sin helhet och brukas rationellt, bil. D

§ 10.

Carl Jonsson, ägare av Kivenäbben 1^8, meddelade, att avflödet i det sidodike till Djuran, som rinner genom hans fastighet, är mycket dåligt, beroende på att diket ej är uppgrävt. Han förenade sig med anledning härav med sökanden och yrkade på att avloppet uppgräves till landsvägen Hjo - Värsås, bil. D Han ansåg att avloppets dimension ej borde eller behövde göras allt för stor. Hans yrkande avsågo sålunda att bereda avlopp så att översvämningarna förhindras.

§ 11.

Genom Lars Larssons Månstorp 1^2 ägor finns även ett sidodike till Djuran. Detta dike har å en mindre sträcka från landsvägen Värsås - Tibro i Månstorp 1^2 ägor varit föremål för reglering i samband med Klockaretorps dikningsföretag av år 1953. Larsson ansåg nu lämpligt att diket regleras i fortsättningen till ån Djuran och förenade sig med anledning härav med sökanden till förrättningen, bil. D

§ 12.

Godsägare Malm, ägare av egendomen Djurström, framhöll att det ej skulle innebära någon större fördel för hans del om ån Djuran uppgräves. Egendomens åkerjord var ej beroende av detta avlopp. Om uppgrävning av Djuran trots allt kommer till stånd bör dikesjorden, ansåg godsägare Malm, utspridas samtidigt med grävningen.

§ 13.

Införskaffade förrättningsmannen kännedom om de önskemål, som de olika sakägarna hade ifråga om ~~besvär~~ broar över ån, i samband med Djurans uppgrävning. De olika yrkandena härvidlag antecknades på kartan.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst.

Synemännen företogo därefter markbesiktning för åsättande av markvärden och diskussion av för etagets utformning.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Den 2 juni 1955 å Kommunalhuset, Vårsö.

Närvarande: Undertecknad lantbruksingenjör och förrättningsman, skiftesgodemannen Arthur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Vårsö och Erland Larsson, Gillegården, Varola såsom följande sakägare:

Hugo Johansson
Nils Dahlén
Gusten Johansson gen. Arne Johansson enl. Jaktlen. bil. E 2
Adolf Svensson
Nils Johansson
Varola-Pastorat gen. Carl Johansson enl. prästl. arrende bil. E 1
Simon Svensson
Oskar Kraft
Carl Jansson
Henning Andersson
K. Gust. Andersson
Sven Hampeing
Robert Larssons dödsbo gen. Lars Larsson enl. Jaktlen. bil. E 5
Edla Sofia Pettersson gen. Bertil Pettersson enl. Jaktlen. bil. E 3
E. Vilh. Malm
Ivar Jonsson
Ernst Adamsson
Erik Andersson
Gustav Wallentz
Per Källner
Viktor Gustafsson
Sysmen Karlsson gen. Johan Karlsson enl. Jaktlen. bil. E 6

Jon Svedberg

§15.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§16.

Något jäv emot förrättningsmannen fande ej utrönas.

§17.

Sakägarna bekräftade sina under hand gjorda yrkanden, vilkas förrättningsmannen redogjorde för det i enlighet härmed upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§18.

Upplästes nämndemannens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. O.

§19.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för vid ev styrelse utnämna nämndemannen Erik Allan Svalmark, Lilla Vörsö, Vörsö.

§20

Som vidare icke fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Förrättningsmän:

E. Svensson

Erland Larsson

Justeras

Svenssons

8

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA
Tel. 13140

Dnr .....

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
12 FEB. 1955
Diarie Nr LI... 2. .....

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 9 FEB 1955
III M 11 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör Sven Holmström.
Skara den 28 jan. 1955.
På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruks-konsulenten Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg

Erik Christiansson

9

1546

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 16 2 1946 Dnr 49
Exp. den / 19 nr

E. D. 76-49
1949

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
29 SEP 1949

(78)

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 5/6 mtl. L:a Värsås i Värsås sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Igelstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hugo Johansson
adress L:a Värsås
pr Värsås
Telefon: 34 Värsås

L:a Värsås den 15 febr. 1946
Hugo Johansson

263/28 3.60 ha
264/28 4.63 "
77/24 9.81 "
249/41 8.20
250/41 6.05
422/48-49 25,94

Obs! ansökan nr. 158

Berör endast sökanden:
C:a 250 har fastmätes
Tökt tidigare 1000 kr. förrätts. måtte slopas
Holmström

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjören~~ ~~Distriktslantmätaren~~ Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

~~förordnas~~ härmed att i laga ordning verkställa ~~ifrågavarande~~ förrättning; och ~~införväntas bevis~~ om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29/9 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
448949

E. D. 17-49

1950

SKARABORGS LÄN
24 MAJ 1950
LANDSKANSLI

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 8 MRS 1950
Diarie Nr D 174/50

Till Lantbruksnämnden
Skara

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ~~oss~~ tillhörig mark inom Värsås socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser 3/8 mantal Gårdsäte nr Brogården-4 i Värsås socken Fäbl. Dikningsföretag

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

åtgärd areal av 35 har. med fullständig avvägning och ~~med~~ kostnads beräkning.

Närmaste järnvägsstation Igelstorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Hugo Johansson Lilla Värsås Värsås Hus 34. Värsås

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lilla Värsås den 6 mars 1950

Hugo Johansson

Tidigare anmäld från d 16/9 1946
Arbetet förordnad 1949.

Obs anmälan nr 130.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

(Avser tillköpt gård)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
1/4 mantal Brogården	Gustav Johansson
Västergården	Nils Dahlén
Brogården	Adolf Svensson

FÖRORDNANDE.

~~Lantbruksingenjören~~ Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

~~förordnas härmed att i laga ordning verkställa~~ ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1950.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

Fnr 1571-1546

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
22. DEC. 1952
Diarie Nr .....

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

Skara.

Undertecknad, som ~~jämte andra jordbrukare~~ den 15 febr 6 mars ..... 19 46 50 ingivit ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande ..... Lilla Wassås ..... m.fl. gårdar i ..... Wassås .....socken av Skaraborgs län, får härmed med anledning av bestämmelserna i Kungl.Kungörelsen 321/1952 ingiva förhandsansökan om statsbidrag till arbetets utförande.

Företaget är före 1/7 1951 utfört till c:a ..... 0 .....procent.

Lilla Wassås .....den 19/12 1952.

För torrläggningsföretagets samtliga intressenter:

Sven Johansson .....

Sven Erik Nilsson Johansson Borgården meddela sign. Helge Skog.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
22. DEC. 1952
Diarie Nr .....

Till
Lantbruksnämnden i Skaraborg län

Här med bifogas på skriven ansökan
om statsbidrag till arbete utförande.
Angående upplysningen om tiden
för påbörjat arbete,
Känner undertecknad icke till
andra betänkanden än dem att
till nu fått utförda arbeten lämnas
icke lån. Jag började på tjugotalet
att täcka dika och gjorde då klart ett
8 dels mantal Lilla Värsås efter Lundhälsels
dopets utförda plan

Delägaktiga

Lilla Värsås den 19/12 1952
Hugo Johansson

15

Bil. B 1

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Hugo Johansson, Lilla Värsås, Värsås onsdagen den 10/2 1954 kl. 9.oo denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Arthur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Värsås, tel. 39.

Erland Larsson, Gallegården, Varola, tel. 136.

Sakägarna:

Erik Allan Johansson (Svalmark), Lilla Värsås, Värsås

Hugo Johansson, " -"- , "

Nils Dahlén, Djursätra, Skövde

Gusten Johansson, Brogården, Djursätra, Skövde

Adolf Svensson, Brogården, Värsås

Nils Johansson, Lillegården, Värsås

Olof Andersson, Ödegärdet, Värsås

Varola Pastorat, Varola

Simon Svensson, Månstorp, Värsås

Håkan Jonsson, Kivenäbben, Värsås

Skara den 15/1 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Bil. B 2.

Förteckning

över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen å kommunalkontoret i Värsås, torsdagen den 22 juli klockan 9.oo denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Artur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Värsås

Erland Larsson, Gallegården, Varola

Sakägarna:

Erik Allan Svalmark, Lilla Värsås, Värsås

Hugo Johansson, " " , -"-

Nils Dahlén, Djursätra, Skövde

Gusten Johansson, Brogården, Djursätra, Skövde

Adolf Svensson, -"- , Värsås

Nils Johansson, Lillegården, -"-

Olof Andersson, Ödegärdet, Värsås

Varola Pastorat, Varola

Simon Svensson, Månstorp, Värsås

Håkan Jonsson, Kivenäbben, Värsås

Oskar Kraft, Kivenäbben, Värsås

Carl Jonsson, -"- , "

Henning Andersson, Nybygget, Värsås

K. Gust. Andreasson, Ledet, Värsås

Sven Hamping, Bruntorp, Korsberga

Lars Larsson, Månstorp, Värsås

Bertil Pettersson, Spänget, Värsås

Linus Pettersson stbh. Lybeck, Värsås

E. Vilh. Malm, Djurström, Värsås

Bengt Strand, Esset, Värsås

Nils Johansson, Bohus, Värsås.

Ivar Jonsson, Brumstorp Sörgården, Värsås

Ernst Adamsson, " " , "

Erik Andersson, " Hulegården, Värsås

Gustav Wollentz, " -"- , Värsås

Per Källner, " Nolgården, Värsås

Viktor Gustafsson, Timaden, Värsås.

Skara den 23 juni 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde å Kommunalhuset, Värsås torsdagen den 2 juni 1955 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av Lars Larsson, Månstorp, Värsås och Bertil Pettersson, Spänget, Värsås. I stället för dessa ha kallats Rob. Larssons sterbhus och Edla Sofia Pettersson med samma adress.

Dessutom ha kallats följande:

Syskonen Karlsson, Brumstorp Sörgården, Värsås

Nils Johansson, Bohus, "

Ivar Smedberg, Nytorp, "

Gideon Johansson, Kivenäbben, "

Axel Pettersson, " "

Fredrik Vallander, " "

Skara den 21 maj 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

18 Bil. C'

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brogården m.fl. hemman i Värsås socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hugo Johansson, Lea Värsås, Värsås onsdagen den 10 febr. 1954 klockan 9.oo då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Värsås socken

Djursätra Brogården 4^2, 4^3, 4^4, 4^5

Värsås Lilla 2^{18}, 2^{19}

-"- Lillegården 3^1

-"- Stommen 1^1

Ödegärdet 1^5

Månstorp 1^3

Kivenäbben 1^3

Brumstorp Hulegården 1^2, 1^3, 1^4, 1^5, 1^6

Skara den 15 jan. 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värsås församling den 17 januari 1954 betygas.

Ragnar Lundell
Kommunalstyr.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad.

Skara den 15 januari 1954.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Bil. C 2

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brogården m. fl. hemman i Värsås socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hugo Johansson, L:a Värsås, Värsås onsdagen den 10 februari 1954 kl. 9.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värsås socken:

Djursätra Brogården 4^2, 4^3, 4^4, 4^5
Värsås Lilla 2^{18}, 2^{19}
Värsås Lillegården 3^1
Värsås Stommen 1^1
Ödegärdet 1^5
Månstorp 1^3
Kivenäbben 1^3
Brumstorp Hulegården
1^2, 1^3, 1^4, 1^5, 1^6

Skara den 15 januari 1954.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad lördagen den 16 jan. 1954 betygas.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Bil. C 3

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brogården m.fl. hemman i Värsås socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kommunalkontoret i Värsås torsdagen den 22 juli 1954 kl 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värsås socken.

Djursätra Brogården 4:2, 4:3, 4:4, 4:5.
Värsås Lilla 2:18, 2:19.
Värsås Lilleg:n 3:1.
Värsås Stommen L;1.
Ödegärdet 1:5.
Månstorp 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.
Kivenäbben 1:3, 1:7, 1:8.
Värsås Sörg:n 4:6.
Västerängen 1:1.
Ledet 1:1.
Bruntorp Ågården 1:1.
Bruntorp Mellang:n 2:1.
Bruntorp Västerängen 3:1.
Djurström 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 3:8, 3:9.
Brumstorp Sörg:n 2:2, 2:3, 2:4.
Brumstorp Huleg:n 1:2, 1:3, 1:7.
Brumstorp Nolg:n 4:1.
Brumstorp Mellang:n 5:1.

Skara den 23 juni 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värsås församling den 4 juli 1954 betygas:

Magnar Fundell
Kommunalkontoret

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 juni 1954.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent, Lantbruksnämnden, Skara.

2/

Bil. C 4

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brogården m. fl. hemman i Värsås socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kommunalkontoret i Värsås torsdagen den 22 juli 1954 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värsås socken.

Djursätra Brogården 4:2, 4:3, 4:4, 4:5.
Värsås Lilla 2:18, 2:19.
Värsås Lillegården 3:1.
Värsås Stommen 1:1.
Ödegärdet 1:5.
Månstorp 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.
Kivenäbben 1:3, 1:7, 1:8.
Värsås Sörgården 4:6.
Västerängen 1:1.
Ledet 1:1.
Bruntorp Ågården 1:1.
Bruntorp Mellangården 1:1.
Bruntorp Västergården 3:1.
Djurström 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 3:8, 3:9.
Brumstorp Sörgården 2:2, 2:3, 2:4.
Brumstorp Hulegården 1:2, 1:3, 1:7.
Brumstorp Nolgården 4:1.
Brumstorp Mellangården 5:1.

Skara den 23 juni 1954.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad, tisdagen den 29 juni 1954 betygas.

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Bil. C 5

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Brogården m.fl. fastigheter i Värsås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av bäcken Djuran med sidogrenar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Kommunalhuset, Värsås torsdagen den 2 juni 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värsås socken.

Djursätra Brogården 4:2, 4:3, 4:4, 4:5
Värsås Lilla 2:18, 2:19
" Lillegården 3:1
" Stommen 1:1
Ödegärdet 1:5
Månstorp 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Kivenäbben 1:3, 1:7,1:8
Värsås Sörgården 4:6
Västerängen 1:1
Ledet 1:1
Bruntorp Ågården 1:1
" Mellangården 2:1
" Västergården 3:1
Nytorp 1:1
Djurström 1:2,1:3,1:4,1:5,2:2,2:3,2:4,2:5,2:6,3:8,3:9.
Brumstorp Sörg:n 2:2, 2:3, 2:4
" Hulegården 1:2, 1:3, 1:7
" Nolgården 4:1
" Mellangården 5:1
Samf. för Kivenäbben.

Skara den 10 maj 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värsås församling den 22 maj 1955, betygas:

Ragnar Lundell
Kommunalkarl.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress lantbruksing. Sven Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 10 maj 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Brogården m. fl. fastigheter i Värsås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av bäcken Djuran med sidogrenar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Kommunalhuset, Värsås **torsdagen den 2 juni 1955 klockan 10.00** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värsås socken:
Djursätra Brogården 4:2, 4:3 4:4, 4:5.
Värsås Lilla 2:18, 2:19
Värsås Lillegården 3:1.
Värsås Stommen 1:1.
Ödegärdet 1:5.
Månstorp 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.
Kivenäbben 1:3, 1:7, 1:8.
Värsås Sörgården 4:6.
Västerängen 1:1.
Ledet 1:1
Bruntorp Ågården 1:1.
Bruntorp Mellangården 2:1.
Bruntorp Västergården 3:1.
Nytorp 1:1.
Djurström 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 3:8, 3:9.
Brumstorp Sörg:n 2:2, 2:3, 2:4.
Brumstorp Hulegården 1:2, 1:3, 1:7.
Brumstorp Nolgården 4:1.
Brumstorp Mellangården 5:1.
Samf. för Kivenäbben.

Skara den 10 maj 1955.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM.
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad torsdagen den 12 maj 1955, betygas:

I tjänsten:
Sven Holmström
lantbruksingenjör.

2ex

Bil. D

Undertecknade förena oss härmed med Sökanden till den syneförrättning somavser förläggning av mark, tillhörande Djursätra Brogården i Värsås socken och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl våra däravbrytande marker må kunna på ändamålsenligt sätt förläggas och brukas

Värsås den 10 febr. 1954

för Djursätra Brogården 4⁴ Eric Allan Svalmark

-"- -"- -"- 4³ Nils Karlén

-"- -"- -"- 4² Gustaf Johansson g. Jens Johansson

Förestående förening vitsordas:

Erik Svalmark

Arthur Engelbrektsson

Förestående förening biträdes till alla delar

för Brunstorps Nälgärd 4' och Nillangärd 5' Per Pålsson

" Kvarnäbben 1⁸ Carl Jonsson

" Djurström 2² Bengt Ståhl

" Brunstorps Södergården 2³ Ernst Adamsson

För Brunstorp Hulegården 1/2 Erik Andersson
" Mårstorp 1/2 Lars Larsson

Bestyches:

Erik Andersson

Eklund Lunns A Engebrekten

Bil. E'

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie pastoratskyrkostämma med Varola pastorats församlingar i Varola skola den 28 dec. 1953.

§ 1.

Sedan pastoratskyrkostämman förklarats vara i laga ordning kungjord utsågs till justeringsmän för dagens protokoll hrr. C.M. Marvén och Ernst Salomonsson, båda Djursätra, Värsås.

- - - - -

§ 3.

Till pastoratsombud för år 1954 valdes hr. Carl Johansson, Storslätten, Värsås, med hr. Erland Larsson, Gallegården, Varola, som suppleant.

- - - - -

Varola dag som ovan.

Ragnar Lundell,
Ordf.

Justerat:

C.M. Marvén.

Ernst Salomonsson.

Justeringen anslagen i laga ordning vid gudstjänst i pastoratets församlingar sönd. den 3 jan. 1954 betygar:

Ragnar Lundell,
Komminister.

Rätt utdraget av protokollet betygar

Ragnar Lundell,

Ragnar Lundell,
Komminister.

Bilaga E 2.

FULLMAKT

för Arne Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djursåtra Brogården m.fl. Tennman i Vårås socken av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brogården den 10 febr. 1954

Gustav Johansson

Bevittnas:

Leonard Östholm M. Johansson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga E 3

FULLMAKT

för min make Berkil Pettersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Spånget Djurström 1:3 i Vårsås sock av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Spånget den 10 – 6 1955

Edla Pettersson

Bevittnas:

Gustav Andreasson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

E 4

Fullmakt.

Härmed ger jag. lantbrukaren Håkan Jonsson Kivenäbben, fullmakt, att föra min talan vid den förrättning som i dag den 10 februare hålles i Lilla Värsås.

Högaktningsfullt

Simon Svensson.

30

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1. JUL. 1955
Diarie Nr .....

Bilaga E 5

FULLMAKT

för Lars Larsson Månstorp eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månstorp 1:2 i Vässås socken av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vässås den 25-6 1955

Ebba Larsson

Bevittnas:

David Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

31

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-2. JUL. 1955
Diarie Nr

Bilaga E 6.

FULLMAKT

för Johan Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunstorps Södergården 2, 2 i Tvetås sock av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mofalla den 30-6 1955

Elisabet Carlsson
Frestorp Mofalla

Jos. J. Karlsson
Brunstorp Tvetås

Bevittnas:

Annette Hallgren

Anna Larsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F'

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant yttrande som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen till "Djurans vattenavledningsföretag" i Värsås socken, Skaraborgs län.

Företaget berör allmänna vägen Värsås - Hjo på så sätt att en mindre rensning måste utföras under bron vid sektion 50+50 omkring 2,1 km öster om Värsås kyrka.

Då bron är byggd efter år 1880 och för grund för den föreslagna dikningen, komma synemännen att i utlåtande till företaget föreskriva, att vägförvaltningen utför och bekostar rensningen.

Samtidigt med yttrandet vore det önskvärt, om vägförvaltningen ville meddela, om den anser sig böra kallas till slutsammanträdet.

Tre ex. utdrag ur planen bifogas, varav ett återförväntas med yttrande.

Skara den 26 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

33 Bil. F2

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
2.4.55

Lantbruksingenjör
Sven Holmström
Skara.

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	26.3.55	1574-43/55
Ärende		M/VH

Ang. Djurans vattenavledningsföretag

Mot den upprättade planen har vägförvaltningen intet att erinra.

Arbetet skall utföras av vägmästaren i Tibro vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.

Vägförvaltningen anser icke behövligt närvara vid nästa sammanträde.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
S. Mattsson
S. Mattsson

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samfällighet A - O.							
Värsås socken							
Djurström 3:9							
Viktor Gustafsson							
Bete, dyjord på lera	1a		-				ej båtnad
" "	1b		0,94	30	~~1500~~ 40 ~~50~~	10	9
Åker, lermylla på lera	2a	0,81		1100	~~2000~~ 1200	100	81
" "	2b	0,61		1300	~~2000~~ 1400	100	61
Alstringsbåtnad summa		1,42	0,94				151
Brum storp Nolgården 4:1							
" Mellangården 5:1							
Per Källner							
Bete, dyjord på lera	3						ej båtnad
" "	4a		2,30	0	~~1500~~ 7 ~~10~~	7	16
" "	4b		2,15	10	~~1500~~ 35 ~~50~~	25	54
" "	4c		0,80	30	~~1500~~ 110 ~~150~~	80	64
" "	4d		0,38	10	~~1500~~ 20 ~~50~~	10	4
Åker, lermylla "	5	0,42		1600	~~2000~~ 1800	200	84
" "	6	0,12		1700	~~2000~~ 1920	220	26
Alstringsbåtnad summa	3-6	0,54	5,63				248
Brum storp Hulegården 1:3							
Gustav Wollentz							
Bete, dyjord på lera	7		0,80	0	~~1500~~ 35 ~~50~~	35	28
" "	8		0,47	20	~~1500~~ 105 ~~150~~	85	40

Siffror med rött angivna värden där full torrläggning ej erhålles.
" " blått " " efter avdrag för översvämningsskada.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, lermylla på lera	9	0,10		1920	2000	80	8
Bete, dyjord "	10		0,09	20	280 ~~370~~ ~~1500~~	260	23
" "	11		0,05	30	425 ~~530~~ ~~1500~~	395	20
" "	12		0,57	30	425 ~~530~~ ~~1500~~	395	225
" "	13		0,81	0	400 ~~530~~ ~~1500~~	400	324
" "	14		0,74	30	750 ~~750~~ ~~1500~~	720	533
" "	15		0,02	50	675 ~~750~~ ~~1500~~	625	13
Åker, lermylla "	16	0,30		1000	1980 ~~2000~~	980	294
" "	17	0,41		1000	1980 ~~2000~~	980	402
" "	18	0,60		1000	1950 ~~2000~~	950	570
" "	19	0,21		1800	2000	200	42
Alstringsbåtnad summa	7-19	1,62	3,55				2.522
Brumstorp Sörgården 2:4							
Ivar Jonsson							
Bete, dyjord på lera	20		0,02	20	425 ~~530~~ ~~1500~~	405	8
" "	21		0,30	0	160 ~~230~~ ~~1500~~	160	48
" "	22		2,11	0	160 ~~230~~ ~~1500~~	160	338
" "	48		0,58	0	880 ~~1200~~ ~~1500~~	880	510
" "	49		0,62	0	880 ~~1200~~ ~~1500~~	880	546
" "	50		0,50	0	945 ~~1050~~ ~~1500~~	945	473
" "	51		0,61	0	720 ~~900~~ ~~1500~~	720	439
" "	52a		0,20	0	600 ~~650~~ ~~1500~~	600	120
" "	52b		0,02	0	450 ~~600~~ ~~1500~~	450	9
Åker, lermylla "	53	1,16		900	2000	1100	1.276

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, lermylla på lera	54	0,56		1300	2000	700	392
" "	55	0,46		1300	2000	700	322
Alstringsbåtnad summa	20-22 48-55	2,18	4,96				4.481
Brumstorp Hulegården 1:2							
Erik Andersson							
Åker, lermylla på lera	23	0,05		1900	1950 ~~2000~~	50	3
" "	24	0,24		1600	1800 ~~2000~~	200	48
Bete, dyjord "	25		-				ej båtnad
" "	26		0,19	20	23 ~~30~~ ~~1500~~	3	1
" "	27		0,48	370	450 ~~1500~~	80	38
" "	28		0,42	0	7 ~~10~~ ~~1500~~	7	3
" "	29		0,75	10	20 ~~30~~ ~~1500~~	10	8
Åker, lermylla "	30	0,86		600	900 ~~2000~~	300	258
Bete, "	31		0,75	0	65 ~~90~~ ~~1500~~	65	49
Åker, "	32	0,15		1700	2000	300	45
" "	33	0,26		1600	2000	400	104
" "	34	0,42		1200	1990 ~~2000~~	790	332
" "	35	0,44		1200	2000	800	352
Bete, dyjord "	36		0,22	0	400 ~~530~~ ~~1500~~	400	88
" "	37		0,34	0	450 ~~600~~ ~~1500~~	450	153
" "	38		1,11	0	600 ~~750~~ ~~1500~~	600	666
" "	39		0,29	0	665 ~~830~~ ~~1500~~	665	193
Åker, lermylla "	40	0,19		1600	2000	400	76
Alstringsbåtnad summa	23-40	2,61	4,55				2.417

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Brumstorp Sörgården 2:3							
Ernst Adamsson							
Åker, lermylla på lera	41	0,69		1500	2000	500	345
" "	42	0,27		1400	2000	600	162
" "	43	0,32		1400	2000	600	192
Bete, dyjord "	44		0,33	10	~~1500~~ 870 ~~970~~	860	284
" "	45		0,72	0	~~1500~~ 945 ~~1050~~	945	680
" "	46		0,46	0	~~1500~~ 1080 ~~1200~~	1080	497
Åker, lermylla "	47	0,18		1500	2000	500	90
Alstringsbåtnad summa	41-47	1,46	1,51				2.250
Djurström 2:2							
Bengt Strand							
Åker, lermylla på lera	56	0,25		1700	2000	300	75
" "	57	0,25		1400	2000	600	150
Bete, dyjord "	58		0,48	0	~~1500~~ 895 ~~1120~~	895	430
" "	59		0,77	0	~~1500~~ 1145 ~~1270~~	1145	882
Alstringsbåtnad summa	56-59	0,50	1,25				1.537
Djurström 2^{3-6}, 1:2							
E. V. Malm							
Åker, lermylla på lera	60	0,14		1600	2000	400	56
" "	61	0,23		1800	2000	200	46
Bete, dyjord "	62		0,58	0	~~1500~~ 1080 ~~1200~~	1080	626
" "	63		0,32	0	~~1500~~ 1350 ~~1500~~	1350	432
" "	64		0,40	0	~~1500~~ 1015 ~~1270~~	1015	406
" "	65		0,23	600	1500	900	207
Åker, lermylla "	66	0,29		1800	2000	200	58

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bete, dyjord på lera	67		0,35	370	1500	1130	396
" "	68		0,93	40	~~1500~~ 1460	1460	1.358
" "	69		0,09	0	~~1500~~ ~~1350~~ 1010	1010	91
" "	70		0,08	50	1500	1450	116
" "	71		1,26	0	~~1500~~ ~~1350~~ 1215	1215	1.531
" "	72		0,40	30	~~1500~~ 1480	1450	580
" "	73		0,17	370	1500	1130	192
Åker, lermylla "	74	0,30		1700	2000	300	90
" "	75	0,07		"	"	"	21
" "	76	0,02		1500	"	500	10
Bete, dyjord "	77		0,18	150	1500	1350	243
" "	78		0,10	"	"	"	135
Åker, lermylla "	79	0,14		1600	2000	400	56
Bete, "	80		0,24	750	1500	750	180
" , dyjord "	81		0,34	300	"	1200	408
" , lermylla "	82		0,15	750	"	750	113
Åker, "	83	0,09		1920	2000	80	7
" "	84	0,03		1900	"	100	3
Bete, "	85		0,15	1460	1500	40	6
" , dyjord "	86		0,19	1200	"	300	57
" , lermylla "	87		0,12	1460	"	40	5
Åker, "	88	0,38		1500	2000	500	190
Bete, dyjord "	89		0,46	20	~~1500~~ 1490	1470	676
Åker, lermylla "	90	0,07		1400	2000	600	42
Bete, dyjord "	91		0,05	50	1500	1450	73
Tomt, lermylla "	92	0,24		800	2000	1200	288
Bete, dyjord "	93		0,17	0	~~1500~~ ~~1460~~ 1315	1315	224
" "	94		0,72	0	~~1500~~ ~~1270~~ 950	950	684

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bete, lermylla på lera	95		0,24	150	1500	1350	324
Åker, "	96	0,06		1600	2000	400	24
" "	97	0,44		"	"	"	176
Bete, dyjord "	98		0,78	0	~~1500~~ 1330 ~~1480~~	1330	1.037
" "	99		0,85	0	~~1500~~ 1330 ~~1480~~	1330	1.131
Åker, lermylla "	100	0,22		1600	2000	400	88
Bete, skogsbev. lermylla på lera	101		0,08	1200	1500	300	24
Bete, "	102		0,36	300	"	1200	432
Åker, "	103	0,24		1600	2000	400	96
" "	104	0,08		"	"	"	32
Bete, ngt. skogsbev. lermylla på lera	105		0,31	750	1500	750	233
" , dyjord på lera	106		0,15	0	~~1500~~ 1350	1350	203
" "	107		0,42	0	~~1500~~ 1350	1350	567
" , ngt skogbev. lermylla på lera	108		0,40	750	1500	750	300
" "	109		0,42	750	1500	750	315
" , dyjord på lera	110		1,36	0	1500	1500	2.040
" , lermylla "	111		0,08	300	1500	1200	96
Åker, "	112	0,07		1400	2000	600	42
Alstringsbåtnad summa	60-112	4,07	15,97				16.766
Djurström 1:5							
Nils Johansson							
Bete, dyjord på lera	113		0,95	0	~~1500~~ 1350	1350	1.283
" "	114		0,28	630	1800	1170	328
Åker, lermylla "	115	0,09		1400	2000	600	54
" "	116	0,34		"	"	"	204
Bete, dyjord "	117		0,46	190	1800	1610	741
Åker, lermylla "	118	0,26		1400	2000	600	156
Alstringsbåtnad summa	113-118	0,69	1,69				2.766

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djurström 1:4							
Linus Pettersons stbh.							
Bete, lermylla på lera	119		0,05	1200	1500	300	15
" skogbev. lermylla på lera	120		0,26	750	1500	750	195
" , dyjord på lera	121		1,01	0	~~1500~~ 1350	1350	1.364
" "	122		0,66	10	1500	1490	983
Åker, lermylla "	123	0,26		1600	2000	400	104
Bete, dyjord "	124a		0,54	20	1500	1480	799
" "	124b		0,39	20	1500	1480	577
Åker, lermylla "	125	0,24		1500	2000	500	120
" "	126	0,14		1300	"	700	98
Bete, dyjord "	127		0,15	0	1500	1500	225
Alstringsbåtnad summa	119-127	0,64	3,06				4.480
Djurström 1:3							
Edla, Sofia Pettersson							
Åker, lermylla på lera	128	0,23		1600	2000	400	92
" "	129	0,25		"	"	"	100
" "	130	0,11		1800	"	200	22
" "	131	0,05		"	"	"	10
Bete, dyjord "	132		0,16	360	1800	1440	230
Åker, lermylla "	133	0,33		1400	2000	600	198
Bete, dyjord "	134		1,04	0	1500	1500	1.560
" "	135		0,16	0	"	"	240
Alstringsbåtnad summa	128-135	0,97	1,36				2.452

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Månstorp 1:2							
Robert Larssons stbh.							
Bete, dyjord på lera	136		0,50	0	1500	1500	750
Åker, lermylla "	137	0,20		1400	2000	600	120
" "	138	0,12		1200	"	800	96
Bete, "	139		0,20	1050	1500	450	90
" , dyjord "	140a		0,41	20	"	1480	607
" "	140b		0,28	20	"	1480	414
" , lermylla "	141		0,33	450	"	1050	347
" "	142		0,22	450	"	1050	231
Åker, "	143	0,09		1400	2000	600	54
Bete, dyjord på mo	144a		0,04	600	1200	600	24
" "	144b		0,04	600	"	600	24
" , lermylla på lera	145		0,17	450	1500	1050	179
" , dyjord "	146		0,14	0	"	1500	210
" , lermylla "	147		0,16	750	"	750	120
Åker, "	148	0,17		1600	2000	400	68
Bete, dyjord "	149		0,37	0	1500	1500	555
Åker, lermylla "	150	0,24		1400	2000	600	144
Bete, "	151		0,34	750	1500	750	255
" , dyjord	152		0,55	0	1500	1500	825
Åker, lermylla "	153	0,33		1400	2000	600	198
" "	154	0,29		1200	"	800	232
Bete, dyjord "	155		0,13	20	1500	1480	192
" "	156		0,71	20	"	1480	1.051
" "	157		0,19	900	"	600	114
Åker, lermylla	158	0,08		1600	2000	400	32
Bete, dyjord "	159		0,06	150	1200 ~~1500~~	1050	63
" "	160		0,17	150	1200 ~~1500~~	1050	179
Åker, lermylla "	161	0,12		1400	2000	600	72

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, lermylla på lera	162	0,06		1600	2000	400	24
Alstringsbåtnad summa	136-162	1,70	5,01				7.270
Månstorp 1:5							
Värsås Sörgården 4:6							
Västerängen 1:1							
Henning Andersson							
Bete, lermylla på mobl. lera	163		0,30	300	1500	1200	360
" "	164		0,23	150	"	1350	311
" "	165		0,16	450	"	1050	168
Åker, lermylla på lera	166	0,20		1200	2000	800	160
Bete, dyjord "	167		0,61	20	1500	1480	903
" "	168		0,12	0	1500	1500	180
" "	169		0,02	10	1500	1490	30
" "	170		0,34	10	1500	1490	507
" "	171		0,18	360	1200	840	151
" , lermylla på mobl. lera	172		0,02	50	1500	1450	29
" "	173		0,27	450	1500	1050	284
Åker, "	174	0,03		1800	2000	200	6
Bete, dyjord "	175		0,17	50	1500	1450	247
" "	176		0,10	1200	1500	300	30
Åker, momylla "	177	0,06		1080	2000	120	7
Bete, dyjord på lera	178		0,20	600	1500	900	180
" "	179		0,65	10	1500	1490	969
Alstringsbåtnad summa	163-179	0,29	3,37				4.522
Bruntorp Ågården 1:1							
" Mellangården 2:1							
" Västergården 3:1							
Sven Hamping							
Bete, dyjord på lera	180		0,87	0	1500	1500	1.305
" "	181		0,10	750	"	750	75

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, lermylla på lera	182	0,12		1600	2000	400	48
Bete, dyjord "	183		0,51	0	1500	1500	765
Åker, lermylla "	184	0,12		1600	2000	400	48
" "	185	0,27		"	"	"	108
Bete, dyjord "	186		0,05	450	1500	1050	53
" "	187		0,06	180	1800	1620	0 ~~97~~ x)
Åker, lermylla "	188	0,30		1000	2000	1000	0 ~~300~~ x)
" "	189	0,24		"	"	"	0 ~~240~~ x)
Alstringsbåtnad summa	180-189	1,05	1,59				2.402 ~~3.039~~ x)
Ledet 1:1							
K. Gustav Andreasson							
Åker, lermylla på lera	190	0,16		1600	2000	400	64
Bete, "	191		0,11	750	1500	750	83
" , dyjord "	192		0,90	0	"	1500	1.350
" "	193		0,30	0	"	1500	450
Åker, lermylla "	194	0,25		1600	2000	400	100
" "	195	0,06		1400	"	600	36
" "	196	0,53		1000	"	1000	0 ~~530~~ x)
Alstringsbåtnad summa	190-196	1,00	1,31				2.083 ~~2.613~~ x)
Nytorp 1:1							
Ivar Smedberg							
Åker, lermylla på lera	197	0,31		1400	2000	600	186
" "	198	0,16		"	"	"	96
Alstringsbåtnad summa	197,198	0,47					282
Kivenäbben 1:7							
Oskar Kraft							
Åker, lermylla på lera	199	0,41		1400	2000	600	246
" "	200	0,43		1800	"	200	86
" "	201a	0,04		"	"	"	8

x) Båtnadsminskning genom kostnad för avdragsdike.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bete, lermylla på lera	201b		0,05	450	1500	1050	53
Alstringsbåtnad summa	199-201b	0,88	0,05				393
Samf. för Kivenäbben							
Håkan Jonsson, Carl Jonsson, Axel Pettersson, Oskar Kraft, Gideon Johansson, Fredrik Vallander.							
Bete, lermylla på lera	202		0,05	450	1500	1050	53
Alstringsbåtnad summa	202		0,05				53
Kivenäbben 1:8							
Carl Jonsson							
Bete, lermylla på lera	203		0,03	150	1500	1350	41
" "	204		0,22	"	"	"	297
Åker, "	205a	0,31		1400	2000	600	186
" "	205b	0,50		1000	"	1000	0 ~~500~~ x)
" "	206	0,49		1400	"	600	294
Bete, dyjord "	207		0,48	20	1500	1480	710
" "	208		0,09	0	"	1500	135
" "	209		0,11	0	"	1500	165
" , lermylla "	210		0,03	750	"	750	23
Åker, "	211	0,44		1400	2000	600	264
Alstringsbåtnad summa	203-211	1,74	0,96				2.115 ~~2.615~~ x)
Stommen 1:1							
Varola pastorat							
Bete, lermylla på lera	212		0,06	750	1500	750	45
" , dyjord "	213		0,44	0	"	1500	660
" "	214		0,08	0	"	1500	120
" , lermylla "	215		0,06	0	"	1500	90
Åker, "	216	0,14		1400	2000	600	84
" "	217	0,20		"	"	"	120

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bete, lermylla på lera	218		0,58	150	1500	1350	783
" "	219		0,45	300	"	1200	540
Åker, "	220	0,29		1400	2000	600	174
Bete, dyjord "	221		0,28	20	1500	1480	414
" , lermylla "	222		0,15	750	"	750	113
" , dyjord "	223		0,04	0	"	1500	60
Alstringsbåtnad summa	212-223	0,63	2,14				3.203
Månstorp 1:4, 1:3							2614 587 3201
Simon Svensson							
Bete, lermylla på lera	224		0,03	300	1500	1200	36
" "	225		0,13	450	"	1050	137
Åker, "	226	0,15		1400	2000	600	90
Bete, "	227		0,56	50	1500	1450	812
" "	228		0,65	600	"	900	585
Åker, "	229	0,24		1600	2000	400	96
" "	230	0,13		1800	"	200	26
Bete, "	231		0,09	1350	1500	150	14
" , dyjord "	232		0,07	150	"	1350	95
" "	233		0,15	300	"	1200	180
" "	234		0,55	300	"	1200	660
Åker, lermylla "	235	0,06		1600	2000	400	24
" "	236	0,22		1200	"	800	176
" "	237	0,65		1400	"	600	390
Bete, dyjord "	238		0,58	20	1500	1480	858
" "	239		0,48	20	"	1480	710
" "	240		0,02	20	"	1480	30
" "	241		0,06	20	"	1480	89
" "	242		0,04	20	"	1480	59
Alstringsbåtnad summa	224-242	1,45	3,41				5.067

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kivenäbben 1:3							
Håkan Jonsson							
Bete, dyjord på lera	243		0,13	20	1500	1480	192
" "	244		0,26	20	"	1480	385
" "	245		0,15	20	"	1480	222
Åker, lermylla "	246	0,44		1600	2000	400	176
Alstringsbåtnad summa	243-246	0,44	0,54				975
Brum storp Hulegården 1:7							
Djursätra Brogården 4:5							
Adolf Svensson							
Åker, lermylla på lera	247	0,27		1600	2000	400	108
Bete, dyjord "	248		0,24	20	1500	1480	355
" "	249		0,03	0	"	1500	45
Åker, lermylla "	250	0,30		1600	2000	400	120
Bete, dyjord "	251		0,07	0	1500	1500	105
" "	252		0,03	10	"	1490	45
" "	253		0,28	0	"	1500	420
" "	254		0,14	0	"	1500	210
" , lermylla "	255		0,15	750	"	750	113
Åker, "	256	0,04		1600	2000	400	16
Bete, dyjord "	257		0,15	20	1500	1480	222
" "	258		0,16	450	"	1050	168
Åker, lermylla "	259	0,21		1600	2000	400	84
Bete, dyjord "	260		0,08	20	1500	1480	118
" "	261		0,12	0	"	1500	180
Alstringsbåtnad summa	250-261	0,82	1,45				2.309
Ödegärdet 1:5							
Olof Andersson							
Bete, dyjord på lera	262		0,31	20	1500	1480	459

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Bete, dyjord på lera	263		0,45	20	1500	1480	666
Åker, lermylla "	264	0,12		1400	2000	600	72
Bete, dyjord "	265		0,13	0	1500	1500	195
" "	266		0,17	0	"	1500	255
" , lermylla "	267		0,11	900	"	600	66
Alstringsbåtnad summa	262-267	0,12	1,17				1.713
Värsås Lillegården 3:1							
Nils Johansson							
Bete, dyjord på lera	268		0,24	0	1500	1500	360
" , lermylla "	269		0,08	900	"	600	48
Alstringsbåtnad summa	268-269		0,32				408
Värsås Lilla 2:18, 2:19							
Hugo Johansson							
Bete, dyjord på lera	270		0,08	0	1500	1500	120
" , lermylla "	271		0,05	900	"	600	30
" , dyjord "	272		0,22	50	"	1450	319
" , dy- o. lermylla på lera	273		0,57	450	"	1050	599
Alstringsbåtnad summa	270-273		0,92				1.068
Djursätra Brogården 4:4							
Erik Allan Svalmark							
Bete, dyjord på lera	274		0,04	0	1500	1500	60
" "	275		0,36	"	"	"	540
" "	276		0,14	300	"	1200	168
Åker, lermylla "	277	0,02		1400	2000	600	12
" "	278	0,25		1200	"	800	200
" "	279	0,02		1400	"	600	12
Bete, dyjord "	280		0,60	0	1500	1500	900
" "	281		0,98	0	"	1500	1.470
Åker, lermylla "	282	0,23		1400	2000	600	138

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, lermylla på lera	283	0,10		1200	2000	800	80
" "	284	0,09		1400	"	600	54
Bete, dyjord "	285		0,31	0	1500	1500	465
" "	286		0,11	0	"	1500	165
Åker, lermylla "	287	0,09		1400	2000	600	54
Alstringsbåtnad summa	274-287	0,80	2,54				4.318
Djursätra Brogården 4:3							
Nils Dahlén							
Åker, lermylla på lera	288	0,13		1600	2000	400	52
Bete, "	289		0,12	900	1500	600	72
" , dyjord	290		0,54	20	"	1480	799
" , "	291		0,42	20	"	1480	622
" , lermylla "	292		0,09	900	"	600	54
Åker, "	293	0,03		1920	2000	80	2
Alstringsbåtnad summa	288-293	0,16	1,17				1.601
Djursätra Brogården 4:2							
Gusten Johansson							
Åker, lermylla på lera	294	0,13		1200	2000	800	39 ~~104~~
Bete, dyjord "	295		0,38	50	1500	1450	208 ~~551~~
" "	296		0,83	20	"	1480	464 ~~1.228~~
" , lermylla "	297		0,09	1200	"	300	10 ~~27~~
" "	298		0,04	900	"	600	9 ~~24~~
Åker, "	299	0,03		1400	2000	600	7 ~~18~~
Alstringsbåtnad summa	294-299	0,16	1,34				737 ~~1.952~~ x)
Samfällighet A-O summa	1-299	27,45	68,97				80.589 ~~83.471-~~
Samfällighet L - L[1].							
Djursätra Brogården 4:5							
Adolf Svensson							
Brukningsbåtnad enl. bil.							100
Summa							100

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djursätra Brogården 4:4							
Erik Allan Svalmark							
Åker, lermylla på lera	300	0,35		1000	2000	1000	350
Alstringsbåtnad summa	300	0,35					350
Samfällighet L-L[1] summa	300	0,35					450
Samfällighet M - M[14].							
Djursätra Brogården 4:4							
Erik Allan Svalmark							
Åker, lermylla på lera	301	0,17		1000	2000	1000	170
Bete, "	302		0,11	450	1500	1050	116
Åker, "	303	0,30		1000	2000	1000	300
" "	304	0,15		"	"	"	150
" "	305	0,20		"	"	"	200
" "	306	0,25		"	"	"	250
" "	307	0,47		"	"	"	470
" "	308	0,08		1400	"	600	48
" "	309	0,05		1200	"	800	40
" "	310	0,13		1000	"	1000	130
" "	311	0,20		"	"	"	200
" "	312	0,16		"	"	"	160
" "	313	0,23		"	"	"	230
" "	314	0,20		"	"	"	200
" "	315	0,19		"	"	"	190
" "	316	0,32		"	"	"	320
" "	317	0,31		"	"	"	310
" "	318	0,14		"	"	"	140
" "	319	0,24		"	"	"	240
" "	320	0,96		1400	"	600	576
" "	321	0,20		1000	"	1000	200

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, lermylla på lera	322	0,55		1000	2000	1000	550
Alstringsbåtnad summa	301-322	5,50	0,11				5.190
Brukningsbåtnad enl.bil							6.173
				Summa kronor			11.363
Djursätra Brogården 4:3							
Nils Dahlén							
Åker, lermylla på lera	323	0,35		1200	2000	800	280
" "	324	0,76		1000	"	1000	760
" "	325	0,24		1400	"	600	144
" "	326	0,35		"	"	"	210
Alstringsbåtnad summa	323-326	1,70					1.394
Brukningsbåtnad enl.bil							594
				Summa kronor			1.988
Djursätra Brogården 4:2							
Gusten Johansson							
Åker, lermylla på lera	327	0,41		1200	2000	800	328
" "	328	0,23		1000	"	1000	230
" "	329	0,14		"	"	"	140
" "	330	0,58		1200	"	800	464
Alstringsbåtnad summa	327-330	1,36					1.162
Brukningsbåtnad enl.bil							1.355
				Summa kronor			2.517
Djursätra Brogården 4:5							
Adolf Svensson							
Åker, lermylla på lera	331	0,23		1000	2000	1000	230
Alstringsbåtnad summa	331	0,23					230
Brukningsbåtnad enl.bil							382
				Summa kronor			612
Samfällighet M - M[14]	301-331	8,79	0,11	Summa kronor			16.480

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfällighet N - N³.							
Djursätra Brogården 4:3							
Nils Dahlén							
Åker, lermylla på lera	332	0,14		1000	2000	1000	140
" "	333	0,13		"	"	"	130
Alstringsbåtnad summa	332,333	0,27					270
Djursätra Brogården 4:4							
Erik Allan Svalmark							
Åker, lermylla på lera	334	0,31		1000	2000	1000	310
" "	335	0,09		"	"	"	90
" "	336	0,20		"	"	"	200
Alstringsbåtnad summa	334-336	0,60					600
Brukningsbåtnad enl.bil							1.827
				Summa kronor			2.427
Samfällighet N - N³	332-336	0,87		Summa kronor			2.697
Samfällighet R - R²							
Djursätra Brogården 4:5							
Adolf Svensson							
Åker, lermylla på lera	337	0,29		1000	2000	1000	290
Alstringsbåtnad summa	337	0,29					290
Djursätra Brogården 4:4							
Erik Allan Svalmark							
Åker, lermylla på lera	338	0,26		1000	2000	1000	260
" "	339	0,14		1400	"	600	84
" "	340	0,57		1000	"	1000	570
Alstringsbåtnad summa	338-340	0,97					914
Samfällighet R - R²	337-340	1,26		Summa kronor			1.204

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slutsammandrag							
Samfällighet A - O	1-299	27,45	68,97				80.589
" L - L^1	300	0,35					450
" M - M^{14}	301-331	8,79	0,11				16.480
" N - N^3	332-336	0,87					2.697
" R - R^2	337-340	1,26					1.204
Hela företaget summa	1-340	38,72	69,08				101.420
Därav alstringsbåtnad kronor			38.72 107.80				90.989
och brukningsbåtnad "							10.431

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

A. Engebretsson

Leland Lamm

Bil. 4.

Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar" och lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	Båtnad per m kap.efter 4 % kr	Arealvinst per m kr	Summa per meter kr	Kostnad kr	Summa kr
1	2	3	4	5	6	7	8
Samf. L - L^{1}							
Djursätra Brog:n 4:5							
Adolf Svensson	150+10-150+35	25	3:80	0:20	4:-	100	100
Samf. M - M^{14}							
Djursätra Brog:n 4:4							
Erik Allan Svalmark	160+55-160+90	35	1:80	0:40	2:20	77	
	160+90-161+60	70	4:70	0:40	5:10	357	
	161+60-162	40	4:45	0:40	4:85	194	
	162-162+98	98	4:90	0:40	5:30	519	
	162+98-163+20	22	1:20	0:40	1:60	35	
	163+20-163+68	48	4:45	0:40	4:85	233	
	163+68-164+55	87	4:65	0:40	5:05	439	
	167+65-168+65	100	5:80	0:40	6:20	620	
	170-170+50	50	6:-	0:40	6:40	320	
	170+50-171	50	5:55	0:40	5:95	298	
	171-171+65	65	5:65	0:40	6:05	393	
	171+65-172+20	55	6:30	0:40	6:70	369	
	172+20-172+83	63	5:30	0:40	5:70	359	
	172+87-173+34	47	6:65	0:40	7:05	331	
	173+34-173+70	36	2:-	0:40	2:40	86	
	173+70-174+42	72	5:20	0:40	5:60	403	
	180-180+64	64	5:50	0:40	5:90	378	
	180+64-181+26	62	4:70	0:40	5:10	316	

1	2	3	4	5	6	7	8
	181+26-181+72	46	6:40	0:40	6:80	313	
	181+72-182	28	2:20	0:40	2:60	73	
	178-179+50	150	-	0:40	0:40	60	6.173
Djursätra Brog:n 4:5							
Adolf Svensson	164+59-165+10	51	1:75	0:40	2:15	100	
	165+10-165+50	40	6:40	0:40	6:80	272	382
Djursätra Brog:n 4:2							
Gusten Johansson	165+50-166+55	105	5:90	0:40	6:30	662	
	166+55-167+65	110	5:90	0:40	6:30	693	1.355
Djursätra Brog:n 4:3							
Nils Dahlén	168+65-169+55	90	6:20	0:40	6:60	594	594
			Samfällighet M-M^{14} summa kronor				8.504
Samfällighet N - N^{3}							
Djursätra Brog:n 4:4							
Erik Allen Svalmark	110+40-110+95	55	2:10	0:40	2:50	138	
	111-112+45	145	5:75	0:40	6:15	892	
	115-116+35	135	5:50	0:40	5:90	797	1.827
			Samfällighet N-N^{3} summa kronor				1.827

Sammandrag.

Samfällighet L - L^{1}	100
" M - M^{14}	8.504
" N - N^{3}	1.827
Hela företaget summa kronor	10.431

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

A. Engelbrektsson

Erland Lamm

Bil. I.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfällighet A - O							
Brumstorp Nolgården 4:1							
" Mellangården 5:1							
Per Källner							
Sträckan 5+75-7+58, fig. 4c				600		6	6
Brumstorp Hulegården 4:1							
Gustav Wollentz							
Sträckan 7+58-8+54 fig. 8				350	1	4	
" 10-10+20 " 10				65	3	2	
" 10+20-11+16 " 11,12				780	4	31	
" 11+16-12+70 " 13				695	4	28	
" 12+70-13+70 " 14				360	7	25	
" 13+70-13+94 " 14,15				170	7	12	
Summa						102	102
Brumstorp Sörgården 2:4							
Ivar Jonsson							
Sträckan 8+54-10 fig. 21,22				1275	2	26	
" 10-10+20 " 22				65	2	1	
" 70-70+44 " 22				155	2	3	
" 70-70+44 " 20				155	4	6	
" 14-14+36 " 52a, 52b				130	6	8	
" 15+84-16+88 " 51				420	7	29	
" 16+88-18+36 " 50				610	9	55	
" 18+36-18+80 " 49				185	9	17	
" 18+80-20+11 " 48,49				1110	9	100	
Summa						245	245

Fastighet och ägare m. m.			Avlopp: Areal m²	Avlopp: Ersättning öre/m²	Avlopp: Ersättning kronor	Upplag: Antal m²	Upplag: Ersättning öre/m²	Upplag: Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Brumstorp Hulegården 1:2									
Erik Andersson									
Sträckan 70+44-71+55	fig.	31				340	1	3	
" 74+40-74+80	"	27	90	4	4	150	5	8	
" 11+60-12+70	"	36				395	4	16	
" 12+70-13+70	"	37				360	5	18	
" 14+36-15+84	"	38,39				1120	6	67	
		Summa			4			112	116
Brumstorp Sörgården 2:2									
Syskonen Karlsson									
Sträckan 74+40-74+80			90	4	4	150	5	8	12
Brumstorp Sörgården 2:3									
Ernst Adamsson									
Sträckan 15+84-16+88	fig.	44				420	9	38	
" 16+88-18+36	"	45				610	9	55	
" 18+36-18+80	"	46				185	11	20	
		Summa						113	113
Djurström 2:2									
Bengt Strand									
Sträckan 20+11-21+40	fig.	58				520	9	47	
" 21+40-22+60	"	59				500	11	55	
		Summa						102	102
Djurström 2:3-6, 1:2									
E. O. Malm									
Sträckan 20+11-21+40	fig.	62				520	11	57	
" 20+11-22+60	"	63				500	14	70	
" 22+60-25+8	"	64				1065	10	107	
" 22+60-25+8	"	71				1065	12	128	

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan 25+8–27+20	fig. 68,89, 70				1850	15	278	
" 27+20–27+60	" 69,70, 91				360	15	54	
" 27+65–29+75	" 93				1000	13	130	
" 27+65–29+75	" 94				1000	10	100	
" 29+75–32+65	" 98,99				2900	13	377	
" 32+65–34+32	" 106				780	14	109	
" 34+32–36+30	" 107				860	14	120	
" 36+30–37+20	" 110				390	15	59	
" 37+85–38+40	" 110				510	15	77	
" 38+40–39+55	" 110				460	15	69	
	Summa						1.735	1.735
Djurström 1:5								
Nils Johansson								
Sträckan 32+65–34+32	fig. 113				780	14	109	109
Djurström 1:4								
Linus Pettersons stbh.								
Sträckan 34+32–36+30	fig. 121				860	14	120	
" 36+30–37+85	" 122				1010	15	152	
" 38+40–39+70	" 127				520	15	78	
" 75–77+20	" 124a 124b				1080	15	162	
	Summa						512	512
Djurström 1:3								
Edla Sofia Pettersson								
Sträckan 39+55–40+94	fig. 134,135				1070	15	161	161
Månstorp 1:2								
Robert Larssons stbh.								
Sträckan 40+94–41+10	fig. 136				70	15	11	

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan 77+20-79+60	fig. 140a 140b				1125	15	169	
" 79+60-80	" 144a 144b	180	6	11	185	12	22	
" 80-86+10	" 146,149, 152,155, 156				2950	15	443	
" 86+10-87	" 159,160	60	2	1	115	12	14	
	Summa			12			659	671
Månstorp 1:5, Västerängen 1:1								
Värsås Sörgården 4:6								
Henning Andersson								
Sträckan 41+10-41+70	fig.167,168				405	15	61	
" 90-90+40	" 168				200	15	30	
" 42+50-43+8	" 167,169				390	15	59	
" 43+8-44	" 170				870	15	131	
" 44-44+85	" 175				380	15	57	
" 44-44+85	" 176	255	12	31	380	15	57	
" 44+85-46	" 163	345	3	14	520	15	78	
" 44+85-46	" 164	345	1	3	520	15	78	
	Summa			48			551	599
Brun - torp Ågården 1:1								
" Mellangården 2:1								
" Västergården 3:1								
Sven Hamping								
Sträckan 41+40-42+50	fig. 180				850	15	128	
" 90+20-92+18	" 180,183				1000	15	150	
	Summa						278	278
Ledet 1:1								
K. Gustav Andreasson								
Sträckan 92+18-94+24	fig.192,193				1080	15	162	162

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Kivenäbben 1:8								
Carl Jonsson								
Sträckan 95+44-97+24	fig. 207 el. 209				850	15	128	
" 97+24-98+60	" 207				570	15	86	
" 48+20-48+50	" 203,204	180	2	4	270	15	41	
	Summa			4			255	259
Stommen 1:1								
Varola Pastorat								
Sträckan 92+24-95+44,	fig. 213,214, 215				610	15	92	
" 46+55-48+20,	" 218,219	990	3	30	1520	15	228	
" 54+86-55	" 221				60	15	9	
" 56+40-56+65	" 223				100	15	15	
	Summa			30			344	374
Månstorp 1:4, 1:3								
Simon Svensson								
Sträckan 46-46+35	fig. 224,225				330	15	50	
" 48+50-50+50,	" 227,228	1000	6	60	800	15	120	
" 50+50-51	" 232	100	2	2	175	15	26	
" 52-53+88	" 238,239				765	15	115	
" 54+34-54+86	" 239				300	15	45	
	Summa			62			356	418
Kivenäbben 1:3								
Håkan Jonsson								
Sträckan 50+50-52	fig. 244				975	15	146	
" 52+40-53+44	" 245				405	15	61	
	Summa						207	207

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Brum storp 1:7, Djursätra Brog:n 4:5								
Adolf Svensson								
Sträckan 53+44-53+54	fig. 248				40	15	6	
" 53+88-54+34	" 248				280	15	42	
" 54+70-54+86	" 248				60	15	9	
" 54+86-56+80	" 251,252, 253,254				1400	15	210	
" 58+46-58+60	" 260				60	15	9	
" 59+20-59+88	" 261				250	15	38	
	Summa						314	314
Ödegärdet 1:5								
Olof Andersson								
Sträckan 56+65-59+50	fig.262,263, 265,266				1185	15	178	178
Värsås Lillegården 3:1								
Nils Johansson								
Sträckan 59+50-60+10	fig. 268				220	15	33	33
Värsås Lilla 2:18, 2:19								
Hugo Johansson								
Sträckan 60+65-61+5	fig.270,272				170	15	26	26
Djursätra Brogården 4:4								
Erik Allan Svalmark								
Sträckan 59+88-65+50	fig.274,275, 280,281, 284,285				4000	15	600	600
Samfällighet A - O summa kronor				164			7.179	7.332
Samfällighet M - M[14]								
Djursätra Brogården 4:4								
Erik Allan Svalmark								
Sträckan 160-160+50	fig.275,280				100	15	15	15
Samfällighet M - M[14] summa kronor							15	15

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfällighet N - N^3							
Djursätra Brogården 4:4							
Erik Allan Svalmark							
Sträckan 114+60-115 fig. 281				80	15	12	12
Samfällighet N - N^3 summa kronor						12	12
Samfällighet R - R^2							
Djursätra Brogården 4:5							
Adolf Svensson							
Sträckan 99+60-101+28	115	10	12	320	10	32	44
Samfällighet R - R^2 summa kronor			12			32	44
Sammandrag							
Samfällighet A - O			164			7.179	7.332
" M - M^{14}						15	15
" N - N^3						12	12
" R - R^2			12			32	44
Hela företaget summa kronor			176			7.238	7.403

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

A. Bergsäckter

Erland Sunn

Bil. K.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet A - O.				
		Ån Djuran, sträckan A - B - C - - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O				
0+35-3	265	Schaktning av dy och lera m^3	300	1:50	450	
3-6	300	" " " " " "	410	1:50	615	
4+10		Anordnande av vattningsställe st	1	75:-	75	
5		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Brumstorp Nolgården 4:1, Brumstorp Mellangården 5:1 st	1	200:-	200	
6-10+20	420	Schaktning av dy och lera m^3	950	1:50	1.425	
8+54		Anordnande av vattningsställe st	1	75:-	75	
8, 10		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Brumstorp Hulegården 1:3 och Brumstorp Sörgården 2:4 st	2	200:-	400	
10+20-13+94	374	Schaktning av dy och lera m^3	1450	1:50	2.175	
11+60		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
13+94-14	6	Ingen åtgärd				
14-17	300	Schaktning av dy och lera m^3	1270	1:50	1.905	
15+84		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
15		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Brummstorp Hulegården 1:2 st	1	200:-	200	
17-20+11	311	Schaktning av dy och lera m^3	1600	1:50	2.400	
18+80		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
20		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Brumstorp Sörgården 2:4 st	1	200:-	200	
20+11-23	289	Schaktning av dy och lera m^3	1450	1:50	2.175	
22+60		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
23-26	300	Schaktning av dy och lera m^3	1620	1:50	2.430	
26-30	400	Schaktning av dy och lera "	2360	1:50	3.540	
27+50, 27+75		Anordnande av vattningsställe st	2	100:-	200	
27+60-27+65		Befintlig bro bibehålles, 3,0 m bottenbredd under bron				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30-33+26	326	Schaktning av dy och lera m³	2240	1:50	3.360	
32+65		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
33+26-36	274	Schaktning av dy och lera m³	1480	1:50	2.220	
36-38	200	" " " " " "	1160	1:50	1.740	
37+20		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
38-41+20	320	Schaktning av dy och lera m³	1700	1:50	2.550	
39+55, 41+10		Anordnande av vattningsställe st	2	100:-	200	
39+70		Byggande av enkel spång med ledstänger på sidorna, o,7 m bred "	1	100:-	100	
41+20-44	280	Schaktning av dy och lera m³	1630	1:50	2.445	
44		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
44-46	200	Schaktning av dy och lera med enstaka stenar och block m³	1100	1:50	1.650	
44+81-44+85		Trumma typ B, 1800 mm arm. falsrör med f o t m	4	250:-	1.000	
"		Grusbädd 0,20 m tjock, monteringsplank, läggning, återfyllning, vägbanans iordningställande, torv- och stensättning i ändar m	4	75:-	300	
46-50+40	440	Schaktning av dy och lera med enstaka stenar och block m³	2400	1:50	3.600	
46+55, 48+50		Anordnande av vattningsställe st	2	100:-	200	
50		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Månstorp 1:4 st	1	200:-	200	
50+40-50+50	10	Rensning under bron utföres av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
50+50-54	350	Schaktning av dy och lera m³	1550	1:50	2.325	
53+44		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
54-57	300	Schaktning av dy och lera m³	1400	1:50	2.100	
56+65		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
57-59+88	288	Schaktning av dy och lera m³	1400	1:50	2.100	
58		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Ödegärdet 1:5 st	1	200:-	200	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
59+50		√ Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
59+88-61+80	192	Schaktning av dy och lera m^3	960	1:50	1.440	
60+80		√ Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
61+80-65+50	370	Schaktning av dy och lera m^3	1500	1:50	2.250	
64+40		√ Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	
64+44-64+48		Trumma typ B, 1600 mm arm. fals-rör med fot m	4	210:-	840	4 klart att högsomp.
		Grusbädd 0,20 m tjock, monteringsplank, läggning, återfyllning, vägbanans iordningställande, torv- och stensättning i ändar m	4	65:-	260	50.745
		Jordersättning				5.826
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				4.929
	6515 m	Summa kronor				61.500
		Summa 29920 m²				
		Diket B - B^I.				
70-74+80	480	Schaktning av dy och lera m^3	700	1:50	1.050	
73		Anordnande av vattningsställe st	1	75:-	75	1.125
72+90		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Brumstorp Hulegården 1:2 st	1	200:-		200 (200)
		Jordersättning				36
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				109
	480 m	Summa kronor				1.470
		Diket H - H^1.				
75-79+50	450	Schaktning av dy och lera m^3	1570	1:50	2.355	
76		Ersättning för försvårad överfart till fastigh. Djurström 1:4 st	1	200:-	200	200
77+20		Anordnande av vattningsställe "	1	100:-	100	
79+50-80	50	Schaktning av dy och mo med block, sten, träd o. stubbar m^3	150	2:-	300	
80		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
89-84						
~~89~~-84	400	Shaktning av dy och lera med enstaka block o. stenar samt träd o. stubbar m^3	1360	1:80	2.448	
84-87	300	Dito "	660	1:80	1.188	
85		Anordnande av vattningsställe st	1	100:-	100	6.791
		Jordersättning Summa 3740 m^3				822
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				657
	1200 m	Summa kronor				8.270
		Diket I - I^1.				
90-92+90	290	Schaktning av dy och lera m^3	1100	1:50	1.650	
92+90-95+44	254	" " " " " "	820	1:50	1.230	
95+44-98+60	316	" " " " " "	920	1:50	1.380	
92+16, 95+44		Anordnande av vattningsställe st	2	100:-	200	
91+10, 94+20, 95, 96+50		Ersättning för försvårad överfart;				
		en till fast. Bruntorp Åg:n 1:1				
		" Mellang:n 2:1				
		" Västerg:n 3:1				200
		en till fast. Ledet 1:1				
		" " " Vä_rsås Stommen 1;1				
		" " " Kivanäbben 1:8 st	4	200:-	800	5.260
		Jordersättning Summa 2840 m^3				648
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				442
	860 m	Summa kronor				6.350
		Sammandrag, samf. A - O.				
	6515	Ån Djuran, sträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O				61.500
	480	Diket B - B^1				1.470
	1200	" H - H^1				8.270
	860	" I - I^1				6.350
	9055 m	Summa kronor				77.590

Summa 37210 m^3 x 1.28 = 47.628:80

96 22 0

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet L - L^1.					
		Diket L - L^1.					
150-150+10	10	Grävning av lera	m^3	3	2:-	6	
150+10-150+71	61	100 mm (4") rör med frakt	m	61	1:40	85	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	61	1:50	92	
150+10		Rörledningsöga typ B	st	1	15:-	15	
150+71		Brunn typ A, d = 0,50 m	"	1	70:-	70	268
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					32
	71 m	Summa kronor					300
		Samfällighet M - M^{14}.					
		Diket M - M^1 - M^2 - M^3 - M^4 - M^5 - M^6.					
160-160+50	50	Grävning av dyjord	m	50	1:-	50	
160+50-160+90	40	250 mm (10") lantbruksrör med frakt	"	40	3:85	154	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	2:50	100	
160+50		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25	
160+55,160+90		Brunn typ A, d = 0,6 m	"	2	90:-	180	
160+90-164+55	365	200 mm (8") lantbruksrör med frakt	m	365	3:-	1.095	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	365	2:-	730	
161+60,162+98, 163+68,164+55		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	4	70:-	280	
164+55-167+65	310	150 mm (6") lantbruksrör med frakt	m	310	2:30	713	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	310	1:80	558	
165+50,166+55, 167+65		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	3	70:-	210	
167+65-168+30	65	125 mm (5") rör med frakt	m	65	1:90	124	
"		Grävning, läggn. o. återfylln.	"	65	1:60	104	
168+30		Brunn typ C, d = 0,5 m	st	1	50:-	50	
168+30-168+65	35	100 mm (4") rör med frakt	m	35	1:40	49	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	1:50	53	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.851

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
168+65		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	
168+65-169+55	90	75 mm (3") rör med frakt	m	90	0:95	86	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	90	1:40	126	
169+55		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	4.827
		Jordersättning					15
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					478
	955 m	Summa kronor					5.320
		Diket M^1 - M^7 - M^8 - M^9.					
170-172+87	287	150 mm (6") lantbruksrör med frakt	m	287	2:30	660	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	287	1:80	517	
171,171+65, 172+27,172+87,		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	4	70:-	280	
172+87-174+42	155	125 mm (5") rör med frakt	m	155	1:90	295	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	155	1:60	248	
173+70,174+42		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	2	70:-	140	
174+42-175+71	129	75 mm (3") rör med frakt	m	129	0:95	123	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	129	1:50	194	
175+40,175+71		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	2	70:-	140	2.597
		Arbetsledning o. oförutsett					263
	571 m	Summa kronor					2.860
		Diket M^7 - M^{10}.					
190-191+4	104	75 mm (3") rör med frakt	m	104	0:95	99	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	1:50	156	
191+4		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	325
		Arbetsledning, oförutsett mm					25
	104 m	Summa kronor					350

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket M^8 - M^{11}.					
195-196+4	104	75 mm (3") rör med frakt	m	104	0:95	99	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	1:50	156	
195+70,196+4		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	2	70:-	140	395
		Arbetsledning, oförutsett m. m.					35
	104 m	Summa kronor					430
		Diket M^2 - M^{12}.					
180-182	200	75 mm (3") rör med frakt	m	200	0:95	190	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	200	1:40	280	
181+26, 182		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	2	70:-	140	610
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					60
	200 m	Summa kronor					670
		Diket M^3 - M^{13}.					
178-179+40	140	100 mm (4") rör med frakt	m	140	1:40	196	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	140	1:70	238	
179+40		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	
179+40-179+88	48	75 mm (3") rör med frakt	M	48	0:95	46	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	1:40	67	
179+88		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	687
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					63
	188 m	Summa kronor					750
		Diket M^4 - M^{14}.					
185-185+45	45	100 mm (4") rör med frakt	m	45	1:40	63	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	45	1:50	68	
185+45		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	201
		Arbetsledning oförutsett m.m.					19
	45 m	Summa kronor					220

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag, samf. M - M^{14}.					
	955	Diket M - M^1 - M^2 - M^3 - M^4 - M^5 - M^6					5.320
	571	" M^1 - M^7 - M^8 - M^9					2.860
	104	" M^7 - M^{10}					350
	104	" M^8 - M^{11}					430
	200	" M^2 - M^{12}					670
	188	" M^3 - M^{13}					750
	45	" M^4 - M^{14}					220
	2167 m	Summa kronor					10.600
		Samfällighet N - N^3.					
		Diket N - N^1 - N^2.					
114+60-115	40	Grävning av dyjord	m	40	2:-	80	
115-116+35	135	200 mm (8") lantbruksrör med frakt	"	135	3:-	405	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	135	2:-	270	
115		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25	
116+35		Brunn typ A, d = 0,5 m	"	1	70:-	70	850
		Jordersättning					12
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					88
	175 m	Summa kronor					950
		Diket N^1 - N^3.					
110+40-112+45	205	75 mm (3") rör med frakt	m	205	0:95	195	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	205	1:40	287	
111, 112+45		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	2	70:-	140	622
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					58
	205 m	Summa kronor					680
		Sammandrag, samf. N - N^3.					
	175	Diket N - N^1 - N^2					950
	205	" N^1 - N^3					680
	380 m	Summa kronor					1.630

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet R - R^2.					
		Diket R - R^1 - R^2.					
99+45-101+28	183	Grävning av lera	m^3	105	2:-	210	
101+28-102+27	99	100 mm (4") rör med frakt	m	99	1:40	139	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	99	1:50	149	
101+28		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25	
102+27		Brunn typ A, d = 0,5 m	"	1	70:-	70	
102+27-102+70	43	75 mm (3") rör med frakt	m	43	0:95	41	
"		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	43	1:40	60	
102+70		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70	764
		Jordersättning					44
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					72
	325 m	Summa kronor					880
		Avdragsdiket 0 - 0^1 (utföres ej)					
65+50-66+90	140	Grävning av dy och lera	m^3	610	1:50	915	915
		Jordersättning					165
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					90
	140 m	Summa kronor					1.170
		Avdragsdiket 47+35 - P (utföres ej)					
47+35 - P	80	300 mm rör med frakt	m	80	5:65	452	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	80	3:50	280	
47+35		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25	
P		Brunn typ A, d = 0,8 m	"	1	140:-	140	897
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					93
	80 m	Summa kronor					990

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdragsdiket 39+50 - S (utföres ej)					
39+50-S	190	300 mm rör med frakt	m	190	5:65	1.074	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	190	3:50	665	
		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25	
S		Brunn typ A, d = 0,8 m	"	1	140:-	140	1.904
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					196
	190 m	Summa kronor					2.100
		Avdragsdiket I^1 - I^2 (utföres ej)					
I^1 - I^2	124	Schaktning av lera	m^3	250	1:80	450	450
		Jordersättning					110
		Arbetsledning, oförutsett m.m.					40
		Summa kronor					600
		Slutsammandrag.					
	9055	Samfällighet A - O					77.590
	71	" L - L^1					300
	2167	" M - M^{14}					10.600
	380	" N - N^3					1.630
	325	" R - R^2					880
	11998 m	Summa kronor Hela företaget					91.000

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Bil. 4.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång och rätning av diket ej föreslagits grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-

nämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm i diameter;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-vulst samt täckas sedan med väl puddlad lera

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy- moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att ramper för vattning av kreatur utföres enligt typritning;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämningen äro:

<u>För samf. A - O</u>

Fixp.	+ 12,22	kors i hussockel	c:a	135	m	NV	om sektion	1+30
"	+ 11,23	" " jordfast sten	"	85	"	Ö	" "	72
"	+ 12,80	" på räcksten	"	8	"	S	" "	13+90
"	+ 12,45	" i jordfast sten	"	30	"	S	" "	20+11
"	+13,60	" " " "	"	40	"	O	" "	33
"	+ 13,10	" " " "	"	35	"	NO	" "	37
"	+ 13,60	" " " "	"	50	"	SO	" "	40
"	+ 14,22	" " trumdäck	vid sektion 98+70					
"	+ 15,28	" " jordfast sten	c:a	40	m	S	om sektion	44+85
"	+ 15,63	" " " "	"	30	"	S	" "	46+30

Fixp. + 16,38, kors i brodäck vid sektion 50+50

" + 16,53 " " jordfast sten c:a 30 m Ö om sektion 56+60

" + 18,64 " " " " " 40 " Ö " " 60+80

" + 19,60 " " " " " 50 " Ö " " 64

För samf. L - L^{I}

Fixp. + 18,43 " " " " " 42 " NO " " 150+35

För samf. N - N^{3}

Fixp. + 16,51 " " " " " 35 " V " " 65

För samf. M - M^{14}

Fixp. + 22,94 " " " " " 60 " NO " " 162

" + 21,47 " " " " " 55 " Ö " " 172+27

" + 22,54 " " " " " 5 " Ö " " 180+68

" + 25,23 " " " " " 35 " V " " 167+65

För samf. R - R^{2}

Fixp. + 24,16 " " " " " 16 " Ö " " 102+4

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Bil. M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen)

Avd.	Båtnad	Ägofig.	Andel i kostnad för A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O, B-B^1	H-H^1	I-I^1	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
	Kronor		K r o n o r				
I	69.088	1-139 163-189 201-205 217-299	62.970			62.970	0,911446
II	6.214	140-162	31.660	8.270		8.270 ~~39.930~~	1,330866 ~~6,425813~~
III	5.287	190-200 206-216	35.190		6.350	6.350 ~~41.540~~	1,201059 ~~7,857008~~
I+II+III	80.589	1-299	62.970	8.270	6.350	77.590	0,962786
I+II	75.302		62.970	8.270		71.240	0,946057
I+III	74.375		62.970		6.350	69.320	0,932034

Då endast obetydlig skillnad föreligger mellan relativa kostnaden, då avdelningarna torrlägges för sig eller gemensamt, skall uppdelning i avdelningar ej ske.

Kostnaden fördelas efter relativtalet 0,962786.

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Bil. N.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet A - O.						
Värsås socken						
Djurström 3:9						
Viktor Gustafsson						
Ägofig. 1a - 2b		151		145	0,187	~~2~~ 40
Brumstorp Nolgården 4:1						
" Mellangården 5:1						
Per Källner						
Ägofig. 3 - 6	S	248		239	0,308	~~2~~ 20
Brumstorp Hulegården 1:3						
Alvar Briland ~~Gustav Wollentz~~						
Ägofig. 7 - 19		2.522		2.428	3,129	14 40
Brumstorp Sörgården 2:4						
Ivar Jonsson						
Ägofig. 20-22, 48-55		4.481		4.314	5,560	12 40
Brumstorp Hulegården 1:2						
Alvar Briland Erik Andersson	S					
Ägofig. 23 - 40		2.417		2.327	2,999	1 40
Brumstorp Sörgården 2:3						
Ernst Adamsson	S					
Ägofig. 41 - 47		2.250		2.166	2,792	8 40
Djurström 2:2						
Erik Gustafsson ~~Bengt Strand~~	S					
Ägofig. 56 - 59		1.537		1.480	1,907	- 20
Djurström 2:3-6, 1:2						
E. V. Malms dödsbo						
Ägofig. 60 - 112		16.766		16.142	20,804	11 20 80
Djurström 1:5						
Nils Johansson						

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Ägofig. 113 - 118		2.766		2.663	3,432	17 %
Djurström 1:4						
Linus Pettersons stbh.						
Ägofig. 119 - 127		4.480		4.313	5,559	19 %
Djurström 1:3						
Carl o. Ella Malm ~~Edla Sofia Pettersson~~						
Ägofig. 128 - 135		2.452		2.361	3,043	18 %
Månstorp 1:2						
Robert Larssons stbh.	S					
Ägofig. 136 - 162		7.270		6.999	9,021	2 %
Månstorp 1:5						
Värsås Sörgården 4:6						
Västerängen 1:1						
Carl Jonsson ~~Henning Andersson~~						
Ägofig. 163 - 179		4.522		4.354	5,611	6 20/80
Brunn-torp Ågården 1:1						
" Mellangården 2:1						
" Västergården 3:1						
Sven Hamping						
Ägofig. 180 - 189		2.402		2.313	2,981	3 20/80
Ledet 1:1						
Per Eriksson ~~K. Gustav Andreasson~~						
Ägofig. 190 - 196		2.083		2.006	2,585	15 %
Nytorp 1:1						
Ivar Smedberg						
Ägofig. 197, 198		282		271	0,350	~~1~~ %
Kivenäbben 1:7						
Oskar Kraft						
Ägofig. 199 - 201b		393		379	0,488	~~1~~ %

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samf. för Kivenäbben						
Håkan Jonsson, Carl Jonsson, Oskar Kraft, Gideon Johansson, Axel Pettersson, Fredrik Vallander						
Ägofig. 202		53		51	0,066	— 20
Kivenäbben 1:8						
Carl Jonsson	S					
Ägofig. 203 - 211		2.115		2.036	2,624	17 20 80
Stommen 1:1						
Carl Jonsson						
Varola Pastorat						
212 - 220		2.616				
Ägofig. 212 - 223		3.203		3.084	3,246 3,975	8 20
221 - 223		587			0.729	
Månstorp 1:4, 1:3						
Simon Svensson						
Ägofig. 224 - 242		5.067		4.878	6,287	15 40
Kivenäbben 1:3						
Håkan Jonsson						
Ägofig. 243 - 246		975		939	1,210	— 20
Brumstorp Hulegården 1:7						
Djursätra Brogården 4:5						
Sven Axelsson ~~Adolf Svensson~~						
Ägofig. 247 - 261		2.309		2.223	2,865	9 40
Ödegärdet 1:5						
Olof Andersson						
Ägofig. 262 - 267		1.713		1.649	2,126	13 20 80
Värsås Lillegården 3:1						
Nils Johansson						
Ägofig. 268, 269		408		393	0,506	— 40
Värsås Lilla 2:18, 2:19						
Hugo Johansson	S					
Ägofig. 270 - 273		1.068		1.028	1,325	8 20

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Djursätra Brogården 4:4						
Erik Allan Svalmark	S					
Ägofig. 274 - 287		4.318		4.157	5,358	4 %
Djursätra Brogården 4:3						
Nils Dahlén	S					
Ägofig. 288 - 293		1.601		1.542	1,987	10 80/20
Djursätra Brogården 4:2						
(J.A. Gustan) Johansson	S					80
Ägofig. 294 - 299		737		710	0,915	16 20
Summa		80.589		77.590	100,000	79,461
Samfällighet L - L[1].						
Djursätra Brogården 4:5						
Sven Axelsson ~~Adolf Svensson~~						
Brukningsbåtnad		100		67	22,222	9 40/60
Djursätra Brogården 4:4						
Erik Allan Svalmark	S					60
Ägofig. 300		350		233	77,778	4 40
Summa		450		300	100,000	0,444
Samfällighet M - M[14].						
Djursätra Brogården 4:4						
Erik Allan Svalmark	S					
Ägofig. 301 - 322		11.363		7.309	68,950	4 40/60
Djursätra Brogården 4:3						
Nils Dahlén	S					80
Ägofig. 323 - 326		1.988		1.278	12,063	10 20
Djursätra Brogården 4:2						
(J.A. ~~Gusten~~) Johansson	S					80
Ägofig. 327 - 330		2.517		1.619	15,273	16 20

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Djursätra Brogården 4:5						
Sven Axelsson ~~Adolf Svensson~~						60 40
Ägofig. 331		612		394	3,714	ℓ9
	Summa	16.480		10.600	100,000	16,249
Samfällighet N - N^3.						
Djursätra Brogården 4:3						
Nils Dahlén	S					80 20
Ägofig. 332, 333		270		163	10,011	ℓ10
Djursätra Brogården 4:4						
Erik Allan Svalmark	S					60 40
Ägofig. 334 - 336		2.427		1.467	89,989	ℓ4
	Summa	2.697		1.630	100,000	2,659
Samfällighet R - R^2.						
Djursätra Brogården 4:5						
Sven Axelsson ~~Adolf Svensson~~						
Ägofig. 337		290		212	24,086	ℓ9 40 60
Djursätra Brogården 4:4						
Erik Allan Svalmark	S					
Ägofig. 338 - 340		914		668	75,914	ℓ4 40 60
	Summa	1.204		880	100,000	1,187
Sammandrag						
Samfällighet A - O		80.589		77.590		79,461
" L - L^1		450		300		0,444
" M - M^{14}		16.480		10.600		16,249
" N - N^3		2.697		1.630		2,659
" R - R^2		1.204		880		1,187
	Summa	101.420		91.000		100,000

1078 ha

Värsås den 2 juni 1955.

Biträdande gode män:

Erland Larsson

A Svensson

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djursätra Brogården m. fl. hemman i Värsås socken, Värsås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning av en i nordostlig riktning rinnande bäck benämnd "Djuran", vilken mynnar i ån Tidan, och dels upptagande av sidodiken till denna bäck samt igenläggning med rör av vissa delar av dessa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna mellan ån Tidan och Värsås kyrka inom nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O för huvudavloppet samt B - B^1, H - H^1, I - I^1, L - L^1, M - M^1 - M^2 - M^3 - M^4 - M^5 - M^6, M^1 - M^7 - M^8 - M^9, M^7 - M^{10}, M^8 - M^{11}, M^2 - M^{12}, M^3 - M^{13}, M^4 - M^{14}, N - N^1 - N^2, N^1 - N^3 och R - R^1 - R^2 för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Å plankartan med grönt utmärkta avlopp beteckna s. k. avdragsdiken, vilka ej skola komma till utförande. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och

hektar för åker och 1 liter per sekund och hektar för skog. Djuran har dimensionerats för en avrinning av 1,25 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Brukningsbåtnaden har beräknats med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar och lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - O, L - L^1, M - M^{14}, N - N^3, och R - R^2. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som have del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna L - L^1, M - M^{14}, N - N^3 och R - R^2 i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - O har särskild utredning verkställts, bil. M . Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas i avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbe-

loppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För försvårad överfart skall ersättning utgå med följande belopp till ägarna av nedanstående fastigheter i Brumstorp Nolgården 1:1, Brumstorp Mellangården 5:1, kronor 200:-, Brumstorp Hulegården 1:3 kronor 200:-, Brumstorp Sörgården 2:4 kronor 400:-, Brumstorp Hulegården 1:2 kronor 400:-, Månstorp 1:4 kronor 200:-, Ödegärdet 1:5 kronor 200:-, Djurström 1:4 kronor 200:-, Bruntorp Ågården 1:1, Bruntorp Mellangården 2:1, Bruntorp Västergården 3:1 kronor 200:-, Ledet 1:1 kronor 200:-, Värsås Stommen 1:1 kronor 200:- och Kivenäbben 1:8 kronor 200:-.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av några enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att en mindre rensning måste utföras under bron vid sektion 50+50, omkring 2,1 km öster om Värsås kyrka. Då bron är byggd efter år 1880 och för grund för den föreslagna dikningen, skall rensningen bekostas och utföras av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Arbetet bör så bedrivas att det ej onödigt hindrar företagets utförande. Vederbörande vägmästare bör i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samf. L - L^1, M - M^{14}, N - N^3 och R - R^2 understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft för samf. A - O erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundratjugo (120:-) kronor åttioåtta (88) öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, för-delas på delägarna med en kronor 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas; och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att betande kreatur ej få utsläppas intill de öppna avloppen utan att stängsel av vederbörande markägare är uppsatt mot kanalerna till förhindrande av dessas igentrampning. Om vattning av kreatur skall ske på andra ställen än vid de som enligt kostnadsförslaget skola anordnas, skall av vederbörande mark-ägare särskilda ramper anordnas för detta ändamål. Om skada orsakas å

kanal av kreatur skall vederbörande ägare på egen bekostnad återställa kanalen i ursprungligt skick;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965; (Förlängd t. o. m. 31.12.1968 Dom A 49/1965 av d 22.6.1965)

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Djurans vattenavledningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Värsås den 2 juni 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Erland Larsson

A. Engelbrektsson


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0,3 - 0,6 m



d = över 0,6 m




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål



Detaljritning för lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E




typ F




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken-(nar) av län.

upprättat år(-en) | I / utan | samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____ | Arkivnummer


Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B



Trummor


Blad

typ A



typ B

Övriga detaljer se typ A



Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. ____ | Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274851. L