



Akt nr:

R-F4b-LS158/56

AU\$R-F4b-LS158/56



158-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Blackeryds vattenavledningsföretag av år 1956

Socken

Larv

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Jan Aspegren~~

Lantbr. Anders Lundmark, Källsro, Larv.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

30/6-1958

Bidrag till utförandet, kr

9.080:-

Bidrag till rensning, kr

1.480:-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12-1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

31/12-1965

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1.580:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXX~~ verkställd den

Avs.

1/7-1960

~~XXXXX~~ verkställd av

Avs.

eo assistent B. Franssohn

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Skara den 12 juli 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

158-3

RAPPORT över verkställd besiktning		avsyning av 1:a rensning	
Förelagets namn			
"Blackeryds vattenavledningsföretag av år 1956"			
Socken		Län	
Larv		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Föreläggare för företaget~~			
Lantbrukare Anders Lundmark, Källsro, L a r v			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
30/6 1958	9 080:--	1 480:--	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
-	-		-
Arbets tid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1965	-	31/12 1965	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	-	1 480:--	-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsyning 28/10 1963		Avsyning Ingenjör Bertil Franssohn.	
Vid avsyningen befinns att 1:a rensningen av företaget var utförd och tillstyrkes densamma till godkännande. Skara den 16 november 1963. <i>J. Lippert</i> J. Lippert E.o.lantbruksingenjör.			

1.
Protokoll vid styrelseförsamling
enligt vattenlagen för
förläggning av vattenkodade
marker tillhörande Kärgh
u. fl. förhållanden i Leros socken
av Skaraborgs län.

Den 12 april 1956 i Kärghs stela.

Närvarande: Understecknad laabrukningen för
och förordningsman, skiftesgodemännen
Karl Anders Lundmark, Kärghs, Lero och
Berth Ivarsson, Skaraborg, Lero samt
följande delägare:

Täkande:

Jarl Håkansson äg. Vattensunden i Kärgh 1⁸
Anders Lundmark äg. Jultorp Svedegården 1⁸ och 1⁹
Johan Bäck äg. Kärgh 1¹⁹

De övriga delägare:

Johan Larsson sth. äg. Jultorp Svedegården 1¹⁴
gen. Egon Larsson

fru Inga-Linn Andersson u. fl. äg. Jultorp Svedegården 1⁶ och 1¹⁰
gen. Olaf Andersson ent. fullm. bit. E1.

Erik Erlandsson äg. Jultorp Lilla 1² och Jultorp
Svedegården 1²

Bröderna Gustavsson äg. Blackeryd 1³ och 1⁵
gen. Karl Gustavsson ent. fullm. bit. E2.

Karl E. Johansson äg. Blackeryd 1⁶

Johan Andersson äg. Kärgh 1⁹

Gottfrid Persson äg. Kärgh 1⁷

Kungl. Omänskapsrätt äg. Gommeryd el. Skallstaden 1¹

gen. Jägmästare Berger Rasmussen
Leros kommun gen. kommunalfullm. ordf. Fritz Persson

Leros kommun gen. kommunalfullm. ordf. ~~Karl E. Johansson~~
ent. prot. utskott. bit. E3.
Leros kommun gen. kommunalfullm. Anders Henrik och

redf. i kommittén för rätts och arlogg i Gästane
kommun Allan Eckeroall
Kammaradvokatfiskalsämbetet gen.
d.f. advokatfiskal Leif Gillenius samt
Ing Mellberg.

§1.

Upplästes det för förämningsmannen utfärdade
Förordnandet, som hade lydelse ent. bil. A.

§2.

Något järn emot rytmännen kunde icke
utlösas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen
uppräktade närkartan över de utbevisade
murarna samt profiler över tillägget till
Bleckerzgräven och arlogget från järn.

§4.

Johan Andersson, Karl Johansson och
bröderna Gustavsson gen. Karl Gustavsson
förenade sig med sökandena, bil. D.

§5

Sökandena och de som förenat sig med
dem yrkade på uppgärning i erforderlig
utskärning av arlogget från järn samt
tillägget till järn för möjliggörande av
sänkning av järn och bortläggning av de
längs järn och arloggen liggande markerna.
Karl Gustavsson yrkade på uppgärning av det
öppna arlogget i skogskanten genom Bleckerz 15
upp till Skallstaden 1.

Johan Andersson yrkade att tillägget till järn
uppgärades till nedskrivningen av dem vid nkt. 32+88.

§6

Alaf Adersson framhållt nödvändigheten av att järn sättes. De bring järn liggande markerna bli annars obrukbara. Adersson hade vissa speciella yrkanden betr. Jultorp Smedeg. 1⁶ och 1¹⁰.

§7.

Meddelades att bron vid nkt. 16+85 ombyggs från grunden år 1953. Vägförordning hade handlagts år 1930, moil väghyllningsskyldigheten fördelats mellan Domänsstyrelsen, Blackeryd 1⁶, Blackeryd 1⁷, Jultorp Smedegorden nr 1, Jultorp Lilla nr 1, Blackeryd 1⁸ samt Årussorp. En ny vägförordning är f.n. under handläggning.

§8.

Upplöst förordningsmannen en skrivelse från fiskeriintendent Nils Törnquist, vi begärdes vissa upplysningar betr. fisket i järn.

Takägarna lämnade följande upplysningar: Enligt en utredning av lantmätare Gunnar Linde innehas fiskerätten i järn till 50 % av Edsmårens skifteslag och till 50 % av Blackeryds skifteslag. Edsmårens skifteslags andel är i sin tur utarrenderad till Lerås kommun på 49 år (ndar år 1931). F.n. är hela fiskerätten utarrenderad på 10 år (mot 3 år nu återstå) till fiskhandlare och Lägerst och urmakare Harry Green mot en avgift av 112:- kr. per år.

I järn förekommer i ringa utsträckning most, abborre och gädda. Några skäggar sode sig ha nått åt av storleken 10 cm. Kräftor finns ej i järn eller de delar av till- och omlöppen, som komma att fördjupas.

§9.

Några skadeståndshänsyn på grund av ev. försämrast
fiske framställdes ej.

§10

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse
från Fiskeristyrrelsens tillstyrkande,
Örskningsholm.

Advokatfirskol Gillenius uppläste skrivelser
från distriktsingenjörerna för vatten och avlopp
i Skaraborgs och Ålsterborgs län.

§11.

Övertämnades ordet till advokatfirskol
Gillenius, som sedan han redogjort för sitt upp-
drag att från Kammarkollegiets hals för
bevakande av det allmänna rätt och intressen,
bl. a. yttrade:

När för prövning av företagets lönlighet
skadoras värden skola förställas för man
räkna med en minskning i fiskerrenden
av omkr. 40:- kr. per år eller kapitalvärdet efter
4%, 1000:-kr.

Man måste tänka på att brogärdet sätter sig,
vilket kan medföra stora oförutsedda
kostnader.

För utgåvan den enda recipienten för avlopps-
vatten från Faglaviks samhälle. På grund av
försämringen måste haushet Faglavik byggas
höggradigt reningssverk tidigare än beräknat.
Detta kan medföra extra kostnader, som skulle
kunna belasta företaget.

Det är mycket int om gjör i brogärdet
det måste betraktas som ett allmänt intresse

att ingen bevraras.

Skattefogden yrkade skattefogden Gillenius att förteget ej måtte komma till stånd på grund av att:

- 1) det ej hade varit tillämpligt enligt vattenlovens 7. kap. 38 §.
- 2) det ej kan ske på grund av bestämmelserna i vattenlovens 7. kap. 39 §. då det kan anses förorsaka någon betydande ändring av naturförhållandena, varigenom väsentligt menighet bevarad för närboende är att bevara.

§ 12.

Kamrer Flink meddelade, att en utredning betr. vatten och avlopp för Taglarviks samhälle verkställes av en ingenjörfirma i Göteborg.

F. u. ledas avloppsvatten på väg här genom en avslutningsbrunn innan det utsläpps i bäcken. Glasbruket har en egen rening-
anläggning för fabriken avloppsvatten.

En representant för ovannämnda ingenjör-firma, ing. Mollberg, meddelade, att man hade tänkt sig en successiv utbyggnad med först laggradig rening och senare högre gradig rening.

§ 13.

Skiffersgrändsmannen Bernt Lovénson förklarade som sin åsikt att försänkningen är nödvändig för att möjliggöra de berörda munkarnas fortsatta brukning. Om jodbruket måste byggas ned, bli de befintliga ekonomibyggnaderna praktiskt taget inledbara.

Skattefogden Gillenius genmålde att jod-

bruket är väl gynnat genom mteulagens
bestämmelser.

§14.

Skiftesgodemanne Karl Lundmark frågade
advokatfiskal Gillenius vilken ställning
Lammmarkkollegiet skulle inta om företaget
bleve väsentligt billigare att utföra än be-
räknat vid den förklarade att olagen-
heten i form av minskad beordnad för kör-
brende konstade.

§15.

Olag Andersson undrade hur man skulle
kunna beräkna vridet av skada på grund
av att Foglariks reningverk måste utbyggas
tidigare än beräknat. Han ansåg det nöd-
som mycket underligt om jordbrukarna
skulle hindras att säkra jorden på grund av
att ett samhälle skall kunna använda jorden
till klenkverksreceptens. Avsikten, anförde
han vidare, är att för det beräknade kring jorden
och att för högre avkastning av jorden. Något
fiske är mätarna ej inberäknade av.

§16.

Advokatfiskal Gillenius förklarade att frågan
om skada på grund av att Foglariks rening-
verk ev. måste utbyggas tidigare endast
upptagits diskussionvis och att det naturligtvis
vare problematiskt att sätta den ett mål.
Vidare framhöll han, att beträffande över-
männade åkrar det kan framräknas ett
skadebelopp men vi ej beträffande minskad
naturskönhet. Han hänvisade slutligen till

utbetalas 7 kap. 39 § enligt vilken förteget av
synnerlig betydelse för jordbrukshäringen eller
för riket eller ejerst från allmän synpunkt,
Konungen kan, fastän förteget ej är tillämpligt
enl. 7. kap. 38 och 39 §§ V.L., lämna medgivande
till förteget.

§ 17.

Tom ingen av de närvarande hade något
ytterligare att tillägga förklarades sammank-
rådet upplöst med tillkännagivande att
någon förslaget förordnats och synemännen
upprättat utskottet angående förteget
nytt sammankade kommer att hållas
så snart och tid, som i laga ordning kommer
att för sakägarna tillkännagivas.

Art och tid som svar

Tjänsten

Sten-folmström

Bihälsande gode män:

Karl P. Lundmark

Sten-folmström

Den 7. juni 1956 i Kärns skola.

Närvarande: Förordnande synemän och följande
sakägare:

Jens-Liv Andersson gen. Olof Andersson
Anders Lundmark

Erik Erlandsson

Bröd. Gustavsson gen. Karl Gustavsson

Karl E. Johansson

Oskar Andersson

Jarl Holmgren

Johan Bäck

Johan Andersson

Gottfrid Perren

Jagun. Burger Ramstén för Kungl. Maj:t och Kanan.

§18.

Följdes det sedan för sammankadets upprättade förloget till de intresserade makernas bättre förklaring och bekänning med därtill hörande handlingar.

§19.

Upplockes styrmännens uttalande, som hade lydelse enl. bil. N.

§20

Erik Erlandsson instämde i Sammenslutningens uphandling.

§21.

Att medlemmarna och främlingar till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utbrö styrmännen Anders Lundmark, Jultorp Smedegården, Löv.

§22.

Som vänt vidare gavs att till protokollet anseas. förklarades föraktningen avslutad och sammankadets upplöst.

Art och led man man

J. Fränken

Stenbjörnsson

Bekräftande gode män:

Karl P. Lundmark

Bertil Svensson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

10 DEC 1954

III M 177 54

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 18 november 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:




Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för förste assistenten Ragnar Holm i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm


Nils Karlberg

2
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



IIIM 38 54





Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Fr 1648 Holm
Lure

11. E D. 36-49

1952

(70)

Ansökan om förtursrätt
avslagen den 29/4. 52.
Torr del. 857 ärendes 1.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade sökande till syneförrättning för torrläggning av mqrk tillhörande Kåryd m.fl.hemman i Larvs socken får härmed med överlämnande av ansökningshandlingen vördsamt anhålla, att förrättningen får handläggas med förtursrätt.

Som skäl härför få vi framhålla, att genom företagets utförande åtminstone sju ofullständiga jordbruk kan väntas bli avsevärt förbättrade. En del av dessa fastigheter ha för närvarande mer än hälften av sin areal översvämmad vid flöden.

Kåryd, Fåglavik den 14 aug. 1951.

Jarl Holmgren Kåryd i.s

Anders Lundmark
Jelm Bäck

Fultorps Lantbruk.
Kåryd.

Prof. i skand
f

4.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Larvs socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning av öppet avloppsdike för bättre torrläggning av åker och äng tillhörande Kåryd 1⁸ m.fl.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Fåglavik

Meddelanden om förrättningen ställas till Jarl Holmgren, Kåryd, Fåglavik, tel. Fåglavik 48

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kåryd den 14 aug. 1951

Sökandes namn:

Fastighet:

Jarl Holmgren	för fastigheten	Kåryd 1 ⁸
Anders Linnemark	» »	Jultorp Smedjegården 1 ⁴
Johan Bäck	» »	Kåryd

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Sven Hallin

Skara den 29 april 1952

På Lantbruksnämndens vägnar:

Ellis Enderstein
Ellis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågakvarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariefred & landskansliet den 14 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

SKARABORGS LANS
LANDSKANSLI

2 APR 1954

III M 38 54

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde i Kåryds skola torsdagen den 12 april 1956

kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

<i>gen. Egon Larsson</i> X Johan Larssons sterbhus,	Jultorp Smedegården,	<u>Larv</u>
<i>gen. Alof Andersson</i> X Fr. Inga-Lisa Andersson m.fl.,	St. Onsjö,	"
X Anders Lundmark,	Jultorp Smedegården,	"
X Erik F. Erlandsson,	S. Lundby,	<u>Vedum</u>
<i>gen. Karl</i> X Bröderna Gustavsson,	Blackeryd, Box 3,	<u>Larv</u>
X Karl E. Johansson,	"	"
Oskar N. Andersson,	Jultorp,	"
X Jarl Holmgren,	Kåryd, Box 50,	<u>Fåglavik</u>
X John Bäck,	" Box 4,	"
X Johan Andersson,	" Box 4,	"
X Gotthold Persson,	"	"
<i>ej</i> Ordf. i styrelsen för "Blackeryd-Edsmärens (vägsamfällighet)"		<u>Larv</u>
X Länstyrelsen i Skaraborgs län, <i>gen. Jönas. Bozies Rasmussen</i> <i>ans. Larsson</i>		<u>Mariestad</u>
Larvs kommun, <u>komm.ordf. Fritz Persson</u> , <i>gen. Stenad Carlsson</i>	Krogstorp,	<u>Larv</u>
Kungl. Fiskeristyrelsen, <i>dyg</i>		<u>Göteborg</u>
X Kammaradvokatfiskalsämbetet, <i>H. o. d. fisk. Leif Gillenius</i>		<u>Stockholm</u>
X Skiftesgodemannen Karl Anders Lundmark,	Kaggården,	<u>Larv</u>
X " Bertil Svensson,	Slättås,	"

Skara den 26 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Göteborgs kommun
Anders Flinck komm. kamrer.
Allan Eckerwall ordf. i kommunstyrelsen i Göteborgs kommun.

Var god vänd!

Ang. fortsatt sammanträde i Kåryds skola, torsdagen den 7 juni 1956 klockan 1000,

har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Johan Larssons sterbhus,	Jultorp Smedegården,	<u>L a r v</u>
Fr. Inga-Lisa Andersson m.fl.,	St. Onsjö,	"
Anders Lundmark,	Jultorp Smedegården,	"
Erik F. Erlandsson,	S. Lundby,	<u>V e d u m</u>
Bröderna Gustavsson,	Blackeryd, Box 3,	<u>L a r v</u>
Karl E. Johansson,	Blackeryd,	"
Oskar N. Andersson,	Jultorp,	"
Jarl Holmgren,	Kåryd, Box 50,	<u>Fåglavik</u>
John Bäck,	" Box 4,	"
Johan Andersson,	" Box 4,	"
Gotthold Persson,	Kåryd,	"
~~Länstyrelsen i Skarabergs län,~~		<u>Falköping</u>
~~c/o Jägmästare Birger Ramström,~~	Falköpings revir, Bryngelsg. 6,	<u>Maricsted</u>
Kommunalnämndens ordf.,		
Larvs kommun,		<u>L a r v</u>
Fiskeriintendenten i Övre Södra distriktet,		<u>Karlstad</u>
Advokatfiskalsämbetet vid Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium,		<u>Stockholm</u>
Skiftesgodemannen Bertil Svensson, Slättås,		<u>L a r v</u>
" Karl Anders Lundmark, Kaggården,		"

Skara den 25 maj 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eeng. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåryd m.fl. fastigheter i Larvs socken av Skaraborgs län genom sänkning av Blackerydssjön och uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kåryds skola torsdagen den 12 april 1956 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jultorp Smedegården 1:2, 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:14

Gommeryd el. Skallstaden 1:1

Jultorp Lilla 1:2

Blackeryd 1:3, 1:5, 1:6, 1:7


Vallersmeden 1:1

Kåryd 1:7, 1:8, 1:9, 1:19

Blackeryd-Edsmärens vägsamfällighet.

Skara den 19 mars 1956.


I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Larvs församling den 25 mars 1956, betygas:


uppläsande.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 19 mars 1956.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåryd m. fl. fastigheter i Larvs socken av Skaraborgs län genom sänkning av Blackerydssjön och uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kåryds skola torsdagen den 12 april 1956 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jultorp Smedegården 1:2, 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:14.

Gommaryd el. Skallstaden 1:1.

Jultorp Lilla 1:2.

Blackeryd 1:3, 1:5, 1:6, 1:7.

Vallersmeden 1:1.

Kåryd 1:7, 1:8, 1:9, 1:19.

Blackeryd-Edsmärens vägsamfällighet.

Skara den 19 mars 1956.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 19 mars 1956, intygas.

Skara den 21 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåryd m.fl. fastigheter i Larvs socken av Skaraborgs län genom sänkning av Blackerydssjön och uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kåryds skola, torsdagen den 7 juni 1956 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jultorp Smedegården 1:2, 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:14

Gommeryd el. Skallstaden 1:1

Jultorp Lilla 1:2

Blackeryd 1:3, 1:5, 1:6, 1:7

Vallersmeden 1:1

Kåryd 1:7, 1:8, 1:9, 1:19

samt dessutom

Väghållningsskyldiga för väg, som korsar avloppet från sjön c:a 200 m norr om densamma.

Skara den 16 maj 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Larvs församling den 20 maj 1956, betygas:

Kersti Linder
kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 16 maj 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Kungörelse

ANG. SYNEFÖRRÄTTNING ENLIGT VATTENLAGEN

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåryd m.fl. fastigheter i Larvs socken av Skaraborgs län genom sänkning av Blackerydssjön och uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kåryds skola, torsdagen den 7 juni 1956 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jultorp Smedegården 1:2, 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:14;
Gommeryd el. Skallstaden 1:1;
Jultorp Lilla 1:2;
Blackeryd 1:3, 1:5, 1:6, 1:7;
Vallersmeden 1:1;
Kåryd 1:7, 1:8, 1:9, 1:19;
samt dessutom väghållnings-
skyldiga för väg, som korsar av-
loppet från sjön c:a 200 m norr
om densamma.

Skara den 16 maj 1956.


I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning
lördagen den 19 maj 1956, intygas.

Skara den 21 maj 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kåryd m.fl. fastigheter i Larvs socken, Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Kåryd den 12 april 1956.

Johan Andersson
Karl Johansson
Karl Gustavsson

Årsköndes förening utvalda:
Sven Johansson
Karl A. Lundberg
Bertil Svensson

FULLMAKT

för Prof Andersson
 (namn) L avr
 (adress) Årjö

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av

mark tillhörande Inga Lisa Andersson, Anne Maria
Persson och Kerstin Årjö

i L avr
 kommun av Skantz län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

L avr den 16 april 1956

Anne Maria Persson

Kerstin Årjö

Inga Lisa Andersson

Bevittnas:

Kajsa Jakobsson
 (namn)

Ingrid Jakobsson
 (namn)

L avr
 (adress)

L avr
 (adress)

FULLMAKT

för Karl Gustavsson
 (namn)
Blackeryd, Fäglavik (Bot 3)
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Blackeryd 1:3 och 1:5

i Lers Loken
Lers kommun av Skeraborgs län
 å väs vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
~~och om de har av statens medel till förtärlig andel i kostnaderna~~
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blackeryd den 22/ 1986

Gustaf Gustavsson

Johan Gustavsson

Bevittnas:

Enoch Olmgren
 (namn)
Bot 3 Fäglavik
 (adress)

Karl Larsson
 (namn)
Skallstaden Län.
 (adress)

Utdrag ur protokoll fört vid samman-
träde med Larvs kommunalfullmäktige den
6 augusti 1954.

§ 10.

Till ombud för kommunen vid laga syneförrättning i Kåryd, där
kommunen har intresse att bevaka i egenskap av äganderätt i Blacke-
ryds sjö, valdes Fritz Persson, Larv.

Som ovan

Justerat:


Harald Carlsson

Nils Andersson

Alex Johansson

Justeringen tillkännagiven i laga ordning den 15 aug. 1954.

Rätt utdraget betygar:



Kommunalfullmäktiges ordf.

Lästa

15/3

23

tel. fr. *Nature* Per Gustavi
Kammarkollegiet
ärende nr. 547/1955Bil. F'

Till

Kammarkollegiet,

Stockholm.Ang. "Kåryds vattenavledningsföretag av år 1955".

För sådant ändamål som stadgas i vattenlagens 10 kap. 42 §, översändes härmed avskrift av ansökningshandlingarna rörande rubr. företag.

Företaget, som avser sänkning av Blackerydssjön genom fördjupning av avloppet därifrån samt fördjupning av tilloppet till sjön för möjliggörande av berörda markers torrläggning, är beläget c:a 5 km S. om Larvs kyrka omedelbart Ö. om landsvägen Larv - Fåglavik.

Nuvarande samt beräknade blivande vattenstånd, sjöareor, vattendjup och nederbördsområden framgå av nedanstående tabell:

Nederbördsområdet vid sjöns utlopp utgöres av c:a 1530 ha.

	hvy	mvy	Norra LVY
Nuvarande vattenstånd	+ 8,90	+ 7,60	7,30
" vattendjup	3,0 m	1,80 m	
Beräknat blivande vattenstånd	+ 8,00	+ 6,95	6,80
" " vattendjup	c:a 2,0 m	c:a 1,15 m	
Nuvarande sjöarea	" 6,0 ha	" 3,0 ha	
Beräknad blivande sjöarea	" 5,0 "	" 2,0 "	

Sjön, som har ett visst skönhetsvärde, är utsatt för kraftig igenväxning till en del beroende på att avloppsvatten utsläppes i tilloppet vid Fåglaviks stationssamhälle. Dess vatten utgöres av dy. Ingen sommarstugebebyggelse finnes och badning förekommer ej. Sportfiske men ej husbehovsfiske förekommer. Betr.

fågellivet kan anmärkas att vid förundersökningen för förrättningen häger iakttagits.

Skara den 7 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KUNGL. KAMMARKOLLEGIET

547/1955

Till lantbruksingenjören Sven Holmström,
Skara.

Till kungl. kammarkollegiet har av Eder jämlikt 10 kap. 42 § vattenlagen översänts ansökan jämte redogörelse för avsedd sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken, Skaraborgs län.

Kollegiet har denna dag beslutit föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i ärendet ävensom förordnat kammaradvokatfiskalsämbe-
tet att utföra denna talan. Stockholm den 26 mars 1955.

På kungl. kammarkollegiets vägnar:

Per Gustavi
(Per Gustavi)

B I nr 196. Ang. sänkning av Blackerydssjön, Larvs socken, Skaraborgs län.

Kungl. Maj:ts och Rikets
Kammarkollegium

547/1955

Förordnande.

Kungl. kammarkollegiet har denna dag beslutit föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen vid syneförrättning avseende sänkning av Blackerydsjön, Larvs socken, Skaraborgs län.

Kollegiet förordnar härigenom kammaradvokatfiskalsämbetet att utföra denna talan. Stockholm den 26 mars 1955.

Rolf Dahlgren

Per Gustavi

B I nr 195. Förordnande i ärende angående sänkning av Blackerydsjön, Larvs socken, Skaraborgs län.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Per Gustavi

ADVOKATFISKALSÄMBETET
VID
KUNGL. MAJETS OCH RIKETS
KAMMARKOLLEGIUM

Diinr V 28/1955

Till statens lantbruksingenjör i
Skaraborgs län,

Skara.

./.

Genom beslut den 26 mars 1955, varav avskrift bifogas, har kammarkollegiet förordnat kammaradvokatfiskalsämbetet att föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen vid syneförrättning, avseende sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får ämbetet anföra följande.

./.

Ämbetet överlämnar i avskrift bilagda yttrande till kammarkollegiet från distriktsingenjören för vatten och avlopp i Skaraborgs län.

Av verkställd utredning framgår, att Blackerydssjön redan nu är starkt förorenad till följd av avloppsutsläpp från Fåglaviks stationssamhälle. Kommer sjön att sänkas, torde därav följa, att de sanitära olägenheterna ytterligare förvärras, så länge icke åtgärder företagits för höggradig rening av avloppsvattnet.

Ämbetet får anhålla, att förslag till båtnadsberäkning tillställas ämbetet. Stockholm den 14 juli 1955. *ms*

Jan Claus

(Jan Claus)

t.f. förste advokatfiskal.

Avskrift.

DISTRIKTSINGENJÖREN
FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Till Kungl. Kammarkollegiet,
Notarie Per Gustavi,
Stockholm.

Betr. torrlägningsföretag vid Blackerydssjön i Skaraborgs län.

Refererande till telefonsamtal med notarie Per Gustavi får distriktsingenjören efter undersökning härmed anföra följande.

Enligt uppgift från lantbruksingenjören i länet är sjön 400 m lång och 100 till 150 m bred och till karaktären typisk dysjö. Vattendjupet är inom större delen av sjön mindre än 1 m och över 1 m inom ett område c:a 50 m brett och c:a 250 m långt i sjöns centrala delar. Uppgrundningen är mest påtaglig i nordändan av sjön. Sjön användes i viss mån till fiske och till vattning av kreatur. Badning har numera upphört till följd av avloppsutsläpp från Fåglaviks stn:e. Enligt uppgift av förstmästare Frenden och lantbruksingenjör Hallin existerar ej fågelliv i eller invid sjön.

Betr. tillflödet till sjön från söder har vattenföringen enl. lantbruksingenjören uppskattats till 75 l/s under normal sommarvattenföring, lågvattenföring c:a 1/10 därav och exeptionell kan nedgå till noll, allt räknat efter ett nederbördsområde av c:a 15 km².

Enligt distriktsingenjören i Älvsborgs län bor f.n. c:a 350 personer i Fåglavik därav c:a 50 inom Skaraborgs län. Höggradig rening har föreslagits bli erforderlig medan f.n. inga gemensamma ledningar eller behandlingsanläggningar finnas. Förslag lär vara under upprättande.

Avståndet från samhället till sjön är omkring 3 km.

Sjön är som synes liten och bäckens vattenföring likaså. Totalt tillgängligt vattenmagasin för självreningen synes redan vara i minsta laget. Att sjöns vattenmagasin undan för undan

minskats torde i stor utsträckning få tillskrivas förekomsten av näringsämnen i vattnet härledande från bl.a. avloppsvattnet. En förbättring bör rimligtvis kunna ernås om reningsfrågan blir föremål för en rationell lösning i enlighet med distriktsingenjörens i Älvshorps län förslag. En sjösänkning kommer att medföra att sjöns area och volym minskas varvid koncentrationen av tillförda näringsämnen ökar med åtföljande ökade förutsättningar för en fortsatt igenväxning av sjön.

Såvitt distriktsingenjören kan finna utgör detta vattensystem samhällets naturliga recipient. En till synes mindre bäck upprinner dock omedelbart sydost samhället men saknas uppgifter huruvida samhället med självfall kan avleda avloppsvattnet dit.

Under förutsättning att bäcken till Blackerydssjön är den teknisk-ekonomiskt mest lämpade recipienten för samhället får, ur de synpunkter som distriktsingenjören har att beakta, framhållas att den tillämnade sjösänkningen synes komma att medföra väsentligt försämrade förutsättningar för recipientens förmåga att mottaga avloppsvatten från Fåglaviks stn:e.

Mariestad den 23 mars 1955

Distriktsingenjören
för vatten och
avlopp i
Skaraborgs län.

e.f.

Sven Åke Svensson

/Stig Tovoté

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

S. Blomvall

Till

Advokatfiskalsämbetet vid Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium,
Stockholm.


Betr. syneförrättning för sänkning av Blackerydssjön i Larvs s:n, Skaraborgs län.

Med anledning av Edert brev av den 14 juli 1955 får jag härmed meddela följande:

Bätnaden har preliminärt beräknats till 31.356:-- kr, varav på sökandena kommer 17.081:-- kr. Kostnaden har prel. beräknats till 30.000;-- kr.

Skara den 6 febr. 1956.

I tjänsten:


Sven Hölmlström

Lantbruksingenjör.

ADVOKATFISKALSÄMBETET
VID
KUNGL. MAJ:TS OCH RIKETS
KAMMARKOLLEGIUM

I svarsskrivelse torde
åberopas

Nr V 28/1955


Till lantbruksingenjören
Sven Holmström
Skara.

Angående syneförrättning för sänkning av Blacke-
rydssjön i Larvs socken, Skaraborgs län.

I skrivelse till kammaradvokatfiskalsämbe-
tet den 6 februari 1956 har Ni meddelat, att
båtnaden av rubricerade företag preliminärt
beräknats till 31.356 kronor, varav å sökande-
na komme 17.081 kronor, samt att kostnaderna
beräknats till 30.000 kronor.

Ämbetet får härmed anhålla att Ni snarast
och i god tid före sammanträdet den 12 april
1956 ville tillställa ämbetet närmare uppgifter,
huru sistnämnda belopp fördelar sig å olika
poster, samt rörande principerna för båtnadsbe-
räkningen. Stockholm den 20 april 1956.

WC



(Leif Gillenius)
t.f.advokatfiskal

Till

Advokatfiskalsämbetet vid Kungl. Maj:ts och Rikets
Kammarkollegium,

Stockholm.


Betr. syneförrättning för sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken,
Skaraborgs län.

Med anledning av Edert brev av den 20 ^{april} ~~mars~~ 1956 Nr V 28/1955 över-
sändes härmed avskrift av det preliminära kostnadsförslaget.

Bätnaden har uppskattats enligt de i vattenlagens 7. kap. 22. §
stadgade grunderna.

Skara den 21 mars 1956.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

6 april-56. Tel. fr. adv. fört. ämb.

33. 50

Bil. G'

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

INKOM TILL
K FISKERISTYRELSEN
21 MRS 1956
587

Dnr Till

Kungl. Fiskeristyrelsen,

Göteborg.

Ang. "Kåryds vattenavledningsföretag av år 1956".

För sådant ändamål, som stadgas i vattenlagens 10 kap. 43 §, översändes härmed avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelse rörande rubr. företag.

Företaget, som avser sänkning av Blackerydssjön genom fördjupning av avloppet därifrån samt fördjupning av tilloppet till sjön för möjliggörande av berörda markers torrläggning, är beläget c:a 5 km Söder om Larvs kyrka omedelbart öster om landsvägen Larv - Fåglavik.

Nuvarande samt beräknade blivande vattenstånd, sjöareor, vattendjup och nederbördsområden framgå av nedanstående tabell:

Nederbördsområdet vid sjöns utlopp utgör c:a 1530 ha.

	hvy	mvy
Nuvarande vattenstånd	+ 8,90	+ 7,60
" vattendjup	3,0 m	1,80 m
Beräknat blivande vattenstånd	+ 8,00	+ 6,95
" " vattendjup	c:a 2,0 m	c:a 1,15 m
Nuvarande sjöarea	" 6,0 ha	" 3,0 ha
Beräknad blivande sjöarea	" 5,0 "	" 2,0 " .

Sjön är utsatt för kraftig igenväxning till en del beroende på att avloppsvatten utsläppes i tilloppet vid Fåglaviks stationssamhälle. Dess botten utgöres av dy. Sportfiske men ej husbehovsfiske förekommer.

Skara den 19 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

KUNGL. FISKERISTYRELSEN
MED
STATENS FISKERIFÖRSÖK
GÖTEBORG
Dnr 587.

Till fiskeriintendenten i övre södra distriktet.

./.. Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken inom Skaraborgs län, förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagen fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande. Göteborg den 27 mars 1956.

E. Dahr.

E. Dahr

Jöran Hult
Jöran Hult

FISKERIINTENDENTEN
|
ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET
KARLSTAD
—
TEL. 13554

Lantbruksingenjören

Herr Sven Holmström

Skara.

Kungl. Fiskeristyrelsen har den 27 sistlidne mars förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken, Skaraborgs län.

Emedan jag saknar kännedom om, vilka fiskarter, som finnas i sjön och emedan ärendet är för obetydligt för att det skall vara berättigat att jag verkställer undersökning på platsen, får jag anhålla om att det vid sammanträdet den 12 dennes måtte utredas dels vilka sjöns fiskarter äro och dels huruvida kräftor förekomma i sjön eller på de delar av till- och avloppen till sjön, som komma att fördjupas.

Om kräftor finnas, erfordras uppgifter på den årliga fångstmängden på de berörda områdena.

Jag får vidare anhålla om uppgift på dels den nuvarande och dels den blivande normala lågvattenytans läge.

Karlstad den 6 april 1956.

Nils Törnqvist
/Nils Törnqvist/.

*skulle
mått
gädda*

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Fiskeriintendenten

Herr Nils Törnquist,

Karlstad.Betr. syneförrättning för sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken,Skaraborgs län.

Med anledning av Edert brev av den 6 april 1956 får jag meddela följande.

Vid sammanträdet den 12 dennes kunde konstateras, att sjöns fiskarter äro mört, abborre och gädda. Några sakägare sade sig ha sett ål av storleken 10 cm.


Fiskerätten är utarrenderad till två personer. Den ene av dessa har vid tel.samtal förklarat, att han ej tillmäter fisket i sjön något större värde. Han har arrendet för att ha ett utflyktsmål på fritiden.

Kräfter finnas ej i sjön eller de delar av till- och avloppen till sjön, som komma att fördjupas.

Plushöjderna för nuvarande och blivande normala lågvattenytorna äro + 7,30 resp. + 6,80 och motsvarande vattendjup c:a 1,50 m resp. 1,0 m.

Skara den 18 april 1956.

I tjänsten:



Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Fiskeriintendenten

Herr Nils Törnquist,

Karlstad.

Betr. syneförrättning för sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken,
Skaraborgs län.

Med anledning av Edert brev av den 6 april 1956 får jag meddela följande.

Vid sammanträdet den 12 dennes kunde konstateras, att sjöns fiskarter äro mört, abborre och gädda. Några sakägare sade sig ha sett ål av storleken 10 cm.


Fiskerätten är utarrenderad till två personer. Den ene av dessa har vid tel.samtal förklarat, att han ej tillmäter fisket i sjön något större värde. Han har arrendet för att ha ett utflyktsmål på fritiden.

Kräfter finnas ej i sjön eller de delar av till- och avloppen till sjön, som komma att fördjupas.

Plushöjderna för nuvarande och blivande normala lågvattenytorna äro + 7,30 resp. + 6,80 och motsvarande vattendjup c:a 1,50 m resp. 1,0 m.

Skara den 18 april 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

FISKERIINTENDENTEN

I

ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

Lantbruksingenjören

Herr Sven Holmström

Skara.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 27 sistlidne mars förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av Blackerydssjön i Larvs socken, Skaraborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Genom företaget kommer sjöns normala högvattenstånd att sänkas 0,90 m., dess normala medelvattenstånd 0,65 m. och dess normala lågvattenstånd 0,50 m.

Sjöns fiskbestånd utgöres av gädda, abborre och mört.

Kräfter uppgives ej finnas i sjön eller de delar av till- och avloppen till sjön, som komma att fördjupas.

Sjön säges vara utsatt för kraftig igenväxning, till en del beroende på att avloppsvatten utsläppes till tillloppet vid Fåglaviks stationssamhälle. Denna igenväxning kommer att tilltaga efter sänkningen beroende dels på att djupet blir mindre /djupet vid medelvatten minskas från 1,80 till c:a 1,15 m. och djupet vid lågvatten från c:a 1,50 till c:a 1,0 m./ och dels på att arealen minskas, varvid föroreningen ökar.

Vid beräkning av skadans storlek genom sänkningen synes mig dock ej kunna förutsättas att sjön blir helt förstörd såsom fisksjö.

Sänkningen medför en minskning av sjöns areal vid normalt medelvattenstånd från 3,0 till 2,0 hektar, alltså 1 hektar.

Med hänsyn till sjötypen bör sjön kunna lämna en årlig avkastning av åtminstone 6 kg. pr hektar. Värdet kan beräknas till 2 kr. pr kg. Den årliga värdeminskningen i sjöns avkastning blir alltså $1 \cdot 6 \cdot 2 = 12$ kronor. Kapitaliserat efter 4 % utgör det ett belopp av 300 kronor.

Förutom genom arealminskningen tillfogas sjöns fiske skada genom att de nuvarande gäddlekplatserna förstöras genom torrläggning. Nya gäddlekplatser komma dock med all sannolikhet att så småningom utbildas. Härtill kan beräknas åtgå en tid av 15 år.

Den skada, som tillfogas fisket genom torrläggning av gäddlekplatserna, brukar beräknas till 1/10-del av sjöns årliga avkastning. Avkastningen utgör i enlighet med det ovanstående $3 \cdot 6 \cdot 2 = 36$ kr. Härav utgör 1/10-del 3,60 kr. Beräknas denna skada kvarstå under 15 år, uppgår den alltså till 54 kronor, vilket kan avrundas till 50 kronor.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, uppgår sålunda till $300 + 50 = 350$ kronor.

Åtgärder att motverka denna skada kunna ej lämpligen föreslås.

Karlstad den 24 april 1956.

Nils Törnquist
/Nils Törnquist/.

Till

Kungl. Fiskeristyrelsen,

Stockholm.

Ang. "Kåryds vattenavledningsföretag av år 1955".

För sådant ändamål, som stadgas i vattenlagens 10 kap. 43 §, översändes härmed avskrift av ansökningshandlingarna rörande rubr. företag.

Företaget, som avser sänkning av Blackerydssjön genom fördjupning av avloppet därifrån samt fördjupning av tilloppet till sjön för möjliggörande av berörda markers torrläggning, är beläget c:a 5 km Söder om Larvs kyrka omedelbart öster om landsvägen Larv - Fåglavik.

Nuvarande samt beräknade blivande vattenstånd, sjöareor, vattendjup och nederbördsområden framgå av nedanstående tabell:

Nederbördsområdet vid sjöns utlopp utgör c:a 1530 ha

	hvy	mvy
Nuvarande vattenstånd	+ 8,90	+ 7,60
" vattendjup	3,0 m	1,80 m
Beräknat blivande vattenstånd	+ 8,00	+ 6,95
" " vattendjup	c:a 2,0 m	c:a 1,15 m
Nuvarande sjöarea	" 6,0 ha	" 3,0 ha
Beräknad blivande sjöarea	" 5,0 "	" 2,0 " .

Sjön är utsatt för kraftig igenväxning till en del beroende på att avlopps-vatten utsläppes i tilloppet vid Fåglaviks stationssamhälle. Dess botten utgöres av dy. Sportfiske men ej husbehovsfiske förekommer.

Skara den 7 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Till

Kungl. Fiskeristyrelsens tillsynsavdelning,

Drottningholm.

Ang. "Kåryds vattenavledningsföretag".

Med anledning av att ytterligare uppgifter begärts betr. rubr. företag får jag härmed meddela följande.

Rätten till fiske i Bläckerydssjön innehades ursprungligen av skifteslaget. Numera är rätten delad mellan Larvs kommun, som har 50 procent och tre markägare vid sjön, som tillsammans ha 50 procent.

F.n. är rätten till fiske utarrenderad till herr Georg Luppert, Grästorp på 10 år, varav 3 år nu återstå. Arrendeavgiften uppgår till 112 kr per år.

Herr Luppert har på förfrågan meddelat, att han anser att fisket (gädda, abborre, mört) ej har något uppskattningsbart värde. Han har arrendet för att ha ett utflyktsmål på fritiden.


Från Fåglaviks samhälle, där c:a 350 personer bo, utsläppes enl. uppgift f.n. köksslaskvatten från ett tjugotal hushåll samt kloakvatten från c:a 10 WC. I samtliga fall finnes avslammingsbrunn. Enligt uppgift från distriktsingenjören för vatten- och avlopp är förslag till en anläggning för höggradig rening under utarbetande.

Tillrinningen till sjön kan under normal sommarvattenföring uppskattas till 75 l/s och lågvattenföringen till 1/10 härav. Exceptionellt kan lågvattenföringen nedgå till noll. Nederbördsområdet omfattar c:a 15 km².

./. Förhandskopia av plankarta över det berörda området bifogas.

Skara den 19 jan. 1956.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:238

Till Lantbruksingenjör Sven Holmström

S k a r a.

Ang. "Kåryds vattenavledningsföretag".

Med anledning av Edra skrivelser i rubricerade ärende får fiskeristyrelsens tillsynsavdelning meddela följande.

Företaget avser sänkning av Blackerydssjön genom fördjupning av sjöns till- och avlopp för att möjliggöra berörda markers torrläggning.

Genom företaget kommer sjöns vattendjup att minska från nuvarande 1.80 m till ca 1.15 m vid medelvattenyta. Sjöarean kommer att minska från nuvarande ca 3 ha till ca 2 ha vid mvy. Enligt uppgift skall sjön vara utsatt för kraftig igenväxning till en del beroende på att avloppsvatten utsläppes i tillopps-bäcken från Fåglaviks stationssamhälle med en folkmängd av ca 350 personer.


Avloppsvattnet från samhället genomgår för närvarande avslamningsbrunnar innan det utsläppes i denna bäck. Förslag till en anläggning för höggradig rening är under utarbetande.

Genom sänkingsföretagets genomförande torde enligt tillsynsavdelningens mening den redan nu kraftiga igenväxningen av sjön komma att öka väsentligt. Detta torde även gälla ehuru i något lägre grad för det fall att Fåglaviks samhälle låter sitt avloppsvatten genomgå höggradig behandling.


På grund av de ovan framförda synpunkterna bör enligt avdelningens mening sänkingsföretaget ej komma till stånd.

Drottningholm den 11 februari 1956.

På Kungl. Fiskeristyrelsens vägnar:



Sten Vallin


Torsten B. Hasselrot

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jultorp Smedegården 1:6</u>							
Inga-Lisa Andersson m.fl.				900			
Bete 0,30 momylla på sand	1		0,52	1000	1300	400	208
" 0,30 - " -	2		0,32	990	"	310	99
Summa			0,84				307
<u>Jultorp Smedegården 1:10</u>							
Inga-Lisa Andersson m.fl.				930			
Bete 0,30 momylla på sand	3		0,31	1040	1300	370	115
Summa			0,31				115
<u>Jultorp Smedegården 1:9</u>							
Anders Lundmark				440			
Åker >0,70 torvjord	4	0,16		590	1300	860	138
" " "	5	0,18		440	"	"	155
" " "	6	0,13		790	"	510	66
" " "	7	0,28		470	1700	1230	344
" " "	8	0,20		570	"	1130	226
" " "	9	0,27		860	"	840	227
" " "	10	0,40		705	"	995	398
" " "	11	0,24		1070	"	630	151
" " "	12	0,23		1190	"	510	117
" " "	13	0,12		1450	"	250	30
" " "	14	0,15		"	"	"	38
Alstringsbåtnad		2,36					1890

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							825
<u>Summa</u>							2715
<u>Jultorp Smedegården 1:8</u>							
Anders Lundmark							
Åker > 0,70 torvjord	15	0,12		1630	1700	70	7
" " "	16	0,23		880 ~~1100~~	"	820	189
" " "	17	0,48		820 ~~1100~~	"	880	422
" " "	18	0,10		710 ~~1020~~	"	990	99
" " "	19	0,34		440 ~~680~~	"	1260	428
" " "	20	0,08		440 ~~680~~	"	"	101
" 0,25 momylla på sand	21	0,12		890 ~~1190~~	"	810	97
" - " -	22	0,10		1220 ~~1530~~	"	480	48
" - " -	23	0,16		1160 ~~1450~~	"	540	86
Odlingsmark, 0,30 moig torv- jord på sand	24		0,15	580 ~~780~~	1300	720	108
" - " -	25		0,05	550 ~~780~~	"	750	38
" - " -	26		0,08	500 ~~720~~	"	800	64
Alstringsbåtnad		1,73	0,28				1687
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							600
<u>Summa</u>							2287

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Blackeryd 1:5</u>							
Bröderna Gustavsson							
Åker >0,70 torvjord	27	0,37		490 760	1900	1410	522
" " "	28	0,23		640 950	"	1260	290
" " "	29	0,17		780 1050	"	1110	189
" " "	30	1,11		840 1050	"	1060	1177
" " "	31	0,81		1710	"	190	154
Alstringsbåtnad		2,69					2332
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							700
Summa							3032
<u>Gommeryd el. Skallstaden 1:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen							
Åker >0,70 torvjord	31 a	0,64		1020	1700	680	435
" " "	31 b	0,21		1610	"	90	19
" " "	31 c	0,40		1100	"	600	240
Summa		1,25					694
<u>Blackeryd 1:3</u>							
Bröderna Gustavsson							
Åker, >0,70 torvjord	32	0,97		760 950	1900	1140	1106
" " "	33	0,18		1420	"	480	86
" " "	34	0,53		1520	"	380	201
" " "	35	0,21		970 1140	"	930	195
" " "	36	0,53		530 760	"	1370	726

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker 0,70 torvjord	37	0,70		490 ~~760~~ 560	1900	1410	987
" " "	38	0,14		~~860~~	"	1340	188
" " "	39	0,54		440 ~~670~~	"	1460	788
" " "	40	0,54		570 ~~760~~	"	1330	718
" " "	41	0,33		500 ~~670~~	"	1400	462
" " "	42	0,48		970 ~~1140~~	"	930	446
" " "	43	0,17		1520	"	380	65
" " "	44	0,12		680 ~~910~~	1300	620	74
" " "	45	0,20		320 ~~460~~	"	980	196
" " "	46	0,23		630 ~~840~~	"	670	154
" " "	47	0,14		790 ~~990~~	"	510	71
Alstringsbåtnad		6,01					6463
Brukningsbåtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							1500
Summa							7963
<u>Jultorp Lilla 1:2</u>							
Erik Erlandsson							
Odlings- > 0,70 torvjord	48		0,39	340 ~~520~~	1300	960	374
mark " "	49		0,17	490 ~~650~~	"	810	138
Summa			0,56				512

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jultorp Smedegården 1:2</u>							
Erik Erlandsson							
Bete >0,70 torvjord	50		0,08	1200	1300	100	8
" " "	51		0,30	"	"	"	30
Summa			0,38				38
<u>Blackeryd 1:6</u>							
Karl E. Johansson							
Åker >0,70 torvjord	58	0,17		830 ~~1040~~	1300	470	80
" " "	59	0,08		830 ~~1040~~	"	"	38
" " "	60	0,17		410 ~~590~~	"	890	151
" " "	61	0,24		490 ~~650~~	"	810	194
" " "	62	0,07		790 ~~990~~	"	510	36
" " "	63	0,31		1060 ~~1330~~	1900	840	260
" " "	64	0,37		710 ~~950~~	"	1190	440
Alstringsbåtnad		1,41					1199
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							880
Summa							2079

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Blackeryd 1:7</u>							
Oskar Andersson							
Åker > 0,70 torvjord	65	0,60		855 ~~1140~~	1900	1045	627
" " "	66	0,50		1140 ~~1420~~	"	760	380
<u>Alstringsbåtnad</u>		1,10					1007
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							814
<u>Summa</u>							1821
<u>Vallersmeden 1:1</u>							
Jarl Holmgren							
Åker > 0,70 torvjord	67	0,20		430 ~~670~~	1900	1470	294
" " "	68	0,13		390 ~~600~~	1700	1310	170
" " "	69	0,45		710 ~~950~~	1900	1190	536
" " "	70	0,10		1050 ~~1240~~	"	850	85
" " "	71	0,14		1520	"	380	53
" " "	72	0,14		840 ~~1050~~	"	1060	148
" " "	73	0,34		780 ~~1050~~	"	1120	381
" " "	74	0,29		990 ~~1240~~	"	910	264
" " "	75	0,26		1060 ~~1330~~	"	840	218
" " "	76	0,26		850 ~~1140~~	"	1050	273
" " "	77	0,20		700 ~~940~~	1700	1000	200

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker >0,70 torvjord	78	0,27		700 ~~940~~	1700	1000	270
" " "	79	0,24		610 ~~770~~	"	1090	262
" " "	80	0,04		940	"	760	30
" " "	81	0,24		680 ~~850~~	"	1020	245
" " "	82	0,19		1020	"	680	129
" " "	83	0,68		1520	1900	380	258
" " "	84	0,10		1050 ~~1240~~	"	850	85
" " "	85	0,03		1710	"	190	6
Alstringsbåtnad		4,30					3907
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							1418
Summa							5325
<u>Käryd 1:8</u>							
Jarl Holmgren							
Åker >0,70 torvjord	86	0,13		1710	1900	190	25
" " "	87	0,14		1330	"	570	80
" 0,40 torvjord på sand	88	0,12		1820	"	80	10
" >0,70 torvjord	89	0,21		1050 ~~1240~~	"	850	179
" 0,40 torvjord på sand	90	0,27		1610	"	290	78
" 0,70 - " -	91	0,13		1050 ~~1240~~ 780	"	850	111
" >0,70 torvjord	92	0,62		~~1050~~	"	1120	694
" " "	93	0,18		1520	"	380	68
" " "	94	0,13		1610	"	290	38
" " "	95	0,18		1240	"	660	119
" " "	96	0,32		570 ~~760~~	"	1330	426

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker > 0,70 torvjord	97	0,75		570 ~~760~~ 680	1900	1330	998
" " "	98	0,07		~~760~~	"	1220	85
" " "	99	0,12		1420	"	480	58
Alstringsbåtnad		3,37					2969
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							2608
Summa							5577
<u>Kåryd 1:19</u>							
John Bäck							
Åker > 0,70 torvjord	100	0,10		1420	1900	480	48
" " "	101	0,10		1140	"	760	76
" " "	102	0,21		600 ~~670~~	"	1300	273
" " "	103	0,30		450 ~~570~~	"	1450	435
" " "	104	0,07		940 ~~1050~~	"	960	67
" " "	105	0,45		810 ~~860~~	"	1090	490
" " "	106	0,10		1140	"	760	76
" " "	107	0,09		1850	"	50	5
" " "	108	0,12		1140	"	760	91
" " "	109	0,15		1820	"	80	12
" " "	110	0,12		1850	"	50	6
" " "	111	0,08		1240	"	660	53
Alstringsbåtnad		1,89					1632
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							816
Summa							2448

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kåryd 1:9</u>							
Johan Andersson							
Åker > 0,70 torvjord	112	0,15		1450	1700	250	38
" " "	113	0,13		1020	"	680	88
" " "	114	0,22		850	"	850	187
" " "	115	0,10		1280	"	420	42
" " "	116	0,13		940	"	760	99
" " "	117	0,09		1020	"	680	61
" " "	118	0,08		1280	"	420	34
" " "	119	0,05		1610	"	90	5
" " "	120	0,06		1190	"	510	31
" " "	121	0,19		1440	1600	160	30
" " "	122	0,05		1040	"	560	28
" " "	123	0,09		"	"	"	50
Summa		1,34					693
<u>Kåryd 1:7</u>							
Gotthold Persson							
Åker > 0,70 torvjord	124	0,12		1120	1500	380	46
" " "	125	0,10		1270	"	230	23
" " "	126	0,09		1230	1300	70	6
		0,31					75
Reduktion på grund av att av- loppet ej går fram till gränsen							40
Summa							35

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
— Minskning av "värde före torrläggning" på grund av översvämningsskador:							
		Mark i nivå med	HVY	5-10	procent		
		" 0-10 cm under "		10-15	"		
		" 10-20 " " "		20	"		
		" 20-50 " " "		25	"		
		" 75 " " "		35	"		
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Jultorp Smedegården 1:6</u>							
Inga-Lisa Andersson m.fl.	1-2		0,84				307
<u>Jultorp Smedegården 1:10</u>							
Inga-Lisa Andersson m.fl.	3		0,31				115
<u>Jultorp Smedegården 1:9</u>							
Anders Lundmark	4-14	2,36					2715
<u>Jultorp Smedegården 1:8</u>							
Anders Lundmark	15-26	1,73	0,28				2287
<u>Blackeryd 1:5</u>							
Bröderna Gustafsson	27-31	2,69					3032
<u>Gommeryd el. Skallstaden 1:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	31a-31c	1,25					694
<u>Blackeryd 1:3</u>							
Bröderna Gustavsson	32-47	6,01					7963
<u>Jultorp Lilla 1:2</u>							
Erik Erlandsson	48-49		0,56				512
<u>Jultorp Smedegården 1:2</u>							
Erik Erlandsson	50-51		0,38				38
<u>Blackeryd 1:6</u>							
Karl E. Johansson	58-64	1,41					2079

Utredning angåendebrukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>Ägofigurens bredd</u> m	<u>Antal</u> m	<u>å-pris</u> kr	<u>B å t n a d</u>		<u>Anm.</u>
				<u>Kronor</u>	<u>Summa</u>	
<u>Jultorp Smedeggn 1:9</u>						
Anders Lundmark	150 ¹⁾		5:50	825:--	825:--	1) Öster avloppet
<u>Jultorp Smedegården 1:8</u>						
Anders Lundmark	100 ²⁾		6:--	600:--	600:--	2) Väster avloppet
<u>Blackeryd 1:5</u>						
Bröderna Gustavsson	140 ¹⁾		5:--	700:--	700:--	
<u>Blackeryd 1:3</u>						
Bröderna Gustavsson	300 ¹⁾		5:--	1500:--	1500:--	
<u>Blackeryd 1:6</u>						
Karl E. Johansson	160		5:50	880:--	880:--	
<u>Blackeryd 1:7</u>						
Oskar Andersson	148		5:50	814:--	814:--	
<u>Vallersmeden 1:1</u>						
Jarl Holmgren	156 ¹⁾		5:--	780:--		
	116 ²⁾		5:50	<u>638:--</u>	1418:--	
<u>Kåryd 1:8</u>						
Jarl Holmgren	134 ¹⁾		5:--	670:--		
	108 ²⁾		5:50	594:--		
	104 ¹⁾		6:--	624:--		
	120 ²⁾		6:--	<u>720:--</u>	2608:--	
<u>Kåryd 1:19</u>						
John Bäck	136 ¹⁾		6:--	<u>816:--</u>	816:--	
			<u>Summa</u>		<u>10161:--</u>	

Kåryd den 7 juni 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Biträdande gode män:

Karl A. Lundmark
Bertil Svensson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E .</u>				
2-4+50	250	Schaktning av block, sten och grus m ³	470	7:--	3290	
2+50, 4+50		Ersättning för försvårad överfart st	2	100:--	200	
4+50-5+50	100	Schaktning av sand m. rötter m ³	240	3:--	720	
5+50-9+50	400	Schaktning av block, sten och grus "	1460	7:--	10220	
		Tillägg för sprängning av större block			500	
7+52-7+72		Sprängning och upplastning av berg m ³	30	30:--	900	
9+50-13	350	Schaktning av lerbl. sand med rötter "	1190	2:--	2380	
9+92		Ersättning för försvårad överfart			150	
13-17+50	450	Schaktning av torvjord m ³	1400	1:80	2520	
		Enskild väg.				
16+85-16+90		Bron bekostas av de väghållnings-skyldiga				
17+50-19+58	208	Schaktning av torvjord och dy med något rötter m ³	450	2:--	900	
24+70-25+50	80	Schaktning av torvjord och dy med något rötter "	40	2:--	80	
25+50-27+50	200	Schaktning av torvjord "	220	1:80	396	
27+50-29	150	" " "	140	1:80	252	
		" " grus "	70	3:--	210	
28+93		Ersättning för försvårad överfart			150	
29-31+12	212	Schaktning av torvjord m ³	290	1:80	522	
30+11		Ersättning för försvårad överfart			150	
31+12-32+88	176	Schaktning av torvjord m ³	105	1:80	189	
		" " stenblandat grus "	65	3:--	195	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			2076	
		Jordersättning c:a			2000	28000:--
	<u>2576</u>		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		<u>28000:--</u>


Sven Holmström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jultorp Smedegården 1:6</u>						
Inga-Lisa Andersson m.fl.		307		254	0,861	
<u>Jultorp Smedegården 1:10</u>						
Inga-Lisa Andersson m.fl.		115		95	0,323	
<u>Jultorp Smedegården 1:9</u>						
Anders Lundmark	S	2715		2247	7,618	l 40
<u>Jultorp Smedegården 1:8</u>						
Anders Lundmark	S	2287		1893	6,417	l 40
<u>Blackeryd 1:5</u>						
Bröderna Gustavsson	S	3032		2510	8,507	l 20
<u>Gommeryd el. Skallstaden 1:1</u>						
Kungl. Domänstyrelsen		694		574	1,947	
<u>Blackeryd 1:3</u>						
Bröderna Gustavsson	S	7963		6591	22,342	l 20
<u>Jultorp Lilla 1:2</u>						
Erik Erlandsson		512		424	1,436	
<u>Jultorp Smedegården 1:2</u>						
Erik Erlandsson		38		32	0,107	
<u>Blackeryd 1:6</u>						
Karl E. Johansson	S	2079		1721	5,833	
<u>Blackeryd 1:7</u>						
Oskar Andersson		1821		1507	5,109	l ? 40
<u>Vallersmeden 1:1</u>						
Jarl Holmgren	S	5325		4408	14,941	l 40

Carl F. Lindner
Kurt T. Svensson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kåryd m.fl. hemman i Larvs socken, Larvs kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag är beläget c:a 6 km söder om Larvs kyrka öster om allmänna vägen nr 181 mellan Larv och Fåglavik inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142.

De berörda vattenbesvärade markerna äro huvudsakligen belägna norr och söder om Blackerydssjön, som har sitt tillopp i sjöns södra del och avlopp i sjöns norra del. Markerna söder om sjön äro för sin torrläggning beroende av vattenståndet i sjön, som vid medelvatten är för högt för markernas täckdikning till erforderligt djup och vid högvatten förorsakar översvämning av för säkägarna betydande arealer åkermark. Markerna norr om sjön äro för sin täckdikning och för att förhindra översvämningsskador beroende av att avloppet förstoras.

Markernas nuvarande dåliga torrläggning beror på igenslamning och igenväxning av sjön och avloppet därifrån, bl.a. på grund av att näringsrikt vatten tillföres genom tilloppet, som c:a 3 km söder om sjön genomflyter Fåglaviks samhälle (c:a 350 inv.), där kloakvatten utsläppes samt på torvmarkernas sjunkning.

Företaget avser sålunda fördjupning och utvidgning av avloppet från sjön för möjliggörande av sänkning av medelvattenytan med 65 cm från + 7,60 till + 6,95 samt av högvattenytan med 90 cm från + 8,90 till + 8,00. Den nuvarande normala lågvattenytan + 7,30 kommer att sänkas till + 6,80. Sjöns medelvattenarea kommer att minska från nuvarande 3 ha till 2 ha.

Dessutom avser företaget fördjupning och utvidgning av tilloppet till sjön samt ett mindre sidodike till avloppet från sjön.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom vattenavledning. Å bifogad översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för avloppet från sjön, D - E för tillloppet till sjön och B - Ba för ett mindre sidodike. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Därvid har för avloppet från sjön valts ^{relativt ringa djup och/} en förhållandevis stor bottenbredd (2 m) för att erhålla minsta möjliga tappning från sjön vid lågvatten. Synemännen ha undersökt möjligheterna att bygga en regleringsdamm vid sjöns utlopp, men har detta visat sig ekonomiskt ogenomförbart.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Heldragen blå linje utanför sjön markerar gräns för regelbundet återkommande översvämning.

Sjöns strandlinje vid blivande HVY markeras med en heldragen svart linje. Innan-för denna markeras strandlinjen vid nuvarande MVY samt vid blivande MVY med heldragna blå linjer.

[För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.]

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.]

Genom företags utförande elimineras tidigare regelbundet återkommande översvämningar. Hänsyn härtill har tagits på så sätt att för mark, som tidigare översvämmats dels nuvärdet minskats i proportion till skada genom översvämning, dels brukningsbåtnad beräknats på grund av möjliggjord samtidig brukning. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika fastigheter framgår i detalj av bil. K. Av den beräknade båtnaden 35.641:-- kr kommer 32.119:-- kr eller c:a 90 procent på sökandena och med dem likställda.]

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrläggningshänseende utgöra en samfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.]

Kostnaderna för företags utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. / Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Ersättning för försvårad överfart skall av företaget betalas till ägarna av de i kol. 1 i nedanstående tabell angivna fastigheterna. I kol. 2 anges läget för befintlig överfart, i kol. 3 ersättningsbeloppet och i kol. 4 anges minsta tillåtna dimensioner för vägtrummor av betongrör.

Fastighet		Befintlig överfarts läge	Ersättning kr	Diameter å rörtrumma mm
Jultorp Smedegården	1:14	2+50	100:--	1800
"	"	1:6	4+50	1800
"	"	1:9	9+92	1800
Kåryd	1:8	28+93	150:--	1400
"	1:19	30+11	150:--	1400
Blackeryd	1:5	40+74	50:--	400

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Vid sekt. 16+85 korsar avloppet B - C enskild väg för vilken ny vägförrättning f.n. är under handläggning. Den befintliga bron tillåter ej dikning till erforderligt djup (högst 1,2 m) av ovanför liggande mark och måste därför ombyggas. Då bron ombyggs från grunden efter år 1921 och ovanför liggande mark vid tiden för ombyggnaden var att hänföra till åker eller äng, skall det åligga de väghållningsskyldiga att bekosta och utföra ny bro. Vid brons utförande med betongrör skall dessa minst ha diametern 1800 mm.

Vid annat utförande än med betongrör skall bro dimensioneras av vederbörande lantbruksingenjör.

För mark, som åtgår till jordupplag, skall ersättning utgå efter den areal, som vallar och 1,0 m:s frikant upptaga efter företagets utförande. Arealpriset skall vara detsamma som av synemännen åsatts resp. mark i fullt torrlagt skick och som framgår av värderingslängden. Uppmätning av vallar och uträkning av ersättningar skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg i samband med företagets avsyning. Vid framtida rensingar efter företagets utförande skola inga ersättningar för vallarnas uppläggande utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall

uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 42 § vattenlagen har med lämnande av vissa uppgifter avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelse översänts till kammarkollegiet, Stockholm (bil. F^1), som med skrivelse (bil. F^2) tillställt förrättningsmannen kammarkollegiets förordnande för kammaradvokatfiskalsämbetet att utföra talan vid förrättningen (bil. F^3). Advokatfiskalsämbetet har i en skrivelse (bil. F^4), vartill fogats ett yttrande från distriktsingenjören för vatten och avlopp i Skaraborgs län (bil. F^5), begärt uppgifter angående båtnadsberäkning för företaget. Förrättningsmannens svar frångår av bil. F^6 . Sedan advokatfiskalsämbetet i brev (bil. F^7) begärt ytterligare uppgifter ha dessa genom brev (bil. F^8) lämnats av förrättningsmannen.

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 43 § vattenlagen har med lämnande av vissa uppgifter avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelse översänts till fiskeristyrelsen, Göteborg (bil. G^1), som förordnat fiskeriintendenten i övre södra distriktet att avgiva yttrande (bil. G^2). Sedan fiskeriintendenten begärt vissa uppgifter (bil. G^3) och dessa lämnats (bil. G^4) har han avgivit slutligt yttrande (bil. G^5).

Avskrift av ansökningshandlingarna samt uppgifter angående företaget har även tillställts fiskeristyrelsens tillsynsavdelning, Drottningholm (bil. H^1), som sedan begärda ytterligare uppgifter lämnats (bil. H^2) avgivit yttrande (bil. H^3).

Kammaradvokatfiskalsämbetet har genom t.f. advokatfiskal Leif Gillenius avstyrkt företagets utförande med hänvisning till bestämmelserna i 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen (protokollets § 11).

Nytan av företaget har av synemännen beräknats till 35.641:-- kr. Kostnaderna för företagets utförande utgöras av de enligt kostnadsförslaget beräknade inklusive ersättningar för försvårade överfarter och jordupplag 29.500:-- kr. Härtill kommer beräknad kostnad för bro vid sekt. 16+85, 2500:-- kr, som skall

bestridas av de väghållningsskyldiga. Värdet av skadan och intrånget å annans egen-
dom måste alltså, om företaget skall vara tillåtligt, understiga 35.641 - 29.500 -
- 2.500 = 3.641 kr. Synemännen ha ej kunnat utröna någon annan skada genom företaget
än skada å fiske. Denna skada har av fiskeriintendenten beräknats till 350:-- kr.
Synemännen anse att hinder mot företaget enligt 7 kap. 38 § vattenlagen ej finnes.

Ej heller anse synemännen sådant hinder föreligga, som omförmäles i 7 kap.
39 § vattenlagen. -

Vid sammanträdet den 12 april 1956 har ifrågasatts, om icke skada skulle åsamkas
genom företagets utförande, därigenom att recipienten för avloppsvatten från Fåglaviks
samhälle försämrass. Synemännen anse ej att hänsyn kan tagas härtill vid pröv-
ningen av företagets tillåtlighet enligt vattenlagens bestämmelser. -

Några andra hinder för företagets utförande ha ej anmälts och ej heller ha
synemännen funnit att några sådana hinder föreligga. /

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta ut-
låtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 53:46 kronor,
vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, för-
delas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördel-
ningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd,
fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits,
men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig
öfrensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande rit-
ningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från
avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte
nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada
 uppstår;
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola av-
 hjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
vara bragta till slut före utgången av år 1965;
 att företaget sk. 11 anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Blackeryds vattenavledningsföretag av år 1956".

Detta utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § sista stycket
 vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Elan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid nämnda vattendomstol,
 adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kördd den 7 juni 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
 Sven Holmström

Biträdande gode män:

Karl J. Lundén

Bertil Svensson

ARBETS BESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

Fixpunktbeskrivning:

Fixp. =	+ 7,58 meter,	kors i jordfast sten c:a 10 m	V	påle	1
"	= + 8,88	" ,	- " -	10 " NO	" 7+50
"	= + 9,24	" ,	- " -	30 " V	" 16

Fixp. = + 10,00 meter, kors i jordfast sten c:a 80 m V påle 28

" = + 10,28 " , - " - 30 m V " 32 .

Käryd den 7 juni 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

Sven Holmström