



Akt nr:

R-F4b-LS16/55

AU\$R-F4b-LS16/55

Handlingar angående

"Fjällåkra dikningsföretag av år 1955"

i Broddetorps och Hornborga socknar, Gudhems kommun av

Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

S-45

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Fjällåkra dikningsföretag av år 1955"

Socken	Broddetorp o. Hornborga	Län	Skaraborg
--------	-------------------------	-----	-----------

Ordf. i styrelsen — ~~Företagets ordförande~~

Sven Svensson, Storegården, Broddetorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
6/9 1955	13.200:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1964	-	1/10 1960	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	13.200:-	-	-
Avsyningen verkställd den 7 sept. 1959		Besiktning verkställd av e.o. assistent Lennart Roth	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes härmed.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till kr. 39.431:77.

Skara den 11 sept. 1959.

I tjänsten:

E. O. Lippert
(E. O. Lippert)

E.o.lantbruksingenjör.

1.
Protokoll fört vid samman-
träde under syreförättning enligt
vattenlagen för förläggning av
vattenstadade marker tillhörande
Fjällåkra Bengt Olofs- eller Store-
gården m. fl. hemman inom
Broddetorps och Homborgs socknar
av Skaraborgs län.

Den 26 april 1951.

Sedan undertecknad förädlingsman
på därom gjord ansökan (Bil. A) av Länssty-
relsen blivit förordnad att handlägga denna
syreförättning (Bil. A), hade sammanträde
med intressenterna utsatts att hållas föresta-
ende dag klockan 10⁰⁰ hos lantbrukaren
Gven Gvensson på Storegården, Broddetorp,
varon särskilda underåttelser blivit till
sakägarna utsända enligt bifogade förteck-
ning (Bil. B)

För att såsom gode män biträda
vid förädlingen hade på förädlingsman-
nens kallelse inställt sig skiftesgodemännen:

Karl E. Johansson, Leragården, Broddetorp,
och Gven Johansson, Hovslagsregården, Broddetorp.

Vid sammanträdet anmälde sig följande
sakägare närvarande:
Såsom sökande:

Sven Svensson, Storgården, Broddetorp,
 Einar Leijon, Jon Mångården, Broddetorp,
 Dödsboet efter Hilma Dahlqvist, genom Einar
 och Otto Dahlqvist, dödsboets delägare, Storgården,
 Sven Johansson, Ringgården, Broddetorp,
 Jesper Larsson, Åhetorp, Broddetorp,
 Vendla Örling, genom Stellan Örling, Botorp,
 Broddetorp, enligt ^{uppskrift} fullmakt (Bil.)
 Stellan Örling, Botorp, Broddetorp,
 Hulda K. Larsson, genom Jesper Larsson, Åhetorp,
 Broddetorp, enligt ^{uppskrift} fullmakt (Bil.)
 Sven Adolf Harry Larsson genom Jesper Larsson,
 Åhetorp, Broddetorp, enligt ^{uppskrift} fullmakt (Bil.)
Såsom övriga sakägare:
 Sven Arthur Valdemar Larsson, Åhetorp, Broddetorp.

§1.

Ansökan om förretningen samt det på
 grund därav meddelade förordnandet för förret-
 ningsmannen att handlägga ifrågakommande för-
 retning upplästes.

§2.

På därom framställd förfrågan anmälles
 ej något jäv mot förretningsmannen eller biträ-
 dande styrelsemedlemmar, och visste sig dessa ej stå i jävs
 förhållande till sakägare i företaget.

§3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller det ifrågasatta företaget genomförande ansågs ej föreligga.

§4.

Förrättningsmannen framställde upprättad karta över de vattenbesvärade områdena och profibräkningar över föreslagna avlopp och redogjorde för utförda beräkningar för företaget.

§5.

Det anskeddades, att en av de ursprungliga sökandena, Carl Englund, ^(Afsejården) numera hade sålt sin fastighet till Nils Lundin, varigenom denne istället blivit sökande. Lundin ^(emellertid) hade genom särskild skrivelse återkallat sin ansökan (Bil. F.)

§6.

Sökandena yrkade på att erforderliga avlopp skulle få upptagas, så att deras därav berörda marker skulle kunna förvärfvas till ändamålsenligt djup.

§7.

Gven chefen Valdemar Larsson, Sketorp, förklarade, att han ännu icke ville förena

sig med sökandena till förätkingen, då han ännu icke kunde taga ställning. Han önskade först närmare besked om hur stor hans andel i kostnaderna för företaget skulle bli.

§ 8.

Einar Leijon ansåg att hans marker knappast kunde berättas erhålla full förläggning med mindre än att bäcken i gränsen ^{emellan} Tolkan Jon Måsgården 3³ och Iven Tröjdenbergsgården fördjupades eller rensades upp, då vattnet vid snösmältning och regnperioder från denna bäck brukade svämma över hans åkrar. Han önskade att åtgärder skulle vidtagas för att förhindra översvämningar.

§ 9.

Sakägarna förklarade att de hade anspråk på ersättning för den mark, som åtgår för jordupplag från öppna diken. Någon ersättning för den mark, som skulle åtgå för avloppens breddning hade de däremot inget anspråk på.

§ 10.

Förätkningsmännen neddelade, att synemännen efter sammankädet skulle verkställa synrejsning och att nytt sammankäde skulle hållas på ort och tid, varon sakägarna skulle

i laga ordning underkännas.

§ 11.

Då intet vidare förhållande, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet.

Storgården den 26 april 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

E.o. landbruksingenjör.

H.C. Johansson Sven Johansson

Den 13 jan. 1955 hos Einar Leijon, Taltan.

Närvarande: Undertecknad landbruksingenjör och förrättningsman, skiftesgodemännen Gillis Fredriksson och Sven Johansson samt följande sökande:
Sökande:

Einar Leijon äg. Fjällåkra Storgården 1⁴ och 1⁵,
Taltan Jon Månsen 3³ och Fjällåkra Ringgården 11⁹.

Sven G. Lennström äg. del av Fjällåkra Storgården 1⁸ som ej beröres av förslaget, Fjällåkra Storgården 1⁶ och 1¹⁰.

Einar och Otto Dahlqvist äg. del av Fjällåkra Storgården 1⁸ som beröres av förslaget,

Þjállakra Stregi:u 1¹³, 1¹⁶ ok 1¹⁷.

Snæi Jóhannsson ág. Þjállakra Ríngagi:u 11⁴

Adolf Larsson skrbh. (Hulda Larsson,

Snæi Larsson ok Jøper Larsson) ág.

Sketup 1¹³ ger Jøper Larsson erl. fullu. bil. G^I

ok öðrign sakýnd:

Snæi Larsson ág. Sketup 1⁴ ok 1⁵

H.F. Halungvist skrbh. (Alm Halungvist,

Elin Hedsknú ok Snæi Jóhannsson)

ág. Þjállakra Ríngagi:u 11⁷ ger

David Jóhannsson erl. fullu. bil. G^{II}

Þoddetup postmat ág. Taltan 1¹ ger.

Berki Halungvist erl. fullu. bil. G^{III}

snæi denutun vöfnunlungeru ger.

vögnutun 5. þerun, Taltuping, bil. G^{IV}.

§12.

Upplosts det fr. fjörstungrunnen
utfridode fjörduandet, snæi hade
lydelre erl. bil. A.

§13.

Nagot jár emot ryremannu kundu
icke upmäs.

§14.

Faelodes kompletterod mivakata ok
profiler övri i fjörtyet iugäende övriken
ok aolopp.

§15

H.F. Halmgren storb. gen. David Johansson
förenade sig med sökanden.

§16.

Sökanden att de som förenat sig
med dem yrkade på fördjupning att
i möjligaste mån iakttagning med rätta
av ifrågasatta avlägg, så att deras
konst berende verk må kunna på ett
ändamålsenligt sätt inläggas och brukas.

§17.

Meddelades att numera Enio och Otto
Dahlgren är ägare till Helene Dahlgrens
dödsbo förtigheter.

§18.

Jon Lönn meddelade att han samt
Karl och Herbert Olsson ej önskar på sina
verksamhet inlägga nor ut till ifrågasatta
fört. Möjlighet finnes att dels deras
verksamhet genom ett i värdig riktning
gående liksom över skett 1^o, Bil. G^V.

§19

Som visat vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
männan hade upplöst med
hillsammanhängande, att redan
fört till dikningen förtig -
ställt, nytt sammankomst komme

att kallas öfver att det som i lagen
ordning kommer att för inkägen
Allmänna.

Att och det som var

7 tjänster

Stenpalstern

Bekäande gode män:

Sven Johansson
Gösta Edriksson

Den 5 mars 1955 hos Einor Leijon, Taltan.

Närvarande: Förstående styrelse samt
följande inkägne:

Einor Leijon

Sven Svensson

Einor Dahlqvist

Atta Dahlqvist

Sven Johansson

Adolf Larssons storbh. gen.

Jesper Larsson

Brödets postor gen.

Bertil Holmgren

H.F. Holmgrens storbh. gen.

David Johansson

§20.

Förklades det sedan föra samman
kådet upprättade förslaget till de rätts-
besvärade verkens bättre förläggning och

beräkning med därtill hörande handlingar.

§ 21.

Upplästs sysemännens uttalande,
som hade lydelse ut. biljett 0.

§ 22.

Att mätta ut förora till företaget
hörande handlingar och ritningar och
att sammanställa delgivning för vil
av styrelse utgör sysemännens
Loen Luennon, Stregören, Briddetorp.

§ 23.

Som inkt vidare fanns att till
protokollet antecknas, förklarades
företagningen avslutad och sammanträdets
upplöst.

Det var här som man

Tjänsten

Överförmyndaren

Bihörande godmän:

Sven Johans Berg
Bertil Bergström

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 140 53




Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa i-frågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 87 53



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)


Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 8 JUL 1953

III/4 8753

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**Lantbruksingenjör Sven Hallin.****Skara den 13 juni 1953.****På Lantbruksnämndens vägnar:**
Rolf Eliasson
Bo Hjalmarsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

F.nr. 447.

E.D.nr 39-49-1951Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf
Kristoferson, Skara, förordnas härmed
att i stället för lantbruksingenjören
Sven Hallin i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning.

Mariestad & landskansliet den 16
februari 1951.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

14.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 21/10 1945 Dnr 73

Exp. den / 19 07

E D. 92-49

1947

E. D. 39-49 447

Till

1951

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs



Undertecknad~~a~~ få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storgården m.fl. i Bröcktorp socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Bröcktorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lenn Lennsson

adress Storgården

pr Bröcktorp

Telefon: 70

Bröcktorp den 22 okt. 1945

Lenn Lennsson

Einar Dahlqvist

Einar Leijon 76

Carl Englund

Sten Johansson

Jesper Larsson 64

Stellan Carlberg 76

1950 mager mager den 7/1950

15.
FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Storgården
Storgården
Toltan
Åfors gård
Åfors gård
Kings gård
Årtorp
Botorp

✓✓ Lenn Lomsson
✓✓ Br. Dahlqvist
✓ Binar Lijon
(Carl J. Englund)
✓ Herman Flodqvist
✓ Lenn Johansson
✓ Jäms Lomsson
✓ Stellan Perling

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,
~~XXXXXXXXXX~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Lantbruksnämnden få till förrättningsman föreslå:

E.o. Lantbruksing. Rolf Kristoferson

Skara den 29 januari 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

...*Elio Andersson*...

Elio Andersson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Einar Leijon, Toltan, Broddetorp torsdagen den 13 jan. 1955 klockan 12.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ Einar Leijon,	Toltan,	<u>Broddetorp</u>
✓ Sven Svensson,	Storegården,	"
✓ <i>Einar och Otto Dahlqvist</i> Hilma Dahlqvists dödsbo,	"	"
✓ Sven Johansson,	Ringagården,	"
✓ Fru Vendla Orrling,	Botorp,	"
✓ Sven Larsson,	Åketorp,	"
✓ <i>Adolf Larssons sterbh.:</i> Änkefru Hulda Larsson,	"	"
✓ <i>Jesper Larsson,</i> <i>Sven Larsson</i>	"	"
✓ H. F. Holmqvists sterbhus,	Afsegården,	"
✓ Karl Olsson,	Uddeberg,	"
✓ Herbert Olsson,	"	"
✓ Pastorsämbetet,	Pastorsexpeditionen,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Gillis Fredriksson, Per Håkansgården,		<u>Broddetorp</u>
✓ -" Sven Johansson, Hovslagareg:n, Hornborga,		"

Skara den 4 jan. 1955.

I tjänsten:

Anders Larsson

Ang. fortsatt sammanträde lördagen den 5 mars 1955 klockan 9,30

har avdrag av kungörelse sänts till:

" Einar Leijon,	Toltan,	<u>Broddetorp</u>
" Sven Svensson,	Storegården,	"
" Einar och Otto Dahlqvist,	"	"
" Sven Johansson,	Ringagården,	"

	Botorp,	<u>Broddetorp</u>
Fru Vendla Orrling,		
✓ Adolf Larssons sterbhus,	Åketorp,	"
H. F. Holmqvists sterbhus,	Afsegården,	"
Pastorsämbetet i Broddetorps pastorat,		"
Skiftesogodemannen Sven Johansson,	Hovslagareg:n, Hornborga,	"
"	Gillis Fredriksson, Per Håkansgården,	"

Skara den 18 febr. 1955.

I tjänsten:

Jaen Håkansson

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fjällåkra Storegården m.fl. i Broddetorps och Hornborga socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lantbr. Einar Leijon, Toltan, Broddetorp, lördagen den 5 mars 1955 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Broddetorps s:n.

Fjällåkra Storegården 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁸, 1¹⁰, 1¹³, 1¹⁶, 1¹⁷

Botorp 4¹

Toltan 1¹

Toltan Jon Månsgården 3³

Åketorp 1¹³

Hornborga s:n.

Fjällåkra Ringagården 11⁴, 11⁷, 11⁹

Skara den 11 februari 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Broddetorps församling den 20 februari 1955, betygas:

Broddetorp
.....
Hornborga
.....

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 11 februari 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fjällåkra Storegården m. fl. i Broddetorps och Hornborga socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Einar Leijon, Toltan, Broddetorp, **lördagen den 5 mars 1955 klockan 9.30**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Broddetorps s:n

Fjällåkra Storegården 1:4, 1:5, 1:6,
1:8, 1:10, 1:13, 1:16, 1:17.

Botorp 4:1.

Toltan 1:1.

Toltan Jon Månggården 3:3.

Åketorp 1:13.

I Hornborga s:n

Fjällåkra Ringagården 11:4, 11:7,
11:9.

Skara den 12 febr. 1955.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM.
Lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning tisdagen den 15 februari 1955, intygas.

Skara den 17 febr. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Förklaring

Undertecknade förklarar oss med vårandena till
den nyinförrättning, som osser förläggning
av verk, tillhörande Gällåkra Storgården
m.fl. förhållanden i Broddetorp och Hornborga
m.k. av Skaraborgs län, att yrka vi på
företagets utskickning så att jämväl vi
än är beröende verk må kunna på
ändamålsenligt sätt förläggas och brukas.

Broddetorp den 13/1 1955

David Johansson

(H.F. Holmquist's storbh.)

Bestyrkes

Sten-Åke Johansson

Karl-Åke Johansson

Över Johansson

Underkennad, ägare till $\frac{1}{8}$ mantal av $\frac{1}{4}$ mantal
 Broddetorp Afzegården 2⁴ och $\frac{1}{8}$ mantal av $\frac{1}{4}$ mantal
 samma hemman 2⁵ i Broddetorps socken, vilka
 fastighetsandelar jag den 14 mars 1947 köpt av
 Carl G. Englund och hans hustru Ingrid Englund,
 och varigenom jag i enlighet med vattenlagens
 bestämmelser blev en av sökandena till
 den synesförrättning, som avser förläggning av
 marker tillhörande Storgården n. fl. i Brodde-
 torps socken av Skaraborgs län, önskar härmed
 åberopa denna ansökan.

Broddetorp den 10 oktober 1950
 Nils Lander

Ovan framfört önskemål tillstyrkes:

Aron Svensson
 Einar Dahlqvist

Einar Lijer

Evan Johansson
 Jerpe Larsson
 Johan Wikberg

FULLMAKT

för Jespe Larsson
(namn)
Skatorp Broddelov
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Tollan m. fl. gårdars dikenings-

företag
 i Broddelov
Endhem kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
samt att söla lön från avdikningslönefonden till vår andel i kostnaderna
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skatorp den 16 jan 1955.

Hulda Larsson

Harald Larsson

Bevittnas:

Bengt Karlsson
(namn)

Jens Jonsson
(namn)

Broddelov Broddelov
(adress)

Kjeld Skaraborg
(adress)

FULLMAKT

för David Johansson,
(namn)
Toltan, Broddetorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Herman Ferdinand Holmqvists sterbhus
Afzegården, Broddetorp.

..... i
Gudhems kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
saust att söka lön från audituingslösa/ouda till vår andel i kostnaderna
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Broddetorp den 19 jan. 1955

Alvar Holmquist

Afzegården, Broddetorp.

Elin Hadsström

Hedebo, Broddetorp.

Sven Johansson

Toltan, Broddetorp.

Bevittnas:

Nils Färdig
(namn)

Nils Färdig
(namn)

Broddetorp
(adress)

Broddetorp
(adress)

Transumt

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde
med Broddetorps pastorats kyrkofullmäktige
tisdagen den 14 december 1954.

§4

Till pastoratsombud för år 1955 omvaldes godsägare Bertil Holmqvist
Bosgården, Broddetorp. Till suppleant omvaldes montör Rickard Pauli,
Broddetorp.

Broddetorp den 14 dec. 1954


Bertil Holmqvist

Justerat

Otto Hermansson

David Johansson

Rätt transumerat betygar:


kyrkofullm. ordförande

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 37-43/55F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. Toltan m.fl. hemman inom Broddetorps socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 7 januari 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Bröderna Olsson

Uddeberg

och Sven Larsson skatary

önskar ej deltaga i

dikningsföretaget

Skatary 19-1/1955

Sven Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hornborga socken</u>							
<u>Fjällåkra Ringagården 11:7</u>							
H. F. Holmqvist							
Åker, dyjord på sand	1	0,79		1080	1800	720	569
" "	2	0,87		900	"	900	783
" "	3	1,28		1360	1700	340	435
" "	4	1,09		1360	1600	240	262
Summa	1-4	4,03					2.049
<u>Fjällåkra Ringagården 11:4</u>							
Sven Johansson							
Åker, dyjord på sand	5	0,25		1610	1700	90	23
" "	6	0,30		1100	"	600	180
" "	7	0,80		940	"	760	608
" "	8	0,26		810	1800	990	257
" "	9	0,80		1530	"	270	216
" "	10	0,60		1710	"	90	54
Summa	5-10	3,01					1.338
<u>Fjällåkra Ringagården 11:9</u>							
Einar Leijon							
Åker, dyjord på sand	11	0,60		1530	1800	270	162
" "	12	0,16		850	1700	850	136
" "	13	0,61		850	"	850	519
" "	14	0,65		1040	1600	560	364
" "	15	0,27		1440	"	160	43
Summa	11-15	2,29					1.224
<u>Broddetorps socken</u>							
<u>Tolten 1:1</u>							
Broddetorps pastorat							
Åker, dyjord på sand	16	1,32		800	2000	1200	1.584
Summa	16	1,32					1.584

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Toltan Jon Månegården 3:3</u>							
Einar Leijon							
Åker, mylla på lera	17	0,42		1200	2000	800	336
" "	18	0,81		800	"	1200	972
" "	19	0,54		1100	"	900	486
" "	20	0,70		900	"	1100	770
" "	21	0,33		1800	"	200	66
" "	22	0,16		1740	1800	60	10
Summa	17-22	2,96					2.640
<u>Fjällåkra Storegården 1:5</u>							
Einar Leijon							
Åker, dyjord på lera	23	0,18		1350	1800	450	81
" mylla "	24	0,49		1000	2000	1000	490
Summa	23-24	0,67					571
<u>Fjällåkra Storegården 1:4</u>							
Einar Leijon							
Åker, dyjord på lera	25	0,19		1170	1800	630	120
" "	26	1,02		900	"	900	918
" "	27	1,49		510	1700	1190	1.773
" "	28	0,27		320	1600	1280	346
" "	29	0,23		1120	"	480	110
" " sand	30	0,57		1440	"	160	91
" "	31	0,29		1120	"	480	139
Alstringsbåtnad							3.497
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30 - 31+92 = 192 m å 5:50							1.056
3+48-5+21 = 173 m å 5:50							952
Brukningsbåtnad							2.008
Summa	25-31	4,06					5.505

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fjällåkra Storegården 1:16</u>							
Einar och Otto Dahlqvist							
Åker, dyjord på sand	32	0,81		1190	1700	510	413
" "	33	0,89		1280	"	420	373
Alstringsbåtnad							786
Brukningsbåtnad å sträcken: 5+21-6+50 = 129 m å 5:70							735
Summa	32-33	1,70					1.521
<u>Fjällåkra Storegården 1:13</u>							
Einar och Otto Dahlqvist							
Åker, dyjord på sand	34	1,13		50	1700	1650	1.865
Summa	34	1,13					1.865
<u>Fjällåkra Storegården 1:10</u>							
Sven G. Svensson							
Åker, dyjord på sand	35	0,58		340	1700	1360	789
" "	36	0,88		680	"	1020	898
Summa	35-36	1,46					1.687
<u>Fjällåkra Storegården 1:6</u>							
Sven G. Svensson							
Åker, dyjord på sand	37	0,55		770	1700	930	512
" "	38	0,83		1360	"	340	282
" "	39	0,20		20	"	1680	336
" "	40	0,24		30	"	1670	401
Summa	37-40	1,82					1.531
<u>Botorp 4:1</u>							
Wendela Orrling							
Åker, dyjord på sand	41	0,07		400	1600	1200	84
" "	42	0,37		400	"	1200	444
Summa	41-42	0,44					528

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Fjällåkra Storegården 1:17							
Einar och Otto Dahlqvist							
Åker, dyjord på sand	43	0,47		10	1800	1790	841
" " "	44	0,47		10	"	1790	841
Summa	43-44	0,94					1.682
Fjällåkra Storegården av 1:8							
Einar och Otto Dahlqvist							
Åker, dyjord på sand	45	0,74		340	1700	1360	1.006
" "	46	0,53		1020	"	680	360
Tomt, "	46a	0,05		3220	3400	180	9
Åker, "	47	0,37		420	1700	1280	474
Alstringsbåtnad							1.849
Brukningsbåtnad å sträckan:							
7+38-8+28 = 90 må 6:-							540
Summa	45-47	1,69					2.389
Åketorp 1:13							
Hulda Larsson							
Sven Larsson							
Jesper Larsson							
Åker, > 2 m Tj	48	1,75		20	1520 ~~1600~~	1500	2.625
" 0,5 m Tj på Sa	49	0,45		1040	1600	560	252
" 0,7 "	50	0,96		160	"	1440	1.382
" 1,2 "	51	1,70		240	"	1360	2.312
" 0,5 "	52	0,63		480	"	1120	706
" 0,6 "	53	0,50		800	"	800	400
" 0,5 "	54	0,94		100	"	1500	1.410
Alstringsbåtnad							9.087
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
8+34-9+90 = 156 m å 5:50							858

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
9+90-10+42 = 52 m å 3:-							156
10+42-10+94 = 52 m å 7:-							364
<u>Brukningståtnad</u>							1.378
<u>Summa</u>	48-54	6,93					10.465
<u>Sammandrag</u>							
<u>Hornborga socken</u>							
<u>Fjällåkra Ringgården 11:7</u>							
H. F. Holmqvist	1-4	4,03					2.049
<u>Fjällåkra Ringgården 11:4</u>							
Sven Johansson	5-10	3,01					1.338
<u>Fjällåkra Ringgården 11:9</u>							
Einar Leijon	11-15	2,29					1.224
<u>Broddetorps socken</u>							
<u>Toltan 1:1</u>							
Broddetorps pastorat	16	1,32					1.584
<u>Toltan Jon Månsgården 3:3</u>							
Einar Leijon	17-22	2,96					2.640
<u>Fjällåkra Storegården 1:5</u>							
Einar Leijon	23-24	0,67					571
<u>Fjällåkra Storegården 1:4</u>							
Einar Leijon	25-31	4,06					5.505
<u>Fjällåkra Storegården 1:16</u>							
Einar och Otto Dahlqvist	32-33	1,70					1.521
<u>Fjällåkra Storegården 1:13</u>							
Einar och Otto Dahlqvist	34	1,13					1.865
<u>Fjällåkra Storegården 1:10</u>							
Sven G. Svensson	35-36	1,46					1.687
<u>Fjällåkra Storegården 1:6</u>							
Sven G. Svensson	37-40	1,82					1.531

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Botorp 4:1</u>							
Vendla Orrling	41-42	0,44					528
<u>Fjällåkra Storegården 1:17</u>							
Einar och Otto Dehlqvist	43-44	0,94					1.682
<u>Fjällåkra Storegården av 1:8</u>							
Einar och Otto Dehlqvist	45-47	1,69					2.389
<u>Åketorp 1:13</u>							
Hulda Larsson							
Sven Larsson							
Jesper Larsson	48-54	6,93					10.465
<u>Summa</u>		<u>34,45</u>					<u>36.579</u>
Tolten, Broddetorp den 5 mars 1955. I tjänsten: <i>Sven Holmström</i> (Sven Holmström)							
Biträdande gode män: <i>Sven Johansson</i> <i>Willehelmina</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Toltan 1:1</u>							
Broddetorps pastorat							
0+90-1+50 = 60 m str. A-B				110	20	22:--	
1+50-1+76 = 26 " " B-C				50	20	10:--	
60-60+40 = 40 " " B-Ba				130	20	26:--	
60+40-62+32 = 192 " " "				510	20	102:--	
62+32-62+54 = 22 " " "				65	20	13:--	173:--
<u>Fjällåkra Ringgården 11:9</u>							
Einar Leijon							
62+54-63+12 = 58 m str. B-Ba				160	18	28:80	28:80
<u>Fjällåkra Ringgården 11:4</u>							
Sven Johansson							
63+12-63+80 = 68 m str. B-Ba				190	18	34:20	34:20
<u>Toltan Jon Månggården 3:3</u>							
Einar Leijon							
60+40-62+32 = 192 m str. B-Ba				510	20	102:--	
1+76-3+00 = 124 " " B-C				410	20	82:--	184:--
<u>Fjällåkra Storegården 1:5</u>							
Einar Leijon							
3-3+28 = 28 m str. B-C				130	20	26:--	26:--

John Johnson
Luther Strickland

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B .</u>						
0+80-1+50	70	Bergsprängning m ²	100	30:-	3000:--	3320
		Ersättning för jordupplag			22:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent till å förestående belopp			298:--	
<u>Sträckan B - C .</u>						
1+50-2+00	50	Bergsprängning m ²	85	30:-	2550:--	4410
2+00-3+28	128	Schaktning av grus o.sten m ³	300	4:50	1350:--	
		Ersättning för jordupplag			118:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			392:--	
<u>Sträckan C - D .</u>						
3+28-3+48	20	Schaktning av grus o.sten m ³	70	4:50	315:--	480
3+38-3+42	4	Trumma av lantbruksrör; d=500 mm m	4	13:90	55:60	
		Grävning, läggning, torvsättning samt återställande av vägbana		50:-	50:--	
		Ersättning för jordupplag			18:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			41:40	
<u>Sträckan D - E .</u>						
3+48		Rörlutlopp typ B; d=400 mm(16") st	1	100:-	100:--	1582:95
3+48-5+21	173	Lantbruksrör;d=400 mm(16") med frakt m	173	9:15	1582:95	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	173	3:--	519:--	
5+21		Brunn typ A; d=900 mm st	1	170:-	170:--	1768:45
5+21-8+34	313	Lantbruksrör;d=300 mm(12") med frakt m	313	5:65	1768:45	
5+21-6+50	129	Grävn., lägn. o. återfylln. "	129	2:60	335:40	
6+50-8+34	184	- " - "	184	4:50	828:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
8+28-34	6	Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana m	6	8:--	48:--	
6+50,7+38 } 8+34		Brunn typ A; d=800 mm st	3	140:--	420:--	
8+34-9+90	156	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt m	156	3:85	600:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	156	3:50	546:--	
9+90		Brunn typ A; d=600 mm st	1	90:--	90:--	
9+90-10+42	48	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	48	3:--	144:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	48	1:50	72:--	
10+42-10+94	52	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt "	52	2:30	119:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	52	1:15	59:80	
10+42,10+94		Brunn typ A; d=500 mm st	2	70:--	140:--	
9+80-10+94	114	Rustbädd av 2" plank m	114	4:--	456:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			800:20	8800
<u>Sträckan B - Ba.</u>						
60=1+50-63+12	312	Schaktning av sand med ngt sten m ³	640	5:--	3200:--	
63+12-16	4	Träbro enligt särskild typritning			300:--	
63+12-63+80	68	Schaktning av sand med ngt sten m ³	110	5:--	550:--	
		Ersättning för jordupplag			306:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			404:--	4760
<u>Sträckan C - Ca.</u>						
20=3+28		Rörutlopp typ B; d=400 mm st	1	100:--	100:--	
20+00-23+40	340	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt m	340	8:25	2805:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	340	3:50	1190:--	
21+32,22+40 } 22+94,23+40 }		Brunn typ Da; d=900 mm st	4	100:--	400:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
22+90-94	4	Trumma av lantbruksrör; d=450 mm	m 4	10:35	41:40	
		Grävning, läggning, torvsättning samt återställande av vägbana			50:--	
20-23+40	336	Justering av botten och slänter i flödesdike	m 336	0:40	134:40	
		10 procent tillägg enl. ovan			479:20	5200
		<u>Sträckan D - Da - Db .</u>				
30=3+48		Rörlutlopp typ B; d=400 mm	st 1	100:--	100:--	
30+00-32+42	242	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt	m 242	8:25	1996:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 242	3:70	895:40	
31+12, 31+92, } 32+42		Brunn typ A; d=900 mm	st 3	170:--	510:--	
32+42-34+67	225	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt	m 225	8:25	1856:25	
32+42-33+84	142	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 142	5:--	710:--	
33+84-34+67	83	- " -	" 83	4:50	373:50	
34+00, 34+67		Brunn typ A; d=900 mm	st 2	170:--	340:--	
34+67-35+40	73	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt	m 73	5:65	412:45	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 73	3:10	226:30	
35+40		Brunn typ A; d=800 mm	st 1	140:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			739:60	8300
		<u>Sträckan Da - Dc .</u>				
40=31+92- } -40+30	30	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 30	1:75	52:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 30	1:40	42:--	
40+30		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			15:50	180

Lew. G. Lushorn

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst ^{1,0}~~0,6~~ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upp-lagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringkommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att **styrelsen** under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att **styrelsen** skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att ~~huvud~~^{er}fixpunkt för höjdbestämmningen är:

- I. + 139,23. Kors i sten i brovalv vid 0+38.
- II. + 143,63. " " " " stengärdesgård vid 35+40.
- III. + 141,66. " " jordfast sten c:a 220 m SO 10+94.

Fixp. är belägen i mindre björkdunge intill åkerkanten.

Toltan, Broddetorp den 5 mars 1955.

I tjänsten:

Sten-Fluck

U T R E D N I N G

angående avdelningsbildning.

Ägofigurer	Avdeln.	Båtnad kr	A n d e l i k o s t n a d f ö r								Kostnad kr	Relativ kostnad								
			A - B		B - C		C - D		D - E				B - Ba		C - Ca		D - Da - Db		Da - Dc	
			kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr			kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Hela företaget		36579	3320	4410	480	8800	4760	5200	8300	180	35450	0,9691353								
1-2,9-12,16-17, 19	1	4326	150				4760				4910	1,1349976								
3-8,13-15,18, 20-26	2	6118	3320	4410				5200			12930	2,113435								
29-33,45-54	3	15667	3320	4410	480	8800					17010	1,0857216								
27-28,34-44	4	10468	3320	4410	480				8300	180	16690	1,5943828								
1+2		10444	3320	4410			4760	5200			17690	1,6937954								
3+4		26135	3320	4410	480	8800			8300	180	25490	0,9753204								
2+3		21785	3320	4410	480	8800		5200			22210	1,0195088								
2+4		16586	3320	4410	480			5200	8300	180	21890	1,3197877								
2+3+4		32253	3320	4410	480	8800		5200	8300	180	30690	0,9515394								
Företaget skall uppdelas på 2 avdelningar enl. nedan:																				
I	I	4326					4760				4760	1,1003236								
2+3+4	II	32253	3320	4410	480	8800		5200	8300	180	30690	0,9515394								

Toltan, Broddetorp den 5 mars 1955.

I tjänsten:

Therese Lundström

Bil. M.

42. Bil. N.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hornborga socken</u>						
<u>Fjällåkra Ringgården 11:7</u>						
H. F. Holmqvists stbh.	S					
Avd. I Ägofig. 1-2		1.352	1.488			
" II " 3-4		697	663	2.151	6,068	l
<u>Fjällåkra Ringgården 11:4</u>						
Sven Johansson	S					
Avd. I Ägofig. 9-10		270	297			
" II " 5-8		1.068	1.016	1.313	3,704	—
<u>Fjällåkra Ringgården 11:9</u>						
Einar Leijon	S					
Avd. I Ägofig. 11-12		298	328			
" II " 13-15		926	881	1.209	3,410	l
<u>Broddetorps socken</u>						
<u>Toltan 1:1</u>						
Broddetorps pastorat	—					
Avd. I Ägofig. 16		1.584		1.743	4,917	—
<u>Toltan Jon Månggården 3:3</u>						
Einar Leijon	S					
Avd. I Ägofig. 17, 19		822	904			
" II " 18, 20-22		1.818	1.730	2.634	7,430	l
<u>Fjällåkra Storegården 1:5</u>						
Einar Leijon	S					
Avd. II Ägofig. 23-24		571		543	1,532	l
<u>Fjällåkra Storegården 1:4</u>						
Einar Leijon Avd. II	S	5.505		5.238	14,776	l
<u>Fjällåkra Storegården 1:16</u>						
Einar o. Otto Dahlqvist Avd. II	S	1.521		1.447	4,082	l

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fjällåkra Storegården 1:13</u>						
Binar och Otto Dahlqvist Avd. II	S	1.865		1.775	5,007	l
<u>Fjällåkra Storegården 1:10</u>						
Sven G. Svensson Avd. II	S	1.687		1.605	4,527	l
<u>Fjällåkra Storegården 1:6</u>						
Sven G. Svensson Avd. II	S	1.531		1.457	4,110	l
<u>Botorp 4:1</u>						
Vendla Orrling Avd. II	S	528		503	1,419	-
<u>Fjällåkra Storegården 1:17</u>						
Binar o. Otto Dahlqvist Avd. II	S	1,682		1.601	4,516	l
<u>Fjällåkra Storegården av 1:8</u>						
Binar o. Otto Dahlqvist Avd. II	S	2.389		2.273	6,412	l
<u>Åketorp 1:13</u>						
~~A. Larsson stöds.~~						
~~Hulda Larsson~~						
~~Sven Larsson~~						
Jesper Larsson Avd. II	S	10.465		9.958	28,090	l
<u>Summa</u>		36.579		35.450	100,000	

Tolten, Broddetorp den 3 mars 1955.


I tjänsten:

Biträdande gode män:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Sven Johansson
Biträdande gode män

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fjällåkra Storegården m. fl. hemman i Broddetorps och Hornborga socknar, Gudhems kommun av Skaraborgs län.

Ifrågevarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning samt dels fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km söder om Broddetorps kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavloppet och B - Ba, C - Ca, D - Da - Db, Da - Dc för sidogrenar till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förnämnda längd förbättrade marken skall i torrläggningshänseende utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Trumman under ägovägen i gränsen mellan Åketorp 1:4 och 1:3 skall täppas till och får ej vatten från området söder om nämnda gräns tillföras företaget.

För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i olika avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. M . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagen närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ritningar

närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingeman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 54 kronor 87 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona ^{50 öre} för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Fjällåkra dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Toltan, Broddetorp den 5 mars 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:


Sven Holmström
(Sven Holmström)

Sven Johansson
Fullmäktig


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län.
upprättat år(-en) { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer

Typritningar


Blad

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0,3 - 0,6 \text{ m}$




$d = \text{över } 0,6 \text{ m}$

typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljpåritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Förslag till	socken(-nar) av	län
upprättat år(-en)	utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original		
Kopia		
	(Namn)	
	(Titel)	
Antal ritn. st.	Arkivnummer	