



Akt nr:

R-F4b-LS161/57

AU\$R-F4b-LS161/57

Handlingar rörande

ANNESTADS DIKNINGSFÖRETAG

i Främmestads och Malma socknar

av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1957 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Annestads dikningsföretag av år 1957

Socken

Främmestad och Malma

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Karl E. Johansson, Frisegården, Främmestad.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

30/5-1958

Bidrag till utförandet, kr

8.100:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

1/9-1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

8.100:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Besiktning~~ verkställd den

Avs.

26/6-1959

~~Besiktning~~ verkställd av

Avs.

ass. Bertil Beifeldt

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av sträckan 0+24-3+94. Denna sträcka hade utförts med 300 mm:s rör i stället för enbart öppet avlopp. Denna avvikelse har skett efter överenskommelse med resp. markägare.

Ändringen har införts å ritningen med grön beteckning.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till ^{23.464:37} ~~24.464:37~~ kronor.

Skara den 3 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 7 sept. 1959, § 208, ärende 3.

Skara den 7 sept. 1959.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Handlingar rörande
ANNESTADS, DIKNINGSFÖRETAG
i Främmostads och Malma socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning år 1957 av
Carl Berner
Lantbruksingenjör.

Innehåller 43 paginerade sidor
1 översiktskarta.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid syn-
föreläggning enligt Vatten-
lagen riksdag förelägg-
ning av vatten till Fins-
gårderna och för Husetgårderna,
furstad i Rönneby försam-
ling samt Skottgårderna, Huset-
sten i Allmänna ordna av
Skaraborgs län.

År 1956, den 4 okt.; inställdes sig undersökning, för-
föreläggningarna, samt biträdande synmanerna Mattias Anders-
son, Skottgårderna och Toru Jonsson, Husetsten hos lant-
brukaren Karl E. Johansson, Skottgårderna för att handlägga
föreläggningarna ifråga.

Skottgårderna om sammanträdet hade dels anslagits
i Jordbrukspolis (bil. Ca ö Cb), dels varit införd i Skaraborgs
läns tidning (bil. Cc). Kunde sakägaren dock undersätta om
sammanträdet (bil. Cd)

Åtvarande orso:

av Jordebuden till föreläggningarna:

Jens Larsson Årskabo gård och Hedvig Larsson
Karl E. Johansson
Per Skottgård

av övriga sakägare:

Rimoldus Karlsson

Anders Larsson Årskabo gård och Hulda Larsson

§ 1.

Lärskningarna (bil. A) och förordnandet (bil. B) uppläses.

§ 2.

För samt samskolan föras ej.

§ 3.

Förordnande förordningarna om redogörelse för de verkställda förordningarna rörande förtäring och uppvärmda plankanten för skolorna, varvid även de-
läse genomgås. Skolorna får behålla sina reskostnads-
läggning till lagad och skomästare för genom up-
läggande av de i plankanten utskädda adolopsen.
Räkningsskott 9 + 24 - 3 + 94 anses vara utfores som äppel
arlogg. Övriga arlogg anses vara utfores som trötte
redningar under förordning att detta punkt anses
skomästare och lämpligt.

Förklarar Hilda Andersson anses det lämpligt att
adolopsen föras på punkt 28 + 02. upptogs till förord-
nandes förordnings beslut. Synsamman skulle bedöma
dessa vid synsamman.

§ 4.

Förordnande anses för ordning för adolopsen ut-
läggning och villamans uppläggande. Eftersom i andra
absoluten skulle vara ordningens utgåva vid förtäring
utfores och framtida undersökta.

§ 5.

Släppteinkom 20 - 20 + 38 och 25 + 25 + 12. Över frivill
Norbys skall delas ut för och täckta arbeta.
Syndarna skall bedöma om detta kunde vara löp-
ligt eller om utloppet kunde ske på annat sätt.

§ 6.

Örskning av medlemarna m.m. skall av syne-
månen beaktas efter sammanträdet. Resultatet av
dena örkning, beträffande för arbeta m.m.
Skall underrättas på samma sätt som sammanträdet,
därmed kungöras skall avslås i sockenkyrkorna och
införas i tidningen.

§ 7.

Om intet vidare förbruk, upplästa dopen pro-
tocol, vilket godkändes, beaktas sammanträdet förklar-
ades avslutat.

Prisgärden, den 4 okt. 1956.

Patt Gornell.

Martin Andersson

Gren Svensson

År 1957 den 18 juli, inställdes sig åter församlingen
med undantag av gode medlemmar från S. borg.
sammans & samma plats för att fortsätta förhandlingarna ifråga
Kungärdar om sammanträdet hade dels avsläppts
i sockenkyrkorna (bil. Cc - Cf), dels varit införda
i tidningen (bil. Cg).

Om sig god kan hade införmit sig Oscar Eriksson, Sk-
lands. För mest den nye god medlem hade inget att anföra.

Närovarande vara:

Karl G. Johansson

Per Lundström och Gösta Lundström

Hroid Lundströms dödsbo genom fideikommissionen Hilda Lundström

Jonas Mauritz Larsson dödsbo genom fru Hildborg Larsson och
Harry Larsson

§ 8.

I särskild församling (bil. D) hade Hroid Larsson dödsbo förenat sig med ståndarna för uppgifande av örens delar av arvsjogen G-H inom detta förtaget.

§ 9.

Förmedla förordningarna om redogörelse för uppgiften jämte till utvärdering föreläggning samt för protokollsfridlagst.

§ 10

Sådana delgävor resultatet av synvårnans värdering genom uppgifande av protokollsfridlagstängden av den för resp. förtagets värderade båt. Vidare genom förtaget samt de med ledning bedrivna. I sådana deltagare i förtagets protokoll.

§ 11.

Synvårnans utlåtande uppläst.

§ 12.

På arbetstygeln för förtaget skildes:
som ordg. lantbrukaren Karl G. Johansson, Grönegården
på Prämnested

som ledamöter: Per Lund och Harry Laxson.

Arbetsstyrelsen besl. Lika i uppdrag:
 att uttysa och förorda friställningsaktien
 att anse om statshjälp till företaget
 att undersöka kontinuitet och övriga årets afordrningar för be-
 dragets allmänhet att tillkomma utfallande be-
 dragbelopp

§ 13.

Som uttät vidare förord, upplästs dagens
 protokoll, vilket godkändes, varefter friställningsaktien
 redan avslutad.

Prinsgården, den 18 juli 1957.
Carl O. Lund

Martin af Rosas
 Sekreterare

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

6

6 Bil. B.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

30 JUN 1956


III 14 50 16


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör C. Berner.

Skara den 6 juni 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.



Elmer Söderberg.


Förordnande.

Lantbruksingenjören C. Berner, Jönköping, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juni 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Inre

7

För 1942

Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

10 DEC 1954

III M 162 54

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

-8. NOV 1954

Diario Nr 75664

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16 DEC. 1954
Diario Nr LI 132

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom
Främmestads socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Torrläggning av

vattensjuk åkerjord

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötfled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

37 ha

Närmaste järnvägsstation

Främmestad

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Årnestad FrämmestadKarl E. Johanssonbel Grästorps 22068

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

22068

Frisegården Årnestad

den

4 November 1954Karl E. JohanssonFrisegården FrämmestadPer MelandÅrnestad FrämmestadHedvig LarssonFrisegård Främmestad

Anhåller vördsamt om snaraste möjliga syneförrättning
på grund av sjukdoms närhet och andra omständigheter
har dike och avlopp kommit i ett bedärligt skick
så att vattnet går bäst upp på åkrarna

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.

5. 1946. 10 000.

Karl E. Johansson

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Lantbruksnämnden

~~Torrläggningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 november 1954

Lantbruks-
På ~~Torrläggnings~~ nämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

IIIM 162 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Frisegården och Jon Henriksgården, Anestad i Främmestads socken samt Skattegården, Almesten i Malma socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården, torsdagen den 4 okt. 1956 kl. 9,30

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 12 sept. 1956



Anslagen i laga ordning i Främmestads sockens kyrka söndagen

den ... 23 september ... 1956, betygar: ...  ...

Anhålles om kungörelsens återsäddande med åtecknat bevis om uppläsandet.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

K u n g ö r e l s e .


Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Frisegården och Jon Henriksgården, Anestad i Främmostads socken samt Skattegården, Almesten i Malma socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården, torsdagen den 4 okt. 1956 kl. 9,30

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 12 sept. 1956



Anslagen i laga ordning i Malma sockens kyrka söndagen den

16 september 1956, betygar: 

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Kungörelse införd i Skaraborgs läns Tidning 15/9 56

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Frisegården och Jon Henriksgården, Anestad i Främmostads socken samt Skattegården, Almesten i Malma socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården, torsdagen den 4 oktober 1956 kl 9.30.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 12 sept. 1956.

CARL BERNER

F ö r t e c k n i n g

över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen
underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneför-
rättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till
Frisegården, Anestad m.fl. i Främmestads och Malma socknar av
Skaraborgs län, avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 13 sept. 1956:

Lantbrukaren Josef Nat. Larssons dödsbo, Frisegården, Främmestad

" Karl E. Johansson, " "

" Per Aneland, Jon Henriksgården, "

" Arvid Norberg, "- " "

" Reinhold Karlsson, Skattegården, Almesten, "

" Arvid Anderssons dödsbo, Skattegården, Viste-Askjum

Pastorsämbetet i Främmestads socken Främmestad

" i Malma " Viste-Askjum

Skaraborgs Läns Tidning, Skara

Skiftesgodemannen Martin Andersson, Häckgården, Bärsberg

" Sven Svensson, Almetorp, Främmestad

Jönköping den 13 september 1956



Underrättelser avlämnade på posten den 15 juni 1957

Lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården, Främmestad

Skiftesgodemannen Sven Svensson, Almetorp, "

" Martin Andersson, Häckgården, Bärsberg

Pastorsämbetet i Främmestads socken Främmestad

" i Malma socken, Viste-Askjum

Jönköping den 15 juni 1957

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till ~~Arnestad~~ i Främmestads socken samt Askjum i Malma socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården ~~tors~~ *ons* ~~dagen~~ den 19 juli 1957 kl. 14:30

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse kommer att väljas för företaget.

Jönköping den 14 juni 1957

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Främmestads sockens kyrka söndagen

den ... *23 juni* 1957, betygar: *Karl E. Johansson*

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till ~~Amestad~~ i Främmostads socken samt Askjum i Malma socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården ~~tor~~^{ons}sdagen den 18 juli 1957 kl. 14³⁰.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse kommer att väljas för företaget.

Jönköping den 14 juni 1957

Carl Berner

Anslagen i åga ordning i Malma sockens kyrka söndagen

den ...23. juni.....1957, betygar: *K. E. Ek*
komminister

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Bil. Cg

Kungörelse införd i Skaraborgs läns tidning den 18/6 1957

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Anestad i Främmestads socken samt Askjum i Malma socken av Skaraborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl E. Johansson, Frisegården torsdagen den 18 juli 1957 kl. 14.30.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse kommer att väljas för företaget.

Jönköping den 14 juni 1957.

Carl Berner.

Uddestecknad, deljare i Arvid Anderssons stäb-
hus och ägar till Skattegården i Halmå socken av
Skaraborgs län föräme oss trämed och förhandla
till symförsamling enligt vattenlygen förändr. förligg-
ning av marken till Prästgården n. fl. i Tränusteds
socken samt Skattegården n. fl. i Halmå socken.

Vi äro med denna förning upptygnad
av ansepp så, att marken till Skattegården blir
nöjaktigt förlagd.

Skattegården n. fl., den 4 okt 1956.

Hilda Andersson C. A. Andersson
Hilma Johansson

Förningens biträdda:

Martin Andersson
Oskar Eriksson

Carl Axel

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Annestad i Främmostads socken samt Askjum i Malma socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat under-tecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företags utförande kunnat utrönas.

Torrlägningsområdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup. Då företaget berör tre från varandra helt skilda områden, har företaget uppdelats i tre delföretag, Västra-, Mellersta- och Östra företaget.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen för resp. delföretag.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av vattenavloppen genom de vatten-

skadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med för öppet avlopp dubbeldragna och för täckt avlopp enkeldragna röda linjer samt med de dimensioner och djup, som framgå av bifogade profiler, sektioner och grävningstabell.

Avloppen äro:

För Västra företaget: A-B-C-D och C-Ca

" Mellersta " : E-F

" Östra " : G-H

Samtliga avloppssträckor utom A-B äro föreslagna som täckta~~av~~avlopp.

Nederbördsområden och beräknade avrinnande vattenmängder framgå av nedanstående tabell:

Avlopps- sträcka	Omedel- bart o- van pkt	Neder- börds- område ha	HHQ sekl har	10 l/sek.	HHQ sekl har	5 l/sek.	HQ sekl har	1 l/sek.	MQ veg sekl har	1 l/sek.
<u>VÄSTRA FÖRETAGET</u>										
A-B	0	32	4	128	3	96	2	62	0,06	1,9
B-C	3+94	19	4	76	3	57	2	38	0,06	1,15
	C	14	4,3	60	3,2	45	2,15	30	0,055	0,8
C-D	36+66=10+24	9	4,9	44	3,7	33	2,4	22	0,055	0,5
C-Ca	C	2,5	6	15	4,5	11	3	7,5	-	-
<u>MELLERSTA FÖRETAGET</u>										
	E	6,5	5	33	3,8	25	2,5	16	0,06	0,4
E-F	22	3	5,7	17	4,3	13	2,9	9	-	-
-	23+21	2	6	12	4,4	9	3,0	6	-	-
<u>ÖSTRA FÖRETAGET.</u>										
	G	16	4	64	3	48	2	32	0,06	1,0
G-H	26+67	13	4,2	55	3,15	41	2,1	27	-	-
	28+93	9,5	4,5	43	3,25	32	2,25	22	-	-
	30+71	8,0	4,6	38	3,45	28	2,3	19	-	-

Med de föreslagna dimensionerna å avloppen avbördas HHQ₁₀ utan översvämning av markerna. Undantag härifrån utgör översta delen av avloppssträckan C-D, där en kortvarig översvämning kan ske vid HHQ₁₀, men däremot ej vid HHQ₅. Någon nämnvärd skada uppkommer ej av denna översvämning.

Även i förhållande till lägre vattenföringar erhålla markerna fulla eller i det närmaste full torrläggning genom de föreslagna torrlägningsåtgärderna.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad har en trumma för utfartsväg vid 2+29 föreslagits till utförande enligt specialkostnadsförslag. I övrigt erfordras inga överfarter över öppna avloppet. Skulle ändock sådana utföras, skola dessa utföras med minst 0,40 m:s rör.

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbetskostnaden för företagets utförande beräknas till 19,200 kr.

Härav belöper sig å Västra företaget	9850 kr
" Mellersta "	3050 "
" Östra "	6300 "

Inga som helst ersättningar skola utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör alstringsbåtnaden för markerna: Västra företaget 13,444 kr, Mellersta företaget 3,990 kr, Östra företaget 6696 kr och för hela företaget 24,130 kr. Brukningsbåtnaden för fastigheterna utgör: för Västra företaget 2,550 kr, för Mellersta företaget 830 kr, för Östra företaget 1,600 och för hela företaget 4,980 kr. vadan hela jordförbättringen genom företaget skulle uppgå till 29,110 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m. som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B	B-C-7+85	35-36+11	36+11-D	C-Ca	E-23+26	23+26-F	G-28+93	28+93-H	Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	1-5, 8-22, 27, 28, 90-91	5537	1940			V Ä S T R A	F Ö R E T A G E T.					1940	0,350
II	6-7, 23-26, 33-43	5635		4310								4310	0,765
III	44-46	1486			1300							1300	0,878
IV	47-50	2532				1800						1800	0,711
V	51-53	804					500					500	0,622
III+IV		4018			1300	1800						3100	0,771
II+V		6439		4310			500					4810	0,747
II-V		10457		4310	1300	1800	500					7910	0,756
I-V		15994	1940	4310	1300	1800	500					9850	0,616
			Resultat: avd. I bestrider sin egen torrläggning										
			" II-V sammanslås och bestrider torrläggningen inom sig										
			M E L L E R S T A F Ö R E T A G E T.										
I	81-89	3371						2540				2540	0,753
II	29-32	1449						800	510			1310	0,904
I+II	482	4820						2540	510			3050	0,633
			Resultat: avd. I och II sammanslås till en avdelning										
			Ö S T R A F Ö R E T A G E T.										
I	54-59, 71-80	4785								4200		4200	0,878
II	60-70	3511								1400	2100	3500	0,997
I+II		8296								4200	2100	6300	0,759
			Resultat: avd. I och II sammanslås till en avdelning										

ägofigurer värdet pr hektar i fullt torrlagt skick angivet inom parentes.

Vid beräkningen av brukningsbåtnaden hava de principer, som angivits i den s.k. fältarronderingskommitténs betänkande, i huvudsak använts.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen verkställd undersökning om och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar har befunnits att sådan uppdelning bör ske.

Av vidstående "utredning jämlikt VL 7:24" framgår de olika avdelningarnas ägofigurer, båtnad, kostnad, relativa kostnad samt resultatet av utredningen. Med utgång från dessa resultat har kostnadsfördelning verkställts och framgår av kostnadsfördelningslängden, där deltagningsskyldigheten i kronor i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för resp. delföretag finnas angivna för varje fastighet. Enligt nämnda %-tal skola alltså de verkliga kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen, vilka senare samt övriga för delföretagen gemensamma kostnader skola fördelas mellan delföretagen så, att Västra företaget bestrider 55 %, Mellersta företaget 16,5 % och Östra företaget 28,5 %. Inom delföretagen skola dessa kostnader fördelas på samma sätt som övriga kostnader.

Framtida underhållet.

Kostnaden för framtida underhållet av företaget skall fördelas efter samma grunder som kostnaden för företagets utförande.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Skaraborgs län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Annestads dikningsföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:

att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av vederbörande lantbruksingenjör;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller bidrag av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet, skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att rensningar av öppna avloppet och brunnarna samt underhåll av rörledningarna skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behövligheten av dylikt åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar och underhåll verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept.

1965.

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna ej må vid laga

ansvar rubbas;

att i räkenskaperna de olika delföretagens kostnader noga skola

särskiljas;

att respektive markägare skola genom stängsel eller på annat sätt

förhindra kreatur att komma ned i öppna avloppet; vattning bör

ske i särskilda vattningsgropar intill avloppet och avskilda

från detta med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl.

som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges

bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet,

delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse

för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående

dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt

upptagas klaganden alla påståenden och skälen därtill och skola till

besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för

ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen

beträffande besvärs ingivande.

Frisegården den 18 juli 1957

Per Jonasson

*Martin Andersson
Rikard Eriksson*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>VÄSTRA FÖRETAGET</u>							
<u>Annestad Frisegården 3:19,</u>							
Josef Nat. Larssons dödsbo							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker m/l sandbl.	1	0,27		1200	2280 (2400)	1080	292
" "	2	0,28		1080	2400	1320	370
tomt	3	0,04		2250	5000	2750	110
åker m/l.o.sand	4	0,38		840	2400	1560	593
" "	5	0,24		960	"	1440	346
" mylla/sand	47	0,07		800	1600 2160	800	56
" mylla/lera	48	0,41		220	(2200) 2160	1940	795
" "	49	0,46		"	(2200)	"	892
" mylla/sand	50	0,24		330	2200	1870	449
" "/sand o. lera	51	0,37		880	"	1320	488
" "	52	0,22		1200	"	1000	220
" "	53	0,16		2100	"	100	16
A-summa		3,14					4627
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							420
Totalsumma							5047
<u>Annestad Frisegården 3:20</u>							
Karl E. Johansson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera, sandbl.	6	0,44		1200	2400	1200	528
" -"	7	0,64		1080	"	1320	845
" mylla/lera	8	0,71		1440	"	960	682
" -"	9	0,43		1200	"	1200	516
" -"	10	0,22		1080	"	1320	290
Överföres		2,44					2861

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			2,44					2861
åker	mylla/lera	11	0,22		840	2400	1560	343
"	"	12	0,15		2040	"	360	54
"	"	13	0,06		1920	"	480	29
"	"	14	0,22		1080	"	1320	290
"	"	15	0,09		"	"	"	119
"	"	16	0,16		1440	"	960	154
"	mylla/sand o. lera	17	0,04		1960	2000	40	2
"	mylla/lera	18	0,10		1320	2400	1080	108
"	"	19	0,03		2280	"	120	4
"	"	20	0,26		1560	"	840	218
"	"	21	0,42		1440	"	960	403
"	" , sandbl.	22	0,16		1200	"	1200	192
"	" "	23	0,08		480	"	1920	154
"	" "	24	0,12		600	2000	1400	168
"	" "	25	0,04		1300	"	700	28
"	" "	26	0,06		1200	1600	400	24
"	"	27	0,06		960	2400	1440	86
"	"	28	0,05		2040	"	360	18
"	mylla/lera	33	0,38		800	1800	1000	380
"	mylla/sand	34	0,07		500	2000	1500	105
"	"-	35	0,09		1500	"	500	45
"	"-	36	0,18		660	2200	1540	277
"	"-	37	0,07		2100	"	100	7
"	"-	38	0,22		660	"	1540	339
"	"-	39	0,47		"	"	"	724
"	"-	40	0,06		550	"	1650	99
"	"-	41	0,13		1870	"	330	43
"	"-	42	0,12		1430	"	770	92
"	"-	43	0,13		880	"	1320	172
Överföres			6,68					7538

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,68					7538
åker torvmylla/sand	44	0,18		800	2000	1200	216
" "	45	0,16		400	"	1600	256
" "	46	0,34		"	"	"	544
A-summa		7,36					8554
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa						2130
	Totalsumma						10684
<u>Annestad Henriksgården 1:9,</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland							
åker mylla/lera	90	0,22		1440	2400	960	211
" -"-	91	0,05		1320	2350 (2400)	1030	52
Summa		0,27					263
<u>MELLERSTA FÖRETAGET.</u>							
<u>Annestad Frisegården 3:20</u>							
Karl E. Johansson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	29	0,40		960	2400	1440	576
" mylla/sand o. lera	30	0,12		600	2000	1400	168
" "	31	0,11		1100	"	900	99
" mylla/lera	32	0,37		540	1800	1260	466
A-summa		1,00					1309
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa						140
	Totalsumma						1449

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Annestad Henriksgården 1:9</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	81	0,26		2160	2400	240	62
" "	82	0,36		960	"	1440	518
" "	83	0,34		"	"	"	490
" "	84	0,10		2350	"	50	5
" mylla/sand	85	0,44		840	"	1560	686
" "	86	0,52		1000	2200	1200	624
" "	87	0,14		1100	"	1100	154
" "	88	0,20		1540	"	660	132
" "	89	0,25		2160	"	40	10
A-summa		2,61					2681
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							690
<u>Totalsumma</u>							3371
<u>ÖSTRA FÖRETAGET.</u>							
<u>Annestad Frisegården 3:19</u>							
Josef Nat. Larssons dödsbo							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker mylla/sand	54	0,17		2160	2200	40	7
" "	55	0,21		2100	"	100	21
" "	56	0,23		1870	"	330	76
" "	57	0,17		2100	"	100	17
" "	58	0,17		1100	"	1100	187
" "	59	0,07		1980	"	220	15
A-summa		1,02					323
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							20
<u>Totalsumma</u>							343

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Annestad Henriksgården 1:10,</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera	71	1,29		960	2400	1440	1858
" mylla/sand o. lera	72a	0,23		"	"	"	331
" mylla/sand	75	0,15		1980	2200	220	33
" "	76	0,23		1870	"	330	76
" mylla/lera	77	0,21		1080	2400	1320	224
" "	78	0,26		2040	"	360	94
A-summa		2,37					2616
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							340
Totalsumma							2956
<u>Annestad Henriksgården 1:9</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/sand o. lera	72b	0,26		960	2400	1440	374
" "	73	0,07		1920	"	480	34
" "	74	0,21		600	2330 (2400)	1730	363
" mylla/lera	79	0,27		960	2400	1440	446
" "	80	0,08		2160	"	240	19
A-summa		0,89					1236
<u>2. Brukningsbåtnad</u> B-summa							250
Totalsumma							1486
<u>Malma socken</u>							
<u>Askjum Skattegården 5:14</u>							
Arvid Anderssons dödsbo							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/sand	60	0,20		1430	2200	770	154
Överföres		0,20					154

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,20					154
åker mylla/sand	61	0,17		550	2200	1650	281
" "	67	0,09		1650	"	550	50
" "	68	0,10		1000	"	1200	120
" "	69	0,15		550	"	1650	248
A-summa		0,71					853
2. Brukningsbåtnad B-summa							480
Totalsumma							1333
Askjum Skattegården 5:13,							
Arvid Anderssons dödsbo							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/sand	62a	0,50		1600	2000	400	200
" "	63a	0,16		800	"	1200	192
" "	64a	0,12		1600	"	400	48
" mylla/lera	65	0,27		360	2400	2040	551
" "	66	0,32		1080	"	1320	422
2. Brukningsbåtnad A-summa		1,37					1413
B-summa							490
Totalsumma							1903
Askjum Skattegården 5:12							
Arvid Anderssons dödsbo							
1. Alstringsbåtnad							
åker mylla/sand	62b	0,18		1600	2000	400	72
" "	63b	0,02		800	"	1200	24
" "	64b	0,08		1600	"	400	32
A-summa		0,28					128
2. Brukningsbåtnad B-summa							20
Totalsumma							148
Askjum Skattegården 5:31, Reinhold Karlsson							
åker mylla/sand	70	0,23		1650	2200	550	127
Summa		0,23					127

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>VÄSTRA FÖRETAGET.</u>							
<u>Främmostads socken</u>				Nuv. värde	Bliv. värde		
<u>Annestad Frisegården 3:19</u>							
Josef Nat. Larssons dödsbo		3,14		2517	7564		5047
<u>Annestad Frisegården 3:20</u>							
Karl E. Johansson		7,36		8142	18826		10684
<u>Annestad Henriksgården 1:9,</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland		0,27		383	6646		263
SUMMA		10,77		11042	27036		15994
<u>MELLERSTA FÖRETAGET.</u>							
<u>Annestad Frisegården 3:20</u>							
Karl E. Johansson		1,00		777	2226		1449
<u>Annestad Henriksgården 1:9</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland		2,61		3361	6732		3371
SUMMA		3,61					4820
<u>ÖSTRA FÖRETAGET.</u>							
<u>Annestad Frisegården 3:19</u>							
Josef Nat. Larssons dödsbo		1,02		1921	2264		343
<u>Annestad Henriksgården 1:10</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland		2,37		2900	5856		2956
<u>Annestad Henriksgården 1:9</u>							
Per Aneland o. Ester Aneland		0,89		981	2467		1486
<u>Malma socken</u>							
<u>Askjum Skattegården 5:14</u>							
Arvid Anderssons dödsbo		0,71		709	2042		1333
<u>Askjum Skattegården 5:13</u>							
Arvid Anderssons dödsbo		1,37		1563	3466		1903
Överföres		6,36		8074	16095		8021

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,36		8074	16095		8021
<u>Askjum Skattegården 5:12</u>							
Arvid Anderssons dödsbo		0,28		432	580		148
<u>Askjum Skattegården 5:31</u>							
Reinhold Karlsson		0,23		379	506		127
<u>SUMMA</u>		6,87		8885	16681		8296
 <u>SUMMA SUMMARUM</u>		 21,25		 24065	 53175		 29110
Frisegården, den 18 juli 1957 <i>Pert Persson</i> <i>Martin Andersson</i> <i>Oskar Eriksson</i>							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A - B - C - D.								
0+20	-		0,50		1:1	1	6,52	Fix. =ringformigt märke i
+24	4	0,75	"	2,00	"	"		berg c:a 165 m höger om
+50	26	1,15	"	2,80	"	"		0+24; höjdl.=+9,56
1	50	1,60	"	3,70	"	3	6,60	
+50	50	1,35	0,30 "	3,00	"	"		
2	50	1,40	"	3,10	"	"		
+50	50	1,35	"	3,00	"	"		
3	50	1,45	"	3,20	"	4	7,20	
+50	50	1,45	"	3,20	"	"		
+94	44	1,55	"	3,40	"	"	7,58	
		1,45	12" lantbruksrör			3	7,68	Rörutlopp
4+50	56	1,45	"	"	3	3		
5=30	50	1,35	"	"		4	8,00	Brunn enl.typ A med 6 sten-
30+32	32	1,25	10" "	"		"		skift.
+50	18	1,65	"	"		"		Fixp.= ringformigt märke
+75	25	1,50	"	"		"		i berg c:a 50 m vänster
31	25	1,45	"	"		"		5+75; höjdl. =+10,89.
+26= =6+70	26	1,45	"	"		15	8,50	Brunn enl.typ.A med 5 sten-
7	30	1,55	9 " "	"		"		skift
+50	50	1,55	"	"		"		
+85=35	35	1,15	"	"		3		
35+50	50	1,20	10" "	"		"		
36+11= =9+50	61	1,35	"	"		"		Brunn enl. typ A med 5
+66=10+ 24	16	1,55	9" "	"		"		stenshift
10+50	26	1,40	"	"		"		Brunn enl. typ A med 5
11	50	1,15	"	"		"		stenshift
+44	44	1,00	"	"		"		Fixp.=ringformigt märke i
								stenblock,höjdl.=+13,27
Summa	968	m.					11,12	Brunn, typ B med 7 sten-
								skift.

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
<u>Avloppet C - Ca.</u>								
15	-	1,35	6"	lantbruksrör			8,60	
+57	57	1,40	"	"		5	8,88	Brunn, typ A 3 stenskiift.
Summa	57 meter.							
<u>Avloppet E - F.</u>								
20	-	0,70	8"	lantbruksrör		20	6,00	
+38	38	0,75	"	"		"	6,76	Brunn typ B med 7 sten- skift.
		0,55	"	"		4	6,95	
+50	12	1,30	"	"		"		
21	50	1,45	"	"		"		
+50	50	1,35	"	"		"		
22	50	1,35	6"	"		"		Brunn, typ A med 4 sten- skift
+50	50	1,60	"	"		"		
23	50	1,15	"	"		"		Fix. = ringformigt märke i berg c:a 20 m höger om 23+50; höjdläge = +10,18
+21	21	1,25	"	"		"		
+26	5	1,45	5"	"		"		
+50	24	1,55	"	"		"		
+85	35	1,35	"	"		"	8,34	Brunn typ A med 3 stenskiift
Summa	385 m.							
<u>Avloppet G-H.</u>								
25	-	0,70	10"	lantbruksrör		36	6,00	
+12	12	1,15	"	"		14	6,67	Brunn typ A med 5 stenskiift
+50	38	1,30	"	"		6	7,20	
26	50	1,45	"	"		"		Fix. = ringformigt märke i berg c:a 50 m höger om 25+50; höjdl. = +9,33
+50	50	1,45	"	"		"		
+67	17	1,35	"	"		2,6	7,90	Brunn typ A med 5 sten- skift
27	33	1,45	"	"		"		
Överf.	200							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Överf.	200							
27+50	50	1,35	10"	lantbruksrör		2,6		
28+02	52	1,35		7"-		2	8,25	
+50	48	1,40		"-		"		
+93	43	1,20		"-		3	8,43	Brunn, typ A med 5 stenski
30	64	1,20	9"	"-		2	8,63	d:o
+50	50	1,40	"	"		"		
+71	21	1,40	"	"		"		Brunn typ.A med 5 stenski
31	29	1,35	"	"		"		
+30	30	1,25	"	"		"	8,89	Brunn, typ A med 5 stenski
<u>Summa 587 m.</u>								
Vid arbetenas utförande iakttages:								
att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbar- nas överkant, vilka nedtryckas i markytan vid måttagningen;								
att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyt- tas å avloppens kanter;								
beträffande det öppna avloppet;								
att de uppkastade jordmassorna ej få läggas närmare avloppets kanter än 1,0 m och bära av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas;								
att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1;1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvatt- nets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppet in- mynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;								
att krökar å avloppet skola avrundas för minskande av faran för ut- skärningar,								
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt								

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
								att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningar vidtagas. beträffande de täckta ledningarna: att den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens <u>inre</u> bottenläge, att lantbruksrören skola vara oskadade och uppfylla normalbestämmelserna för lantbruksrör av betong, fastställda av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14/7 1950. Kontroll av rörens hållfasthet och täthet m.m. skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg innan rören nedläggas; att rörläggningen skall utföras av sakkunnig person; att dikesbottnen noggrannt avväges före rörens nedläggande och kontroll av ledningens bottenläge utföras genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg sedan rören nedlagts men innan återfyllning sker; att brunnar och övriga detaljer utföras med noggrannt iakttagande av på ritningarna angivna mått och dimensioner samt att vid samtliga arbetens utförande kontrollantens anvisningar noga efterföljas. Frisegården den 18 juli 1957 

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
VÄSTRA FÖRETAGET.						
Avloppet A - B - C - D.						
0+20-3+94	374	Sten från trumma för utf.väg 2		8:-	16	
		Lermylla och lera	730	2:20	1606	1622
		Trumma för utf. väg vid 2+29 enl.spec.kostnads- förslag				130
3+94-5=30	106	12" lantbruksrör m.	106	7:30	774	
		Grävning,läggning,grusning runt fogarna samt återfyll- ning	106	3:10	329	
		Rörutlopp vid 3+94			15	
		Brunn vid 5, typ A	m.		140	1258
30-31+26	126	10" lantbruksrör enkl.frakt	126	5:20	655	
		Grävning,läggning,grusning runt fogarna,återfyllning	126	4:30	542	
		Brunn vid 31+26,typ A			140	1337
6+70-7+85=35	115	9" lantbruksrör, inkl.frakt	115	4:60	529	
		Grävning,läggning,grusning runt fogarna,återfyllning	115	5:70	656	
		Brunn vid 7+85, typ A			140	1325
35-36+11	111	10" lantbruksrör inkl. frakt	111	5:20	577	
		Grävning,läggning, grusning runt fogarna, återfyllning	111	4:20	466	
		Brunn vid 36+11, typ A			140	1183
36+11-36+66 =10+24	55	9"lantbruksrör inkl.frakt	55	4:60	253	
		Grävning,läggning grusning runt fogarna, återfyllning	55	4:50	248	
		Brunn vid 36+66,typ A			140	641
Överf.	887	Överföres				7496

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	887	Överfört				7496
10+24-11+44	120	9" lantbruksrör inkl.frakt	120	4:60	552	
		grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	120	2:70	324	
		Brunn vid 11+44, typ B			120	996
		Tillägges c:a 10 %				858
<u>Summa</u>	<u>1007 m</u>	<u>Summa</u>				9350
		<u>Avloppet C-Ca</u>				
15-15+57	57	6" lantbruksrör	57	3:-	171	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	57	2:60	148	
		Brunn vid 15+57, typ A			140	459
		Tillägges c:a 10 %				41
<u>Summa</u>	<u>57 m</u>	<u>Summa</u>				500
		<u>MELLERSTA FÖRETAGET.</u>				
		<u>Avloppet E - F.</u>				
20-20+38	38	8" lantbruksrör inkl.frakt	38	3:85	146	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	38	2:10	80	
		Rörlutlopp vid 20			15	
		Brunn vid 20+38, typ B			120	361
20+38-22	162	8" lantbruksrör inkl.frakt	162	3:85	624	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	162	2:40	389	
		Brunn vid 22, typ A			140	1153
Överföres	200	Överföres				1514

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	200	Överfört				1514
22-23+26	126	6" lantbruksrör inkl. frakt	126	3:-	378	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	126	2:20	277	
		Brunn vid 23+26, typ A			140	795
23+26-23+85	59	5" lantbruksrör inkl. frakt	59	2:75	162	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	59	2:70	159	
		Brunn vid 23+85, typ A			140	461
		Tillägges c:a 10 %				280
Summa	385 m.	Summa				3050
<u>ÖSTRA FÖRETAGET.</u>						
<u>Avloppet G- H.</u>						
25-26+67	167	10" lantbruksrör, inkl. frakt	167	5:20	868	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	167	3:40	568	
		Rörlöpp vid 25			15	
		Brunnar vid 25+12 o. 26+67,				
		typ A			280	1731
26+67-28+02	135	10 " lantbruksrör inkl. frakt	135	5:20	702	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	135	2:90	392	
		Brunn vid 28+02, typ A			140	1234
28+02-28+93	91	10 " lantbruksrör	91	5:20	473	
		Grävning, läggning, grusning				
		runt fogarna, återfyllning	91	2:70	246	
		Brunn vid 28+93, typ A			140	859
Överföres	393	Överföres				3824

Paul Bonser

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>VÄSTRA FÖRETAGET.</u>						
<u>Annestad Frisegården 3:19</u>						
Jos. Nat. Larssons dödsbo	s					
ägofig. 1-5		1711	600			
" 47-53		3336	2523	3123	31,71	✓
<u>Annestad Frisegården 3:20</u>						
Karl E. Johansson	s					
ägofig. 6-7, 23-26, 33-46		7121	5387			
" 8-22, 27-28		3563	1248	6635	67,36	✓
<u>Annestad Henriksgården 1:9,</u>						
Per Aneland o. Ester Anelands						
ägofig. 90-91		263	92	92	0,93	✓
Summa		15994		9850	100,00	55,00
<u>MELLERSTA FÖRETAGET.</u>						
<u>Annestad Frisegården 3:20</u>						
Karl E. Johansson	s	1449		917	30,06	✓
<u>Annestad Henriksgården 1:9</u>						
Per Aneland o. Ester Anelands	s	3371		2133	69,94	✓
Summa		4820		3050	100,00	16,5
<u>ÖSTRA FÖRETAGET.</u>						
<u>Annestad Frisegården 3:9</u>						
Josef Nat. Larssons dödsbo		343		261	4,14	✓
<u>Annestad Henriksgården 1:10</u>						
Per Aneland o. Ester Anelands	s	2956		2245	35,63	✓
<u>Annestad Henriksgården 1:9</u>						
Per Aneland o. Ester Anelands	s	1486		1128	17,91	✓
Överföres		4785		3634	57,68	

✓
✓
✓

Past Issues.

Marfin Anderson
Oskarsviksban