




Akt nr:

R-F4b-LS163/58

AU\$R-F4b-LS163/58




RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.			
Företagets namn Erikstorps dikningsföretag av år 1958			
Socken Ledsjö		Län Skaraborgs	
~~XXXXXX~~ Förtroendeman ~~XXXXXX~~ Lantbr. Carl-Alfred Holmkvist, L:a Erikstorp, Lund sbrunn.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30/5-1958	Bidrag till utförandet, kr 4.150:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/10-1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 650:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 13/8-1958		Besiktning verkställd av Ass. P. Olsson	

Vid avsyningen har befunnits att företaget utförts i nära anslutning till den upprättade arbetsplanen varför detsamma godkännes.

Verkl. kostn. har uppgått till den beräknade.

Skara den 13 augusti 1958.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

dåligt förstås handlingar och
ritningar.

§4.

Förhånder Helsingfors be-
kräftade sin under hand gjorda
uppgifter och påstod sig
ingenting ha att erinra mot
Förslaget.

§5

Agnes till Enskilda 3'. Förrätt
hade g. något att erinra.

§6.

Redf. för "Ålunda Läkningssketch
av 1956" hade g. något att erinra
under förutsättning att någon
skulle gå fram till den medicinska-
sketchen, av betydelse, el. dgl. i händelse
att denna skulle göras.

§7.

Hypotetiska nyemansens utskänd
som hade lyddes avl. bit. K.

§8.

Att medföra och förvara till
Förslaget förstås handlingar och
ritningar ~~och~~ att uttrycka nyem-
mannens Carl Alfred Helsingfors
Enskilda, Ledsiga, Lundsbrunn.


§9.

Som intet vidare fanns att
till protokollet ansees för-
stås förutmeningen av -

slakt och sammanhållet upp-
löst.

Det är här som vi
Newfalunskan

Bildande för oss:
Arvid Hambäck Sven Arke



Helinsterm
Bil. A (135)
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Ledsjö socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *igenläggning med rör av c:a 1000 meter*
avloppsdiken

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Lundsbrunn*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Barl Alfred Holmquist*
Lilla Erikstorp, Lundsbrunn tel. 40123 Skara

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lilla Erikstorp den *5/6* 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Barl. Alf. Holmquist, för fastigheten *Lilla Erikstorp 2'*

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Tage Johansson</i>	ägare av fastigheten	<i>Erikstorp 3'</i>
<i>Josef Andersson</i>	» » »	<i>Hora Erikstorp.</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 10 september 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 49 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Carl Alfred Holmquist,
 Erikstorp, Ledsjö, Lundsbrunn onsdagen den 19 mars 1958 kl. 10.00, vilka denna
 dag avsänts till följande:

Carl Alfred Holmquist,	Erikstorp,	<u>Lundsbrunn</u>
Tage Johansson,	"	"
Ordf. i "Ölanda df 1956"		
Karl Åke Wärneby,	Ölanda Egendom,	<u>Eggby</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Arvid Hambäck,	Tokatorp,	<u>Eggby</u>
"	Sven Ask,	<u>Skara.</u>
	Liljeåsen, Skån. Åsaka,	

Skara den 4 mars 1958.

I tjänsten:


 Sven Holmström

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Erikstorp i Ledsjö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Carl Alfred Holmquist, Erikstorp, Ledsjö, Lundsbrunn onsdagen den 19 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Ledsjö socken:

Erikstorp 2:1, 3:1.

Skara den 26 febr. 1958.

tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 2 mars 1958, betygas:

Antes Sjöberg
Kyrbok.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 26 febr. 1958.

tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Erikstorp i Ledsjö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Carl Alfred Holmquist, Erikstorp, Ledsjö, Lundsbrunn, **onsdagen den 19 mars 1958 kl 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ledsjö socken:

Erikstorp 2:1, 3:1.

Skara den 26 febr. 1958.


I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksing. i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Skara
lördagen den 1 mars 1958, intygas.

Skara den 3 mars 1958.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Betr. trumma genom allmänna vägen Ledsjö - Istrum nr 743.

Sedan sakägarna under hand yrkat på dikning av bl.a. vattensjuka marker belägna uppströms nu rubr. trumma, kommer slutsammanträde vid laga syneför-
rättning att hållas onsdagen den 19 mars 1958 kl. 10 hos Carl Alfred Holmquist,
Erikstorp, Ledsjö, Lundsbrunn.

Då trumman, som är för grund för ovanför liggande åkers dikning till
1,2 m och därför måste fördjupas, torde ha utförts efter år 1880, skall det
åvila vägförvaltningen att svara för dess ombyggnad jämte brunn nedströms om
vägen enl. bif. utdrag ur planen.

Edert yttrande emottes före sammanträdet.

Skara den 26 febr. 1958.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

10.

Dil. E^{II}

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Datum

10.3.58

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

900-43/58 A&/SR

Ärende

Betr. trumma genom allmänna vägen 743, Ledsjö - Istrum.


Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till ny trumma genom rubr. väg utan erinran.

Vägförvaltningen bekostar och utför rörtrumma jämte brunn nedströms.

Arbetet kommer att utföras genom vägmästaren i Götene varför denne i god tid bör meddelas om tidpunkt för arbetet. Vägförvaltningen anhåller om att få sig tillsänd ännu en kopia av utdrag av planen för den del som berör allmänna vägen.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Enligt uppdrag


Bertil André

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ledsjö socken</u>							
<u>Erikstorp 2:1</u>							
<u>Carl Alfred Holmquist</u>							
Åker, sa, tm/s o. gr.	1	0,38		1800	1900	100	38
" - " -	2	0,20		760	"	1140	228
" - " -	3	0,25		1140	"	760	190
Bete, tm/ - " -	4		0,18	20	1600	1580	284
" - " -	5		0,04	1120	"	480	19
" - " -	6		0,05	400	"	1200	60
" - " -	7		0,06	560	"	1040	62
Åker, sa, tm/s o. gr.	8	0,09		1820	1900	80	7
" - " -	9	0,03		"	"	"	2
" - " -	10	0,26		950	"	950	247
" tm / tj	11	0,12		0	"	1900	228
" - " -	12	0,08		0	"	"	152
" sa tm/tj, s o. gr.	13	0,19		380	"	1520	289
" " "/tj, s o. gr.	14	0,11		760	"	1140	125
" - " -	15	0,14		"	"	"	160
" - " -	16	0,07		1140	"	760	53
" - " -	17	0,04		"	"	"	30
" - " -	18	0,04		1520	"	380	15
" - " -	19	0,09		"	"	"	34
" sa,tm/ s. o. gr.	20	0,23		1240	"	660	152
" - " -	21	0,06		1330	"	570	34
" - " -	22	0,04		1820	"	80	3
" sa, tm/ tj, s. o. gr.	23	0,21		950	"	950	200
" " "/ s. o. gr.	24	0,11		1140	"	760	84
" " "/ tj	25	0,08		20	"	1880	150
" " "/ s. o. gr.	26	0,13		1330	"	570	74

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sa tm / s o. gr	27	0,10		760	1900	1140	114
" tm / tj	28	0,06		0	"	1900	114
" " / "	29	0,09		0	"	"	171
" " / "	30	0,02		0	"	"	38
" sa tm / s o. gr	31	0,13		1050	"	850	111
" - " -	32	0,07		1140	"	760	53
" - " -	33	0,12		1520	"	380	46
" - " -	34	0,06		"	"	"	23
Bete, skogbev. tm / tj	35		0,21	20	1400	1380	290
Alstringsbåtnad summa	1-35	3,60	0,54				3880
Brukningsbåtnad sträckan	0 - 1+33	120 m	å 4:60	kr =	552		
	1+33-2+50	117 "	" 6:90	" =	807		
	4+26 - 5	54 "	" 9:--	" =	486		
		55 "	" 6:50	" =	358		
	6+10-6+82	72 "	" 7:--	" =	504		
	10 - 11+3	103 "	" 8:90	" =	917		
	11+3-11+50	47 "	" 8:80	" =	414		
	11+60-11+94	34 "	" 10:--	" =	340		
	15 - 15+39	39 "	" 10:--	" =	390		4768
				Summa kronor			8648
<u>Erikatorp 3:1</u>							
<u>Tage Johansson</u>							
Åker, tm / tj	36	0,03		20	1900	1880	56
" sa tm / s o. gr	37	0,25		1800	"	100	25
" - " -	38	0,27		1710	"	190	51
" - " -	39	0,18		1330	"	570	103
" - " -	40	0,12		1520	"	380	46


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, tm / tj	41	0,04		20	1900	1880	75
" sa tm / tj, s o. gr	42	0,08		50	1600	1550	124
" - " -	43	0,02		1120	"	480	10
" - " -	44	0,03		160	"	1440	43
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	36-44	1,02					533
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Erikstorp 2:1</u>							
Carl Alfred Holmquist	1-35	3,60	0,54				8648
<u>Erikstorp 3:1</u>							
Tage Johansson	36-44	1,02					533
<u>Summa</u>	1-44	4,62	0,54				9181
Ledsjö den 19 mars 1958.							
I tjänsten:							
							
Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E - F .</u>				
0-4+26	426	300 mm lantbruksrör m.frakt m	426	6:60	2812	
0-1+33		Grävn., lägg. o. återfylln. "	133	3:25	432	
1+33-2+60		- " - "	127	2:50	318	
2+60-3+42		- " - "	82	4:--	328	
3+42-4+26		- " - "	84	3:50	294	
4-4+26		Rustbädd under rören av 1" bräder "	26	1:--	26	
1+33, 2+60, 3+42, 4+26		Brunn typ A; d=0,8 m st	4	150:--	600	
4+26-5	74	225 mm lantbruksrör m.frakt m	74	4:15	307	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	74	3:--	222	
4+26-4+70		Rustbädd under rören av 1" bräder "	44	1:--	44	
5-5+11	11	400 mm rörledning genom allmän väg jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
5+11-7+36	225	225 mm lantbruksrör m.frakt m	225	4:15	934	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	225	3:--	675	
5+30-5+45 5+55-5+70 6+5 - 6+30 7+6 - 7+36		Rustbädd under rören av 1" bräder "	85	1:--	85	
5+11		Brunn typ A; d=0,9 m st	1	180:--	180	
5+62, 6+10, 6+98, 7+36		" " A; d=0,5 m "	4	75:--	300	7557
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				743
	736			Summa kronor		8300
		<u>Diket D - D¹</u>				
10 - 12	200	100 mm rör med frakt m	200	1:90	380	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	200	1:75	350	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10-10+30 10+50-10+75 11-11+15 11+90-12		Rustbädd under rören av 1" bräder	m 80	1:--	80	
10+70, 11+3, 11+94, 12		Brunn typ A; d=0,5 m	st 4	75:-	300	1110
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				110
	200					
					Summa kronor	1220
		<u>Diket E - E¹</u>				
15-15+39	39	125 mm rör med frakt	m 39	2:30	90	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 39	1:75	68	
- " -		Rustbädd under rören av 1" bräder	" 39	1:--	39	
15+39		Brunn typ A; d=0,5 m	st 1	75:--	75	272
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				28
	39					
					Summa kronor	300
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	736	Diket A - B - C - D - E - F				8300
	200	" D - D ¹				1220
	39	" E - E ¹				300
	975 meter					
					Hela företaget summa kronor	9820

Ledsjö den 19 mars 1958.

I tjänsten:



Sven Holmström

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla gällande standardfordringar för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;


att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i jordfast sten c:a 45 m. söder om B å höjden + 21,95 .

Ledsjö den 19 mars 1958.

I tjänsten:



Sven Holmström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erikstorp 2:1</u>						
Carl Alfred Holmquist	S					
Ägofig. 1-35		8648			94,195	
<u>Erikstorp 3:1</u>						
Tage Johansson	-					
Ägofig. 36-44		533			5,805	
<u>Summa</u>		<u>9181</u>		<u>9820</u>	<u>100,000</u>	

Ledsjö den 19 mars 1958.

I tjänsten:



Sven Holmström

Biträdande gode män:



Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Eriks-torp m.fl. hemman i Ledsjö socken, Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 141/142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavloppet och D - D¹, E - E¹ för sidodiken härtill. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en i torrlägningshänseende oberoende samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. ~~I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.~~

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppet D - E vid sekt. 5-5+11 korsar allmän väg. Den befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m:s djup. Då trumman byggts efter år 1880 skall, enligt vattenlagens bestämmelser, vägförvaltningen bekosta ombyggnaden jämte brunn nedströms vägen. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta

vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Någon jordersättning skall ej utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för samfälligheten noggrant skola bokföras;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Erikstorps dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Ledsjö den 19 mars 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
 Sven Holmström

Biträdande gode män:

Sven Psk
Arvid Kaumbäck


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Gäller av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B



200 mm rör och större

under 200 mm rör

Arsenitimpregnerad plank
Spikas med galvaniserad
2.5 m

Twärsnitt för hindra förskjutning
De tre sista rören samman-
binds med koppartråd

Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

M. J. J. J. J.
(Namn)

(Mät)

Antal ritn. st.

Arbetsnummer