



Akt nr:

R-F4b-LS165/58

AU\$R-F4b-LS165/58

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1959

DIARIE Nr

SAK Nr

Erik Almlöf

H a n d l i n g a r

rörande "Riksbergs dikningsföretag av
år 1958" i Fredsbergs socken av Skaraborgs
län, upprättade år 1958 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsynning			
Företagets namn "Riksbergs dikningsföretag av år 1958"			
Socken Fredsbergs		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Bengt Nilsson, Riksberg~~ Lantbr. Bengt Nilsson, Riksberg, Fredsberg			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 11/6 1959	Bidrag till utförandet, kr 9.630:-	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9.630:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr -
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1961	Kontrakterad arbetsid förlängd till

Vid besiktning, som verkställets av **assistent Lennart Olsson**
den **6 okt. 1959**, har befunnits att **företaget utförts i enlighet**
med det upprättade förslaget. Företagets verkliga kostnader ha uppgått till
26.509:- kr, mot beräknade 28. 324:- kr.
I de verkliga kostnaderna ingår räntor under arbetstiden med 465:- kr.
Företaget godkännes.

Skara den **10 okt. 1959**

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

1.
Protokoll fört vid sam-
manträde för nyinförätt-
ning enligt utlänslagen
för överläggning, av märke
tillhörande Riksberg Kol-
gårdar m. fl. hemman
i Fredsbergs socken, av
Skaraborgs län.

Tisdagen den 21 jan. 1958, hos Bengt
Nilsson, Riksberg, Fredsberg.

Närvarande; blodsbeskrivad, biträ-
dande lantbruksdirektör Erik Kumpul,
försättningsman samt ing. Lemmit
Olsson som orskotällt förundersök-
ning rörande förättningen.
Som skiftegodmän inställda
sig lantbrukarna Torsten Johansson
Åsprång, Fredsberg och Nils Larsson
Lönningstorp, Fredsberg.

Följande sökägare inställda
sig till sammanträdet;

Johannesson;

Bengt Nilsson, ägare av Riksberg
Kolgårdar 3⁹ och Plättberg 1⁵

Hilding Lööfsson, ägare av Riksberg Kolg.³⁸

Evel Eriksson, ägare av Plättberg 1⁶

Gunnar Eriksson, ägare av Plättberg 1⁸

Övriga sökägare;

Torsten Johanssons stbbl. genom arrendator

Ake Möberg, ägare av Riksberg Lögård 1¹⁷
lit.

(Kansliet utgöres av fru Helena Johanna
Päröboda och hennes myndiga barn ing.
Evert Päröboda och Sköde och fru Inge-
gård Höglund. Bodestälje.)
John Höglund öfver av Bränning 1^a

21

Upplästes, att för försättningsman-
nen utför dode fridne ande, som hade
lydelse med. Vt. 1.

22.

Något för mot försättningsman-
nen eller skiftesgodsmännen an-
mälles ej

23.

Redogjordes för ett av ing. Alms
uppmättat förslag till torkläggning
av de sökandes ökerjord. Samtliga
sökandena ansågo det uppmättade
förslaget lämpligt, och yrkade på
att de angivna dikearna medtogas
i förutläggningen och utföras så snart
i så stor utsträckning som möj-
ligt så att dessa dikear berönde
ökerjord bli tillfredsställda tork-
lagd och kan brukas rationellt.

Samtliga sökare ansågo att stora
buvad orolighet kunde dimensioneras
med kinnor till att flöden vid nya-

Det ~~exceptionella~~ tillfället avbröts i den
sämsta del av lagget går fram.

34

Som intet vidare finnes, att till
protokollet anteckna förklarades sam-
manträdets upplöst med tillkännad-
givande att nytt sammanträde, om-
satt att bli slutsammanträde,
skulle hållas på samma plats som
dagens sammanträde onsdagen den
26 febr. 1958, kl. 10.00.

Syner ännu togo köpetas del
av förklarandena ut på förtat för-
sättande av markvärderna m.m.

Ort och tid som ovan

Stjärten
Erik Demulif.

Torsten Johansson Nils Larsson
biträdande skiftesgodsmän.

Onsdagen den 26 febr. 1958, hos Bengt Nilsson
Riksberg, Frösberg.

Närvarande:

Landtinsman, bitr. landtinsdirektor
Erik Demulif, försättningsman samt skiftes-
godsmännen Torsten Johansson och
Nils Larsson.

Följande sakägare inställde sig till

samm. antredest;

Bengt Nilsson, Riksborg, Fredsborg.
 Hilding Gustavsson, Riksborg, Fredsborg.
 Evert Eriksson, Riksborg, Fredsborg.
 Gunnar Eriksson, Riksborg, Fredsborg.
 Arkivens Helena Johansson, Riksborg, Fredsborg.
 Torboda, ägarer av Riksborg, Riksborg, Fredsborg.
 genom nämndens medlemmar Torboda, bil. 2.

Johan Skoglund, Bränning, Fredsborg.
 Pär Tor-Maria Blomberg, ägarer av
 Mölby 1" (Skoglund) genom Riksborg, Fredsborg, bil. 3.

§ 5.

Lämnade förslagen om
 en redogörelse för det redan föregående
 sammantredet för digstämman
 förslaget med tillhörande handlingar.

Lämnade förslagen om
 en redogörelse för den stora
 del i förtaget, som deras förtig-
 biter, besödes av.

Tycker av de nämnda hade nå-
 got att svara mot förslaget om bortfalls-
 födelingen.

§ 6.

Lämnades synpunkter utlämnade,
 som hade lydelse av bil. 5.

27.


Att mottaga och förvara tre förtäglade
brev² i tvillingar och handlingen och
sammanhålla delägarna för val av
styrelse och öfverstyrelsen samt
Bengt Nilsson, Riksborg, Fredsborg.

28.

Som intet vidare finnes att till
brevet ansehus förklarades förtäglade
tvillingar avslutad och sammanhållt
upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Erik Sundberg

Försten Johansson Nik Lasse
biträdande skiftesgodemän.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit-} tillhörig mark inom Endsbrugs socken socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser mindre avlopp

dikning
här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

sirka 50 har
förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Tönboda

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Bengt Nilsson
Riksberg Endsberg Tel. Endsberg 63043
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Riksberg

den 12-10 19 56

Sökandes namn:

Fastighet:

Bengt Nilsson

för fastigheten

Riksberg 39

» »

Slätteberg 1.5 Märby 2.2

» »

Adg Riksberg 38

Hilding Gustavsson

Evert Eriksson

Slätteberg 1.6

Gunnar Eriksson

Slätteberg 1.8

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Helena Johansson
(sterbhus)

ägare av fastigheten

Löj. Ricksberg

» » »

Anni Karlsson
(sterbhus)

» » »

Ståtteberg

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den 3 december

19 56.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Elizsson
Rolf Elizsson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 87 56

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 27 december 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr.
Bengt Nilsson, Riksberg, Fredsberg, tisdagen den 21 januari 1958, kl 10.00.
denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

1. Torsten Johansson, Äspång, Fredsberg.
2. Nils Larsson, Svenningstorp, Fredsberg.

Sakägarna:

3. Bengt Nilsson, Riksberg, Fredsberg.
4. Hilding Gustavsson, Riksberg, Fredsberg.
5. Evert Eriksson, Slätteberg, Fredsberg.
6. Gunnar Eriksson, Slätteberg, Fredsberg.
7. Per Karlssons, stbh Slätteberg, Fredsberg.
8. Torsten Johanssons stbh, Riksberg Sörgården, Fredsberg.
9. John Skoglund, Brånäng, Fredsberg.
10. Karl-Erik Gustavsson, Riksberg, Fredsberg.

Skara, den 10 jan. 1958

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbr, Bengt Nilsson, Riksberg, Fredsberg,
onsdagen den 26 febr. 1958 kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts
till ovanstående nr 1-9. I stället för nr. 10 har kallats Ingrid Maria
Blomberg, Sundg. 26, Säffle.

Skara, den 17 febr. 1958

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Fullmakt för nämndeman Ivar Larsson, Töreboda att för min räkning närvara och min rätt bevaka vid sammanträde i Riksberg Fredsberg, den 26 februari 1958 angående syneförrättning enl. vattenlagen.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Töreboda den 21 febr. 1958.

Helena Johansson

Fru Helena Johanssons namnteckning bevittnas:

Klas Eg

Myrberg

Syreförrättning enligt vattenlagen angående *hurlingning av mark*
innehörande Riksborg Nalgården

m. fl. hemman inom *Freddeleys* socken

av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos *Lantb.*

Beugt Nilsson, Riksborg, Freddeley

ons - dagen den *26 feb.* 19*58* klockan *10.00*

Då Eder tillhöriga *Närby 1" (Lepelund)*

synes bliva av förrättningen berörd, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna

i 10 kap. 40 § vattenlagen om sammanträdet underrättad.

Säffle den 24.2.58

Förrättningsmannen.

PETERSSONSKA BOKTR. EPTB
533828

Härmed lämnas fullmakt för
Carl-Erik Gustafsson att föra min talan
vid nämnda sammanträde som Charles Blomberg

//.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Riksberg Nolgården m.fl. hemman i Fredsbergs socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Bengt Nilsson, Riksberg, Fredsberg, tisdagen den 21 januari 1958, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Riksberg Nolgården 3:8, 3:9

Brånäng 1:2

Slätteberg 1:5, 1:6, 1:8, 1:9

Riksberg Sörgården 1:17.

Skara den 30 december 1957.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i lagaordning i Fredsbergs församling den .5.jan...1958.... betygas.

Hans Gert
.....Komminister.....
Fredsberg

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse , försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 30 december 1957

Erik Almlöf
Erik Almlöf, Lantbruksnämnden,
Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Riksberg Nolgården m. fl. hemman i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Bengt Nilsson, Riksberg, Fredsberg, tisdagen den 21 januari 1958, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Riksberg Nolgården 3:8, 3:9

Brånäng 1:2

Slätteberg 1:5, 1:6, 1:8, 1:9

Riksberg Sörgården 1:17.

Skara den 30 december 1957.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestad, torsdagen den 2 januari 1958, betygar:

Erik Almlöf

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
(Alt. öppet).						
0+00 - 1+25		Schaktning, lera m ³	145	2:--	290:--	
		Utspridning av schaktmassorna m ³	145	0:70	101:50	
		Jordersättning enl.särskild längd			16:20	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			42:30	450:--
<u>Sträckan B - C</u>						
1+25		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
1+25 - 2+96	171	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m	171	17:70	3.026:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	171	5:--	855:--	
2+23		Brunn typ A, d=0.9 m st	1	160:--	160:--	
2+96		Brunn typ E, d=0.9 m st	1	170:--	170:--	
2+96- 4+19	123	Lantbruksrör, 450 mm's (18")				
		med frakt m	123	13:30	1.635:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	123	4:70	578:10	
3+00		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
3+71; 4+19		Brunnar typ A, d=0.9 m st	2	160:--	320:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			684:30	7.550:--
<u>Sträckan C - D - Db - E - F.</u>						
4+19 - 7+40	321	Lantbruksrör, 450 mm's (18")				
		med frakt m	321	13:30	4.269:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	321	4:70	1.508:70	
5+10; 5+78; 7+9;		Brunnar typ A, d=0.9 m st	3	160:--	480:--	
7+40 - 7+45	5	Armerade falsrör, 500 mm's				
		med frakt m	5	32:--	160:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt				
		återställande av vägbana m	5	10:--	50:--	
7+45		Brunn typ A, d=0.9 m st	1	160:--	160:--	
7+45 - 9+23	178	Lantbruksrör, 400 mm's (16")				
		med frakt m	178	11:80	2.100:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	178	4:20	747:60	
8+72		Brunn typ A, d=0.8 m st	1	150:--	150:--	
9+23		Brunn typ E, d=0.8 m st	1	160:--	160:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			974:--	10.760:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Db - Dc.</u>						
80+00-80+15	15	Tegelrör 75 mm:s (3")				
		med frakt m	15	1:-	15:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	15	1:-	15:-	
80+15		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			5:-	110:-
<u>Sträckan B - Ba.</u>						
20+00-21+56	156	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	156	3:85	600:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	156	2:20	343:20	
20+89, 21+56		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	75:-	150:-	
21+56-22+76	120	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	120	3:-	360:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	120	2:-	240:-	
22+76		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	75:-	75:-	
21+76-23+50	74	Tegelrör 125 mm:s (5")				
		med frakt m	74	2:-	148:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	74	1:90	140:60	
23+50		Brunnar typ A, d=0.5 m st	1	75:--	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			207:60	2.340:--
<u>Sträckan C - Ca.</u>						
40+00 - 40+93	93	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	93	2:--	186:--	
40+00 - 40+31	31	Grävn., lägg. o. återfylln. m	31	2:20	68:20	
40+31 - 40+93	62	"- " " m	62	1:90	117:80	
40+93		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:--	75:-	
40+93 - 41+88	95	Tegelrör, 100 mm's (4") med				
		frakt m	95	1:50	142:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	95	1:50	142:50	
41+88		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:--	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			83:--	890:--
<u>Sträckan C - Cb</u>						
30+00 - 31+80	166	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	166	2:--	332:--	
30+00 - 31+6	106	Grävn., lägg. o. återfylln. m	106	1:90	201:40	
31+6 - 31+80	60	Grävn., lägg. o. återfylln. m	60	2:20	132:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
31+6; 31+80		Brunnar typ A, d=0,5 m - st	2	75:--	150:--	
31+80 - 32+26	46	Tegelrör 125 mm's (5")				
		med frakt m	46	2:--	92:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	46	2:--	92:--	
32+00 - 32+18	18	Extra för pinnmo m	18	3:--	54:--	
32+26		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			111:60	1.240:--
<u>Sträckan D - Da</u>						
50+00 - 51+50	150	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt m	150	1:50	225:--	
50+00 - 50+31	31	Grävn., lägg. o. återfylln. m	31	2:10	65:10	
50+31 - 51+50	119	"- " " m	119	1:50	178:50	
50+31; 51+50		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:--	150:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			61:40	680:--
<u>Sträckan E - Ea - Eb.</u>						
60+00 - 62+15	215	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	215	3:--	645:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	215	2:--	430:--	
68+38; 62+15		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:--	150:--	
62+15 - 63+27	112	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	112	2:--	224:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	112	1:90	212:80	
63+27		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
63+27 - 64+11	84	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt m	84	1:50	126:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	84	1:60	134:40	
64+11		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			207:80	2.280:--
<u>Sträckan Ea - Ec</u>						
70+00 - 70+95	95	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt m	95	1:50	142:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	95	1:60	152:--	
70+95		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			40:50	410:--
Summa						26.710:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan F - Fa.</u>						
(Avdragsdike, ingår ej i företaget)						
F - Fa	15	Tegelrör, 75 mm's (3")				
		med frakt	m	15	1:--	15:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	15	1:--	15:--
Fa		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:--	75:--
		För oförutsett etc., c:a 10 %			5:--	110:--
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan G - H.</u>						
12+00 - 12+95	95	Schaktning, lera	m ³	50	2:--	100:--
12+95 - 13+50	55	" , grus o. pinrmo	m ³	45	3:--	135:--
12+00 - 12+95		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna	m ³	50	0:50	25:--
		Jordersättning enl. särskild längd			47:70	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			32:30	340:--
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
0+00 - 1+25	125	Sträckan A - B			450:--	
1+25 - 4+19	294	"- B - C			7.550:--	
4+19 - 9+23	504	"- C - D - Db - E - F			10.760:--	
80+00 - 80+15	15	"- Db - Dc			110:--	
20+00 - 23+50	350	"- B - Ba			2.340:--	
40+00 - 41+88	188	"- C - Ca			890:--	
30+00 - 32+26	212	"- C - Cb			1.240:--	
50+00 - 51+50	150	"- D - Da			680:--	
60+00 - 64+11	411	"- E - Ea - Eb			2.280:--	
70+00 - 70+95	95	"- Ea - Ec			410:--	26.710:--
<u>Samfällighet II</u>						
12+00 - 13+50	150	Sträckan G - H				340:--
	2494	Summa				27.050:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Sträckan A-B</u>							
<u>Brånäng 1²</u>							
John Skoglund							
Sträckan 0+8-1+25	45	16	7:20				
	45	20	9:-				16:20
<u>Summa</u>							16:20
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Sträckan G-H</u>							
<u>Riksberg Sörgården 1¹⁷</u>							
Helena Johansson							
Sträckan 12+00-12+95	40	11	4:40				
" 12+95-13+50	35	20	7:00	80	20	16:00	27:40
<u>Slätteberg 1⁶</u>							
Evert Eriksson							
Sträckan 12+95-13+22	15	15,3	2:30	40	20	8:00	
" 13+22-13+50	20	9,9	2:00	40	20	8:00	20:30
<u>Summa</u>							47:70
Riksberg, Fredsberg den 26 febr. 1958.							
Biträdande gode män:				Erik Almlöf Förrättningsman			
Torsten Johansson Nils Larsson							
Torsten Johansson Nils Larsson							

Riksberg, Fredsberg den 26 febr. 1958.

Biträdande gode män:

Torsten Johansson *Nils Larsson*
Torsten Johansson Nils Larsson

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>		.					
<u>Bråräng 1²</u>		.					
<u>John Skoglund</u>		.					
Åker	1	0.62		1600	2000	400	248
"	2	0.76		1950	"	50	38
"	3	0.10		1000	"	1000	100
Summa	1-3	1.48					386
<u>Riksberg Nolgården 3⁸</u>		.					
<u>Hilding Gustavsson</u>		.					
Åker	4	0.60		1400	2000	600	360
"	4a	0.09		1400	"	600	54
"	5	0.53		1600	"	400	212
"	6	0.44		1400	"	600	264
"	7	0.52		1000	"	1000	520
"	8	0.46		1100	"	900	414
"	9	0.31		1200	"	800	248
"	10	0.23		900	"	1100	253
"	11	0.24		1300	"	700	168
"	12	0.36		1000	"	1000	360
"	12a	0.26		1000	"	1000	260
"	12b	0.34		1600	"	400	136
Alstringsbåtnad							3249
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
2+23 - 2+96 = 73 m å 5:10 kr		.					372
3+00 - 3+71 = 71 m å 5:10 kr		.					362
20+00 - 20+85 = 85 m å 4:90 kr		.					417
20+89 - 21+56 = 67 m å 5:10 kr		.					342
Brukningsbåtnad		.					1493
Summa	4-12b	4.38					4742
<u>Riksberg Nolgården 3⁹</u>		.					
<u>Bengt Nilsson</u>		.					
Åker	13	0.35		1000	2000	1000	350
"	14	0.51		1500	"	500	255
"	15	0.20		1800	"	200	40
"	16	0.29		1700	"	300	87
"	17	0.35		1400	"	600	210

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	18	0.16		900	2000	1100	176
"	19	0.28		1200	"	800	224
"	20	0.22		1100	"	900	198
"	21	0.16		1100	"	900	144
"	22	0.14		1100	"	900	126
"	23	0.09		900	"	1100	99
"	24	0.23		1200	"	800	184
"	25	0.22		1700	"	300	66
"	26	0.16		1700	"	300	48
"	27	0.19		1000	"	1000	190
"	28	0.21		1100	"	900	189
"	29	0.19		900	1800	900	171
Alstringsbåtnad		.					2757
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
3+71 - 5+74=203 m å 4:40 kr		.					893
21+56 - 22+72=112 m å 4:50 kr		.					504
4+50 - 40+31 = 27 m å 1:20 kr		.					32
40+31 - 40+89 = 58 m å 3:- kr		.					174
30+00 - 31+6= 106 m å 2:- kr		.					212
Brukningsbåtnad		.					1815
Summa	13-29	3.95					4572
<u>Slätteberg 1⁵</u>							
<u>Bengt Nilsson</u>							
Åker	30	0.30		1500	2000	500	150
"	31	0.25		1100	"	900	225
"	32	0.44		1200	"	800	352
"	33	0.34		1100	"	900	306
"	34	0.29		1100	"	900	261
"	35	0.33		1300	"	700	231
"	36	0.44		1300	"	700	308
"	37	0.65		1000	"	1000	650
"	38	0.13		1300	"	700	91
"	39	0.49		1000	"	1000	490
"	40	0.28		1400	"	600	168
"	41	0.56		1600	"	400	224
Alstringsbåtnad		.					3456

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
5+78 - 7+9 = 131 m å 4:30 kr							563
50+31 - 51+50 = 119 m å 4:30 kr							512
40+93 - 41+88 = 95 m å 4:70 kr							447
22+76 - 23+50 = 74 m å 5:10 kr							377
Brukningsbåtnad							1899
Summa	30-41	4.50	-				5355
<u>Slätteberg 1⁶</u>							
<u>Evert Eriksson</u>							
Åker	42	0.57		1400	2000	600	342
"	43	0.93		1600	"	400	372
"	44	0.55		1300	"	700	385
"	45	1.03		1800	"	100	103
"	46	0.84		1700	"	300	252
"	47	0.55		1300	"	700	385
"	48	0.10		800	"	1200	120
"	49	0.59		1000	"	1000	590
"	50	0.54		800	"	1200	648
"	51	0.31		1200	"	800	248
"	52	0.30		1200	"	800	240
"	53	0.13		1700	"	300	39
"	54	0.29		1500	"	500	145
"	55	0.44		900	"	1100	484
"	56	0.35		900	"	1100	385
"	57	0.11		1600	"	400	44
"	58	0.36		1300	"	700	252
"	59	0.28		1300	"	400	112
"	60	0.24		1200	"	800	192
"	61	0.26		1200	"	800	208
"	62	0.37		800	"	1200	444
"	63	0.12		1400	"	600	72
"	64	0.26		720	1800	1080	281
"	65	0.15		720	"	1080	162
"	66	0.32		1350	"	450	144
Alstringsbåtnad							6649
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
7+9 - 7+40 = 31 m å 1:- kr							31
7+45 - 8+72 = 127 m å 4:30 kr							546


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
60+00 - 61+38 = 138 m å 1:60 kr							221
61+38 - 62+15 - 70+95 = 172 m å 4:20 kr							722
62+15 - 63+27 = 112 m å 1:80 kr							202
63+50 - 64+11 = 61 m å 3:-- kr							183
Brukningsbåtnad							1905
Summa	42-66	9.99					8554
<u>Mårby 1¹¹ (Aspelund)</u>							
<u>Ingrid Maria Blomberg</u>							
Åker	67	0.18		1120	1600	480	86
Summa	67	0.18					86
<u>Slätteberg 1⁸</u>							
<u>Gunnar Eriksson</u>							
Åker	68	0.53		800	2000	1200	636
"	69	0.22		1100	"	900	198
Alstringsbåtnad							834
Brukningsbåtnad å sträckan:							
8+72 - 9+23 = 51 m å 5:50 kr							281
Summa	68-69	0.75					1115
<u>Slätteberg 1⁹</u>							
<u>Per Karlssons stbh.</u>							
Åker	70	0.22		1000	2000	1000	220
Avgår för bristande dikning							100
Summa							120
<u>Riksberg Sörgården 1¹⁷</u>							
<u>Helena Johansson</u>							
Åker	71	0.72		1000	2000	1000	720
"	72	2.50		1300	"	700	1750
"	73	1.42		1600	"	400	568
"	74	0.19		1400	"	600	114
Summa	71-74	4.83					3.152

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Slätteberg 1⁶</u>							
<u>Evert Eriksson</u>							
Åker	75	0.26		1350	1800	450	117
"	76	0.16		810	"	990	158
Summa	75-76	0.42					275
<u>Riksberg Sörgården 1¹⁷</u>							
<u>Helena Johansson</u>							
Åker	77	1.33		1100	1200	100	133
Summa	77	1.33					133
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Brånäng 1²</u>							
John Skoglund	1-3	1.48					386
<u>Riksberg Nolgården 3⁸</u>							
Hilding Gustavsson	4-12b	4.38					4742
<u>Riksberg Nolgården 3⁹</u>							
Bengt Nilsson	13-29	3.95					4572
<u>Slätteberg 1⁵</u>							
Bengt Nilsson	30-41	4.50					5355
<u>Slätteberg 1⁶</u>							
Evert Eriksson	42-66	9.99					8554
<u>Mårby 1¹¹ (Aspelund)</u>							
Ingrid Maria Blomberg	67	0.18					86
<u>Slätteberg 1⁸</u>							
Gunnar Eriksson	68-69	0.75					1115
<u>Slätteberg 1⁹</u>							
Per Karlssons stbh.	70	0.22					120
<u>Riksberg Sörgården 1¹⁷</u>							
Helena Johansson	71-74	4.83					3152
Summa	1-74	30.28					28082
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Slätteberg 1⁶</u>							
Evert Eriksson	75-76	0.42					275
<u>Riksberg Sörgården 1¹⁷</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Helena Johansson	77	1.33					133
Summa	75-77	1.75					408
Summa hela företaget	1-77	32.03					28.490
Riksberg, Fredsberg den 26 febr. 1958.							
Erik Almlöf Förrättningsman.							
Biträdande gode män:							
Torsten Johansson							
Nils Larsson							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r											
			A-B	B-C	C-D-Db-E-F	Db-Dc	B-Ba	C-Ca	C-Cb	D-Da	E-Ea-Eb	Ea-Ec		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<u>Samfällighet I</u>														
Hela samf.		28.082	450:-	7550:-	10.760:-	110:-	2.340:-	890:-	1.240:-	680:-	2.280:-	410:-	26.710:-	0,9511
I	1-3; 4a; 8-12b; 16-29; 33-41; 44-54; 68-74;													
II	1-2; 4-7; 13-15; 30-32; 42-43.	5.368	450:-	-	-	-	2.340:-	-	-	-	-	-	2.790:-	0,5197
III	55-67	4.194	-	-	870:-	-	-	-	-	-	2.280:-	410:-	3.560:-	0,8488
IV	12a-12b; 27-29	1.158							1.240:-				1.240:-	1,0708
Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i avdelningarna I, II och III. Efter påföring av sträckan A-B till avd. II och 870:- kr. av sträckan C-D-Db-E-F till avd. III, erhåller avd. I ändrad kostnad och båtnad, och dess jämkade relativtal blir:														
I	3; 4a; 8-12b; 16-29; 33-41; 44-54; 68-74;	18.520	-	7.550:-	9.890:-	110:-	-	890:-	1.240:-	680:-	-	-	20.360	1,0994
Riksberg, Fredsberg den 26 febr. 1958														
 Erik Almlöf Förrättningsman														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Brånäng 1²</u>						
John Skoglund <i>Herman</i>						
Ägofig. 1-2 <i>Torelsson</i>		286	148:65			
" 3	" I	100	109:93	271	0,9681	
<u>Riksberg Nolgården 3⁸</u>						
Hilding Gustavsson <i>Bo Karlsson</i>	S					
Ägofig. 4-7	Avd. II	2.115	1.099:26	4.175:--		
" 4a; 8-12b	" I	2.627	2.888:--	3.987:26	14,9280	<i>San B.</i>
<u>Riksberg Nolgården 3⁹</u>						
Bengt Nilsson	S					
Ägofig. 13-15	Avd. II	1.149	597:19	4.565:--		
" 16-29	" I	3.423	3.763:08	4.360:27	16,3245	<i>San B.</i>
<u>Slätteberg 1⁵</u>						
Bengt Nilsson	S					
Ägofig. 30-32	Avd. II	1.104	573:80	5.494:--		
" 33-41	" I	4.251	4.673:35	5.247:15	19,6449	<i>San B.</i>
<u>Slätteberg 1⁶</u>						
Evert Eriksson <i>Anders Eriksson</i>	S					
Ägofig. 42-43	Avd. II	714	371:10			
" 44-54	Avd. I	3.732	4.102:78	8.336:--		
" 55-66	Avd. III	4.108	3.487:--	7.960:88	29,8049	<i>San B.</i>
<u>Mårby 1¹¹, (Aspelund)</u>						
Ingrid Maria Blomberg <i>Hasse Gustavsson</i>				76:--		
Ägofig. 67	Avd. III	86		73:--	0,2733	<i>San B.</i>
<u>Slätteberg 1⁸</u>						
Gunnar Eriksson	S			1.283:--		
Ägofig. 68-69	Avd. I	1.115		1.225:78	4,5892	<i>B.</i>
<u>Slätteberg 1⁹</u>						
Per Karlssons stbh. <i>Gunnar Eriksson</i>				138:--		
Ägofig. 70	Avd. I	120		131:92	0,4939	<i>San B.</i>
<u>Riksberg Sörgården 1¹⁷</u>						
Helena Johansson <i>Gunnar Eriksson</i>				3.628:--		
Ägofig. 71-74	Avd. I	3.152		3.465:16	12,9732	<i>San B.</i>
Summa		28.082		26.710:--	100,0000	98,5679
				27.966:--		

Nils Larsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Riksberg Nolgården m.fl. hemman i Fredsbergs
socken, Töreboda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km nordost. Fredsbergs k:a inom nederbördsområde n:r 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anses såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-Db-E-F, Db-Dc, B-Ba, C-Ca, C-Cb, D-Da, E-Ea-Eb, Ea-Ec, G-H. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet II i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I har särskild utredning verkställts, bil. 4. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet II, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad

typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättningar eller den, de i sitt ställer sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada

uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning samt

att det skall benämnas "Riksbergs dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Riksberg, Fredsberg den 26 februari 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Torsten Johansson
.....
Torsten Johansson

Nils Larsson
.....
Nils Larsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten c:a

10 m väster sekt. 7+9. Höjd = + 6,85.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m




d = över 0,6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vår en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 "
d = 0,5 m " 0,90 "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

Artnummer