



Akt nr:

R-F4b-LS166/58

AU\$R-F4b-LS166/58

INKOM DEN

25. APR 1958

TILL

VÄSTERBOTTENS VATTENBESÖR

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 NOV 1958

ENADEN

SAC 11

Handlingar angående

"Härjevad-Rävagårdens diknings- och
kloakledningsföretag av år 1958"

i Härjevads socken, Saleby kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Sven Holmström.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

166
166

166-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Härjevad-Hävagårdens diknings- och kloakledningsföretag
av år 1958

Socken

Härjevad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Ernst Ingemarsson, Hävagården, Härjevad, Saleby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

12/3-1959

Bidrag till utförandet, kr

3.330:-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1967

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetsid

31/12-1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.330:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

21/7-1959

Besiktning verkställd av

assistent B. Beifeldt

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen. Befintliga kloakledningar har ej påkopplats det gemensamma avloppet. Grovreningsanläggningar voro ej utförda. Företaget, i den del som berör torrlägnings-samfälligheten förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader ha obetydligt understigit de beräknade.

Skara den 12 augusti 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

1.
Fretskall med ryms-
förrättning enl. rätts-
lagen för för-
läggning av mark
tillhöande Rånögården
m. fl. förhållanden samt
utlåtande av Skok-
rätten från c:a 40
personer inom det
aktuella området
allt belagt inom
Härjeds socken av
Skokbergs län.

Den 13. jan. 1958 i Härjeds stola.

Närvarande: Underhållnad lantbruks-
vägsejaren och förrättningsman, skiftes-
godsmännen Tor Johansson, Tranberg;
Stommen, Saleby och Erik Jonsson, Kalle-
gården, Saleby samt följande sakägare:
Förhållande:

Ernst Ingemarsson äg. Rånögården 6¹⁰

Emor Hammarén äg. Triskoggården 7⁴

Ärigin sakägare:

Alf Ingemarsson äg. Rånögården 6¹¹

Johan Sörenssons storbh. äg. Härjed Lång-
Långgården 2⁸, 2¹⁰ gen. nämnderman

Johan Albertson enl. fullm. bit. **E^I**

Gustav Sörensson äg. Härjed Lång Lång. 2⁷

Daniel Sörensson äg. " " " 2¹¹

Hugo Larsson äg. " Rånögården 6⁶

Saleby postkont. äg. Härjeds Kyrkogård
vst. 6⁷ gen. kyrkordens Johan Andersson

Laleby Lommun a.g.

ant. Højind Trichey. ~~7¹~~ 7² (bort for tænkthed)

ant. " " 7⁵ (skuldstemt)

ant. " " 7⁶ (Vidn nr 1)

gen. skuldstemledam. Johan Pedersen

ent. fullm. bil. E^{II}

Karl Regland a.g. ant. Højind Larsen, 2¹³ samt

Vejførelserne i Skovsøes Løn

gen. tegnerne C. Helgesen, Lethøj, - bil. E^{III}

for de privatskolelærere Lethøj Jensen

og de skolelærere for de andre og

adlyde Løn - de Soerensen

§1.

Upprøbet det for forretningsmændene

opførte forretningsmændene, som de

lyder ent. bil. A.

§2.

Næst for en forretningsmand

og skifteregnskabsmanden Tor Johansen

kunde og skifte.

So det vilde sig at Erik Jensen var

slakt med en og skifteregnskabsmand, be-

skedes at det var den samme

hede halle skifteregnskabsmand

i hans stalle.

§3

Følgelig der ved forundersøgelserne

opprøbet i skifteregnskabsmanden forretnings-

manden samt præsenterer over adlyde

genom dette.

§4.

Tokandena ykule pi förgjupning
 och igenläggning med rön av an-
 läggna B-C-D-E, C-La och D-La. För
 att kostnaderna g. skulle bli rön
 hys ykules halvtiukt utspånle
 för den fristämmande skutan.
 Tokandena ykule vidne pi att del-
 aktighet i kostnaderna för utspånlet
 och framhåll underhållet skulle
 äläggas de, som utslagna klasten
 i anläggningen. De av denna som
 nötraunde, föhlende skuld att
 de insett hade att erinra honom.

§5

Anbudet för Johan Svenssons
 skubb. meddelade att han varit
 och när kunde lämna besked
 till föräntningsmannen, hurunda
 påledningen från E onskades af-
 skickat över skubbantens mark. lit. E IV.

§6.

Bestämdes att klastenhemmet
 spåra skulle utspån ^{och beströ} de ledningen
^{utspån resp. påligt g. skubbantens ledning}
~~och~~ behandling samläggningen för
 klasten, som komma att be-
 stämmas av synemanten.

§7.

Gustav Svensson meddelade att
 hans mark g. erfordra delning
 till frukt, de den ligger hys.

§8.

Upplystes att landningskammaren
med nkt. 11+50 anlyggsdes från grunden
omkr. i 1945.

§9.

Förste prov. läkaren nämnde en redogörelse för behandlingskammarens funktion, vilken han rekommenderade. På en fråga ang. skillnaden från hygienens gränser förklarade de frim., att detta endast var psykologisk verkan. Ur mittsynpunkt är det ej förklart. De flesta smittosamma sjukdoms bakterier döer efter ngt. i al. tidigast. Enda undantaget utgör tuberkulosebakterierna, som kunna överleva vid sin längd. Inga nervskador eller slimmmande ämnen angas. Färdigbliden för karyon endast tygs ut dräneringsteknisk synpunkt.

§10.

Östriktingsriken kunde säga att i sin runda mål förslaget och även det riktigt att val. vid sin fristående om möjligt sammanföra så många utsläp. Som möjligt till samma avslutningsanläggning. Kan framhålla att de obefructliga anläggningarna kolger i sagan och att behandlingskammarens vita mjölken för diuretika efter 200-250 l per person.

§11.

Som vikt vidare fanns att till
protokollat anteckna följandes
sammanhållet avslut med till-
hållningarna att nytt samman-
håll kommer att hållas i slutet
tid, som kommer att i lugn ordning
för nästa tillhållning.

Med vänlig hälsning
J. Järnsten
Sven Järnsten

Bekräftande gilla män:
Erik Jönsson.
Sven Järnsten

Den 25 febr. 1958 i Högbocks skola
Närvarande: följande styrelse med undan-
tag av Erik Jönsson som på grund av sjuk-
ansmält för erbjöts av Karl J. Karlsson,
Sven Persson, Lasse, Saleby även som
följande närvarande:
Ernst Jönsson
Alf Jönsson
Johan Svensson storb. gen. nämndeman
Johan Albertson
Hugo Larsson
Saleby kommun gen. skolstyrelseledamöter
Johan Andersson
Karl Ryland
Erik Högbo

Gerhard Johansson gen. Erik Kriegerd
ent.-fullm. bit. E^V
Förhållningssynen för rätten - och aslopp
gen. ing. Per Tellander.

§ 12.

Något för emot skiflesguldsmannen
Karl J. Karlsson anmälades ej.

§ 13.

Förklarades det redan förre sammankom-
met upprättade förslaget till de rätten-
berörda medlemmarnas bättre förklaring
samt anledande och klackheten från
berörda beredskaps.

§ 14

Upprättades det sammankommet utlatande,
som hade lydelse ent. Beriga. O.

§ 15

Att mätarna och föraren till förslaget
kräande handlingar och ritningar och att
sammankommet deltog för val av styrelse
utgått sammankommet Ernst Ingemarsson
Rådgivaren, Kåpman, Saleby.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till på-
skallet anteckna, förklarades förutgången
avslutad och sammankommet upplöst.

Art och tid som var

J. Järnsten

Stenbjörns

Bekräftande gode män:
Lars Johansson
H. J. Karlsson.

7. Feb 2014.

Bil. A

109

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
16. MRS 1956
Diarie Nr. 70141

Insändes till
LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
12 MAJ 1956
Diarie Nr. LI 70

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄN
LANDSKAP
- 5 MAJ 1956
III M 42 JB

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark Inom Hörjeåds socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser läst utlopp för såväl dränoring som slask. C. a 10 st fastighets beläskutlopp i diket Dränoringen av åkerjorden indill är till stor del ut-
här uppgives så fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
förd, man har dåligt utlopp och skadas, om ej utloppet blir ordnat. (Komb förrättning)

Närmaste järnvägsstation är Jörpås (6 km)

Meddelanden om förrättningen ställas till Ernst Ingemarsson, Fäva-
gården, Hörjeåds, Saleby. Tel. I rik. 92061
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Saleby den 15/3 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Ernst Ingemarsson</u>	för fastigheten	<u>Fävagården 610</u>
<u>Oskar Hammarin</u>	»	<u>Friskagården 74</u>
	»	
	»	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<u>Olle Ingemarsson</u>	ägare av fastigheten	<u>Fridagården 6"</u>
<u>Johan Svenssons Stb.</u>	» » »	<u>Lars Larsg.</u>
<u>Gustav Svensson</u>	» » »	- 1 -
<u>David Svensson</u>	» » »	- 4 -
<u>Hugo Larsson</u>	»	<u>Fridagården (Slost)</u>
<u>Solby pastorat</u>	»	<u>Golopp från Härjedals kyrka</u>
<u>Solby församling</u>	»	<u>Stola i boctoden</u>
<u>Karl Foglund</u>	»	<u>Härjedals bondel.</u>
<u>Erlit Härjedal</u>	»	<u>Friskag. (Slost)</u>
<u>Gustaf Johansson</u>	»	<u>Friskag.</u>
<u>Johan Andersson</u>	»	<u>Spottag.</u>
<u>Hilmar Lundqvist</u>	»	<u>Halen</u>
<u>Vägförordningen Mariestad</u>		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara

den 16 april

19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 42 56

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Härjevals skola måndagen den 13 jan.

1958 kl. 10.30, vilka denna dag avsänts till:

Ernst Ingemarsson,	Rävagården,	Härjevald,	<u>Saleby</u>
Binar Hammarén,	Friskagården,	"	"
Olle Ingemarsson,	Rävagården,	" "	"
Johan Sverssons sterbhus,	Lars Larsgården,	"	"
Gustav Sversson,	" "	"	"
David Svensson,	" "	"	"
Hugo Larsson,	Rävagården,	"	"
Saleby pastorat,			"
Saleby kommun, komm.ordf. Artur Lundin,			"
Karl Rogland,		"	"
Erik Häregård,	Friskagården,	"	"
Gerhard Johansson,	"	"	"
John Andersson,	Skattegården,	"	"
Hilmer Lundqvist,	Hulan,	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Trässberg Stommen,			<u>Saleby</u>
" Erik Jonsson, Källegården,			"

Skara den 30 dec. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Förrättningsman.

Underrättelser enligt ovan har den 21 dec. 1957 avsänts till:

Statens Vatteninspektion,	<u>Drottningholm</u>
Hälsovårdsnämndens ordf. Arvid Johansson, Stommen, Trässberg,	<u>Saleby</u>
Förste provinsialläkaren,	<u>Mariestad</u>

Forts!

Distriktsingenjören för vatten och avlopp, Vägförvaltningen,

Mariestad.

Skara den 28 dec. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 25 februari 1958 klockan 10,30 har

avdrag av kungörelse sänts till följande:

Ernst Ingemarsson,	Rävagården,	Härjevad,	<u>Saleby</u>
Einar Hammarén,	Friskagården,	"	"
Olle Ingemarsson,	Rävagården,	"	"
Johan Svenssons sterbhus,	Lars Larsgården,	"	"
Hugo Larsson,	Rävagården,	"	"
Karl Rogland,	"	"	"
Erik Häregård,	Friskagården,	"	"
Gerhard Johansson,	"	"	"
Saleby kommun, komm.ordf. Artur Lundin,			"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Statens Vatteninspektion,			<u>Drottningholm</u>
Hälsovårdsnämndens ordf. Arvid Johansson, Stommen, Trässberg,			<u>Saleby</u>
Förste provinsialläkaren,			<u>Mariestad</u>
Distriktsingenjören för vatten- och avlopp, Vägförvaltningen,			"
Skiftesgodemannen Karl J. Karlsson, Sven Persgården, Lanna,			<u>Saleby</u>
" Ivar Johansson, Trässberg, Stommen,			"

Skara den 11 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rävagården m.fl. fastigheter i Härjevals socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Härjevals skola måndagen den 13 januari 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Friskagården 7:3 och 7:4,

Rävagården 6:10 och 6:11,


Lars Larsgården 2:7, 2:8 och 2:10.

Dessutom torde vissa fastigheter, från


vilka kloakvatten avledes, beröras.

Skara den 21 december 1957.

I tjänsten:



Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Härjevals församling den 29/12 1957, betygas:


Gust. Lindh.
Part. adj.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbr.ing. Sven Holmström, Lantbruksingenjörsavdelningen, Skara. Skara den 21 december 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För avledande av kloakvatten och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härjevad Rävagården m.fl. i Härjevads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Härjevads skola tisdagen den 25 febr. 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Härjevad Friskagården 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, 7:6, 7:7

" Rävagården 6:6, 6:10, 6:11

" Lars Larsgården 2:8, 2:13.

Skara den 3 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Saleby församling den 9 febr. 1958, betygas:



Per Olof Lindh
Per Olof Lindh

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 3 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rävagården m. fl. fastigheter i Härjevals socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Härjevals skola måndagen den 13 januari 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Friskagården 7:3 och 7:4,
Rävagården 6:10 och 6:11,
Lars Larsgården 2:7, 2:8 och
2:10, 2:11.

Dessutom torde vissa fastigheter, från vilka kloakvatten avledes, beröras.

Skara den 21 december 1957.


I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM,
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning,
Västergötlands Annonsblad torsdagen den 19 dec. 1957, intygas.

Skara den 20 dec. 1957.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För avledande av kloakvatten och för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Härjevad Rävagården m. fl. i Härjevads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Härjevads skola tisdagen den 25 febr. 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Härjevad Friskagården 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, 7:6, 7:7;

Härjevad Rävagården 6:6, 6:10, 6:11;

Härjevad Lars Larsgården 2:8, 2:13.

Skara den 3 febr. 1958.

I tjänsten:


SVEN HOLMSTRÖM

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad måndagen den 10 febr. 1958, intygas.

Skara den 11 febr. 1958.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

F u l l m a k t för

Nämndeman John Albertson, Skräddaregården
Uvered, att vid förrättning i Härjevad skola den
13 jan. 1958 rörande vattenskadade marker tillhö-
rande Rävagården m.fl.fastigheter i Härjevad soc-
ken av Skaraborgs län nu och framdeles evad det rör
förrättningen föra min och min dotters talan samt
vederbörliga handlingar underskriva evad det berör
vår fastighet Lars-Larsgården 2⁸ och 2¹⁰ i Härjevad
socken.

Lars-Larsgården Härjevad den 13/1 1958

Tendla Lousson

Namnteckningen bevittnas av:

Gjalmar Pettersson

Vera Pettersson

Avskrift.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

15.

Förmynderskapsdomstol
Skarabygdens häradsrätt.

22 JAN. 1958

Diarie Nr. _____

Bevis om inskrivning av förmynder-
skap och förordnande av god man för
underårig.

Underårig
Svensson, Mona Anna-Karin

Födelsetid
1939 29/12

Föräldrar
Avl. hemmansägaren Johan Georg Svensson
och hans hustru Vendla Svensson.

Hemvist och postadress
Lars-Larsgården, Härjevad.

Förmyndare enl. lag
modern

Beslutets dag
1956 1/3, nr.44

God man vid boutredningen efter den avlid-
ne samt vid bodelningen och skifte eller
ingående av avtal om samlevnad i oskiftat bo
nämndemannen John Albertson, Skräddaregården
Uvered.

1956 1/3, nr.44

Stämpel
Skarabygdens
Häradsrätt
Lantjänsten
Börje Skog-
lund.

Bouppteckningens nr.56 Reg.namn Svensson, Johan Georg,
barn

Överförm.distr.
Saleby.
Nr.i förm.boken
13

Rätt avskrivet betygar:

Skräddaregården Uvered Järpås den 20/1 1958

John Albertson

Vid den syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rävagården m.fl. fastigheter i Härjevads socken, vilken förrättning är utsatt att hållas i Härjevads skola måndagen den 13 januari 1958, företrädades beträffande Härjevads skolanläggning folkskolestyrelsen av skolstyrelseledamoten John Andersson, Skattegården, Härjevad.

Saleby den 9 januari 1958.

Å folkskolestyrelsens vägnar:

I tjänsten:

Arthur Lundin

/Arthur Lundin/

Distriktsöverlärare
Skolstyrelsens sekr,


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET


VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 30-43/58.....

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rävagården m.fl. fastigheter i Härjevads socken av Skaraborgs län. Mariestad den 10 januari 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
Bertil Nylin



Lantbruksingenjör Herr Sven Holmström,
Skara.

På uppdrag av sterbhusdelägarna efter Johan Georg Svensson, Lars-Larsgården 2⁸ och 2¹⁰ i Härjevads socken, får jag härmed meddela att delägarna icke önskar över sina ägor få utsträckt den halvtäckta ledningen från Rävagården m.fl. varom sammanträdet gällde i Härjevadsskola den 13/1 1958.

Skräddaregården Uvered den 20/1 1958

Johan Skerfvar

Fullmakt
för Erik Håregård att vid sammanträde i
Härjersads skola tisdagen den 25 februari
föra min talan och bevaka min rätt.
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Härjersad, Saleby den 22 feb.
Gerhard Johansson

Namnfeckningen berättad:


Lena Lergren.

Perin Hammarén



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härjevad Friskagården 7:4</u>							
Einar Hammarén							
Ängsmark, lermylla på lera	1		0,12	20	2000	1980	238
" - " -	2		0,25	360	"	1640	410
Åker, - " -	3	0,04		600	3000	2400	96
Ängsmark, - " -	4		0,11	10	2000	1990	219
" - " -	5		0,04	520	"	1480	59
" - " -	6		0,06	20	"	1980	119
" - " -	7		0,10	840	"	1160	116
" - " -	8		0,08	680	"	1320	106
Summa	1-8	0,04	0,76				1363
<u>Härjevad Rävagården 6:11</u>							
Olle Ingemarsson							
Ängsmark, lermylla på lera	9		0,11	200	2000	1800	198
" - " -	10		0,11	360	"	1640	180
" - " -	11		0,05	680	"	1320	66
" - " -	12		0,21	1000	"	1000	210
" - " -	13		0,20	1320	"	680	136
" - " -	14		0,12	200	"	1800	216
Åker, - " -	15	0,10		1200	3000	1800	180
" - " -	16	0,15		1500	"	1500	225
" - " -	17	0,23		450	"	2550	587
" - " -	18	0,20		750	"	2250	450
" - " -	19	0,33		1050	"	1950	644
" - " -	20	0,14		1500	"	1500	210
Alstringsbåtnad							3302

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30-30+65 = 65 m å 6:70 kr							436
30+65-31+54 = 89 " " 6:20 "							552
							988
Summa	9-20	1,15	0,80				4290
<u>Härjevad Rävagården 6:10</u>							
Ernst Ingemarsson							
Åker, lermylla på lera	21	0,53		1950	3000	1050	557
" - " -	22	0,55		1650	"	1350	743
" - " -	23	0,27		1500	"	1500	405
" - " -	24	0,38		"	"	"	570
Alstringsbåtnad							2275
Brukningsbåtnad å sträckan:							
31+54-32+67 = 113 m å 5:80 kr							655
Summa	21-24	1,73					2930
<u>Härjevad Lars Larsgården 2:8</u>							
Johan Svenssons sterbhus							
Åker, lermylla på lera	25	0,20		2100	3000	900	180
" - " -	26	0,13		1950	"	1050	137
" - " -	27	0,09		2550	"	450	41
" - " -	28	0,46		2100	"	900	414
" - " -	29	0,22		2250	"	750	165
Tomt	30	0,08		4500	6000	1500	120
Summa	25-30	1,18					1057


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Härjevad Friskagården 7:4</u>							
Einar Hammarén	1-8	0,04	0,76				1363
<u>Härjevad Rävagården 6:11</u>							
Olle Ingemarsson	9-20	1,15	0,80				4290
<u>Härjevad Rävagården 6:10</u>							
Ernst Ingemarsson	21-24	1,73					2930
<u>Härjevad Lars Larsgården 2:8</u>							
Johan Svenssons sterbhus	25-30	1,18					1057
<u>Summa</u>		4,10	1,56				9640
Härjevad den 25 febr. 1958.							
I tjänsten:							
							
Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A - B.</u>							
<u>Härjevad Friskagården 7:3</u>							
Gerhard Johansson							
8+60-10 = 140	300	20	60	520	20	104	164
<u>Summa</u>			60			104	164
Härjevad den 25 febr. 1958.							
I tjänsten:							
							
Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
							
H. J. Karlsson							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B .</u>				
8+60-10	140	Schaktning av lera m ³	130	2:--	260:--	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			60:--	
		Jordupplag			104:--	
		Arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent			26:--	450:--
		<u>Ledningen B - C .</u>				
10-11+50	150	400 mm rör med frakt m	150	11:80	1770:--	
11+59-15+43	384	300 mm - " - "	384	7:30	2803:--	
11+50-11+59	9	400 mm vägrör "				
11+59		Brunn typ Da				
		Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
10-11+50		Grävn., lägn. o. återfylln. m	150	3:50	525:--	
11+59-15+43		- " - "	384	3:--	1152:--	
10		Rörutlopp typ U-1 st	1	50:--	50:--	
11+50		Brunn typ Da; d=800 mm "	1	90:--	90:--	
13+56, 14+76, 15+43		Brunn typ Da; d=600 mm "	3	70:--	210:--	
13+75		Brunn typ C; d=600 mm "	1	65:--	65:--	
14+71-14+76		Ledningens framdragande gm väg	1	20:--	20:--	
14+71-14+76		Rörtrumma typ A; d=0,6 m, l=5,0 m	1	200:--	200:--	
12+45, 14+45, 15+13		T-rör 300 x 150 st	3	16:--	48:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			667:--	7600:--
		<u>Ledningen D - Da .</u>				
40 - 40+79	79	100 mm lantbruksrör med frakt m	79	2:40	189:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	79	1:70	134:30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+34, 40+79		Brunnar typ A; d=500 mm st 2	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			46:10	530:--
		<u>Ledningen C - D - E.</u>				
15+43-18+60	317	300 mm rör med frakt m 317	317	7:30	2314:--	
15+43-16+20		Grävn., lägg. o. återfylln. " 77	77	2:50	193:--	
16+20-16+70		- " - " 50	50	3:--	150:--	
16+70-18+60		- " - " 190	190	2:50	475:--	
16+20, 17+2, 17+82		Brunn typ Da; d=600 mm st 3	3	70:--	210:--	
18+60		Brunn typ E; d=800 mm " 1	1	100:--	100:--	
17+82-17+87		l=5,0 m Rörtrumma typ A; d=0,6 m " 1	1	200:--	200:--	
16+40		T-rör 300 x 100 " 1	1	16:--	16:--	
16+20-18+60		Justering av flödesdike m 240	240	1:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			402:--	4300:--
		<u>Ledningen C - Ca.</u>				
30-31+54	154	200 mm rör med frakt m 154	154	3:85	593:--	
31+54-32+67	113	150 mm - " - " 113	113	3:--	339:--	
30-30+65		Grävn., lägg. o. återfylln. " 65	65	2:30	150:--	
30+65-31+54		- " - " 89	89	2:--	178:--	
31+54-32+67		- " - " 113	113	1:60	181:--	
30+65, 31+20, 31+54, 32+67		Brunn typ A; d=500 mm st 4	4	80:--	320:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			239:--	2000:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		Diket A - B				450:--
		Ledningen B - C				7600:--
		" C - D - E				4300:--
		" C - Ca				2000:--
		" D - Da				530:--
		<u>Summa</u>				14880:--
		Kloaksamfälligheten 106 x 60				6360:--
		Torrläggningssamfälligheten				8520:--
						14880
		Härjevad den 25 febr. 1958.				
		I tjänsten:				
						
		Sven Holmström				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dänerings-rör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivets; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen i fråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästerv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmningen är:

- | | | |
|------|---|--------------|
| I. | Kors i jordfast sten c:a 195 m vänster 11+59. | Höjd + 8,93. |
| II. | " " husgrund " 110 " höger 14+76. | " + 9,88. |
| III. | " " trumdäck " 90 " uppströms E. | " + 8,78. |

Härjevad den 25 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

I n s t r u k t i o n

för skötsel av trekammarbrunn eller liknande slamavskiljare.


Slamavskiljaren skall inspekteras minst 4 ggr om året. Vid normal belastning och riktigt vald dimension skall den tömmas på slam minst 2 ggr årligen, lämpligen höst och vår. Iakttas en markerad flytslambildning eller onormal funktion i övrigt bör en extra slamtömning ske.

Vid inspektion och skötsel skall försiktighet iakttas, enär giftiga och lättantändliga gaser kan utvecklas i slamavskiljaren.

Det uppfordrade slammet skall genom fastighetsägarens försorg bortföras och komposteras på en härför lämplig plats, där det icke kan förorsaka vattentäcker eller eljest åstadkomma sanitära olägenheter. Slammet bör täckas med jord och kan efter något halvår användas som jordförbättringsmedel.

Härjevald den 25 febr. 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

30. Bil. K^I

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Till

Statens Vatteninspektion,

Drottningholm.

Undertecknad, förordnad att hålla syneförrättning enligt 8 kap. vattenlagen,
får härmed lämna följande uppgifter angående det planerade företaget.

Benämning å företaget:

Rävgårdens diknings- och kloakledningsföretag.

Socken och län:

Härjevads socken, Skaraborgs län.

A.

Recipient:

Mindre bäck, som mynnar i Lidan (kartklipp bifogas).

Recipientens beskaffenhet:

Genomsnittlig bredd c:a 2 m.

Nederbördsområde 163 ha.

Vattenbeskaffenheten i recipienten:

Utsläpp av kloakvatten från några enstaka böningshus finns ovanför och
nedanför företaget.

B.

Till företaget kommer att bortledas kloakvatten från c:a 10 hushåll.

Antal WC för närvarande 6.

" " efter företagets genomförande c:a 8.

F.n. finnas enkla slambrunnar.

Planerade reningsåtgärder:


Avslamning i brunn av trekammartyp.

C.

Industriellt avloppsvatten tillföres ej recipienten.

Skara den 21 dec. 1957.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Statens Vatteninspektion
KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:279

32.

Bil. K II

Till

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara.

Ang. Rävagårdens diknings- och kloakledningsföretag, Härjevids socken,
Skaraborgs län.

Med anledning av den av Eder översända skrivelsen i rubricerade ärende, får statens vatteninspektion meddela följande.


Företaget avser bl.a. utsläppande av kloakavloppsvatten från c:a 10 hushåll i en mindre bäck, som mynnar i Lidan. Avloppsvattnet föreslås behandlas i en trekammarbrunn.

Statens vatteninspektion har på grund av för vatteninspektionen kända fakta i ärendet intet att erinra mot företagets utförande enligt förslaget.

Vatteninspektionen förutsätter att instruktion för skötseln av trekammarbrunnen kommer att fastställas.

Drottningholm den 31 januari 1958.

Enligt uppdrag


Torsten B. Hasselrot

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,


Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 7 kap. 8 § V. L. angående omläggning av trumma, översändes härmed utdrag ur planen för "Härjevad Rävagårdens dikningsföretag av år 1958" i Härjevads socken, i den del som berör allmänna vägen Uvered - Härjevads kyrka. Översiktskarta i skala 1:100 000 bifogas.

Två ex. av utdraget bifogas, varav ett återförväntas med yttrande.

Skara den 3 jan. 1958.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
4.2.58

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

29-43/58
A6/HJ

Ang. "Härjevad Rävagårdens dikningsföretag av år 1958".


Edert förslag angående rubr. dikningsföretag har i vad avser beröring med allmän väg granskats utan erinran.



Rörtrumma genom allmänna vägen 596 Fläggagården-Friskagården jämte brunn nedströms lägges och bekostas av vägförvaltningen.

Arbetena skall utföras genom vägmästaren i Lidköping vilken i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

./.
Ett exemplar av förslagsritningen återsändes.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Bertil André



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Förslag till

Utdrag ur plan för

Härjevald-Råvågårdens dikningsföretag av år 1957

i Härjevalds

socken
kommun

Skaraborgs

län

upprättat år 1957

i
uten

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Lantbruksingenjör
TitelAntal
ritn. st.LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

Längd för beräkning av


Avlopp nr	Fastighet		Ägare	Kök	Bostads- rum
				st	st
1	Friskagården	7:4	Einar Hammarén	1	4
2	Friskagården	7:2	Erik Häregård	1	5
3	Avst. Härjevad Friskag:n	7:7	Saleby kommun	1	4
4	Avs. " "	7:6	D:o	1	3
5	Rävagården	6:10	Ernst Ingemarsson	1	2
6	Rävagården	6:11	Olle Ingemarsson	1	2
7	Rävagården	6:6	Hugo Larsson	1	3
8	Avst. Lars Larsg:n	2:13	Karl Rogland	1	4
9	Lars Larsgården	2:8	Johan Sverssons sterbhus	2	4

andelstalen.

Bad- rum	W.C.	Tvätt- stuga	Garage med spolmöjlig- heter	Antal perso- ner	Summa andels- tal	Anmärkingar:
st	st	st	st	st		<u>Andelstal:</u>
						Kök 3
						Bostadsrum 1
						W.C. 5
						Garage med spolmöjl., badrum o. tvättstuga 2
1	1	1	-	5	16	Avslamningsanlägg. finnes
1	1	1	Frist.	3	17	" "
1	2	1	-	6	16	" "
1	1	1	-	2	15	" "
-	-	-	-	2	5	" saknas
-	-	-	-	10	5	" "
-	-	-	-	3	6	
1	1	1	-	3	16	Affärslokal, kontor " finnes
-	-	-	-	4	10	
Summa				38	106	

Härjevad den 25 febr. 1958.

I tjänsten:



Sven Holmström

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-13, 20	2363	3980											3980	1.68430
2	14-17, 23-27	2541	630	2765										2822	1.11059
3	18-19, 21-22, 28-30	4736	573		1145									(3395	1.33609)
1-3		9640												1718	0.36275
														8520	0.88382
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas															
på 3 avdelningar: Avd. 1 med relativ kostnad 1.68430															
				" 2	"					"	"			"	1.11059
				" 3	"					"	"			"	0.36275.
Härjevas den 25 febr. 1958.															
Tjänsten:															
Sven Holmström															
Sven Holmström															




UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Dil. M.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torrläggningssamfälligheten.</u>						
<u>Härjevad Friskagården 7:4</u>						
Einar Hammarén	S					
Avd. I fig. 1-8		1363		2296	26,948	
<u>Härjevad Rävagården 6:11</u>						
Olle Ingemarsson						
Avd. I fig. 9-13,20		1000	1684			
" II " 14-17		1208	1341			
" III " 18-19, br.b.		2082	755	3780	44,366	
<u>Härjevad Rävagården 6:10</u>						
Ernst Ingemarsson	S					
Avd. II fig. 23-24		975	1083			
" III " 21-22, br.b.		1955	709	1792	21,033	
<u>Härjevad Lars Larsgården 2:8</u>						
Johan Svenssons sterbhus						
Avd. II fig. 25-27		358	398			
" III " 28-30		699	254	652	7,653	
<u>Summa</u>		9640		8520	100,000	57,258
Härjevad den 25 febr. 1958.						
I tjänsten:						
<i>Sven Holmström</i>						
Sven Holmström						
Biträdande gode män:						
<i>Einar Hammarén</i>						
<i>H. J. Karlsson</i>						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Andelstal ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kloaksamfälligheten.</u>						
<u>Härjevad Friskagården 7:4</u>						
Einar Hammarén	S	16		960		
<u>Härjevad Friskagården 7:2</u>						
Erik Häregård		17		1020		
<u>Avst. Härjevad Friskag:n 7:7</u>						
<u>Avs. " " 7:6</u>						
Saleby kommun		31		1860		
<u>Härjevad Rävagården 6:10</u>						
Ernst Ingemarsson	S	5		300		
<u>Härjevad Rävagården 6:11</u>						
Olle Ingemarsson		5		300		
<u>Härjevad Rävagården 6:6</u>						
Hugo Larsson		6		360		
<u>Avst. Härjevad Lars Larsg:n 2:13</u>						
Karl Rogland		16		960		
<u>Härjevad Lars Larsgården 2:8</u>						
Johan Svenssons sterbhus		10		600		
<u>Summa</u>		106		6360		42,742
Härjevad den 25 febr. 1958.						
I tjänsten:  Sven Holmström						
Biträdande gode män:  						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härjevad Rävagården m.fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten från närbelägna bostadshus inom Härjevads socken, Saleby kommun av Skarabergs län.

Ifrågavarande företag, som avser utförande av ett huvudavlopp bestående av ett 140 m långt öppet dike samt i övrigt rörledning för vanlig vattenföring under en öppen ränna för flöden jämte två heltäckta sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart väster om Härjevads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt avledande av kloakvatten från närbelägna bostadshus, är enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen att anse såsom kombinerat företag för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Det berörda området utgör del av Saleby kommun och har ingen självständig förvaltning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna samt bostadstomterna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavloppet samt C - Ca och D - Da för sidogrenar till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Befintliga avloppsledningar ha å plankartan inritats med svarta streckade linjer.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general-

stabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar. Det tillförda kloakvattnet har ingen dimensionerande betydelse.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. 9 och 18 §§ V.L. äro de, som utsläppa kloakvatten, pliktiga att taga del i kostnaderna.

Av dessa ha de, som varit närvarande vid sammanträde, förklarat att de ej ha något att invända häremot (§ 4 i syneprotokollet.)

Företaget skall uppdelas på en torrläggnings- och en kloakledningssamfällighet.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning av torrläggningssamfälligheten i olika avdelningar bör verkställas här särskild utredning verkställts, bil. IV. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kloakledningssamfälligheten har ej uppdelats i olika avdelningar. För denna

samfällighet har för varje fastighet beräknats ett andelstal på så sätt att kök åsatts 3 poäng, bostadsrum 1 poäng, vattenklosett 5 poäng och garage med spel-möjligheter, badrum och tvättstuga 2 poäng. Summa andelstal utgör 106 poäng. Vid fördelning av kostnaderna mellan torrlägnings- och kloakledningssamfälligheten har förfarits sålunda att varje poäng åsatts ett värde av 60:-- kr, vilket synemännen prövat skäligt med hänsyn till mängden och beskaftenheten av det kloakvatten, som kommer att tillföras företagets rörledningar. Kostnaden för kloakledningssamfälligheten blir sålunda $106 \times 60 = 6360:--$ kr. Kostnaden för torrlägnings-samfälligheten blir = kostnaden för företagets utförande 14880:-- kr minskat med 6360:-- kr = 8520:-- kr. Synemännen föreskriva att kostnader för utförande och framtida underhåll skola fördelas i proportion till de ovan beräknade kostnaderna 8520:-- kr och 6360:-- kr, varvid alltså torrlägnings-samfälligheten skall svara för 57,258 procent och kloakledningssamfälligheten för 42,742 procent.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom torrlägnings-samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. N^{I} , där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom kloakledningssamfälligheten fördelas på delägarna i proportion till vars och ens andelstal enl. kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden (bil. N^{II}).

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Nybebyggelse av någon betydelse torde ej vara att förvänta. Av praktiska skäl föreskriva dock synemännen att ägare till ny fastighet, som vill avleda kloakvatten till företagets ledningar, till företaget skall inbetala 60:-- kr per poäng enligt för företaget gällande beräkningsgrunder. I fortsättningen skall den nytillkomna fastigheten deltaga i underhållet i proportion till sitt andelstal. För att de nya fastigheternas ägare skola bli delägare i företaget,

erfordras ansökan enl. 11 kap. V.L. till vederbörlig vattendomstol. Av praktiska skäl kan överenskommelse träffas med företagets styrelse, tills lämpligt antal nyanslutningar gjorts, varvid en gemensam ansökan om delaktighet i företaget kan ingivas.

På grund av att bostadsbebyggelsen är mycket spridd, har rörledningarna, som till största delen äro lagda från bostadshus fram till företagets avlopp, ej medtagits i förrättningen. Av samma orsak har det ej heller varit möjligt att ordna avslänning av kloakvattnet i en gemensam anläggning. För sådana erforderliga ledningar och avslänningsanläggningar skall de enskilda delägarna själva svara. Synemännen bestämma härvid att kloakledning ej får påkopplas företaget, förrän avslänningsanläggning, som godkänts av vederbörande lantbruksingenjör, utförts. Dessa anläggningar böra ha en standard minst motsvarande slamavskiljare av tre-kammartyp. Instruktion för skytsein av dessa meddelas i bil. *K*. Statens vatteninspektion har, sedan förrättningsmannen dit lämnat erforderliga uppgifter (bil. *K^I*), förklarat att ingenting finns att erinra mot företagets utförande enl. det upprättade förslaget (bil. *K^{II}*).

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppet B - C, sekt. 11+50 - 11+59, korsar allmänna vägen Saleby - Järpås. Väggenomloppet, som ombyggs från grunden omkring år 1945, är för grunt för ovanför liggande åkers terrälläggning till 1,2 meters djup. Det skall åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § V.L. beakta ny rörtrumma genom vägen jämte brunn nedströms om denna. Enl. skrivelse, bil. *K^{IV}*, kommer vägförvaltningen även att utföra arbetet. Det skall åligga företagets styrelse att i god tid meddela vägmästaren i Lidköping om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till det öppna avloppets utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens förserg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varem förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrett, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1967;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Härjevad-Rävagårdens diknings- och kloakledningsföretag
av år 1958".

Detta utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § sista stycket
 vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid nämnda vatten-
 domstol, adress Vänersberg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmel-
 serna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
 nedanstående datum.


Härjevad den 25 febr. 1958.

I tjänsten:


 Sven Holmström

Biträdande gode män:



Mått i mm

Typitningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ Doch Da

O helt lock, Do lock med höl




typ c




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
isom inåtnes i locket



$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn

$$d = 0.3 \text{ m} \quad \quad \quad 0.60 \text{ m}$$


$d = 0.5 m$ " 0.90 " "

*Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike*

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken-(nar) av


upprättat år(-en)

**Original
Koola**


Antal rlt. st. _____

Typritningar
Träbroar


typ A





typ B



Trummar
typ A



typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopla

socken(-nar) av

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Stad)

Antal ritn. st.

Arkivnummer