



Akt nr:

R-F4b-LS167/58

AU\$R-F4b-LS167/58

LANDTÄGSKIVRESEN

10 NOV 1958

DIARIEM

Kat. 12

Handlingar angående

"Nyttorps dikningsföretag av år 1958"

i Hyringa s:n, Grästorps kommun av

Skaraborgs län;

upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Nyttorps dikningsföretag av år 1958

Socken

Hyringa

Län

Skaraborgs

~~Övervakare~~ — Förtroendeman — ~~Bestyrkelse~~

Lantbrukaren Gustav Karlsson, Nyttorp, Hyringa, Ulfstorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Ännu ej beviljat

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12-1967

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

20/10-1958

Besiktning verkställd av


l:e ass. Ragnar Holm

Vid avsyningen befanns att företaget i dess helhet var utfört enligt det upprättade förslaget och förordas till godkännande.

De sammanlagda kostnaderna för företaget har uppgått till 16.192:53 kronor, varav 120:- kronor i räntor.

Skara den 20 oktober 1958.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn enligt vatten-
lagen angående förläggning av
mark, liksom Nyttorp m.fl.
hemman i Hyrie och Skaratorp län.

Sammanträdde den 13 november 1957
hos Gustav Karlsson, Nyttorp.

Närvarande: Undertecknad, för-
rättsman, jämte följande
sekreterare:

Sök.	Gustav Karlsson, eg.	Nyttorp	1 ³
"	Gustav Sundahl,	"	1 ²
"	Knut Andersson	Prästorp	1 ³
"	Sigfrid Johansson	"	1 ⁵
Samt	Pet Johansson	Eneryd	1 ²

#1.

Upplästes det författningsman
upplästa författningsman, som hade
lydelse enligt l. A.

#2

Något för mot författningsman men
kunde ej utlösas.

#3.

Förklarades den vid författningsman
upplästa nivokartan över det vatten-
besvärade området samt profiler
och sektioner över de ifrågasatta
avloppen.

#4.

Johannan yrkade förläggning
av sina arfvetaget beordrade marker
på ändamålsenligt såd medelst
Läkts ledningar.

#5.

De närvarande prästerna aneds
om att öfverenskommelse angående
firsetaget skulle ingås, varför
biträdande godmän ej skulle
behöva tillkallas.

#6.

Om intet vidare förkom och
sedan försämringsmannen med
delat, att nytt sammantäckt
skulle hållas när ofordeliga
öfverordningar verkställes och
plan för firsetaget upprättas för
klarades sammantäckt upplöst.

Det var följande över

J. J. J. J.
P. J. J. J.

Den 16 juni 1958 hos Gustav Karlsson
Nyttorp.

Sedan sökanden Sigfrid Johansson
Presstop, avlidit efter flera sam-
mantäckt hade försämrings-
mannen ansetts nödigt att till-
kalla biträdande godmän
och hade nu infunnit sig Skiftes-
godmännen Karl Petrus Johansson
L. Skiftes

och Oscar Eriksson, Eklanda.

Öfrige sakägare:

Gustav Karlsson Nyttorp,

Emner Sundhöl "

Arvid Karlsson, Skattegården, Hälso,

fr. Sigfrid Johansson dödso, enl. fullm. bit. D.

Hjalmur Krolin, Flakberg, gift med Olga Krolin.

Arv. Sven Hjerppe, Trastorp.

§ 7.

Något för mot biträdande gode-
männan anfördes ej. ✓

§ 8.

Fristogs symmianen beräkning
av de beväda markerna.

§ 9.

Frislades det uppräddade frislagen
till de i frislagen ingående
markernas bäddre frislagnings
jämt tillhörande belägg
vika genomgången och frisländs.

§ 10

Upplästes symmianens allränds,
som hade lydelse enligt bit. L. ✓

§ 11.

Allt motbaga och frivara fees
fristaget hörande handlingar och
skänningar utgick lund. Gustav
Karlsson, Nyttorp, Ålvastorp.

#12.

För fri godman uttågo Idlagin
Gustav Karlsson, Nyttorp.

och gavs i uppdrag åt denna att för
förelagt såsom störste möjliga bidrag
av statsmodell samt att under-
teckna alla för såkande och utfläande
av bidrag och lås oförderliga
kontrakt och förbindelser.

#13.

Beskrifande för ädelskärnaderna
hänvisades till den uppräpade
avvodesräkningen, varav ett
ex. skulle överlämnas till ett för-
vararen.

#14.

Som intet vidare fanns att
anteckna till protokollet förklarades
för ädelskärnarna avslutad och
sammankallat upplöst.

Och att dag som ovan

J. H. J. J. J.

Dagmar Hult

Port godman.

Askerström

Karl Antti Johansson



5.

Kalen Bil. A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark Inom

Förrättningen avser flyniga socken(-nar) av Skaraborgs län.
dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ellerstorp

Meddelanden om förrättningen ställas till

Gustaf Karlsson Nyttorp, flyniga, Ellerstorp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Feb 29 1955 Gräslöv

Nyttorp Ellerstorp den 21 nov 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Gustaf Karlsson</u>	för fastigheten	<u>Nyttorp 1-3</u>
<u>Gustaf Lundahl</u>	» »	<u>Nyttorp 1-2</u>
<u>Henrik Andersson</u>	» »	<u>för del av Nyttorp 1/3</u>
<u>Ligfrids Johansson</u>		<u>Preshops,</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 3 december 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 92 56

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågaverande förrättning; och införläggas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 27 december 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gustav Karlsson, Nyttorp, onsdagen
den 13 nov. 1957 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till:

Gustav Lundahl,	Nyttorp,	Hyringa,	<u>Ulvstorp</u>
Gustav Karlsson,	"	"	"
Knut Andersson,	Prästtorp,	"	"
Sigfrid Johansson,	"	"	"
Per Johansson,	Hedåker,		"
Olof Lundborg,	Töfta,		<u>Grästorp.</u>

Skara den 5 nov. 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 16 juni 1958 klockan 11.00 har
 avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Gustav Lundahl,	Nyttorp,	Hyringa,	<u>Ulvstorp</u>
✓ Gustav Karlsson,	"	"	"
Knut Andersson,	Prästtorp,	"	"
(<i>an Brisd Karlsson</i>) Sigfrid Johanssons dödsbo,	"	"	"
{ Deläg. Fru Hulda Karlsson,	Skattegården,		<u>Helås</u>
" Fru Olga Brolin,	Flakeberg,		<u>Grästorp</u>
<i>galmar Brolin</i> Per Johansson,	Hedåker,		<u>Ulvstorp</u>
Olof Lundborg,	Töfta,		<u>Grästorp</u>
Arr. Sven Hårefält,	Prästtorp,	Hyringa,	<u>Ulvstorp</u>
✓ Skiftesgodemannen Karl Bertil Johansson, L. Attorp,			<u>Håkantorp</u>
" Oscar Eriksson,	Eklanda,		<u>Tengene.</u>

Skara den 2 juni 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nyttorp m.fl. i Hyringa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Karlsson, Nyttorp, måndagen den 16 juni 1958 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Eneryd 1:2, 1:8;

Nyttorp 1:2, 1:3;

Presstorp 1:3, 1:4, 1:5, 1:6.

Skara den 24 maj 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hyringa församling den 1 juni 1958, Betygas:


K. H. Sk

komminister

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 24 maj 1958.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

Förr torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nyttorp m. fl. i Hyringa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Karlsson, Nyttorp, måndagen den 16 juni 1958 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Eneryd 1:2, 1:8;

Nyttorp 1:2, 1:3;

Préstorp 1:3, 1:4, 1:5, 1:6.

Skara den 24 maj 1958.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning
Västergötlands Annonsblad fredagen den 30 maj 1958, intygas.

Skara den 31 maj 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Arvid Karlsson
Skattegården Holås
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Nyttar m. fl.

i Kyringe
 socken av Skaraborgs län
 å 1958 vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Holås den 14/6 1958

Gulda Karlsson
Skattegården Holås

Olga Brölin
Flakeberg

Bevittnas:

Hans Karlsson
namn
St. Levene
adress

Ingrid Brödeson
namn
Skattegården Holås
adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Eneryd 1:8</u>							
Olof Lundborg							
Åker, mylla på lera	1	0,30		1800	2400	600	180
<u>Eneryd 1:2</u>							
Per Johansson							
Åker, mylla på lera	2	0,30		1800	2400	600	180
<u>Nyttorp 1:2</u>							
Gustav Lundahl							
Åker, mylla på lera	3	0,66		1680	2400	720	475
" - " -	4	0,91		"	"	"	655
" - " -	5	0,56		1440	"	960	538
" - " -	6	0,90		1560	"	840	756
" - " -	7	0,61		1320	"	1080	659
" - " -	8	0,44		1680	"	720	317
" - " -	9	0,32		1320	"	1080	346
" - " -	10	0,37		1440	"	960	355
" - " -	11	0,23		1920	"	480	110
" - " -	12	0,51		1440	"	960	490
Summa alstringsbåtnad							4701
" brukningsbåtnad							831
Summa		5,51					5532
<u>Nyttorp 1:3</u>							
Gustav Karlsson							
Åker, mylla på lera	13	0,56		1320	2400	1080	605
" - " -	14	1,14		1440	"	960	1094

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	15	1,57		1200	2400	1200	1884
" - " -	16	0,56		"	"	"	672
" - " -	17	0,27		2160	"	240	65
Summa alstringsbåtnad							4320
" brukningsbåtnad							875
Summa		4,10					5195
<u>Presstorp 1:6</u>							
Sigfrid Johanssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	18	1,06		1560	2400	840	890
" - " -	19	0,65		"	"	"	546
" - " -	20	1,72		1440	"	960	1651
" - " -	21	1,01		"	"	"	970
" - " -	22	1,60		1680	"	720	1152
" - " -	23	1,96		2160	"	240	470
" - " -	24	0,75		1440	"	960	720
" - " -	25	0,39		2160	"	240	94
" - " -	26	0,20		2280	"	120	24
" - " -	27	0,30		"	"	"	36
Summa alstringsbåtnad							6553
" brukningsbåtnad							919
Summa		9,64					7472
<u>Presstorp 1:5</u>							
Sigfrid Johanssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	28	0,33		1560	2400	840	277
" - " -	29	0,75		1920	"	480	360
" - " -	30	1,12		1560	"	840	941

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	31	0,23		1560	2400	840	193
" - " -	32	0,23		1800	"	600	138
" - " -	33	0,57		"	"	"	342
" - " -	34	0,48		"	"	"	288
" - " -	35	0,31		2040	"	360	112
" - " -	36	0,98		2280	"	120	118
Summa alstringsbåtnad							2769
" brukningsbåtnad							402
Summa		5,00					3171
<u>Presstorp 1:4</u>							
Knut Andersson							
Åker, mylla på lera	37	0,38		720	2400	1680	638
" - " -	38	0,05		2280	"	120	6
Summa		0,43					644
<u>Presstorp 1:3</u>							
Knut Andersson							
Åker, mylla på lera	39	0,33		2160	2400	240	79
" - " -	40	0,20		"	"	"	48
" - " -	41	0,28		1920	"	480	134
" - " -	42	0,33		"	"	"	158
" - " -	43	0,11		2040	"	360	40
" - " -	44	0,09		2160	"	240	22
" - " -	45	0,17		"	"	"	41
" - " -	46	0,60		1680	"	720	432

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



d = över 0.6 m.




typ B




typ D och Da

D helf lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästörv lägges
i förband



typ F

Grästörv lägges
i förband



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



"Nyttorps dikningsföretag av år 1958"

I Hyringa s:n, Grästörps kommun

upprättat år 1958 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av utg.

Original
Kopia

Namn Ragnar Holm
Förste assistent.
Titel


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Antal
ritn.st.


Nr

Typritningar


Bottenförstärkning




Rörutlopp typ C



Brunn typ A b
vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Förslag till

"Nyttorps dikningsföretag av år 1958"

i Hyringa

socken-~~par~~ av Skaraborgs

län

upprättat år (x)xx 1958 | ~~av~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn) Ragnar Holm
Förste assistent
(Titel)

Antal ritn. st.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


U t r e d n i n g

ang. brukningsbåtnad, utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs betänkande.

<u>Fastighet</u> o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	<u>B å t n a d</u>		Anm.
				Kronor	Summa kr	
<u>Nyttorp 1:2</u>						
Gustav Lundahl	2+64-4+15	151	5:50	<u>831</u>	831	
<u>Nyttorp 1:3</u>						
Gustav Karlsson	4+15-5+74	159	5:50	<u>875</u>	875	
<u>Presstorp 1:6</u>						
Sigfrid Johanssons dödsbo	5+74-7+41	158 ^{x)}	5:50	869		^{x)} Igenlagt dike
	18+76-18+96	20	2:--	40		
	7+41-7+46	5	2:--	<u>10</u>	919	
<u>Presstorp 1:5</u>						
Sigfrid Johanssons dödsbo	18+96-20+43	147	2:--	294		
	7+46-8	54	2:--	<u>108</u>	402	
<u>Presstorp 1:3</u>						
Knut Andersson	15-15+86	86	2:--	<u>172</u>	172	
<u>Summa</u>					<u>3199</u>	

Nyttorp den 16 juni 1958.

I tjänsten:


 R. Holm

Förrättningsman.


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E .</u>				
0+64-1	36	Rensning av öppet dike m	36	1:--	36	
1		Släntförstärkning			14	
1 - 2+64	164	250 mm rör med frakt m	164	5:20	853	
		Grävning, läggning och återfyllning "	164	1:60	262	
1		Betonggjutning typ A eller rörutlopp typ C			90	
2+64		Brunn typ F; d=0,9 m Bräddavlopp; d=0,4 m Perforering och stenfyllning som vid brunn typ A			200	
		Justering av flödesdiket m	164	0:50	82	
2+64 - 5+74	310	400 mm rör med frakt "	310	11:80	3658	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	310	3:--	930	
3+76		Brunn typ Ab; d=0,5 m Gren- o. T-rör 5"/16"			90	
4+15, 4+79		Brunn typ Ab; d=0,5 m Gren- o. T-rör 4"/16" st	2	90:--	180	
5+74		Brunn typ A; d=0,9 m			190	
5+74-7+41	167	300 mm rör med frakt m	167	7:30	1219	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	167	3:20	534	
7+41		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
7+41 - 9+19	178	200 mm rör med frakt m	178	3:85	685	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	178	2:50	445	
9+19		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
8+87		Inkoppling av bef. ledning			10	
9+19 - 12+23	304	200 mm rör med frakt m	304	3:85	1170	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	304	2:50	760	
12+23		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
10+29		Gren- och T-rör 4"/8"			10	
		Arbetsledning och oförutsett			1042	12750
	1159					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket B - Ba .</u>				
24 - 25+36	136	125 mm rör med frakt m	136	2:75	374	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	1:50	204	
24+73, 25+36		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
		Arbetsledning o. oförutsett			72	800
		<u>Diket C - Ca .</u>				
18 - 18+76	76	200 mm rör med frakt m	76	3:85	293	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	76	2:20	167	
18+76 - 20	124	150 mm rör med frakt "	124	3:--	372	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	1:50	186	
20 - 20+47	47	125 mm rör med frakt "	47	2:75	129	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	47	1:30	61	
20+47-20+97	50	100 mm rör med frakt "	50	2:40	120	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:--	50	
20+97-21+60	63	75 mm rör med frakt "	63	2:--	126	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	1:--	63	
20+43, 20+47		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
20+97, 21+60		" " A; d=0,4 m "	2	60:--	120	
		Arbetsledning och oförutsett			183	2020
		<u>Diket D - Da .</u>				
15-15+86	86	100 mm rör med frakt m	86	2:40	206	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	86	1:50	129	
15+86		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning och oförutsett			35	430
1741		Summa kronor				16000

Nyttorp den 16 juni 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;


att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cmentvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors å höjden + 10,94 belägen c:a 140 m norr om punkt C.

Nyttorp den 16 juni 1958.

I tjänsten:




Ragnar Holm

Förrättningsman.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			A-B-C	C-9+19	9+19-D-E	B - Ba	C - Ca	D - Da	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	k r o n o r							13	14
I	1-9, 11 13-17	10242	6200										6200	0,60535	
II	10, 12	845				800							800	0,94675	
III	18 - 36	10643	950	2400				1380					4730	0,44442	
IV	37	638						640					640	1,00313	
V	38 - 48	3541		980	2220				430				3630	1,02513	
I+V	Samtliga	25909	7150	3380	2220	800		2020	430				16000	0,61755	
Härav framgår, att dikningsföretaget skall uppdelas i fem avdelningar med följande relativtal:															
	Avdelning I							0,60535							
	" II							0,94675							
	" III							0,44442							
	" IV							1,0031							
	" V							1,02513.							
Nyttorp den 16 juni 1958.															
I tjänsten:															
															
Ragnar Holm															
Förrättningsman.															

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Eneryd 1:8</u>						
Olof Lundborg						
Avd. I		180	109	109	0,681	
<u>Eneryd 1:2</u>						
Per Johansson						
Avd. I		180	109	109	0,681	
<u>Nyttorp 1:2</u>						
Gustav Lundahl	S					
Avd. I		4687	2837	3637		
" II		845	800		22,731	
<u>Nyttorp 1:3</u>						
Gustav Karlsson	S					
Avd. I		5195	3145	3145	19,656	
<u>Presstorp 1:6, 1:5</u>						
Sigfrid Johanssons dödsbo	S					
Avd. III		10643	4730	4730	29,563	
<u>Presstorp 1:4, 1:3</u>						
Knut Andersson	S					
Avd. IV		638	640			
" V		3541	3630	4270	26,688	
<u>Summa</u>		25909		16000	100,000	
Nyttorp den 16 juni 1958.						
I tjänsten:						
						
R. Holm						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta. .



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nyttorp m.fl. hemman i Hyringa socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre bruksförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, som delvis kopierats från företedda täckdikningskartor. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E , B - Ba , C - Ca och D - Da . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *F*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka ägofigurer och fastigheter, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verkställts, bil. *I*. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 5 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra

vara bragta till slut före utgången av år 1967;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom


länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Nyttorps dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nyttorp den 16 juni 1958.

I tjänsten:


R. Holm

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

