



Akt nr:

R-F4b-LS17/55

AU\$R-F4b-LS17/55

L. Holmström

Handlingar angående
"Torps dikningsföretag av år 1955"
i Örslösa socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Holmström.
Lantbruksingenjör.

17

17-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Torps dikningsföretag av år 1955"

Socken

Örslösa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~


Lantbrukare Erik Jansson, Torp, Örslösa

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr under prövning hos K L S
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 14/11 1955	Bidrag till utförandet, kr 19.030:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 19.030:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbetstid jml. V. L. 10: 62 31/12 1964	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av assistent John Wikström
den 16/10 1956, har befunnits att företaget var utfört enligt det
fastställda förslaget, varför detsamma godkännes. De slutliga kostnaderna överstiga
de beräknade och uppgå till 48.001:82 kr, varav i räntor under arbetstiden 437:-- kr.

Skara den 18 okt. 1956.


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

1.
Fotbrett vid nyreförrättning
enligt rättslagen för för-
läggning av verk till-
hörande Lika Andersgården
npl. i Årström socken av
Skaraborgs län.

Den 15 februari 1855 hos Erik Jansson, Torp, Årström.
Närvarande: Underhuvudet lausbrudningsrätt
och förrättningsman, skiftesgodemännen
Torsten Rosén, Backa, Skallunda, Lidköping och
Ingem Henningsson, Sörby, Söne, Årström samt
följande närvarande:

Solande:

Emil Andersson äg. Torp 3²

Erik Fredriksson äg. Årström Lika Andersgården
5⁶, 5⁹, 5¹¹, 5¹² gen. Karl Fredriksson ent. fullm. bil. F^I

De övriga solande:

Erik Jansson ^{och Jan Jansson} äg. Torp 4¹

Sverin Svenssons dödsbo äg. Förelämnaren 1¹
gen. Roland Sæsson (Storbhandelsfogde Roland
Svensson och Valborg Högström) ent. fullm. bil. F^V

Vilhelm Johansson dödsbo äg. Årström Lika Anders-
gården 5⁷ och 5¹³ gen. Åke Johansson och
Johannes Johansson (övriga storbhandelsfogde
Anders Johansson, Britta Johansson, Isak Johansson
och Jakob Johansson) ent. fullm. bil. F^{VIII}

Johan Eldahl äg. Årström Lika Andersgården 5⁴
gen. Yngve Eldahl ent. fullm. bil. F^{III}

Julia Karlsson äg. Årström Skattegården 1³⁷
gen. Arvid Albertsson ent. fullm. bil. F^{II}

Boris Karlsson äg. Årström Lika Andersgården 5¹⁴
gen. Folke Bergström ent. fullm. bil. F^{IV}

§1.

Upplästes det för försättningsmannen
uppläste förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§2.

Något för emot ryttmännen kunde
icke utmås.

§3.

Roland Svensson, Erik Jansson, Jan Jansson,
Julia Karlsson gen. Knut Albertson, Johan
Ekdahl gen. Yngve Ekdahl samt Vilhelm
Johannsons dotter gen. Johannes Johansson
och Åke Johansson förordade sig med
sokandena.

§4.

Förelades den vid förundersökningen
upprättade minskortan över de ratten-
berröda murådena samt profiler över
avloppen körplan.

§5.

Sokandena och de som förord sig
med dem ykade på fördragning och
i möjligaste mån igenläggning med res-
or ifrågasättande avlopp, så att deras kör-
berende verk må kunna på ändamåls-
enligt sätt förleggas och brukas.

§6.

Beständes nämnes beslutningens
skickning.

§7.

Ersättning ykades för fördragning men
ej för fördragd verk.

§ 8.

Upplystes att Länsmådes överskift att
landnyttshumman nr 141+01 ombyggt
från grunden efter år 1880.

§ 9.

Tom väkt vidare fanns att till
protokollet anteckna Jäklarödes samman-
kötet upplöst med tillkännagivande,
att sedan frist till delningen frid-
ställt, nytt sammanköte kommer
att kallas i det och det som i laga
ordning kommer att för sakägarna
tillkännagivis.

Att och det som man

Tjänsten

Spensföreläsning

Bekräftande gode män:

Torsten Persson

Ingvar Henningsson

Den 19 april 1955 hos Erik Jansson, Torje, Årström.
Närvarande: fristående styrelseman samt
fästade sakägare:

Erik Jansson

Jan Jansson

Erik Fredriksson gen. Karl Fredriksson ent. fallen.

Emit Andersson

Severin Svenssons dödsbo gen. Roland Svensson ent. fallen.

Vilhelm Jansson dödsbo gen. Johannes Jansson

och Åke Jansson ent. fallen.

Johan Ekdahl gen. Yngve Ekdahl ent. fallen.

Jalini Karlsson gen. Arvid Albertsson
ent. fallen.

Ärklaren postat gen. Johannes Johansson
ent. fullm. Bil. F. VII.

§10.

Förklarades det redan förä samman-
kötet upprättade försöket till de rätts-
besvärade maktens bakke förläggning
och brukning med därtill hörande handlingar.

§11.

Upplösts styrmännens utskande,
som hade lydelse enligt bilaga. O.

§12.

Att motbry och förvara till försöket
hörande handlingar och ritningar och
att sammanhålla deltagarna för val
av styrelse utby för styrmännens
Erik Jansson, Torp, Årslösa.

§13.

Som intet vidare finns att till
protokollet anteckna, förklarades försättningen
prokluderad och sammankötet upplöst.

Art och hö som var

J. Hjertén

Sten Jansson

Bihörande glemman:
Ingvar Henningsen
Jostén Rosén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

10 DEC 1954

III M 173 54


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 18 november 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.
Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Förhandsrätten avdelningen
25/9-53 i Torv del.

F.nr. 1665 E.D. 43-49

60

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
21 JUN 1952
Diarie Nr. 75326

SKARABORGS LÄN
19 JUN 1952
LANDSKANSLI

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLI
10 DEC 1954
Förhandsrätt

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
14 AUG 1952
Diarie Nr. LI 69

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.
Förhand sökt igen. Var finns brevet i Torv del. arkiv.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Örslösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning för avlopp,

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Sirka 2000 meter, Areal sirka 125 Hektar

Beröres ej av Statens eller almännas företag.

Närmaste järnvägsstation Lidköping,

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare, Erik Fredriksson,
Litt Andersgården, Örslösa.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Örslösa den 9/6 19 52

Sökandes namn:

Fastighet:

Emil Andersson för fastigheten
Erik Fredriksson »
» »

Torp 34 Örslösa
Litt Andersgården.
Örslösa.

Resolution

Remitteras till lantbruksnämnden, Skara.

SKARABORGS LÄN
2 AUG 1952
LANDSKANSLI

för avgivande av yttrande

varmed samtyckande
i förväntan.

Markstad i landskansliet den 19 juni 1952

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

Int. i skannad

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Sven Hallin

Skara den 28 juli 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättningar och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 2 aug. 1952.

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

P. S.

Som båda sökandes gårdar en längre tid varit utarrenderade, förre ågarna dött av ålder, äro avloppen i ett mycket miserabelt skick igenslammade med igenrasade broar. Jordbruket är delvis tidtals översvämmat och lider av vattensjuka.

Litt Andersgården som jag köpte av allmänna arvsfonden 1951 tillträdde jag i vår den 14/3 1952. Därför är jag i stort behov av att jordbruket blir iordningställt fortast möjligt, hemställer jag vördsamt om förtutsrätt på förättningen.

Litt Andersgården Örslösa den 9/6 1952.

Erik Fredriksson
Erik Fredriksson.

Instämmer med ovanstående

Torp Örslösa den 9/6 1952

Emil Andersson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Erik Jansson, Torp, Örslösa
tisdagen den 15 febr. 1955 kl. 12.30, vilka denna dag avsänts till:

Erik o. Jan Jansson,	Torp,	<u>Örslösa</u>
Erik Fredriksson,	Rättaregården,	<u>Tun</u>
Emil Andersson,	Brandsölet,	<u>Särestad</u>
Severin Svenssons dödsbo,	Tomten,	<u>Örslösa</u>
Fru Valborg Magnusson,	Backa, Väla,	<u>"</u>
Vilhelm Johanssons dödsbo,	Liten Andersgården,	<u>Örslösa</u>
Johannes Johansson,	Johanneberg,	"
Isak Johansson,	Ängsbo,	"
Jakob Johansson,	Bäckhem, Tofta,	<u>Lidköping</u>
Johan Arndt Ekdahl,		<u>Örslösa</u>
Fru Julia Karlsson,	Skattegården,	"
Gustav Birger Karlsson,	Liten Andersgården,	"
Pastorsämbetet i Örslösa pastorat,		"
Skiftesgodemannen Ingvar Henningsson, Sörby, Söne,		"
" Torsten Rosén,	Backa, Skalunda,	<u>Lidköping.</u>

Skara den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Henrik Palmström

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 19 april 1955 klockan 13.00 har avdrag
 av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:

Henrik Palmström

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örslösa Liten Andersgården m.fl. i Örslösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Erik Jansson, Torp, Örslösa tisdagen den 19 april 1955 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Örslösa Liten Andersgården 5:4, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:12, 5:13, 5:14,

Torp 3:2 och 4:1,

Örslösa Skattegården 1:28 och 1:37,

Örslösa Stommen 2:1 och

Fåreklämman 1:1 .

Skara den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Örslösa församling den 3 april 1955, betygas:

R. Glauvin
Ryckbohus

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksing.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örslösa Liten Andersgården m. fl. i Örslösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Erik Jansson, Torp, Örslösa t.s. dagen den 19 april 1955 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Örslösa Liten Andersgården 5:4,
5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:12, 5:13,
5:14,

Torp 3:2 och 4:1,

Örslösa Skattegården 1:28 och
1:37,

Örslösa Stommen 2:1 och
Fåreklämman 1:1.

Skara den 29 mars 1955.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
onsdagen den 30 mars 1955, intygas.

Skara den 1 april 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Förening.

Undertecknade fören oss med sâhanda till
den nyförrättning, som arne förläggning av
mark tillhörande Lika Andarsgröden u. fl.
i Arslöm mden av Skeraborgslän och ykte vi
på företagets utskäckning vi att jämsäl
vi där beröende mark som kunna på
ändamålsenligt sätt förläggas och brakas.

Torp, Arslöm den 15 febr. 1955.

Roland Svensson

Erik Jansson

Jak Jansson

Arvid Albertsson
(fr Julius Karlsson)

Yngve Skärbo
(fr Johan Ekdehl)

Johann Johansson

Otto Johansson.

(fr Vilhelm Johansson d. d. d. d.)


Bestyrkes:

Isac Johansson

Forsten Rosin

Inge Hemmingsson

FULLMAKT



för Karl Fredriksson, Rättaregården Tun.

(namn)

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Liten Andersgården 5⁶ - 5⁹

i

Örslösa kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning

av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rättaregården, Tun den 15 februari 1955

Erik Fredriksson

Bevittnas:

Anders Andersson
 (namn)
Rättaregården, Tun.
 (adress)

Fage Jonsson
 (namn)
Rättaregården Tun
 (adress)

FULLMAKT

för Arvid Albertsson
(namn)
Skattegården Örnåsa
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Liten Andegården m. fl. hemman

..... i
Örnåsa kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
söka lön av statsmedel till kostnader för företaget samt att
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Borghamra den 17-2-55

Julia Karlsson

Bevittnas:

Allan Björck
(namn)

Siirika Björck
(namn)

Borghamra, Örnåsa
(adress)

Borghamra Örnåsa
(adress)

FULLMAKT

för

Nils Yngve Ekedahl
 (namn)
 Liden Anders, Östlösa
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av

mark tillhörande

undantaget mark Johan Arnt
 Ekedahl

i

Östlösa kommun av Liden Anders
 Varakrys län

å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
söka lön av statsmedel till kostnader för företaget samt att
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning

av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östlösa den 22 februari 1955
 N. Y. Ekedahl

Bevittnas:

Lena Larsson
 (namn)

L. Anders, Östlösa
 (adress)

Pure Ringman
 (namn)

Östlösa
 (adress)

FULLMAKT

för Folke Birgersson
(namn)
Giben-Andersgården Örtöra
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Birger Karlsson
Giben-Andersgården
 i Örtöra
 kommun av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örtöra den 26-2-1955

Birger Karlsson

Bevittnas:

Herman Johansson Alfon Pettersson
(namn) (namn)
Tessingel 6 17 Trollhättan Lilla-Ro Örtöra
(adress) (adress)

FULLMAKT

för Roland Svensson
(namn)
Färekällan Örslösa
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Färekällan

..... i
Örslösa kommun av Skaraborgs län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
söka lön av statsmedel till kostnader för företaget samt att
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backa Väla den 12-3 1955

Valborg Magnusson

Bevittnas:

Tora Larsson
(namn)

Erin Larsson
(namn)

Olov-Bengt Örslösa
(adress)

Olov-Bengt Örslösa
(adress)

FULLMAKT

för Kenn Johannes Johansson
 (namn)
Johannaberg Örslösa
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Örslösa Liten Linder gård
m. fl.

i Örslösa kommun av Karaborg län
 å Pastorat vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Välkommen den 9 april 1955

För Örslösa pastorats bostädesstyrelse
K. M. M. M. M.
ordf.

Bevittnas:

<u>Ringt Bengtsson</u> (namn)	<u>Nils Johansson</u> (namn)
<u>Ullögårdens Gård</u> (adress)	<u>Skottgården Våla</u> (adress)

FULLMAKT

för

Johannes Johansson
Shanneberg Östöra

(namn)

(adress)

Åke Johansson
Liten Andersgården Östöra

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Östöra Liten Andersgården
m. fl.

Östöra i
kommun - av Skaraborgs - län

å dödsboet vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
söka lön av statsmedel till kostnader för företaget samt att
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östöra den 16 april 1955

Jakob Johansson

Brita Johansson

Anders Johansson

Isak Johansson

Bevittnas:

Åke Björkman

(namn)

Myren Östöra

(adress)

Evan Palmstedt

(namn)

Täbörge Lidkärring

(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnrapport "Länstyrelsen"

20.

Datum

2.4.55

Bil. G.

Lantbruksingenjör
Sven Holmström
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den

Vår beteckning

31.3.55

1642-43/55

Ärende

M/VH

Ang. Torps dikningsföretag av år 1955

Mot det upprättade förslaget har vägförvaltningen
intet att erinra.

Arbetet skall utföras av vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.

Vägförvaltningen kommer icke att närvara vid slutsammanträdet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

S. Mattsson

S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. I.</u>							
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:6</u>							
Erik Fredriksson							
Åker, 30 cm mo 1/mo 1	1	0,10		1880	2200	320	32
Betesmark, "	1a		0,07	1220	1400	180	13
Åker, "	2	0,06		1540	2200	660	40
" "	3	0,33		"	"	"	218
Betesmark "	3a		0,06	920	1400	480	29
Åker, "	4	0,25		1420	2200	780	195
Betesmark "	4a		0,27	590	1400	810	219
Alstringsbåtnad							746
Brukningsbåtnad å sträckan: 50+16-51+66 = 166 m å 1:40							232
Summa	1-4a	0,74	0,40				978
<u>Torp 4:1</u>							
Erik och Jan Jansson							
Åker, 30 cm mo 1/mo 1	7	0,09		1530	1800	270	24
Betesmark, "	7a		0,09	620	1400	780	70
Åker, "	8	0,20		1660	2200	540	108
" "	9	0,20		1980	"	220	44
Betesmark, "	9a		0,27	700	1400	700	189
Åker, "	10	0,26		1260	1800	540	140
" "	11	0,11		1350	"	450	50
Betesmark, "	11a		0,31	1000	1400	400	124
Åker, "	12	0,09		2080	2200	120	11
" "	13	0,10		1880	"	320	32
" "	14	0,17		1800	2000	200	34
Betesmark "	14a		0,08	1000	1400	400	32
Åker, "	15	0,32		1500	2000	500	160
Betesmark "	15a		0,07	1270	1400	130	9

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm mo 1/mo 1	16	0,22		1400	2000	600	132
" "	17	0,25		1480	1500	20	5
" "	18	0,47		1200	2000	800	376
" "	19	0,49		1980	"	20	10
" "	20	0,08		1200	1600	400	32
Betesmark, "	21		0,14	700	1400	700	98
Åker, "	22	0,22		1020	1700	680	150
" "	23	0,13		940	"	760	99
" "	24	0,66		1100	"	600	396
" "	25	0,30		850	"	850	255
" "	26	0,23		1280	"	420	97
" "	27	0,12		1360	"	340	41
" 25 cm mo 1/mo 1	28	0,32		770	"	930	298
" "	29	0,30		1020	"	680	204
" "	30	0,26		1630	"	70	18
" "	31	0,36		1360	"	340	122
" "	32	0,23		260	"	1440	331
" "	33	0,17		1450	"	250	43
" "	34	0,07		1360	"	340	24
" "	35	0,03		1450	"	250	8
" "	36	0,19		850	"	850	162
" 30 cm mo 1/mo 1	63	0,25		110	1800	1690	423
" "	64	0,52		150	1500	1350	702
" "	65	0,20		600	"	900	180
" "	66	1,00		200	2000	1800	1.800
" 30 cm lera/lera	67	0,84		200	"	1800	1.512
" "	68	1,17		800	"	1200	1.404
" "	69	0,33		1400	"	600	198
" 30 cm mo 1/mo 1	70	0,40		940	1700	760	304

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm mo 1/mo 1	71	0,15		340	1700	1360	204
" "	72	0,39		1190	"	510	199
" "	73	0,27		1610	"	90	24
" "	74	1,02		800	2000	1200	1.224
" "	75	0,63		1000	"	1000	630
" "	76	0,65		260	1700	1440	936
" "	77	0,54		340	"	1360	734
" "	78	0,35		540	1800	1260	441
" "	79	0,31		940	1700	760	236
" "	80	0,18		1530	"	170	31
" "	81	0,40		600	"	1100	440
" "	82	0,15		1610	"	90	14
" "	83	0,40		1000	2000	1000	400
" "	84	0,25		300	"	1700	425
" "	85	1,13		500	"	1500	1.695
" "	86	0,58		1000	"	1000	580
" "	87	0,23		500	"	1500	345
" "	88	0,28		1500	"	500	140
Alstringsbåtnad	7-36 63-88	19,26	0,96				19.149
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
70+05-70+95 = 90 m å 2:-							180
31+23-32+04 = 81 m å 1:80							146
32+25-33+05 = 80 m å 2:80							224
90 - 91+10 = 110 m å 1:80							198
91+65-50 m nedstr. = 50 m å 3:10							155
91+65-93+07 = 142 m å 1:30							185
56 - 57+79 = 179 m å 5:40							967
61 58+50-59+11+52 m = 113 m å 2:70							305
Brukningsbåtnad							2.360
Summa	7-36 63-88	19,26	0,96				21.509

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torp 3:2</u>							
Emil Andersson							
Åker, 30 cm mo 1/mo 1	5	0,28		1420	2200	780	218
Betesmark, "	6		0,08	1290	1400	110	9
Åker, "	37	0,53		340	1700	1360	721
" "	38	0,22		1450	"	250	55
" "	39	0,41		1020	"	680	279
" "	40	0,20		1280	"	420	84
" 25 cm mo 1/mo 1	41	0,37		420	"	1280	474
" "	42	0,52		680	"	1020	530
" "	43	0,27		1660	"	40	11
" "	44	0,44		340	"	1360	598
" "	45	0,36		680	"	1020	367
" 30 cm lernylla/lera	46	0,48		560	1600	1040	499
" "	47	0,49		640	"	960	470
" "	48	0,43		160	"	1440	619
" "	49	0,80		400	"	1200	960
Alstringsbåtnad							5.894
Brukningsbåtnad å sträckan:							
34+72-36+98 = 226 m å 1:80							407
Summa	37-49	5,80	0,08				6.301
<u>Örslösa Skattegr:n 1:37</u>							
Julia Karlsson							
Åker, 30 cm mo 1/mo 1	50	0,71		540	1800	1260	895
" "	51	0,62		1080	"	720	446
" "	52	0,10		900	"	900	90
" "	53	0,31		1080	"	720	223
" "	54	0,99		1350	"	450	446
" "	55	0,82		720	"	1080	886

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Betesmark, 30 cm mo 1/mo 1	56		0,34	1000	1500	500	170
Åker, "	57	0,47		1080	1800	720	338
" 30 cm lerm./lera	58	0,93		110	"	1690	1.572
" "	59	0,55		180	"	1620	891
" "	60	0,48		540	"	1260	605
Alstringsbåtnad							6.562
Brukningbåtnad å sträckan: 15 - 16+43 = 143 m å 1:60							229
Summa	50-60	5,98	0,34				6.791
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:4</u>							
Johan A. Ekdahl							
Åker, 30 cm lerm./lera	61	0,48		300	1500	1200	576
" "	62	0,22		450	"	1050	231
Summa	61-62	0,70					807
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:7 och 5:13</u>							
Vilhelm Johanssons stbh.							
Åker, lerig mo/sand	89	0,08		640	1600	960	77
" "	90	0,25		940	1700	760	190
" "	91	0,56		"	"	"	426
" "	92	0,23		770	"	930	214
" 30 cm lerig mo/sa	93	0,55		510	"	1190	655
" 30 cm 1 m/moig 1	94	0,73		420	"	1280	934
" "	94a	0,80		260	"	1440	1.152
" "	95	0,51		340	"	1360	694
" "	96	0,63		600	2000	1400	882
" "	97	0,79		700	"	1300	1.027
" "	98	0,25		600	"	1400	350
Tomt, "	99	0,61		1800	4000	2200	1.342

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm 1 moig 1	100	0,28		300	2000	1700	476
" "	101	0,19		500	"	1500	285
" 30 cm moig 1 /moig 1	102	0,83		1400	"	600	498
" "	103	0,54		1300	"	700	378
" "	104a	0,09		1530	1800	270	24
" "	104b	0,05		1710	"	90	5
" "	105	0,25		1710	"	90	23
" 30 cm moig 1/sand	106	0,27		400	1600	1200	324
" "	107	0,20		20	"	1580	316
" "	108	0,12		880	"	720	86
" "	109	0,31		160	"	1440	446
Alstringsbåtnad							10.804
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
52+13-52+48 = 35 m å 6:-							210
52+54-53+98 = 144 m å 5:60							806
53+98-55+80 = 182 m å 2:20							400
55+85-56+60 = 15 m å 1:-							15
140-141+01 = 101 m å 2:30							232
141+09-142+02 = 97 m å 2:80							272
142+02-142+98 = 96 m å 2:-							192
211+99-212+53 = 54 m å 2:90							157
Brukningsbåtnad							2.284
Summa	89-109	9,12					13.088
<u>Torp 4:1</u>							
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:8</u>							
Erik och Jan Jansson							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	110	0,17		540	1800	1260	214
Summa		0,17					214
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:4</u>							
Johan A. Ekdahl							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	111	0,32		1620	1800	180	58
Summa		0,32					58
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:14</u>							
Birger Karlsson							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	112	0,05		1620	1800	180	9
Summa		0,05					9
<u>Samf. II</u>							
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:13</u>							
Vilhelm Johanssons stbh.							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	113	0,42		600	1700	1100	462
" "	114	0,30		1360	"	340	102
Summa	113-114	0,72					564
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:9</u>							
<u>och 5:12</u>							
Erik Fredriksson							
Åker, 35 cm lerm./lera	115	0,31		1760	2200	440	136
" "	116	0,52		1660	"	540	281
" 30 cm lerm./sand	117	0,48		1440	1800	360	173
" "	118	0,25		1530	"	270	68
" 35 cm lerm./lera	119	0,63		1760	2200	440	277
Alstringsbåtnad							935
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
80-80+97 = 97 m å 6:-							582
80+97-82+64 = 167 m å 5:50							919
Brukningsbåtnad							1.501
Summa	115-119	2,19					2.436
<u>Samf. III</u>							
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:6</u>							
<u>och 5:9</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Erik Fredriksson							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	120	0,33		1100	2000	900	297
" "	121	0,48		400	"	1600	768
" "	122	0,51		900	"	1100	561
Tomt,	123	0,23		2200	4000	1800	414
" "	124	0,10		2400	"	1600	160
Åker,	125	0,34		800	2000	1200	408
" "	126	0,14		500	"	1500	210
" "	127	0,37		1400	"	600	222
" "	128	0,39		900	"	1100	429
" "	129	1,17		700	"	1300	1.521
" "	130	0,93		500	"	1500	1.395
" "	131	0,34		700	"	1300	442
Alstringsbåtnad		5,33					6.827
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20 - 21+49 = 149 m å 1:50							224
21+55-23+23 = 168 m å 1:40							235
23+23-24+46 = 123 m å 5:70							701
25-26+35 = 135 m å 3:70							500
⁷⁷ 200+75-201+52+36 m = 13 m å 1:80							203
201+52-202+20 = 68 m å 3:70							252
202+20-202+54 = 34 m å 6:50							221
Brukningsbåtnad							2.336
Summa	120-131	5,33					9.163
Åker, 30 cm moig 2/moig 1							
Summa							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torp 3:2</u>							
Emil Andersson							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	133	0,77		780	2200	1420	1.093
" "	134	0,49		2080	"	120	59
" "	135	0,25		1880	"	320	80
" "	136	0,10		1100	"	1100	110
" "	137	0,11		1420	"	780	86
" "	138	0,56		540	"	1660	930
" "	139	0,38		540	"	1660	631
" "	140	0,19		1760	"	440	84
" "	141	0,72		1000	"	1200	864
" "	142	0,38		780	"	1420	540
" "	143	0,64		1000	"	1200	768
" "	144	0,08		1200	1500	300	24
" "	145	0,24		450	"	1050	252
Tomt, "	146	0,18		3080	4400	1320	238
Åker, "	147	0,71		660	2200	1540	1.093
" "	148	0,59		1350	1500	150	89
" "	149	0,42		1270	"	230	97
" "	150	0,41		1100	2200	1100	451
Summa	133-150	7,22					7.489
<u>Samf. IV</u>							
<u>Torp 3:2</u>							
Emil Andersson							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	151	0,31		1170	1800	630	195
" "	152	0,14		"	"	"	88
" "	153	0,24		1020	1700	680	163
" "	154	0,25		1630	"	70	18
" "	155	0,22		1450	"	250	55

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	156	0,11		1270	1500	230	25
" "	156a	0,23		1710	1800	90	21
" "	157	0,22		1350	1500	150	33
" "	158	0,33		1420	"	80	26
" "	159	0,18		1200	"	300	54
Alstringsbåtnad							678
Brukningbåtnad å sträckan: 42+10-43+54 = 144 m å 3:60							518
Summa	151-159	2,23					1.196
<u>Fåreklämman 1:1</u>							
S. Svenssons stbh.							
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	160	0,25		800	2000	1200	300
" "	161	0,11		600	"	1400	154
" "	162	0,76		780	2200	1420	1.079
" "	163	1,00		540	"	1660	1.660
" "	164	0,86		320	"	1880	1.617
" "	165	0,69		320	"	1880	1.297
" "	166	0,56		220	~~2200~~ 2080	1860	1.042
" "	167	0,80		440	~~2200~~ 2180	1740	1.392
" "	168	1,52		220	~~2200~~ 1980	1760	2.675
" "	169	0,68		220	~~2200~~ 1760	1540	1.047
" "	170	0,39		880	2200	1320	515
" "	171	0,79		780	"	1420	1.122
" "	172	0,37		880	"	1320	488
" "	173	0,24		780	"	1420	341
" "	174	0,72		660	"	1540	1.109
" "	175	0,35		900	2000	1100	385
" "	176	0,18		600	"	1400	252
" "	177	0,07		1420	1500	80	6

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm moig 1/moig 1	178	0,12		1440	1500	60	7
" "	179	0,28		230	"	1270	356
" "	180	0,37		530	"	970	359
" 30 cm lerm. / lera	181	0,28		1050	"	450	126
" "	182	0,35		530	"	970	340
" "	183	0,55		1500	2000	500	275
" "	184	0,25		700	"	1300	325
" 30 cm moig 1/moig 1	185	0,44		320	2200	1880	827
" "	186	0,75		220	"	1980	1.485
" "	187	0,84		320	"	1880	1.579
" 30 cm lerm. / lera	188	0,64		600	2000	1400	896
" "	189	0,39		400	"	1600	624
" "	190	0,23		1200	"	800	184
" "	191	0,25		1000	"	1000	250
" "	192	0,17		900	"	1100	187
Alstringsbåtnad							24.301
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
110+04-110+27 = 23 m å 2:50							58
110+32-112+77 = 245 m å 3:90							956
112+81-114+00 = 119 m å 5:80							690
120 - 121+20 = 120 m å 1:70							204
Diket som skär							
121+75 och 130+26 = 94 m å 2:-							188
122+29-123+40 = 111 m å 5:80							644
123+40-124+79 = 139 m å 1:60							222
130+26-131+08 = 82 m å 1:70							139
Brukningsbåtnad							3.101
Summa	160-192	16,25					27.402

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samf. I.</u>							
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:6</u>							
Erik Fredriksson	1-4a	0,74	0,40				978
<u>Torp 4:1</u>							
Erik och Jan Jansson	7-36 63-88	19,26	0,96				21.509
<u>Torp 3:2</u>							
Emil Andersson	5-6 37-49	5,80	0,08				6.301
<u>Örslösa Skattegården 1:37</u>							
Julia Karlsson	50-60	5,98	0,34				6.791
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:4</u>							
Johan A. Ekdahl	61-62	0,70					807
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:7</u>							
<u>och 5:13</u>							
Vilhelm Johanssons stbh.	89-109	9,12					13.088
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:8</u>							
Erik och Jan Jansson	110	0,17					214
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:4</u>							
Johan A. Ekdahl	111	0,32					58
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:14</u>							
Birger Karlsson	112	0,05					9
Summa	1-112	42,14	1,78				49.755
<u>Samf. II</u>							
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:13</u>							
Vilhelm Johanssons stbh.	113-114	0,72					564
<u>Örslösa Liten Andersg:n 5:9</u>							
<u>och 5:12</u>							
Erik Fredriksson	115-119	2,19					2.436
Summa	113-119	2,91					3.000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. III.</u>							
<u>Örslösa Liten Andersgin 5:6</u> <u>och 5:9</u>							
Erik Fredriksson	120-131	5,33					9.163
~~Örslösa Stommen 2:1~~							
~~Örslösa pastorat~~	132	0,66					~~396~~
<u>Torp 3:2</u>							
Emil Andersson	133-150	7,22					7.489
		12,55					16.652
Summa	120-150	~~13,21~~					~~17.048~~
<u>Samf. IV.</u>							
<u>Torp 3:2</u>							
Emil Andersson	151-159	2,23					1.196
<u>Fåreklämman 1:1</u>							
S. Svenssons stbh.	160-192	16,25					27.402
Summa	151-192	18,48					28.598
<u>S l u t s a m m a n d r a g .</u>							
Samf. I. Alstringsbåtnad	1-112	42,14	1,78				44.243
" Brukningsbåtnad							5.512
Samf. II. Alstringsbåtnad	113-119	2,91					1.499
" Brukningsbåtnad	120-131.						1.501
	133-150	12,55					14.316
Samf. III Alstringsbåtnad	120-150	~~13,21~~					~~14.712~~
" Brukningsbåtnad							2.336
Samf. IV Alstringsbåtnad	151-192	18,48					24.979
" Brukningsbåtnad							3.619
Summa	~~1-192~~	76.08	1,78				98.005
		~~76,74~~					~~98.401~~
Örslösa den 19 april 1955.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män: <i>Ingvor Henningson</i> <i>Torsten Rosén</i>							
<i>Sven Holmström</i> (Sven Holmström)							
Lantbruksingenjör							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Sträckan A - B - C.</u>							
<u>Örslösa Skattegården 1:28</u> Johan A. Ekdahl -2+78 - -1+81 = 97 m.				100	14	14:-	
<u>Örslösa Liten Anderagården 5:9</u> Erik Fredriksson -1+81 - 0 = 181 m.				270	14	37:80	
Summa						51:80	
<u>Sträckan C - D.</u>							
<u>Örslösa Liten Anderagården 5:6 o. 5:9</u> Erik Fredriksson 0-1+21 = 121 m. 1+21 - 2+09 = 88 m.				220 200	14 14	30:80 28:-	
Summa						58:80	
<u>Sträckan D - E.</u>							
<u>Örslösa Liten Anderagården 5:6</u> Erik Fredriksson 2+09 - 3+46 = 137 m.				315	14	44:10	
<u>Torp 3:2</u> Emil Andersson 3+46 - 3+88 = 42 m.				75	14	10:50	
<u>Torp 4:1</u> Erik o. Jan Jansson 3+88 - 4+33 = 45 m.				80	14	11:20	
Summa						65:80	
<u>Sträckan E - F.</u>							
<u>Torp 4:1</u> Erik o. Jan Jansson 4+33 - 6+96 = 254 m.				406	14	56:84	
Summa						56:84	

Biträdande godemän:
Ingvar Henningsen
Foster, Eric

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Sträckan A - B - C.</u>				
-2+78-0+00	278	Bottenrensning och släntjustering m	278	0:70	194:60	
		Ersättning för jordupplag			51:80	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent tillägg å förestående belopp			<u>23:60</u>	270
		<u>Sträckan C - D</u>				
0-2+09	209	Schaktning av lera m ³	230	2:50	575:--	
1+21-26	5	Bef. trumma av betongrör; d=1000 mm kvarligger oförändrad				
		Ersättning för jordupplag			58:80	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>56:20</u>	690
		<u>Sträckan D - E</u>				
2+09-4+33	224	Schaktning av lera m ³	190	2:50	475:--	
		Ersättning för jordupplag			65:80	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>49:20</u>	590
		<u>Sträckan E - F</u>				
4+33-6+96	263	Schaktning av lera m ³	140	2:50	350:--	
4+40-45	5	Bef. trumma av betongrör; d=800 mm kvarligger och kompletteras med ny trumma av 600 mm betongrör				
		Avstånd mellan trummorna ≥ 0,4 m				
4+40-45	5	Lantbruksrör; d=600 mm (24") m	5	19:25	96:25	Samf.
		Grävning, läggning, torvsättning samt återställande av vägbana			100:--	
6+86-90	4	Trumma av armerade falsrör med fot; d=1000 mm m	4	70:65	282:60	
6+86-90	4	Grävning, läggning, torvsättning samt påfyllning av grus till 0,4 m över rören			100:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Ersättning för jordupplag			56:84	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>94:31</u>	1080
		<u>Sträckan F - G</u>				
6+96-8+69	173	Schaktning av lera m ³	220	2:50	550:--	
		Ersättning för jordupplag			53:20	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>56:80</u>	660
		<u>Sträckan G - H</u>				
8+69-11+21	252	Schaktning av lera m ³	570	2:50	1425:--	
10+37-41	4	Trumma av armerade falsrör med fot; d=1000 mm m	4	70:65	282:60	
		Grävning, läggning, torvsättning samt återställande av vägbana			70:--	
10+87-91		Trumma enl. ovan m	4	70:65	282:60	
		Grävning etc.			70:--	
		Ersättning för jordupplag			155:90	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>213:90</u>	2500
		<u>Sträckan H - I</u>				
11+21-11+57	36	Schaktning av lera m ³	100	2:50	250:--	
		Ersättning för jordupplag			20:70	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>29:30</u>	300
		<u>Sträckan D - Da</u>				
50=2+09		Rörutlopp typ B; d=250 mm st	1	80:--	80:--	
50-51+66	166	Lantbruksrör; d=250 mm(10") med frakt m	166	3:85	639:10	
		Grävning, läggning och återfyllning "	166	1:30	215:80	
51+66		Brunn typ A; d=800 mm st	1	140:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>105:10</u>	1180

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Da - Db</u>				
51+66-53+98	232	Lantbruksrör; d=300 mm/12"/ med frakt	m 232	5:65	1310:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 232	2:--	464:--	
52+13, 52+54, 53+98		Brunn typ A; d=800 mm	st 3	140:--	420:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			225:20	2420
		<u>Sträckan Db - Dc</u>				
53+98-56+54	256	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt	m 256	3:--	768:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 256	1:90	486:40	
55+80-85	5	Tillägg för grävning genom väg	" 5	4:--	20:--	
55+80, 55+85, 56+54		Brunn typ A; d=500 mm	st 3	70:--	210:--	
56+54-57+79	125	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt	m 125	2:30	287:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 125	1:70	212:50	
57+79		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
57+79-59+15	136	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 136	1:75	238:--	
57+79-58+50	71	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 71	2:--	142:--	
		- " -	" 65	1:50	97:50	
58+50, 59+15		Brunn typ A; d=500 mm	st 2	70:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			268:10	2940
		<u>Sträckan Da - Dd</u>				
210=51+66- -211+99	199	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 199	1:75	348:25	
210-210+59	59	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 59	1:50	88:50	
210+59-211+99	140	- " -	" 140	1:75	245:--	
211+94-99	5	Tillägg för grävning gm väg	" 5	4:--	20:--	
210+59, 211+94, 211+99		Brunn typ A; d=500 mm	st 3	70:--	210:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
211+99-212+53	54	Tegelrör; d=75 mm (3") m.frakt m	54	0:90	48:60	1230
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	54	1:90	102:60	
212+53		Brunn typ A; d=400 mm st	1	55:--	55:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			112:05	
		<u>Sträckan Db - De</u>				
140=53+98- -141+01	101	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	101	3:--	303:--	1700
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	101	1:90	191:90	
141+01-09	8	Trumma av vägrör; d=225 mm (9") samt brunn typ A; d=500 mm vid 141+01. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
141+09		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
141+09-142+02	93	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	93	3:--	279:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	93	2:--	186:--	710
142+02		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
142+02-142+98	96	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt m	96	2:30	220:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	96	1:60	153:60	
142+98		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			155:70	
		<u>Sträckan F - Fe</u>				710
30=6+96		Rörutlopp typ B; d=250 mm st	1	80:--	80:--	
30-30+90	90	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt m	90	3:85	346:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	1:40	126:--	
30+90		Brunn typ A; d=600 mm st	1	90:--	90:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			67:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Fa - Fb</u>						
30+90-32+25	135	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt	m 135	3:--	405:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 135	1:60	216:--	
31+23		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
32+25		" " A; d=600 "	" 1	90:--	90:--	
32+25-33+06	81	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	" 81	3:85	311:85	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 81	1:90	153:90	
33+06		Brunn typ A; d=600 mm	st 1	90:--	90:--	
33+06-35+84	278	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt	m 278	2:30	639:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 278	1:60	444:80	
34+22, 34+67, 34+72, 35+84		Brunn typ A; d=500 mm	st 4	70:--	280:--	
35+84-36+98	114	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 114	1:75	199:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 114	1:60	182:40	
36+98		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			317:15	3470
<u>Sträckan Fa - Fc</u>						
70=30+90- -70+95	95	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 95	1:75	166:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 95	1:70	161:50	
70+95		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			42:25	440
<u>Sträckan G - Ga</u>						
90+00		Rörlutlopp typ B; d=250 mm	st 1	80:--	80:--	
90=8+69-91+14	114	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 114	3:85	438:90	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 114	1:80	205:20	
91+14		Brunn typ A; d=600 mm	st 1	90:--	90:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
91+14-94+74	360	Lantbruksrör; d=225 mm (9") med frakt	m 360	3:50	1260:--	
91+14-91+65	51	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 51	2:70	137:70	
91+65-93+11	146	- " -	" 146	2:25	328:50	
93+11-94+74	163	- " -	" 163	3:--	489:--	
91+65, 93+11, 94+74		Brunn typ A; d=500 mm	st 3	70:--	210:--	
94+74-96+69	195	Muffrör; d=225 mm (9") m. frakt	m 195	5:20	1014:--	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 195	2:15	419:25	
		Fogtätning med cementbruk	m 195	0:80	156:--	
95+30, 96+05, 96+69		Brunn typ A; d=500 mm	st 3	70:--	210:--	
96+69-98+37	168	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt	m 168	3:--	504:--	
96+69-98+37	168	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 168	2:15	361:20	
98+37		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
98+37-99+59	122	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 122	1:75	213:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 122	2:--	244:--	
99+59		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
98+37-99+59	122	Sågspånsfyllning till 0,2 m över rören	m 122	0:50	61:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			657:75	7220
<u>Sträckan H - Ha</u>						
15+11+21- -16+43	143	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 143	1:75	250:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 143	1:40	200:20	
16+43		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			49:55	570

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan B - Ba</u>						
80+00		Rörutlopp typ A; d=125 mm	st 1	40:--	40:--	
80+0-78- -82+84	284	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 284	1:75	497:--	
80-81+27	127	Bottenjustering, läggning och återfyllning till 0,3 m över rören	m 127	0:50	63:50	
81+27-82+84	157	Grävn., lägn. o. återfylln. till 0,3 m över rören	" 157	0:85	133:45	
80+97		Brunn typ C; d=500 mm	st 1	45:--	45:--	
81+27, 82+84		Brunn typ A; d=500 mm	" 2	70:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			91:05	1010
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sträckan C - Ca - Cb - Cc</u>						
20+0+00		Rörutlopp typ B; d=200 mm	st 1	50:--	50:--	
20+00-21+55	155	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt	m 155	3:--	465:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. till 0,3 m över rören	" 155	1:--	155:--	
21+49-55	6	Tillägg för grävn. genom väg	" 6	4:--	24:--	
21+55		Brunn typ A; d=600 mm	st 1	90:--	90:--	
21+55-23+23	168	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 168	3:85	646:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 168	1:95	327:60	
23+23		Brunn typ A; d=600 mm	st 1	90:--	90:--	
23+23-24+46	123	Lantbruksrör; d=225 mm (9") med frakt	m 123	3:50	430:05	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 123	2:10	258:30	
23+68, 24+46		Brunn typ A; d=500 mm	st 2	70:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			263:25	2940

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Ca - Cd</u>				
200=21+55- -202+20	220	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 220	1:75	385:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 220	1:75	385:--	
200+75, 201+52, 202+20		Brunn typ A; d=500 mm	st 3	70:--	210:--	
202+20-202+54	34	Tegelrör; d=75 mm(3") m. frakt	m 34	0:90	30:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 34	2:05	69:70	
202+54		Brunn typ A; d=400 mm	st 1	55:--	55:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			114:70	1250
		<u>Sträckan Cb - Ce</u>				
25=23+68- -26+25	125	Tegelrör; d=75 mm (3") med frakt	m 125	0:90	112:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 125	1:--	125:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			22:50	260
		<u>Samfällighet IV</u>				
		<u>Sträckan E - Ea</u>				
40=4+33		Rörutlopp typ B; d=300 mm	st 1	80:--	80:--	
40+00-44+00	400	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt	m 400	5:65	2260:--	
40-41	100	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	1:50	150:--	
41-42+10	110	till 0,3 m över rören	" 110	2:80	308:--	
42+10-44+00	190	- " -	" 190	2:85	541:50	
41+00		Kopplingsbrunn typ C; d=800 m	st 1	65:--	65:--	
42+02, 42+10, 43+59, 44+00		Brunn typ A; d=800 mm	" 4	155:--	620:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			405:50	4430

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Ea - Eb - Ec</u>				
110=44+00- -111+30	130	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt	m 130	5:65	734:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 130	3:--	390:--	
110+27, (Eb) 110+32, 111+30		Brunn typ A; d=800 mm	st 3	180:--	540:--	
110+27-32	5	Tillägg för grävn. genom väg	m 5	4:--	20:--	
111+30-112+38	108	Lantbruksrör; d=200 mm (8") m. frakt	" 108	3:--	324:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 108	1:90	205:20	
112+38		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
112+38-114+00	162	Lantbruksrör; d=150 mm (6") m. frakt	m 162	2:30	372:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 162	1:30	210:60	
113+28, 114+00		Brunn typ A; d=500 mm	st 2	70:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			303:10	3310
		<u>Sträckan Eb - Ed - Ef</u>				
120=111+30- -121+24	124	Lantbruksrör; d=225 mm (9") med frakt	m 124	3:50	434:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 124	2:30	285:20	
121+24		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
121+24-123+40	216	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt	m 216	3:--	648:--	
121+24-122+29	105	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	2:80	294:--	
122+29-123+40	111	- " -	" 111	2:15	238:65	
121+75=130 122+29, 123+40		Brunn typ A; d=500 mm	st 3	70:--	210:--	
123+40-124+82	142	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt	m 142	2:30	326:60	
123+40-124+82	142	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 142	1:60	227:20	
124+82		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			276:35	3080

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan Ed - Eg</u>				
130=121+75- -131+13	113	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 113	1:75	197:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 113	1:45	163:85	
130+26		Kopplingsbrunn typ C; d=500 mm	st 1	45:--	45:--	
131+13		Brunn typ A; d=500 mm	" 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			<u>43:40</u>	520
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfällighet I</u>				
-278-0+00	278	Sträckan A - B - C			270:--	
0-2+09	209	" C - D			690:--	
2+09-4+33	224	" D - E			590:--	
4+33-6+96	263	" E - F			1080:--	
6+96-8+69	173	" F - G			660:--	
8+69-11+21	252	" G - H			2500:--	
11+21-11+57	36	" H - I			300:--	
50=2+09-51+66	166	" D - Da			1180:--	
51+66-53+98	232	" Da - Db			2420:--	
53+98-59+15	517	" Db - Dc			2940:--	
210=51+66- -212+53	253	" Da - Dd			1230:--	
140=53+98- -142+98	298	" Db - De			1700:--	
30=6+96-30+90	90	" F - Fa			710:--	
30+90-36+98	608	" Fa - Fb			3470:--	
70=30+90-70+95	95	" Fa - Fc			440:--	
90=8+69-99+59	959	" G - Ga			7220:--	
15=11+21-16+43	143	" H - Ha			<u>570:--</u>	
		<u>Summa kronor</u>			<u>27970:--</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad*	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet II</u>				
80=0-78-82+84	284	Sträckan B - Ba			1010:--	
		<u>Samfällighet III</u>				
20=0-24+46	446	Sträckan C - Ca - Cb - Cc			2940:--	
200=21+55- -202+54	254	" Ca - Cd			1250:--	
25=23+68- -26+35	135	" Cb - Ce			260:--	
		<u>Summa kronor</u>			4450:--	
		<u>Samfällighet IV</u>				
40=4+33-44+00	400	Sträckan E - Ea			4430:--	
110=44-114+00	400	" Ea - Eb - Ec			3310:--	
120=111+30- -124+82	482	" Eb - Ed - Ef			3080:--	
130=121+75- -131+13	113	" Ed - Eg			520:--	
		<u>Summa kronor</u>			11340:--	
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		Samfällighet I			27970:--	
		" II			1010:--	
		" III			4450:--	
		" IV			11340:--	
		<u>Summa kronor</u>			44770:--	
Örslösa den 19 april 1955.						
I tjänsten:						
<i>Therese Gustafsson</i>						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst ^{1,0}~~0,6~~ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upp-lagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla ^{gällande}~~fordringarna~~ fordringar ~~uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard~~ för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

~~att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-
lager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;~~

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör el-
ler hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-
nämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande
fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmyнна i en
brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggan-
det av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning
föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med
grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muff-
rör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes
sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-,
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

~~att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;~~

~~att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;~~

att **styrelsen** skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Bolidenmetoden användes till företagets ~~träbroar och~~ rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att ~~huvud~~^{er/}fixpunkt för höjdbestämmningen äro:

I + i berg c:a	50 m vänster	0+50	+ 5,36
II + " " "	34 " "	22+26	+ 5,63
III + " " "	50 " höger	121+30	+ 6,94
IV + " " "	20 " vänster	43+78	+ 7,01
V + " " "	54 " höger	62+35	+ 6,73
VI + " " "	32 " vänster	9+55	+ 7,425

VII	+	i	berg	c:a	100 m	vänster	92+70	+ 7,45
VIII	+	"	"	"	vid skogskant	c:a	52 m höger	61+85 + 9,60
IX	+	"	"	"	60 m	vänster	58+70	+ 8,05
X	+	"	"	"	30 "	höger	54+55	+ 5,425.

Örslösa den 19 april 1955.

I tjänsten:

Stenbjörn Skerf

U t r e d n i n g

enligt vattenlagens 7. kap. 24 § ang. avdelningsbildning.

[illegible]


F Ö R

Db-Dc	Da-Dd	Db-De	F-Fa	Fa-Fb	Fa-Fc	G-Ga	H-Ha	Summa kronor	Relativ kostnad
2940	1230	1700	710	3470	440	7220	570	27970	0,5621545
								6090	1,1595582
								1580	5,047923
								2720	0,4331900
2940		1700						5660	0,53021077
								4420	1,0142267
	1230							1230	0,7040641
			710	3470	440			1530	0,8757871
						7220		4820	0,5538957
							570	7370	0,66187696
								1070	0,82689335
	1230							2810	1,3640777
								4000	0,6067961
2940		1700						6940	0,40192274
								5700	0,52054794
2940		1700						8640	0,39953757
2940	1230	1700						9870	0,42230019
	1230							1230	0,7040641
								4840	0,92155369
								4840	0,92155369
2940		1700						8640	0,39953757
	1230							1230	0,70406410
			710	3470	440			4820	0,55389566
						7220		7370	0,66187696
							570	1070	0,82689335
								<u>27970</u>	

	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Samf. II	1010	3000	0,33666667
" III	4450	16652	0,26723516
" IV	11340	28598	0,39653122

Örslösa den 19 april 1955.

I tjänsten:



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. I.</u>						
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:6</u>						
Erik Fredriksson	S					
Fig. 1-4a	Avd. I	746	688			
Brukn.båtnad	" II	232	93	781	2.792	l.
<u>Torp 4:1</u>						
Erik och Jan Jansson	S					
Fig. 7-21	Avd. I	1680	1548			
" 73-88	" II	9567	3822			
" 71	" III	204	144			
" 22-34	" IV	2628	1456			
" 63-70, 72	" V	7260	4805			
" 35-36	" VI	170	141	11916	42.603	l.
<u>Torp 3:2</u>						
Emil Andersson	S					
Fig. 5-6	Avd. I	227	209			
" 37-49	" IV	6074	3364	3573	12.775	l.
<u>Öralösa Skattegården 1:37</u>						
Julia Karlsson						
Fig. 51-57	Avd. I	2599	2395			
" 58-60	" V	3068	2031			
" 50	" VI	1124	929	5355	19.146	l.
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:4</u>						
Johan A. Ekdahl	S					
Fig. 61-62	Avd. V	807		534	1.909	l.
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:7 och 5:13</u>						
Vilhelm Johanssons stbhs.	S					
Fig. 89-105	Avd. II	11759	4698			
" 106-109	" III	1329	936	5634	20.143	l.
<u>Torp 4:1</u>						
~~Öralösa Liten Andersgården 5:8~~						
Erik och Jan Jansson	S					
Fig. 110	Avd. III	214		150	0.536	l. (n.m.)

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:4</u> Johan A. Edahl Fig. 111 Avd. II	S	58		23	0.082	lv (n.m.)
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:14</u> Birger Karlsson Fig. 112 Avd. II		9		4	0.014	-
Summa		49755		27970	100.000	
<u>Samf. II.</u>						
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:13</u> Vilhelm Johanssons stbhs.	S	564		190	18.800	lv
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:9 och 5:12</u> Erik Fredriksson	S	2436		820	81.200	lv
Summa		3000		1010	100.000	
<u>Samf. III.</u>						
<u>Öralösa Liten Andersgården 5:6 och 5:9</u> Erik Fredriksson	S	9163		2449 ~~2521~~	55.026 ~~53.748~~	lv
~~Öralösa Stommen 2:1~~ ~~Öralösa Pastorat~~		~~396~~		~~109~~	~~2.323~~	
<u>Torp 3:2</u> Emil Andersson	S	7489		2001 ~~2060~~	44.974 ~~43.929~~	lv
Summa		16652 ~~17048~~		4450 ~~4690~~	100.000	
<u>Samf. IV.</u>						
<u>Torp 3:2</u> Emil Andersson	S	1196		474	4.182	lv (n.m.)
<u>Fåreklämman 1:1</u> S. Svenssons stbhs.	S	27402		10866	95.818	lv
Summa		28598		11340	100.000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Samf. I		49755		27970		50.768
" II		3000		1010		~~50.563~~
" III		16652		4450		3.061
" IV		~~17048~~		~~4690~~		~~3.049~~
		28598		11340		16.991
		98005		44770		~~17.325~~
Summa		~~98401~~		~~45010~~		29.180
						~~29.063~~
						100.000
Örelösa den 19 april 1955.						
I tjänsten:						
<i>Sven Holmström</i>						
Sven Holmström						
Lantbruksingenjör.						
Biträdande godemän:						
<i>Ingvar Hermingear</i>						
<i>Torsten Persén</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torp, Örslösa Liten Andersgården m. fl. hemman i Örslösa socken, Örslösa kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en mindre bäck samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna diken, som mynna i denna genom och från vattenskadade marker, belägna c:a en km söder om Örslösa kyrka inom nederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-

enat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskatt-
ning, vars resultat ^{i detalj} föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har
hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken
skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfäll-
ligheter benämnda Samf. I omfattande avloppssträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I, D-Da,
Da-Db, Db-Dc, Da-Dd, Db-De, F-Fa, Fa-Fb, Fa-Fc, G-Ga och H-Ha. Samf. II om-
fattande avloppssträckan B-Ba. Samf. III omfattande avloppssträckorna C-Ca-Cb-Cc,
Ca-Cd och Cb-Ce. Samf. IV omfattande avloppssträckorna E-Ea, Ea-Eb-Ec, Eb-Ed-Ef
och Ed-Eg. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola
utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka
fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfäll-
ligheterna II, III och IV i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om
sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I har särskild utred-
ning verkställts, bil. III. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på
6 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällig-
het för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med
den jämkning i fråga om samfällighet I, som av ^{dess} uppdelning på avdelningar be-
tingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastig-
het angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i
procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande
beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,
som för färdigställandet angivits. Företaget berör allmän väg på så sätt att
vägen Örslösa - Gillstad korsas av rörledningen Db-De. Det befintliga vägenom-

loppet är för grunt för ovanliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöver därför fördjupas. Då det tillkommit efter år 1880 skall vägförvaltningen bekosta ny vägtrumma jämte en brunn nedströms om vägen. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna II, III och IV understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

För samf. I skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 74 kronor 63 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna

förskjutas av sökandena och med dem likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att för att förhindra att betande kräatur trampa sönder det öppna avloppets slänter, resp. markägare skall uppsätta stängsel längs avloppet och på de ställen, där vattning skall ske utföra särskilda bottenförstärkta ramper eller andra anordningar, som medgiva vattning utan att vattenflödet i avloppet hindras;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut föreutgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Torps dikningsföretag av år 1955".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Örslösa den 19 april 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Ingeger Hammingen

Torsten Kasse

Sven Holmström
(Sven Holmström)


Lantbruksingenjör

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket



d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "


d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

län

{ utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

typ A



typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)Original
Kopia

Antal ritn. st.

sörken(-nar) av

utan samband med synfästning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer