



Akt nr:

R-F4b-LS170/58

AU\$R-F4b-LS170/58

170 170

Handlingar angående
"Vrå dikningsföretag av år 1958"
i Skånings-Åsaka s:n, Valle kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Vrå dikningsföretag av år 1958"

Socken

Sk.Åsaka

Län

Skaraborgs

~~Övervakare~~ - Förtroendeman - ~~Erland Gillberg~~

Lantbrukare Erland Gillberg, Furubacken Sk.Åsaka, Skara.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

26/9-58

4630,-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12-67

1/10-61

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4630,-

av bidrag till rensning, kr

--

av lån, kr

~~Besiktning~~ verkställd den

Avs.

29/8-61

~~Besiktning~~ verkställd av

Avs.

assistent Bertil Franssohn


Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Rörledningen B - Ba har vid Ba höjts 17 cm. Tillfrästallande torrläggning erhålles ändock för berörd areal, varför företaget härmed godkännes.

Avvikelsen har skett efter överenskommelse med markägaren och införts å ritningarna med grön beteckning.

Skara den 30 augusti 1961.

I tjänsten:



E. Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

1.
Protokoll vid syn enligt vatten-
lagen för förläggning av mark,
tillhörande Vra m.fl. kommuner i
Skönings-Åsika socken, Skerfvinge
län.

Sammanträdde den 21 okt. 1957
hos Erland Gierberg, Furubacken.

Närvarande: Undersecknad,
förädlingsman, jämte följande
skägare:

Förädlaren: Erland Gierberg,

äg. Vra 1⁰, 1²⁰, Gällsted 1⁸,

Övriga skägare:

Åker Gustavsson, Örsåsa 1⁶

Hjalmar Björk, Nörsåsa 3¹

Gron Karlsson, Vra 1⁴, 1⁷

John Bergman, Gällsted 1²⁰.

§ 1.

Upplästes det för förädlingsmannen
utlärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något för mot förädlingsmannen
kunde ej erbjudas.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppräskade nivåecklan öm det
badensbeskrivade området samt
profiler och sektioner öm de

beröda och ifrågasätta avläppen.

§ 4.

Saken den yrkade fullläggning av
sine av frihetaget beröda marken
på ändamålsenligt sätt medelst
säckt ledning.

§ 5.

Samtliga övriga skägare fullände
sig vilja friene sig med saken den
om frihetaget och underskrevs därför
frienningssekrivelse, bil. C.

§ 6.

Skägarna fullände att de
voro villiga att träffa överens-
kommenhet om frihetagets utfrysande
och kostnadernas fördelning, varför
biträdande gode män ej skulle
behöva tillkallas.

§ 7.

Skägarna voro eniga om att
frihetaget borde utfrysas medelst
säckta ledningar. Dock borde
av kostnads skull ditut genom Vrå 17
utfrysas som o. h. halvskikt ledning.
d. v. s. ris av mindre dimension för
avledande av vass och under
växtperioden och däröfver öppna
rännor för avledande av vass och
vid flöden.

8.

Som intet vidare frickom,
meddelade friidningsmannen
att nytt sammanträde skulle
hållas sedan nödiga utredningar
verkställes.

Slutligen förklarades samman-
trädet avslutat.

Ort och tid som ovan

I Hästen
Ragnar Håker,
Friidningsman.

Den 24 januari 1958 hos Erlend
Gierberg.

Närvarande: Undertecknad, fri-
idningsman, jämte följande
sakägare:

Erlend Gierberg,
Arnar Gustavsson, gm. Olof Gustafsson
Gjalmar Björk, int. fjärdm. lit. D
Sven Karlsson och
John Bergman.

9.

Förklarades den sedan frigeende
sammanträdde uppräpade planen
för fristegst jämte de skörande
bilagor, vilka genomgicks och
förklarades.

#10.

Delägarna ingiing Överenskommande,
 med E, angående fristagets utfrående
 och kostnadernas fördelning.

#11.

Upplästes sammankommes utlåtande,
 som hade lydelse enligt bet. 4.

#12.

Medföra till fristaget hörande
 handlingar och ritningar utbrag
 Erland till berg
 ad. Turebacken Sk. Kåke Skara.

#13.

Bekäffande fristagningskostnaderna
 hänvisades till den uppräskade
 avskrämmingen, varav en ex.
 skulle om lämnas till skiffvarnen.

#14.

Som intet vidare fristagnings,
 fristagnings fristagningen avslutad
 och sammantäckt upplöst.

Det och dag som ovan

Thärd
 P. J. J. J.

Jnr 1957

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN



31 DEC 1956

Till
Diarie Nr LI 34/55IIIM 88 56Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 december 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

6. Jux 1957.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

22 DEC 1956

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955

Diarie Nr U 34

IIIM 91 55


II 17 88 13


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställ
ifrågavarande förrättning; och införsväntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Helin
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom th. Åsaka

socken(-ner) av Skaraborg län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av vinn
öppna diken. Längd c:a 1000 m.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skara.

Meddelanden om förrättningen ställas till

Erlend Gillberg
Turubacken, th. Åsaka, Skara
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Turubacken, Skara den ^{29/24} 15 mars 1955

Sökandes namn:

Erlend Gillberg

Fastighet:

för fastigheten Gällstad 18, Vrå 110 Vrå av 15

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Gren Carlsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Vrå (Lundäng) Th. Åraka</i>
<i>Karl Björk</i>	» » »	<i>Botorp</i>
<i>Karl? Gustavsson</i>	» » »	<i>Nattorp</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 april 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm

Skara den 3 december 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Erland Gillberg, Furubacken, Sk. Åsaka
måndagen den 21 okt. 1957 kl. 1400, vilka denna dag avsänts till:

Sven Karlsson,	Vrå,	Skånings-Åsaka,	<u>Skara</u>
Erland Gillberg,	"	"	"
Hjalmar Björk,	Gällstad,	"	"
Oskar Gustavsson,	Översåna,	"	"
John Bergman,	Marbogården,	"	" .

Skara den 11 okt. 1957.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 24 jan. 1958 kl. 1330 ha kallelser
 sänts till förestående.

Skara den 17 jan. 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

FÖRENING.

Undertecknad ^e... förena... ..oss. med sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Vrö... mfl. hemman*
i Sk. Åsaka... socken av Skaraborgs län, och yrka... ..vi.. på företa-
 gets utsträckning, så att jämväl *vär*... därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt torrläggas och brukas.

Surukallen den *21 okt.* 1957

Oskar Gustavsson *Oversanna*

John Bergman *Skaraborgs län*

Hjalmar Björk *Bevittnas*

Sven Karlsson *Vrö*

.....

Föreståndarförening och
 egenhändiga namnteckningar..... bevitnas och vidordas
i tjänsten
Regeringskansliet

.....

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Olf Gustavsson
att vid syneför rättning enligt rättslagen
angående Trä m. fl. hemman inom Sk Åsike
föra min talan

Oversanna Åsike den 24/1888

Oskar Gustavsson

Förening.

Undertecknade, skägare i det fristeg
som avser förläggning av mark, Teer-
hövande hemmanen Upå 1¹⁰ m. fl. i
Skänings-Asaks socken, Skaraborgs län,
öfverenskomme härmed om följande:

1/ Tillinde vi oss att utfråga ut fristeg-
fremtiden underhålla fristeg enligt
det fristeg, som uppräddats av fristeg-
männan.

2/ Grundar fristegendeh i fristegets
kretsen skall vara den kretsen-
fristegs längd som uppräddats av
fristegmännan.

3/ Några ersättningar fristegshalt

4/ ^{fristegmännan} ~~fristegshalt~~ fristegshalt utre vi:

Erland Gillsberg, Tunkbacken,

och uppdraga vi att ^{högst} ~~erbjuda~~ erbjuda eller
den län i det stället sådär som såsom strökt
möjligt stabs liorag fristeg och samt att
understödja alla fristeg och utfråga
av bidrag ut län erbjuda kretsen fristegshalt

Skänings-Asaka den 24 jan. 1958

Erland Gillsberg

Oskar Gustavsson

John
Lven

Bergman
Karlsson

Hjalmar Björk

Fristegendeh namnteckningar

och förening vidtogs och beskyles

Erland Gillsberg
Oskar Gustavsson
Hjalmar Björk


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vrå 1:7							
Sven Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	1	0,20		1600	2000	400	80
" - " -	2	0,30		1800	"	200	60
" - " -	3	0,61		1600	"	400	244
" - " -	4	0,25		"	"	"	100
" - " -	5	0,80		1500	"	500	400
" - " -	6	0,48		1300	"	700	336
" - " -	7	0,98		1500	"	500	490
" - " -	8	0,31		1900	"	100	31
Summa		3,93					1741
Vrå 1:10							
Erland Gillberg							
Åker, mylla på lerbl. sand	9	0,49		1900	2000	100	49
" - " -	10	1,25		1400	"	600	750
" - " -	11	0,20		1100	"	900	180
" - " -	12	0,53		1400	"	600	318
" - " -	13	0,31		1200	"	800	241
Alstringsbåtnad							1538
Brukningsbåtnad 96 x 6 = 576:--							576
Summa		2,78					2114
Vrå 1:20							
Erland Gillberg							
Åker, mylla på lerbl. sand	14	0,48		900	2000	1100	528
" - " -	15	0,53		1200	"	800	424

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	16	0,61		1600	2000	400	244
Alstringsbåtnad							1196
Brukningsbåtnad 58 x 6							348
<u>Summa</u>		1,62					1544
<u>Vrå 1:4</u>							
Sven Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	17	1,22		1600	2000	400	488
" - " -	18	0,22		1100	"	900	198
" - " -	19	0,60		900	"	1100	660
" - " -	20	0,55		1100	"	900	495
Alstringsbåtnad							1841
Brukningsbåtnad 85 x 6 =							510
<u>Summa</u>		2,59					2351
<u>Nedersåanna 3:1</u>							
Hjalmar Björk							
Åker, mylla på lerbl. sand	21	0,27		1200	2000	800	216
" - " -	22	1,15		1300	"	700	805
" - " -	23	0,05		1000	"	1000	50
" - " -	24	0,54		1700	"	300	162
" - " -	25	0,51		1500	"	500	255
" - " -	26	0,22		1300	"	700	154
" - " -	27	0,22		1800	"	200	44
" - " -	28	0,24		1500	"	500	120
" - " -	29	0,55		1400	"	600	330
" - " -	30	0,46		1500	"	500	230

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	31	0,51		1900	2000	100	51
" - " -	32	0,36		"	"	"	36
Alstringsbåtnad							2453
Brukningsbåtnad 172 x 5:50 =							946
Summa		5,08					3399
<u>Översåanna 1:6</u>							
Oskar Gustavsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	33	0,17		1100	2000	900	153
" - " -	34	0,32		1300	"	700	224
" - " -	35	0,25		1800	"	200	50
Alstringsbåtnad							427
Brukningsbåtnad 81 x 6 =							486
Summa		0,74					913
<u>Gällstad 1:8</u>							
Erland Gillberg							
Åker, mylla på lerbl. sand	36	0,46		1300	2000	700	322
<u>Gällstad 1:20</u>							
John Bergman							
Åker, mylla på lerbl. sand	37	0,63		1000	2000	1000	630
" - " -	38	1,11		1800	"	200	222
Summa		1,74					852

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Vrå 1:7</u>							
Sven Karlsson	1-8	3,93					1741
<u>Vrå 1:10</u>							
Erland Gillberg	9-13	2,78					2114
<u>Vrå 1:20</u>							
Erland Gillberg	14-16	1,62					1544
<u>Vrå 1:4</u>							
Sven Karlsson	17-20	2,59					2351
<u>Nedersåna 3:1</u>							
Hjalmar Björk	21-32	5,08					3399
<u>Översåna 1:6</u>							
Oskar Gustavsson	33-35	0,74					913
<u>Gällstad 1:8</u>							
Erland Gillberg	36	0,46					322
<u>Gällstad 1:20</u>							
John Bergman	37-38	1,74					852
<u>Summa</u>		18,94					13236
		Skånings Åsaka den 24 jan. 1958.					
		I tjänsten:  Ragnar Holm Förrättningsman					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C .</u>				
3+68-8+41	473	200 mm rör med frakt m	473	3:85	1821	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	473	2:50	1183	
		Grusning av rörfogar st	473	0:50	236	
		Justering av flödesdiket m	473	0:30	142	
3+68		Betonggjutning eller rörutlopp typ C			75	
5+46, 6+67		Brunnar typ Da; d=0,5 m st	2	60:--	120	
8+41		Brunn typ F; d=0,8 m Bräddavlopp; d=0,3 m			140	
5+40-5+43 6+61-6+67		Befintliga broar kvarligga				
8+41-10+99	258	300 mm rör med frakt m	258	7:30	1883	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	258	3:50	903	
		Grusning av rörfogar st	258	0:50	129	
9+18, 10, 10+94		Brunnar typ Ab; d=0,5 m T-rör; d=12"/6" "	3	90:--	270	
10+99		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
10+99-12+77	178	250 mm rör med frakt m	178	5:20	926	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	178	3:--	534	
11+91,12+73, 12+77		Brunnar typ A; d=0,6 m st	3	100:--	300	
		Grusning av rörfogar "	178	0:50	89	
12+77-13+84	107	200 mm rör med frakt m	107	3:85	412	
		Grävn., lägg.o. återfylln. "	107	2:50	268	
		Grusning av rörfogar st	107	0:50	54	
		T-rör 8"/5"			15	
13+84		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
		Arbetsledning och oförutsett			935	10650

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B - Ba</u>				
15-15+46	46	125 mm rör med frakt	m 46	2:75	127	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 46	2:--	92	
		Grusning av rörfogar	st 46	0:50	23	
15+46		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
		Arbetsledning och oförutsett			33	350
	<u>1062</u>	<u>Kronor</u>				<u>11000</u>

Skånings Åsaka den 24 jan. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I trappsten inhugget kors å höjden + 9,25 m. belägen c:a 80 m. norr om påle nr 7.

Skånings Åsaka den 24 jan. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kostnader	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			A - B	B - C	B - Ba	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1 - 35	11810	9980									9980	0,84505	
II	36	574	50	600								650	1,13240	
III	37 - 38	852	20		350							370	0,43427	
I-III	Samtliga	13236	10050	600	350							11000	0,83107	
Härav framgår, att företaget skall uppdelas i tre avdelningar med följande relativtal:														
Avdelning I 0,84505														
" II 1,13240														
" III 0,43427.														
Skånings Åsaka den 24 jan. 1958.														
I tjänsten:														
														
Ragnar Holm														
Förrättningsman.														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. liks.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vrå 1:7 och 1:4</u>						
Sven Karlsson	S					
Avdeln. I		4092	3458	3458	31,436	
<u>Vrå 1:10 och 1:20</u>						
<u>Gållstad 1:8</u>						
Erland Gillberg	S					
Avdeln. I		3658	3091			
" II		322	365	3456	31,418	
<u>Nedersåanna 3:1</u>						
Hjalmar Björk	S					
Avdeln. I		3399	2872	2872	26,109	
<u>Översåanna 1:6</u>						
Oskar Gustavsson	S					
Avdeln. I		661	559			
" II		252	285	844	7,673	
<u>Gållstad 1:20</u>						
John Bergman	S					
Avdeln. III		852	370	370	3,364	
<u>Summa</u>		13236		11000	100,000	

Skånings Åsaka den 24 jan. 1958.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Vrå m.fl. hemman i Skånings-Åsaka s:n,
Valle kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igen-
läggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a
6 km norr om Skara inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av
bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre bruksförhållan-
den, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.
Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sek-
tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,
varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å
denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C och
B - Ba . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som
öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje
mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under
öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och
sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å gene-
ralstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å
profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i
fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund
och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om
avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvate-
nenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund
och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. I. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Genom särskild överenskommelse, bil. E, ha delägarna förklarat sig godkänna den sålunda uträknade kostnadsfördelningen.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med honom jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemannen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Vrå dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skånings Åsaka den 24 jan. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vart en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

O helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av





Original
Kopla

(Name)

(Title)

Antal ritn. st. Arkivnummer

Typritningar

Bottenförstärkning 	Rörlut typ C 	
Brunn typ A vid sidan av rörledning 	Brunn typ F' 	
Förslag till	upprättat år(-en) Original Kopia	socken(-nar) av län (utan) samband med ejneförrättning enl. vattenlagen av (Namn) (Titel) Nr KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Antal ritn. st.