



Akt nr:

R-F4b-LS174/58

AU\$R-F4b-LS174/58

174

Handlingar angående
"Grönemads dikningsföretag av år 1958"
i Laske-Vedums och Elings socknar av
Skaraborgs län;
upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Ragnar Holm
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Grönemads dikningsföretag av år 1958

Socken L.Vedum och Eling Län Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Ruben Johansson, Grönemad, Vedum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 26/9-1958	Bidrag till utförandet, kr 9.100:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9.100:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den 15/6-1960	~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. l:e ass. Ragnar Holm		

Vid avsyningen befanns att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med den ändringen att 600 mm rörledningen 14+4 - C enligt markägarens önskemål lagts rakt mellan dessa två punkter, varjämte brunnen typ F utförts vid 14+4 i stället för vid 14+37.

Ändringen, som endast berör Grönemad 1:12, har ej medfört någon ökning av kostnaderna och innebär en förbättring gentemot det ursprungliga förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 5 juli 1960.

I tjänsten:

Jen Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
vattenlagen angående förläggning
av mark tillhörande Grönemad
med flera hemman i Laska. Vedum
och Elings socknar, Skaraborgs län.

Sammanträdde den 17 maj 1937
i centripetalsäckens makt, Parthall.
Närvarande: Undertecknad, fristå-
ningsman, jämte biträdande
godsmannen Nils Gustafsson Sveriges
och Arne Johansson, Distrikt.
samt följande sakägare:

Lokanden Ruben Johansson, äg. Grönemad	1 ¹²
öfriga sakägare:	
Sven Stenermark	{ Elingstorp 1 ¹³
Emil Bengtsson	{ Skatörp 1 ¹⁵
Sven Svensson	" " 1 ⁵
Urick Bengtsson	" " 1 ²³
Albert Lundell	" Kallerstorp 2 ⁹
Ruben Johansson	" Grönemad 1 ¹⁰
Skil Kash	" " 1 ¹²
Kauf. Majstah Krosen genom reirifivaltsen	
jägm. Skil Olsson, Vänersborg, äg. Parthall	1 ¹³
Mr. Herbert Andersson	Parthall
Johan Andersson	St. Fiskaga 1 ³ 1 ⁵ 1 ⁸
Skil Lingsjö	Fiskaga d. 2 ¹² 2 ¹³ 2 ¹⁴ 2 ¹⁵
Olle Karlsson	Grönemad 1 ⁵ - 1 ⁹ 2 ¹⁶
Emil Lund	" 1 ³ 1 ⁴
	{ Hornb. Lasken. 2 ¹⁷ 2 ¹⁸ 2 ²⁴
Karl Lundkvist	" Hornborga 4 ²⁸
Nils Karlsson	Fiskaga

Edil Andersson, Källstorp,
 Erik Svensson,
 Ruben Karlsson,
 Väg samfärdigheten Gettersbo -
 Gagne, genom dess styrelseordf.
 Nils Lund, Källstorp.

#1.

Anplåtes det för närvarande samman
 utskickade förordnandet, som hade lydelse
 enligt bil. A.

#2.

Något för mot för närvarande
 eller biträdande godkännanden kunde
 ej utövas.

#3.

Förklarades den vid frändresamlingen
 uppräddade ni våkningen över det
 vattenbesvärade området jämte
 profiler och sektioner över de
 avvägda avloppen.

#4.

Några av skägarna fick läsa
att de önskade göra gemensam sak
med såkändan värfis frierings-
skrivelse upprättades och under-
skrevs, l. E.

#5.

Kungl. Domänstyrelsen önskade
sänkning av vattenståndet genom
deras marker i enlighet med av
frihetsringsmännen upprättad
preliminär förslag.

#6.

Ruben Johansson ^{och Olle Karlsson} önskade igau-
läggning med v. av anläggningen
genom deras marker.

#7

Upplöstes att de önskade väg-
trummen som bevisades vara utfridda
efter år 1921.

#8.

Som inte vidare friktion och sedan
frihetsringsmännen meddelat att
nytt sammanträd kommer att utlysas
i vederbörlig ordning på snart
efterstående uppskattningar och ut-
redningar beslutades följande
sammankändt upplöst.

Att och dag som ovan
Kungälvholm

Dir. godman.

Anders Johansson Dir. Antefram

Den 18 april 1958 ~~hos~~ i Centralplant-
skolans matsal vid Parkhall.

Ärovarande: Företrädande styrelsemedlemmar
jämför följande sällskare:

Kuba Johansson, Grönemad,
Sture Karlman, Skomakergården,
som numera är ensam ägar till
Hornborga Skomakergården 3^{te} och
" Skomakergården 4^{te}.

Kungl. Maj: och Kronan genom jägmästare
Acel Olsson, Värmdö.
Dr. Herbert Andersson, Parkhall,
Frimen Folke Andersson
Acel Långström, Färhaga
Olle Karlsson, Grönemad
Emil Lund, " samt
Grönemad, Hornborga och Källers-
torps byars dikningsförening genom
ordföranden i dess styrelse
Kuba Johansson, Grönemad.

9.

Förelades det sedan följande
sammankommande upprättade förslaget
till de värdelösa värdena markerna
både för lagning jämför till höra och
bilaga vilka genomgås och
förklarade.

#10.

Uppläsning af synemånen utlåtande
om hvar kyrkas enligt bibel N.

#11.

Det mottaga och gifvna Tiofjärde.
Lagt härmed handlingar och
rättningar utgående synemånen
Rabon Johansson, Sivommed, Vedum
Om ämnet i uppdrag af samman.
Kalla tilläggs förval och styrelse.

#12

Som intet vidare framsad af an-
teckna till protokollet för klubbens
förrådningen av slutet och samman.
Lärdt upplöst

Ort och dag som ovan
J. J. J. J.
Ragnar Blom

Vitt godman.
Ann Johansson
Nils Gustafsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

6 Bi. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 MRS 1956

III 14 22 JB


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Elmer Söderberg


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 14 mars 1956.

På länstyrelsens vägnar:


S. Sunnerholm


Nils Karlberg

2 Jun 1951

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 85 55

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955


Diarie Nr LI 28.....


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsväntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Hellin.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 6 MAJ 1955
III M 85 55

8
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
19 JAN 1955
Diarie Nr 44

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Lasse Vedum socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avvägning för fridjupning av Grönemad, Hornborga vattenavledningsföreningens kanal, rekt. S. B. C. samt bottenrensning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

av S. B. C. (enl. karta uppgjord 1911-1912 av statens lantbruksing.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Gustav Sjöberg) (No. 87 port. 7). Vidare förnyad uppskattning el. omräkning av delägarnas procenttal i föreningen. Den gamla X

Närmaste järnvägsstation Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till Ruben Johansson (ordf. i föreningen) Grönemad, Vedum tel. Hallerstorp 50.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vedum den 17 jan. 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Grönemads Hornborga m. fl. byars vattenavledningsförening » » Ruben Johansson » »

(Detta är beslutat på allmänt sammanträde den 8 jan. 1955)

X uppskattningen är ej rättvis, ty på en del fastigheter har skogsmark uppodlats, (domänverket har för ex. odlat 10 ha), jrd har frånsålts till grannar utan att procenttalet blivit ändrat, m m.

Under de senaste åren har rattnet i ovan nämnda sektion ej avrennit, utan den har varit fylld till brädden hela höstarna, det är för dåligt fall. Den går att fridjupa minst 50 cm, om man tar vara på fallet från utloppet.

Även vore vi tacksamma för veta, om statsbidrag

kan på arbetets utifrånande erhållas?

9

Fastighet:

» » »

» » »

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 april 19 55

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

~~Rolf Eliasson~~

Bo Hjelmsson

Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde i Centralplantskolans matsal vid Parthall
fredagen den 17 maj 1957 kl. 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Sven Stenermark,	Elingstorp,	<u>Vedum</u>
Emil Bengtsson,	Åkatorp,	"
Sven Svensson,	"	"
Vägsamf. Getebroback-Guppe		
Ordf. Nils Lund,	Elingstorp,	"
Anders Andersson,	Källerstorp,	"
Ulrik Bengtsson,	"	"
Albert Lundell,	Grönemad,	"
Ruben Johansson,	"	"
Axel o. Bertil Kask,	"	"
Axel Karlmans sterbhus,	Skomakaregården,	"
Svante Törnkviks sterbhus,	Skumpagården,	"
Kungl. Domänstyrelsen		
Revirförvaltaren i Hunnebergs revir,		<u>Vänersborg</u>
Arr. Herbert Andersson,	Parthall,	<u>Vedum</u>
Johan Andersson,	Färdala,	"
Holger Haglund,	"	"
Axel Längström,	"	"
Olle Karlsson,	Grönemad,	"
Vägsamf. Grönemad-Dalen		
Ordf. Herbert Johansson,	Dalen,	<u>Vara</u>
Ernst Lund,	Grönemad,	<u>Vedum</u>
Gustav Wolter,	Skomakaregården,	"
Bertil Bengtsson,	"	"
Erik Törnkvist,	"	"
Harry Källgren,	Skumpagården,	"
Karl Lundkvist,	Sandåsen,	"

//

Johan Sandberg,	Sandåsen,	<u>Vedum</u>
Nils Karlsson,	Fårhaga,	"
Gunnar Vednell,	Skumpagården,	"
Ester o. Edit Andersson,	Källerstorp,	"
Erland Gustavsson,	Guppe,	"
Helmy Eriksson,	Källerstorp,	"
Johan Berglund,	"	"
Erik Svensson,	"	"
Ruben Karlsson,	"	"
Skiftesgodemannen Nils Gustafsson,	Svartegården,	"
" Arne Johansson,	Sälltorp,	"

Skara den 3 maj 1957.

I tjänsten:

 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde i Centralplantskolans matsal vid Parthall
fredagen den 18 april 1958 klockan 10.30 har avdrag av kungörelse sänts till
 följande:

Sven Stenermark,	Elingstorp,	<u>Vedum</u>
Emil Bengtsson,	Åkatorp,	"
✓ Ruben Johansson,	Grönemad,	"
Axel o. Bertil Kask,	"	"
Axel Karlmans sterbhus,	Skomakaregården, <i>Stora Karlman</i>	"
Svante Törnkviks sterbhus,	Skumpagården, <i>my ägar</i>	"

Revirförvaltaren i Hunnebergs revir

Jägmästare Axel Olsson,	✓	<u>Vänernsberg</u>
Arr. Herbert Andersson,	Parthall, ✓	<u>Vedum</u>
Johan Andersson,	Fårhaga,	"
Holger Haglund,	"	"

Axel Längström, ✓	Fårhaga,	<u>Vedum</u>
Olle Karlsson, ✓	Grönemad,	"
Ernst Lund, ✓	"	"
Ordf. i "Grönemad, Hornborga o. Källerstorps byars df"		
Ruben Johansson,	Grönemad,	"
Skiftesgodemannen Nils Gustafsson, Svartegården, ✓		"
" Arne Johansson, Sölltorp, ✓		" .

Skara den 1 april 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grönemad m.fl. hemman i Laske-Vedums och Elings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Centralplantskolans matsal vid Parthall fredagen den 18 april 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Laske-Vedums socken:

Fårhaga Lilla 2:16

" Stora 1:3, 1:4, 1:5, 1:8

Samfälld mark till Fårhaga

Grönemad 1:3 - 1:8, 1:11, 1:12, 1:13

Hornborga Lars Assmundsgården 2:20, 2:21, 2:24

" Skomakaregården 3:16

" Skumpagården 4:16.

Elings socken:


Parthall 1:1

Östra Hillet 1:1.

Dessutom beröras samtliga fastigheter som ingå i dikningsföretaget Grönemad, Hornborga och Källerstorps byar av år 1912.

Skara den 24 mars 1958.


I Rånsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Laske-Vedums församling den 30 mars 1958, betygas:



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 22 mars 1958



Ragnar Holm

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grönemad m.fl. hemman i Laske-Vedums och Elings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Centralplantskolans matsal vid Parthall fredagen den 18 april 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Laske-Vedums socken:

Färhaga Lilla 2:16

" Stora 1:3, 1:4, 1:5, 1:8

Samfälld mark till Färhaga

Grönemad 1:3 - 1:8, 1:11, 1:12, 1:13

Hornborga Lars Assmundsgården 2:20, 2:21, 2:24

" Skomakaregården 3:16

" Skumpagården 4:16.

Elings socken:

Parthall 1:1

Östra Hillet 1:1.

Dessutom beröras samtliga fastigheter som ingå i dikningsföretaget Grönemad, Hornborga och Källerstorps byar av år 1912.

Skara den 24 mars 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Elings församling den 30 mars 1958, betygas:

Gustaf Skriv
Rhe

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 23 mars 1958.

Ragnar Holm
Ragnar Holm

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grönemad m. fl. hemman i Laske-Vedums och Elings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Centralplantskolans matsal vid Parthall fredagen den 18 april 1958 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Laske-Vedums socken:

Fårhaga Lilla 2:16.

Fårhaga Stora 1:3, 1:4, 1:5, 1:8.

Samfällid mark till Fårhaga.

Grönemad 1:3—1:8, 1:11, 1:12, 1:13.

Hornborga Lars Assmundsgården 2:20, 2:21, 2:24.

Hornborga Skomakaregården 3:16.

Hornborga Skumpagården 4:16.

Elings socken:

Parthall 1:1.

Östra Hillet 1:1.

Dessutom beröras samtliga fastigheter som ingå i dikningsföretaget Grönemad, Hornborga och Källersörps byar av år 1912.

Skara den 24 mars 1958.


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman

Att förestånd kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad, Skara, den 31 mars 1958, betygas:

Skara den 2 april 1958.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Undertecknad ^{sig} C. förena.. oss med sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark tillhörande *Grön med*

 m.fl. i *Larke-Vedum och Elings* sock. ~~och~~ ^{jag} yrka.. vi på
 min-
 företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ända-
 målsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Purkass den *12/5-1952*

Olof Karlsson
Pers Henermark
Emil Bengtsson
F. Knap - Majtekrana
Alf Osson
Ernest Lundström

Förestående förening och namnteckning ^{as} vitsordas
 och bestyrkes.

Peter Holm

Biträdande gode män:

Nils Gustafsson

Arne Johansson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D .</u>							
<u>Fårhaga L:a 2:16</u>							
<u>Axel Långström</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	1	0,08		1400	2000	600	48
" - " -	2	0,18		1920	"	80	14
Summa		0,26					62
<u>Grönemad 1:8</u>							
<u>Olle Karlsson</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	3	0,39		1800	2000	200	78
" - " -	4	0,31		1000	"	1000	310
" - " -	5	0,33		"	"	"	330
" - " -	6	0,51		1600	"	400	204
" - " -	7	0,30		1500	"	500	150
" - " -	8	0,43		1000	"	1000	430
" - " -	9	0,32		1600	"	400	128
" - " -	10	0,23		1400	"	600	138
" - " -	11	0,31		1900	"	100	31
" - " -	12	0,17		1800	"	200	34
" - " -	13	0,18		1600	"	400	72
Alstringsbåtnad		3,48					1905
Brukningsbåtnad							720
Summa							2625
<u>Grönemad 1:7</u>							
<u>Olle Karlsson</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	14	0,74		1800	2000	200	148
" - " -	15	0,32		1700	"	300	96
" - " -	16	0,09		1900	"	100	9

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	17	0,28		1800	2000	200	56
" - " -	18	0,32		1950	"	50	16
" - " -	19	0,15		1900	"	100	15
Alstringsbåtnad		1,90					340
Brukningsbåtnad							2880
Summa							3220
<u>Grönemad 1:6</u>							
<u>Olle Karlsson</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	20	0,73		1600	2000	400	292
" - " -	21	0,16		1900	"	100	16
" - " -	22	0,38		1400	"	600	228
Tomt, - " -	23	0,13		3840	4000	160	21
Alstringsbåtnad		1,40					557
Brukningsbåtnad							1200
Summa							1757
<u>Grönemad 1:5</u>							
<u>Olle Karlsson</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	24	0,35		1400	2000	600	210
" - " -	25	0,26		1900	"	100	26
" - " -	26	0,68		1600	"	400	272
" - " -	27	0,18		"	"	"	72
" - " -	28	0,32		1200	"	800	256
Alstringsbåtnad		1,79					836
Brukningsbåtnad							980
Summa							1816

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hornborga Lars Assmundsg:n 2:24</u>							
<u>Ernst Lundh</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	29	0,44		1000	2000	1000	440
" - " -	30	0,55		1600	"	400	220
Summa		0,99					660
<u>Grönemad 1:3</u>							
<u>Ernst Lundh</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	31	0,64		1800	2000	200	128
" - " -	32	0,85		"	"	"	170
" - " -	33	0,31		"	"	"	62
" - " -	34	0,92		"	"	"	184
" - " -	35	0,55		1940	"	60	33
" - " -	36	0,38		"	"	"	23
" - " -	37	0,11		"	"	"	7
Tomt, - " -	38	0,03		3700	4000	300	9
" - " -	39	0,06		3600	"	400	24
" - " -	40	0,03		3880	"	120	4
Summa		3,88					644
<u>Hornborga Lars Assmundsg. 2:20</u>							
<u>Ernst Lundh</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	41	0,45		1940	2000	60	27
<u>Hornborga Lars Assmundsg. 2:21</u>							
<u>Ernst Lundh</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	42	0,16		1940	2000	60	10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Grönemad 1:4</u>							
<u>Ernst Lundh</u>							
Åker, mylla på ngt lerbl. sand	43	0,06		1940	2000	60	4
" - " -	44	0,60		1500	"	500	300
" - " -	45	1,05		1940	"	60	63
" förbättras ej	46	-		-		-	-
<u>Summa</u>		<u>1,71</u>					<u>367</u>
<u>Elings s:n</u>							
<u>Parthall 1:1</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	47	0,31		1200	2000	800	248
" - " -	48	1,18		"	"	"	944
" - " -	49	1,05		"	"	"	840
" - " -	50	0,49		1400	"	600	294
Tomt, - " -	51	0,05		3800	4000	200	10
Åker, - " -	52	0,22		1900	2000	100	22
" - " -	53	0,42		1950	"	50	21
" - " -	54	0,58		1800	"	200	116
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		<u>4,30</u>					<u>2495</u>
<u>Östra Hillet 1:1</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan</u>							
Åker (plantskola)							
" , mylla på sand	55	1,27		1900	2000	100	127
" - " -	56	1,85		1200	"	800	1480
" - " -	57	0,14		"	"	"	112
" - " -	58	2,38		"	"	"	1904

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tomt, mylla på sand	59	0,17		2000	4000	2000	340
Odlingsmark (förbättras ej)	60	-		-	-	-	-
Åker (plantskola) mo på sand	61	0,68		1000	2000	1000	680
" - " -	62	1,58		1200	"	800	1264
" - " -	63	0,59		1000	"	1000	590
" - " -	64	0,33		1800	"	200	66
Skog (bliv. plantskola)	65		0,45	800	1000	"	90
" - " -	66		0,28	700	"	300	84
" - " -	67		0,52	950	"	50	26
" - " -	68		0,11	980	"	20	2
" - " -	69		0,21	"	"	"	4
Åker (plantskola)	70	1,49		1400	2000	600	894
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		10,48	1,57				7663
<u>Laske-Vedums s:n</u>							
<u>Grönemad 1:12</u>							
<u>Ruben Johansson</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	71	0,77		1000	2000	1000	770
" - " -	72	0,48		1200	"	800	384
" - " -	73	0,28		1980	"	20	6
" - " -	74	0,72		1600	"	400	288
" - " -	75	0,17		1800	"	200	34
" - " -	76	1,92		"	"	"	384
" - " -	77	1,34		1600	"	400	536
" - " -	78	0,35		1800	"	200	70
" - " -	79	0,98		1300	"	700	686
" - " -	80	0,41		1500	"	500	205
" - " -	81	0,61		1300	"	700	427

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	82	0,17		1600	2000	400	68
" - " -	83	0,64		"	"	"	256
" - " -	84	0,28		1400	"	600	168
" - " -	85	0,50		1500	"	500	250
" - " -	86	0,38		1400	"	600	228
" - " -	87	1,10		1600	"	400	440
" - " -	88	1,24		1800	"	200	248
" - " -	89	0,52		1600	"	400	208
" - " -	90	1,07		"	"	"	428
" - " -	91	1,10		1800	"	200	220
" - " -	92	1,85		1950	"	50	92
" - " -	93	0,17		"	"	"	9
" - " -	94	0,52		1980	"	20	10
Summa alstringsbåtnad		17,57					6415
" brukningsbåtnad							6558
Summa							12973
<u>Grönemad 1:13</u>							
<u>Axel och Bertil Kask</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	95	0,28		1920	2000	80	22
<u>Grönemad 1:11</u>							
<u>Axel och Bertil Kask</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	96	0,54		1920	2000	80	43
Tomt, - " -	97	0,14		3840	4000	160	22
Åker, - " -	98	0,13		1920	2000	80	10
Summa alstringsbåtnad		0,81					75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hornborga Skomakareg:n 3:16</u> Sture Karlman ~~Axel Karlmans sterbhus~~							
Åker, mylla på lerbl. sand	99	0,61		1900	2000	100	61
" - " -	100	0,54		"	"	"	54
<u>Summa al stringsbåtnad</u>		1,15					115
<u>Hornborga Skumpag:n 4:16</u> Sture Karlman ~~Svante Törnqvists sterbhus~~							
Åker, mylla på lerbl. sand	101	0,69		1900	2000	100	69
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Laske-Vedums s:n</u>							
<u>Fårhaga L:a 2:16</u>							
Axel Långström	1-2	0,41					62
<u>Grönemad 1:5 - 1:8</u>							
Olle Karlsson	3-28	8,57					9418
<u>Hornborga Lars Assmundsg:n 2:20,</u> <u>2:21, 2:24</u>							
<u>Grönemad 1:3, 1:4</u>							
Ernst Lundh	29-45	7,19					1708
<u>Elings s:n</u>							
<u>Parthall 1:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan	47-54	4,30					2495
<u>Östra Hillet 1:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan	55-70	10,48	1,57				7663
<u>Laske-Vedums s:n</u>							
<u>Grönemad 1:12</u>							
Ruben Johansson	71-94	17,57					12973

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grönemad 1:11, 1:13</u>							
Axel och Bertil Kask	95-98	1,09					97
<u>Hornborga Skomakareg:n 3:16</u>							
Sture Karlman							
~~Axel Karlman storbhus~~	99,100	1,15					115
<u>Hornborga Skumpag:n 4:16</u>							
Sture Karlman							
~~Svante Törnqvists storbhus~~	101	0,69					69
Summa		51,45	1,57				34600

Parthall den 18 april 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Ann Johansson
Nils Gustafsson

Utredning angående bruksbåtnad utförd med ledning av båtnads-
kommitténs undersökningar.

Samfälligheten A - D .

<u>Hemman och ägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris m kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
<u>Grönemad 1:8</u>					
Olle Karlsson	40-41+20	120	6:--	720	
<u>Grönemad 1:6-1:7</u>					
Olle Karlsson	41+20-44+60	340	12:--	4080	
<u>Grönemad 1:5</u>					
Olle Karlsson	44+60-46+7	140	7:--	<u>980</u>	5780
<u>Grönemad 1:12</u>					
Ruben Johansson	14+37-17+40	303	3:50	1060	
	17+48-18+68	120	4:--	480	
	23-24+20	120	14:--	1680	
	24+20-25+20	95	12:--	1140	
	25+20-26+77	157	14:--	<u>2198</u>	6558
<u>Summa</u>					<u>12338</u>

Parthall den 18 april 1958.

I tjänsten:




Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anna Johansson
Nils Gustafsson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - D</u>							
<u>Stora Fårhaga 1:5 och 1:8</u>							
Johan Andersson							
Sträckan 0+4 - 1+82	100	20	20:--	350	20	70:--	90:--
				Summa			90:--
Parthall den 18 april 1958.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
							
							

27

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C - D.</u>				
0+4-3+86	382	Schaktning av sand och lera med stubbar och rötter m ³	550	2:-	1.100	
1+30-1+38		Bergsprängning m	8	30:-	240	
		Sprängning av större stenar			50	
3+86-5+45	159	300 mm rör med frakt m	159	7:20	1.145	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	159	2:-	318	
3+86		Rörutlopp typ A eller C (del i gemensamt)			60	
5+45		Brunn typ Da, d = 0,8 m			80	
		Justering av flödesdiket m	159	0:50	80	
5+45-7+40	195	300 mm rör med frakt "	195	7:20	1.404	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	195	2:20	429	
		Justering av flödesdiket "	195	0:80	156	
5+45-5+50		Tillägg för grävning genom väg (Bef. trumma ändras ej)			20	
7+40-11+53	413	300 mm rör med frakt m	413	7:20	2.974	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	413	2:40	991	
8+86,9+60, 11+53		Brunnar typ Da, d=0,8 m st	3	80:-	240	
		Justering av flödesdiket m	413	1:-	413	
11+53-12+43	90	300 mm rör med frakt "	90	7:20	648	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	2:30	207	
11+61-11+65		Tillägg för grävning genom väg. (Bef. trumma ändras ej)			20	
12+43		Brunn typ Da, d=0,8 m			80	
		Justering av flödesdiket m	90	1:-	90	
12+43-14+37	194	300 mm rör med frakt "	194	7:20	1.397	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	194	1:90	369	
		Justering av flödesdiket "	194	1:-	194	
14+37		Brunn typ F, d=1,0 m Bräddavlopp, d=0,6 m			200	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
14+37-14+95	58	600 mm rör med frakt m	58	24:-	1.392	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	58	3:-	174	
14+95		Brunn typ C, d=1,0 m			130	
14+95-18+68	373	400 mm rör med frakt m	373	11:80	4.401	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	373	2:-	746	
17+48		Brunn typ Ab, d=0,5 Grenrör, d=6"/16"			90	
18+68		Brunn typ E, d=0,9 m Intagsrör, d=0,4 m och T-rör,			180	
		Gren- vid bliv. täckdikes- ögon st	6	15:-	90	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.852	21.960
1+82-1+85		Ersättning för försvärad överfart			150	
		Jordersättning			90	240
		<u>Diket C - Ca.</u>				
23-27+44	444	400 mm rör med frakt m	444	11:80	5.239	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	444	2:-	888	
24+79		Brunn typ Ab, d = 0,5 m Gren- och T-rör, d = 6"/16"			90	
27+44		Brunn typ E, d = 0,9 m Intagsrör, d = 0,4 m			180	
		Gren- och T-rör vid bliv. täckdikesögon 4"/16" st	6	15:-	90	
		- " - 6"/16" "	1		15	
		Arbetsledning o. oförutsett			498	7.000
		<u>Diket B - Ba - Bb - Bc.</u>				
40-44+67	467	300 mm rör med frakt m	467	7:20	3.362	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	467	1:40	654	
40		Rörlöpp (del i gemensamt)			60	
42+49		Brunn typ Ab, d = 0,5 m Gren- och T-rör 6"/12"			90	
43+85		Gren- och T-rör 6"/12"			10	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
44+67		Brunn typ A, d = 0,8 m			140	
44+67-46+7	140	250 mm rör med frakt m	140	5:20	728	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	140	1:30	182	
45+59		Gren- och T-rör 5"/10"			10	
46+7		Brunn typ A, d = 0,6 m Intagsrör, d = 0,25 m			100	
		Arbetsledning o. oförutsett			364	5.700
		<u>Diket Ba - Ba¹.</u>				
50-57+7	107	200 mm rör med frakt m	107	3:85	412	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	107	2:20	235	
51+7		Brunn typ A, d = 0,5 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			78	800
		<u>Diket Bb - Bb¹.</u>				
48-48+97	97	125 mm rör med frakt m	97	2:75	267	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	97	1:80	175	
		Tillägg för grävn., genom väg			15	
48+23,48+97		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	75:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett			93	700
	<u>3119</u>	<u>Summa</u>				<u>36.400</u>

Parthall den 18 april 1958.

I tjänsten:

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med tät^{rör-}fogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

~~att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;~~

~~att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt~~


~~Belidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögar;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i berg inhugget kors å höjden + 6,90, belägen norr om p. 3+70.

Parthall den 18 april 1958.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för

Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-14+37 1)	14+37-D 1)	B - Bc	B - Ba ¹	Bb-Bb ¹	C - Ca 1)	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Ia	1-13, 47-70	12125	11750									11750	0,9691		
Ib	71-101 +brukn.båtn.	13254	250	6900				5700				12850	0,9695		
I	Samtl. ovan	25379	12000	6900				5700				24600	0,9693		
II	14-21, 25-27 +brukn.båtn. å str.B-Bc	6798			5400							5400	0,7944		
III	28-30	916				800						800	0,8734		
IV	22-24, 44-45	822					700					700	0,8516		
V	31-43	685			300							300	0,4380		
I-V	Samtliga	34600	12000	6900	5700	800	700	5700				31800	0,9191		
1) Efter avdrag av ersättning för minskat underhåll. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i 5 avdelningar med följande relativtal: Avd. I 0,9693 " II 0,7944 " III 0,8734 " IV 0,8516 " V 0,4380.															

Parthall den 18 april 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm


Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fårhaga L:a 2:16</u>						
Axel Långström avd. I		62	<u>60</u>	60	0,189	
<u>Grönemad 1:5 - 1:8</u>						
Olle Karlsson avd. I	S	1905	1847			
" II		6798	5400			
" III		256	224			
" IV		459	<u>391</u>	7862	24,723	✓
<u>Hornborga Lars Assmundsg:n</u>						
<u>2:20, 2:21, 2:24</u>						
<u>Grönemad 1:3, 1:4</u>						
Ernst Lundh avd. III	S	660	576			
" IV		363	309			
" V		685	<u>300</u>	1185	3,726	✓
<u>Parthall 1:1</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan avd. I	S	2495	<u>2418</u>	2418	7,604	
<u>Ö:a Hillet 1:1</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan avd. I	S	7663	<u>7428</u>	7428	23,358	
<u>Grönemad 1:12</u>						
Ruben Johansson avd. I	S	12973	<u>12575</u>	12575	39,544	✓
<u>Grönemad 1:11, 1:13</u>						
Axel och Bertil Kask avd. I		97	<u>94</u>	94	0,296	✓
<u>Hornborga Skomakareg:n 3:16</u>						
Sture Karlman						
~~Axel Karlman~~ avd. I		115	<u>111</u>	111	0,349	✓

Arne Johansson
Nils Carlsson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Grönemad m.fl. hemman i Laske-Vedums och Elings socknar, Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 3 - 5 km. nordväst Vedums kyrka inom sektion n:r 4 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , B - Bc , Ba - Ba¹, Bb - Bb¹ och C - Ca . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

En del av de av företaget berörda markerna ingå i ett äldre dikningsföretag "Grönemad, Hornborga och Källerstorps byar" utfört efter föregående syneförrättning, som avslutats år 1912.

Under den tid, som förflutit efter nämnda företags utförande har en viss sjunkning av marken inträffat, varjämte vissa områden, som då voro beväxta med skog, sedermera uppodlats och nu brukas som plantskola. Detta har medfört, att torrläggningen numera är otillfredsställande.

Synemännen ha därför föreslagit, att de avlopp som beröra sökandenas marker fördjupas, varjämte större delen av dessa enligt resp. markägares önskan föreslås igenlagda med rör för bl.a. underlättande av markens brukning.

Beträffande Emil Bengtsson, ägare av Åkatorp 1:5 och Sven Stenermark, ägare av Åkatorp 1:15 och Elingstorp 1:13, vilka förenat sig med sökanden, finna synemännen, att den förstnämndes mark torde erhålla tillfredsställande avlopp efter rensning till föreskrivet djup av det äldre företaget.

Den sistnämndes marker ha ej ingått i det gamla företaget, då de avrinna åt annat håll. Synemännen kunna därför ej medge att vattnet från detta område ledes in i det nya företaget med hänsyn till den avsevärda fördjupning nedåt av avloppet samt ökningen av rördimensionerna som därav skulle föranledas.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. $\angle$. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 5 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Efter utförandet av nu föreslagna arbeten komma kostnaderna för underhållet att minska.

Denna minskning har av synemännen uppskattats på följande sätt:

Avloppets 1912 års syn	Beteckning i 1958 års syn	Längd m	Årlig minskning i rensningskostn. kr/m	Kapitaliserade värdet	
				pr m	avrundad summa
B - C	B - C	1100	0:08	2:--	2200
C - D	C - D	370	0:12	3:--	1100
C - I	C - Ca	440	0:12	3:--	<u>1300</u>
Summa kronor					<u>4600</u>

Ovanstående summa skall av de förut underhållsskyldiga utbetalas till det nya företaget så snart arbetena ifråga blivit utförda och godkända.

Kostnaderna för avloppens underhåll under de första fem åren efter företagets färdigställande skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Därefter fördelas underhållet på följande sätt:

De avloppssträckor, som sammanfalla med motsvarande i 1912 Års företag, skola underhållas av dem, vilka det enligt bestämmelserna i dithörande utlåtande hittills ålegat.

Avloppen B - Bc, B¹ - Ba¹ och Bb - Bb¹ underhållas gemensamt av de berörda delägarna i proportion till alstringsbåtnaden enligt följande:

Hemman o. ägare:	Procent
Grönemad 1:5 - 1:8, Olle Karlsson	81,5
Hornborga Lars Assmundsg:n	
2:20, 2:21, 2:24, Grönemad 1:3, 1:4 Ernst Lund	<u>18,5</u>
Summa	<u>100,0</u>

Avloppssträckan A - 3 (det äldre företags förlängning) underhålls gemensamt av ägarna till de fastigheter, för vilkas räkning förlängningen skett, i proportion till resp. alstringsbåtnad enligt följande:

Hemman o. ägare	Procent
Grönemad 1:8, Olle Karlsson	15,8
Parthall 1:1, Ösa Hillet 1:1, Kungl. Maj:t o. Kronan	<u>84,2</u>
Summa	<u>100,0</u>

Till ägaren av St. Fårhaga 1:3 skall utbetalas etthundrafemtio (150:--) kronor i ersättning för försvårad överfart.

Enskilda broar och trummor få byggas över avloppet under förutsättning att vattnets framrinnande ej hindras. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företags färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sak-

kunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Skador, som efter företagets färdigställande orsakas av betande djur, skola betas av djurens ägare. Gör han det ej äger arbetsstyrelsen bota skadan på djurägarens bekostnad.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 51 kronor och 90 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Grönemads dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Parthall den 18 april 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Arne Johansson
Nils Gustafsson


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
och en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Antal ritn. st. Artnummer