



Akt nr:

R-F4b-LS178/58

AU\$R-F4b-LS178/58

178 178

H a n d l i n g a r

rörande "Tubbetorps dikningsföretag av
år 1958" i Ö. Pitterna socken av Skara-
borgs län, upprättade år 1958 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsynning			
Företagets namn			
"Tubbetorps dikningsföretag av år 1958"			
Socken Ö. Bitterna		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~			
Lantbr. Sten Håkansson, Åkatorp, Vedum			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 16/6 1958	Bidrag till utförandet, kr 3.310:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 1964	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Vid besiktning, som verkställets av assistent Lennart Olsson den 19 okt. 1959, har befunnits att företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget. De verkliga kostnaderna ha uppgått till 13.180:- kr mot beräknade 12.262:- kr. Företaget godkännes.			
Skara den 24 okt. 1959 <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Bitr. lantbruksdirektör			

Protokoll, fört vid sammankommande för kyrkoförvaltning enligt stiftsallmogens förordning, om muntlig berättelse i Tabbtorps nr. 1. fl. förtig-biter i Öster Bittarna socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 13 februari 1958, hos Sten
Håkansson, Skottorp, Ö. Bittarna, Vadum.

Närvarande; Åseda's hus, btr. lantbruksskötare Erik Skuldf, förvaltningsman samt ing. Lennart Olsson, som varit till förundersökning till förvaltningen.

Som skiftesgodsmän hade kallats lantbrukarna Karl Larsson Skogård, V. Bittarna Vadum och Holger Larsson Skottorp. Ö. Bittarna Vadum, vilka inställde sig till sammankommandet.

Följande sakägare inställde sig till sammankommandet:

Sökanden:

Eriksson Edvin och Ellen Johansson genom Edvin Johansson, ägare av Tabbtorps 2² och 4², bil. 4.

Sten Håkansson, ägare av Skottorp 2⁸ = 2¹⁰,

Eriksson Waldemar; Gerhard Eriksson och fru Ellen Andersson genom Waldemar Eriksson, ägare av Tabbtorps 4⁷, bil. 3.

Så övriga sakägare:

Sten Nilsson, ägare av Tabbtorps 4³,

Folke Nilsson, ägare av Tubbatorp 2¹⁴,
 Väggränslinjen i Skarstings län genom röy-
 mästare S. Hallberg, Kän., bil. 2.

§ 1.

Upplästes det för förtäringens ämnen ut-
 fördade förordnandet, som hade lydelse ned.
 bil. 1.

§ 2.

Köpt för mot förtäringens ämnen eller
 sligtes godsmännen anmälades g.

§ 3.

Redogjordes för att utbort till förlag för
 tilläggning av det besvärda området.

Ting. Olsson meddelade angiffriga best-
 noden för tält utlopp i stöcken A-D.
 Samtliga delägare anmälde att bestoden för
 tält utlopp ställdes sig för hög, varför de
 yskade på att stricken utföres som öppet
 lika. Yörigt yskades på tält utlopp.

§ 4.

Folke Nilsson Tubbatorp 1⁴ framförde
 yskade på att utloppet ca -cd utsträcker
 till punktet bc. Med anledning härav
 förordades han sig med förordningen i detta
 yskande. Förordningen utsågs och an-
 man, bil. 5.

§ 5.

Tubborna under allmänna landvägen
 Tubbatorp - Fågelsvik vil punktet 2, som byggts
 på 1890-talet i samband med att vägen

byggdes, är något för givet för tillfredsställan-
da översyn. Skjäligen skulle ganska trum-
man, som är i gott skick men för
givet, kunna fridjupas. Köpförhandlingens
omständliga intet är såvida som
att fridjupningen sker på Köpförhandlingens
behovsständ.

26.

Edvin Johansson och Lenn Nilsson av-
reda sig anseende om jorderättning inom
sina ägor, under anseende utgåva av lag-
man.

27.

Lenn intet vidare förskott förklarades
samma uträdat upplöst och skulle nytt
samma uträdat, avseende att bli slutsum-
man uträdat, kallas på samma plats som
dagens samma uträdat fridjupa den
21 mars 1958, kl. 10.0.

Samma ännu förskott skänkt be-
räkning av anseende för rättande av
varevarian men

Öst och tid som som

Stjärnan

Samtidsning

förskottning

Holger Jansson. Karl Jansson
fridjupa skiftesordning.

Fredagen den 21 mars 1958, hos Pär Håkansson
Åratorp, Ö. Vittarna, Vadum.

Närvarande:

Ordföranden ad, ltr. lantbruksdirektor
 Erik Skerfving, församlingens samt skiftes-
 godsmannen Karl Larsson, Åkagården, Vittarna
 och Oluf Larsson, Åratorp, Ö. Vittarna.

Följande personer inställde sig till sam-
 manträdet:

Edvin Johansson, Åratorp, Vadum, bil 4.
 Waldemar Eriksson, Åratorp, Vadum, bil 3.
 Pär Håkansson, Åratorp, Vadum,
 Lenn Nilsson, Åratorp, Vadum,
 Boke Nilsson, Åratorp, Vadum,

§ 8.

Redogjorda församlingens medlemmar för det
 som föregående sammankommande församlingens
 förslag vad gäller böndernas utövande av
 bondtjänsten. Ingen av de närvarande ut-
 övarna hade något att säga mot för-
 slaget.

§ 9.

Waldemar Eriksson Åratorp meddelade,
 att hans bror Jakob Eriksson ej ville
 underbåda sin fullmakt för denna försam-
 lings församling. De övriga ägarna
 till Åratorp & Åratorp sammanträdde på att
 att församlingen utövar sin fullmakt förslag.

§ 10.

Upplösta sjuan ²innans utlösta,
som hade lyddes med. Bil. 8.

§ 11.

Att anställa en fröken till förtogst
börande sätningen och handlingen och
att sammankalla valögarna för val
och styrelse utvald sjuan ²innans lant-
brukaren Åke Rikman, skattor,
O. Rittman, Åke.

§ 12.

Sammanträdets vidare föring och till per-
tinentier och lönen förklarades förklarade
och att sammankalla utvald upplöst

Öst och tid som ovan

Styrelsen

samlade

Karl Lennar, Helge Lennar

Revisörerna - goda män.

Fr 2007.

6.

Bil. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 MRS 1956
Diarie Nr LI 31

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 MRS 1956
III 14 15 JB

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
23.11.1955
Diarie Nr JB 828

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

17/11/55

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Vedums kommun och Östra Aittenna socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rön av öppna avlopp inom Tubbetorp m.fl. hemmans torrläggning. här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, infällning e. d.), vidare företag av år 1911-12. Avloppens längd ca 1.5 km. företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om föttele, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vedum.

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbn. Edvin Johansson Tubbetorp, Vedum, tel 48220 Vedum.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tubbetorp den 26. nov. 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Edvin Johansson för fastigheten
Hans Håkansson »
Valdemar Eriksson »

Tubbetorp
Håkansson 1:8 a:10
Tubbetorp Falberg 48122

Även igenläggning med rön av
1:8 a:10 och 1:8 b:10
torrläggning av sjunkna vassmarker
d. 30.11.1955 J. J. J.

4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 20 februari 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 15 56

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr.
Sten Håkansson, Åkatorp, Vedum, torsdagen den 13 febr. 1958, kl. 10.00,
denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Karl Svensson, Hökagården, Vedum.

Holger Svensson, Storegården, Vedum.

Sakägarna:

Edvin Johansson, Tubbetorp, Vedum.

Valdemar Eriksson, Tubbetorp, Vedum.

Sten Håkansson, Åkatorp, Vedum.

Sven Nilsson, Tubbetorp, Vedum.

Folke Nilsson, Tubbetorp, Vedum.

Adolf Ternell, Tubbetorp, Vedum.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 1 februari 1958.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats fredagen den 21 mars 1958,
kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående med undan-
tag av Adolf Ternell och Vägförvaltningen.

Skara den 12 mars 1958.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

9. Bil. 2.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET


VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 474-43/58

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Tubbetorp m.fl. hemman inom Öster Bitterna socken av Skaraborgs län. Mariestad den 4 februari 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för sin bröder Haldemar Eriksson, Tabbatorp
namn
Ö. Pittarna Vdum
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Tabbatorp nr. fl. fortigheten

i Ö. Pittarna
 socken av Skaraborgs län

å sin vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
och att söka län av stat medel till kostnaderna för företaget
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tabbatorp, Vdum den 20/3 1958

Ellen Andersson

Bevittnas:

Ellen Andersson
namn
Tabbatorp
adress

Ellen Glänsen
namn
Skaraborgs Vdum
adress

FULLMAKT

för min bröder Edvin Johansson, Tubbetors
 O. Pettersson, Vedum
 namn adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Tubbetors m. fl. fastigheter

i O. Pettersson
 socken av Åkersbergs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 och att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget.
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tubbetors, Vedum den 13 febr. 1958

Edvin Johansson

Bevittnas:

Edvin Glåkansson
 namn
 Åkerby, Vedum
 adress

Nils Fricklund
 namn
 Tubbetors, Vedum.
 adress

Förening

Undertecknad frömar sig härmed
med sökandena till den samskyddsförening,
som avser förtäring av mark tillhörande
Tubbetorp m.fl. fastigheter, och yrkar på
att förslaget utskickes så att ören mina
marker bli tillfredsställande beslagda.

Tubbetorp, Vedum den 13 febr 1958

För Tubbetorp 2¹⁴

Folke Nilsson

Folke Nilsson

~~Viceordförande~~
~~Samfundet~~
~~för~~

Håger Leonsen Karl Svensson
Littare och gode män.

13.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.


Ang. dikningsföretag i Tubbetorp, Öster Bitterna socken.

Den 13 febr. 1958 hölls sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tubbetorp m.fl. hemman.

Vägförvaltningen representerades vid sammanträdet av vägmästare G. Hallberg, Vara, enär trumman under allmänna vägen Fåglavik - Lärv berördes av företaget. Vid verkställd granskning har befunnits att trumman 1+97 - 2+3 är tillfredsställande för ifrågavarande dikningsföretag. I samband med att dikningsföretaget utföres erfordras emellertid att trumman slamrensas, och anhålles att detta utföres av Vägförvaltningen. Ombudet hade intet att erinra häremot.

Skara den 12 mars 1958.

I tjänsten:





Erik Almlöf

Förrättningsman.

14.
Utdrag ur plan till

"Tubbetorps dikningsföretag av år 1958"
i Ö. Bitterna socken av Skaraborgs län.
Skara i mars 1958.

Sven Nilsson



Längdskala 1:2000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Ins

15.

Di 16.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
19.3.58

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
21. MRS 1958
Diarie Nr.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
12 mars 1958

Vår beteckning
1140-43/58
A6/SR

Ärende

Ang. dikningsföretag i Tubbetorp, Öster Bitterna socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 12.3.58 i rubr. ärende får vägförvaltningen meddela att den i skrivelsen omnämnda trumman kommer att genom vägförvaltningens försorg slamrensas så snart detta med hänsyn till väderleken låter sig göra.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil André
Bertil André

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
1+00 - 1+97	97	Schaktning av sten och pinnmo m ³	95	3:50	332:50	
1+97 - 2+3	5	Rensning av trumma. Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län.				-
2+3 - 2+48	45	Schaktning av lera med sten m ³	-40	2:--	80:--	-
2+48 - 3+89	141	Schaktning av grus- och sandbl. jord med sten samt pinnmo m ³	160	3:--	480:--	-
3+89 - 3+94	5	Trumma typ B, av 1.000 mm's armerade falsrör st	1	500:--	500:--	-
3+94 - 5+20	126	Schaktning av grus- och sandbl. jord med sten samt pinnmo m ³	255	3:--	765:--	-
5+20 - 5+60	40	Schaktning av grus- och sandbl. jord med något sten m ³	70	2:50	175:--	-
5+60 - 6+80	120	Schaktning av grus- och sandbl. jord med sten samt pinnmo m ³	220	3:--	660:--	-
6+80 - 6+94	14	Schaktning av lera m ³	25	2:--	50:--	-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			307:50	3.350:--
<u>Sträckan B - Ba</u>						
20+00 - 20+46	46	Schaktning, lera med något sten m ³	70	2:50	175:--	-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			15:--	190:--
<u>Sträckan B - C</u>						
6+94 - 8+93	199	Schaktning, lera m ³	375	1:75	656:25	-
7+00 - 7+5	5	Trumma typ B av 500 mm's armerade falsrör st	1	220:--	220:--	-
		Jordersättning enl. särskild längd -		-	170:70	-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			103:05	1.150:--
<u>Sträckan C - D</u>						
8+93 - 9+46	53	Schaktning av lera med något sten m ³	-105	2:50	262:50	-
9+46 - 9+75	29	Schaktning av sten och pinnmo m ³	60	3:--	180:--	-
9+75 - 11+00	125	Schaktning av torvjord m ³	240	1:75	420:--	-
9+73 - 9+77	4	Trumma typ B av 500 mm's arme- rade falsrör st	1	220:--	220:--	-
		Jordersättning enl. särskild längd			122:30	-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			115:20	1.320:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan D-Da</u>						
50+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
50+00 - 50+40	40	Lantbruksrör, 225 mm's (9") med frakt m	40	4:60	184:--	
50+00 - 50+18	18	Grävn., lägg. o. återfylln. m	18	2:20	39:60	
50+18 - 50+40	22	"- " " m	22	3:50	77:--	
50+40		Brunn typ E, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			39:40	460:--
<u>Sträckan D-E</u>						
11+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
11+00 - 12+50	150	Lantbruksrör, 200 mm's (8") med frakt m	150	3:85	577:50	
11+00 - 11+32	32	Grävn., lägg. o. återfylln. m	32	2:--	64:--	
11+32 - 12+50	118	"- " " m	118	1:20	141:60	
11+29		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			86:90	990:--
<u>Sträckan C-Ca-Cb</u>						
30+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
30+00 - 30+50	50	Lantbruksrör, 225 mm's (9") med frakt m	50	4:60	230:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	3:10	155:--	
30+50		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
30+50 - 31+8	58	Tegelrör, 150 mm's (6") med frakt m	58	2:60	150:80	
30+50 - 30+75	25	Grävn., lägg. o. återfylln. m	25	2:50	62:50	
30+75 - 31+8	33	"- " " m	33	3:50	115:50	
31+8		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
31+8 - 32+10	102	Tegelrör, 150 mm's (6") med frakt m	102	2:60	265:20	
31+8 - 31+75	67	Grävn., lägg. o. återfylln. m	67	1:90	127:30	
31+75 - 32+10	35	"- " " m	35	2:40	84:--	
32+10		Brunn typ E, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			139:70	1.600:--
<u>Sträckan Ca-Cc-Cd</u>						
40+00 - 41+82	182	Lantbruksrör, 200 mm's (8") med frakt m	182	3:85	700:70	
40+00 - 40+36	36	Grävn., lägg. o. återfylln. m	36	2:70	97:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40+36 - 41+82	146	Grävn., lägg. o. återfylln. m	146	3:--	438:--	
40+36; 41+82		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:--	150:--	
41+82 - 42+73	91	Tegelrör, 125 mm's (5") med frakt m	91	2:--	182:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	91	2:20	200:20	
42+73		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			186:90	2.030:--
<u>Sträckan Cd-Ce</u>						
42+73 - 43+25	52	Tegelrör, 100 mm's (4") med frakt m	52	1:50	78:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	52	1:80	93:60	
43+25		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			23:40	270:--
<u>Sträckan Cc-Cf</u>						
60+00 - 60+26	26	Tegelrör, 75 mm's (3") med frakt m	26	1:--	26:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	26	1:30	33:80	
60+26		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			15:20	150:--
<u>Summa</u>						
<u>Sammandrag.</u>						
1+00 - 6+94	594	Sträckan A-B				3.350:--
20+00 - 20+46	46	"- B-Ba				190:--
6+94 - 8+93	199	"- B-C				1.150:--
8+93 - 11+00	207	"- C-D				1.320:--
50+00 - 50+40	40	"- D-Da				460:--
11+00 - 12+50	150	"- D-E				990:--
30+00 - 32+10	210	"- C-Ca-Cb				1.600:--
40+00 - 42+73	273	"- Ca-Cc-Cd				2.030:--
42+73 - 43+25	52	"- Cd-Ce				270:--
60+00 - 60+26	26	"- Cc-Cf				150:--
<u>Summa</u>						11.510:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		kronor		
<u>Sträckan B - C</u>							
<u>Tubbetorp 2⁴, 4²</u>							
Edvin Johansson							
Sträckan 6+94 - 8+93	120	5.5	6:60	710	22.0	156:20	
	120	6.6	7:90				170:70
Summa							170:70
<u>Sträckan C-D</u>							
<u>Åkatorp 2⁸, 2¹⁰</u>							
Sten Håkansson							
Sträckan 8+93 - 11+00	70	3.7	2:60	750	15.0	112:50	
	240	3.0	7:20				122:30
Summa							122:30
<i>Åkatorp, Vackum d 21 mars 1958</i> <i>Hjörsten</i> <i>Emil Brunnberg</i> <i>förvaltn. max</i> <i>Holger Svensson</i> <i>Biträdande gode män.</i> <i>Karl Svensson</i>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tubbetorp 2², 4²</u> <u>Edvin och Ellen Johansson</u>							
Åker	1	0.03		1600	2000	400	12
Betesmark	2		0.10	700	1000	300	30
"	3		0.22	900	1000	100	22
Åker	4	0.05		1800	2000	200	10
"	5	0.39		1800	"	200	78
"	6	0.09		1800	"	200	18
Betesmark	7		0.29	700	1000	300	87
"	8		0.32	650	1000	350	112
"	9		0.56	600	1000	400	224
Åker	10	2.21		550	2200	1650	3647
"	11	0.74		660	2200	1540	1140
Summa	1-11	3.51	1.49				5380
<u>Tubbetorp av 4⁷</u> <u>Sysk. Eriksson</u>							
Betesmark	12		1.20	450	1500	1050	1260
"	13		0.18	900	1500	600	108
Åker	14	0.17		1210	2200	990	168
Betesmark	15		0.34	530	1500	970	330
Summa	12-15	0.17	1.72				1866
<u>Åkatorp 2⁸, 2¹⁰</u> <u>Sten Håkansson</u>							
Betesmark	16		1.06	300	1500	1200	1272
"	17		0.12	750	"	750	90
"	18		0.22	370	"	1130	249
"	19		0.32	300	"	1200	384
Åker	20	0.15		800	2000	1200	180
"	21	0.12		1500	"	500	60
"	22	0.08		600	"	1400	112
"	23	0.21		1100	2200	1100	231
"	24	0.31		1210	"	990	307
"	25	0.28		1210	"	990	277
"	26	0.22		990	"	1210	266
"	27	0.49		770	"	1430	701
"	28	0.26		1650	"	550	143
Alstringsbåtnad							4272


[illegible]

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B-Ba	B-C	C-D	D-Da	D-E	C-Ca-Cb	Ca-Cc-Cd	Cd-Ce	Cc-Cf	Summa
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k r o n o r													
Hela företaget		12.133	3.350:-	190.1150	1.320	460:-	990:-	1.600:-	2.030:-	270:-	150:-	11.510:-	0,9487
I 1-13		6.748	3.350:-	190.1150								4.690:-	0,6950
II 14-18		2.167			1.320	460:-	990:-					2.770:-	1,2783
III 19-21; 24-30		2.875						550:-	2.030:-	270:-	150:-	3.000:-	1,0435
IV 22-23		343						1.050:-				1.050:-	3,0612
III+IV		3.218						1.600:-	2.030:-	270:-	150:-	4.050:-	1,2585
Härav framgår att företaget skall uppdelas i 4 avdelningar.													
Åkatorp, Vedum den 21 mars 1958													
I tjänsten:													
<i>Erik Almlöf</i>													
Erik Almlöf													
Förrättningsman.													


22. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24 *Bil. 7.*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tubbetorp 2⁴, 4²</u>						
Edvin och Ellen Johansson						
Ägofig. 1-11	Avd.I	S	5380		3.984 3.739:21	32,4866
<u>Tubbetorp av 4⁷</u>						
Sysk. Eriksson		S				
Ägofig. 12-13	Avd.I		1368	950:79		
"- 14-15	Avd.II		498	636:58	1.691 1.587:37	13,7912
<u>Åkatorp 2⁸, 2¹⁰</u>						
Sten Håkansson		S				
Ägofig. 16-18	Avd.II		1669	2133:42		
"- 19-21; 24-38	Avd.III		2318	2418:78	5.968:--	
"- 22-23	Avd.IV		343	1050:--	5.602:20	48,6725
<u>Åkatorp 2¹⁴</u>						
Folke Nilsson		S			619	
Ägofig. 29-30	Avd.III		557	581:22	581:22	5,0497
Summa			12.133		11.510:--	100,0000
					12,262:--	
Åkatorp, Vedum den 21 mars 1958						
I tjänsten:						
						
Erik Almlöf						
Förrättningsman.						
Biträdande gode män:						
						
Holger Svensson						
						
Karl Svensson						

TUNNBA 1957

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tubbetorp m.fl. hemman i Öster Bitterna socken, Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 4,5 km öster Bitterna K:a inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E; B-Ba; D-Da; C-Ca-Cb; Ca-Cc-Cd-Ce samt Cc-Cf. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattermängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

För utrönande om skäl till uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. 7... Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 4 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Trumman under allmänna vägen Fåglavik-Larv vid sekt. 1+97 - 2+3 är i behov av rensning, vilken utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län, bil. 6...

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag,

skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder

vidtagas;

att kostnader för företaget skola noggrant bokföras;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra

vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom

länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tubbetorps dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Åkatorp, Vedum den 21 mars 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Holger Svensson
.....
Holger Svensson

Karl Svensson
.....
Karl Svensson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;


- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten c:a 11 m norr sekt. 2+00. Höjd=+6.00

Typritningar Träbroar


typ A



typ B



Trummar typ A



typ B



Förslag till

upprättat år(-an)

Original
Kopia

socken(-nar) av

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

län

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A

d = 0,3 - 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C





I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




Detailritning för lock med hål

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av
upprättat år(-en)
utan
samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Antal ritn. st. Artnummer