

Akt nr:

R-F4b-LS18/55

AU\$R-F4b-LS18/55

Handlingar angående

"Glättestorps dikningsföretag av år 1955"

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Glättestorps dikningsföretag av år 1955			
Socken N:a Vånga		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Bohman, Erik~~ Godsägare Folke Folkner, Glättestorp, Vångaby.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 14/11-1955	Bidrag till utförandet, kr 7.010:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 7.010:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/10-1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställts av **assistent John Wikström** den **23 juli 1956**, har befunnits att **företaget var utfört enligt det fastställda förslaget med undantag av att sträckan 91+85-92+5 å diket B-B^I på grund av svårartade grävningsförhållanden ej hade utförts. Då ur torrläggningssynpunkt intet är att erinra häremot förordas företaget till godkännande i befintligt skick.**

De slutliga kostnaderna uppgå till kronor 30.874:- varav i räntor under arbetstiden kronor 1.300:- och i styrelsearvode kronor 200:-.

Skara den 24 juli 1956.

I tjänsten:
Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å Delegationens för inre rationalisering sammanträde den 30 aug. 1956, § 137, ärende 3.

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid nyre-
förrättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av verk tillhörande
Glåbestorp u. fl. i
Norra Vånga socken av
Skaraborgs län.

Den 9 febr. 1955 i Bygdegården, Norra Vånga.
Närvarande: Underbecknad lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, shiftes-
godsmännen Gösta Liden, Bengt Edström
och Erik Johansson, Stor Södergården, Vångaby
samt följande sörögne:

Sökande:

Falke Falkner äg. Glåbestorp 1² och 1³
~~Anton Frid äg. Västervånga Kolsgården 1⁸~~
Tor Braberg äg. Västervånga Kolsgården 1⁹
Lennart Karlsson äg. Västervånga Kolsgården 1⁵
Gösta Kjellman äg. Tjättråp Stora 1¹
Adolf Jonsson äg. Sandkullen 1¹
Olof Alexandersson äg. Bratråp 1⁴
Karl Jungqvist äg. Bratråp 1⁵
Gunnar Karlsson äg. Bratråp 3¹
Richard Svantersson äg. Bratråp 1²
Karl Gustavsson äg. Bratråp Stommen 2²
~~Falke och Erik Vångmorke äg. Västervånga~~
och öfriga sörögne:

Anton Frid äg. Västervånga Kolsgården 1⁸
Falke och Erik Vångmorke äg. Västervånga Kols-
gården 1² gen. Erik Vångmorke.
N. Vånga Fäbodst äg. Bratråp Stommen 2¹ gen.
Lars Åke Larsson enl. bil. F.

§1.

Upprättades det för förrättningsmannen
upprättade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§2.

Känt för samt sylvannens
kunde icke utmär.

§3.

Förklarades den vid förundersökningen
upprättade skizskolan över de vatten-
bennade muddarna samt profiler över
avloppen härifrån.

§4.

När Vagns Posten gen. Lars Åke Larsson
samt Lennart Karlsson förmedlade sig med
söktanderna bil. E.

§5.

Förklarades att de som förmedlat sig
med denna framställda följande
yrkanden.

Så att det som möjligt av montera
inläggningen gen. rötledning i västlig riktning
till punkt. 50.

En rötledning framdrages till punkt
55+50 från montera nordost om denna punkt.

En rötledning 70+00 - 72+21 framdrages
till gränsen mot Västervägen Kalvgröden 15.

Stolpet 57+50 - 60 - 29 - 6 förtyglas
så långt som erforderas, beräknat med 13+00
sprängs i erforderlig utsträckning.

Stolpet 70 - 92+15 förtyglas.

Erforderas anläggning av br. med 13+73

behöfver frätaget ha till samma belopp
som den gamla. Åskan äg. till
Liggstid 15 bedare ha skall denne
behöfver merkostnaden köpa.

Ben vid 11782 biträffas om möjligt.

För förutsett det yrkades fridjupning
för trädskesotans utgrävning vid sekt.
7000 samt undersökt. av fridjupning
för fast. Pristgård 1'

Slutligen yrkades på förbud mot
utgrävning och betesdjur i det öppna
arlogget utan att innehålla utgräv-
ningar med förutsetta rampor el. dgl.
redus.

§6.

Yrkades på utgrävning för bortgrävd
mark och jordupplag för åker och betes-
mark.

§7.

Som intet vidare finns att till protokollet
anteckna förklarades sammankallet upplöst
med tillkännagivande, att vidare
förslag till delningen fridjupning, nytt
sammankallande kommer att hållas i
akt och det som i laga ordning kommer
att för riksdagen tillkännagivas.

Art och det var om

I tjänsten

Fredriksson

Riksdagen
Gösta Rindén
Karl Johansson

Den 22 mars 1955 i Bygdegården, Norra Vånga.
 Närvarande: Förstående styrelse samt
 följande intågare:

Falke Falkner

Anten Frid

Tom Broberg

Lennart Karlsson

Adolf Jansson

Olof Skerander

Karl Jungqvist

Gunnar Karlsson

N. Vånga protokoll gen. Lars-Åke Larsson

§8.

Förelades det redan förra sammankom-
 met uppställde förslaget till de väsen-
 berörade munkernas bättre inrättning
 och bekostelse med därtill hörande handlingar.

§9.

Prot. protokollombudets uppkande i §5
 meddelade förädlingsmannen att
 protokollets verk vid sikt. 7. kan delas till
 ändamålsenligt djup till Kolgrändens
 delningsföretag av år 1929 i vilket företag
 protokollet har delaktighet samt att följande
 om förtäring av bakk vid Prästgården 1'
 både bys upp i annat sammanhang.

§10.

Upplästes styrelsemannens utlåtande,
 som hade lydelse av. Bib. M.

§11.

Att motstå att förra till företaget
 hörande handlingar och ritningar

och att sammankalla delägarna för val
av styrelse utgående nyemånen.
Folke Folkner, Glästorp, Vångaby.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till proto-
kallet anseende, förklarades förutningen
avslutad och sammankallet upplöst.

Artak till sin egen

Tjänsten

Medfalskonst

Bihörande gode män:

Erik Johansson

Gösta, Lidén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 AUG 1954

IIIM 103 54



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström.

Skara den 3 augusti 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 augusti 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Avskr.: LbruksSt och lantbr.nämnden.

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 112 53

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 JUL 1954

III 17 103 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21 SEP. 1953

Diarie Nr LI



140/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

Ab 2 förordnanden

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18. JUN 1953

Diarie Nr 18379

Insändes till Vederbörande Lantbruksnämnd.

LANDSKANSLI

28 AUG 1953

III M 112 53

Anhållan om förturs
rätt bev. Tredje del.
3/8-53 § 81 p. 1.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Nara Vänge

socken(-er) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Torrläggning av vattenmjuk jord, som
delvis tidigare expropriats genom Karlsböden,
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare
Glättstorp m. fl. bäckarna avse torrläggningss-
företagets omfattning (area som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landväg o. d. beröres m. m.
företag av år 1909-10. Nu beröres att avlopps
ordras annan väg än enligt ovanstående
företag.

Närmaste järnvägsstation Kårum

Meddelanden om förrättningen ställas till godsägare A. F. Folkner
Glättstorp, Vängaby till Vängaby 10
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vängaby den 18 juni 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

A. F. Folkner
Toas Bröberg

för fastigheten

Glättstorp 12-13

» »

Västerv. Karlsböden 19

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Anton Fridh</i>	ägare av fastigheten	<i>Käster. Kulsy.</i>	18
<i>Karl Fredriksson</i>	» » »	-t- -t-	15

» » »
*Sassut. Karlsgården, Skattastorp m fl. hem-
 veans förbyggningssprutor år 1909-10*

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 3 augusti 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
 Rolf Eliasson

Erik Almlöf
 Erik Almlöf



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

SKARA.

Undertecknad, som tidigare inlämnat ansökan om förrättning för torrläggning av jord tillhörande bland andra Glätttestorp och Karlsgården i Norra Vånga socken, vill härmed anhålla om förtursrätt för denna förrättning, då mer än tredjedelen av min fastighet om 9 har på grund av hastigt tilltagande försumpning är på väg att övergå till impediment.

Karlsgården, Vångaby den 16 juli 1953.

Toas Bodberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 17 54

" Handlagges samtidigt
med Fnr 1797

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

10 MRS 1954

Diarie Nr LI.....14.....

Fnr 1850

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införförväntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 26 februari
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

*Äldste förordn. visat
bet. detta m. från sk.*

Inre

12

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

25 FEB 1954

III *M 12 54*

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 2. FEB. 1954

Diarie Nr *2563*

(41)

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs-län. S k a r a .

Undertecknad såsom representant för sökandena till förrätt-
ning, avseende fördjupning och eventuellt igenläggning av öppna
diken med rör, inom Glättestorps, Karlsg. m.fl. hemmans torrlägg-
ningsföretag av år 19*10* i N.Vånga socken av Skaraborgs-län, får
vi härmed anhålla, att densamma måste handläggas med förtursrätt.

Som skäl härför framhålles följande.

Kanalerna inom företaget, vilka ränsades omkring år 1945, äro
nu åter i behov av underhållsarbeten, men med hänsyn till att mar-
kerna sjunkit, är enbart en ränsning till föreskrivit djup icke
tillfyllest, varför ytterligare fördjupning erfordras.

Ett utförande av dessa arbeten var för sig skulle givitsvi
verka fördyrande och dessutom äro arbetena av bråskande natur,
varför förtursrätt begäres.

Ledsgården pr. Vångaby den *14* dec. 1953.

Reinh. V. Johnson
Reinh. V. Johnson.

Hallin. ~~För tillstånd för redovisning~~
handläggs samtidigt med Far
1797.

F.nr. 1850
13

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 2. FEB. 1954
Diarie Nr. 7863

SKARABORGS LÄN
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
LANDSKANSLI
25 FEB 1954
III

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Norra Vånga

socken(-er) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och ev. igenläggning av öppna diken med rör inom "Glöhestorp och Karlsgårdens m. fl. hemmans torrläggningstörstag av år 1910"

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöted, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kränum

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Reinhold Jonsson
Ledsgården Vångaby Tel. Vångaby 33

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ledsgården, Vångaby den 14 dec 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Reinhold Jonsson	för fastigheten	3 1/2 m. Ligg. ned Ledsg.
Gustaf Bjälven	»	1 m. d. H. Spillarp
Adolf Jonsson	»	1/4 mt Sandhullen
Olof Alexandersson	»	1/4 mt Boatorp
Erik Jönsson	»	1/4 mt Boatorp
Gunnar Karlsson	»	1/4 mt Boatorp
Richard Gustavsson	»	1/4 mt Boatorp
Carl Gustavsson	»	1/4 mt Boatorp
		Stegen bei Björk

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
<i>Talke Falkner</i>	1 mi	<i>Stilles Lof.</i>
<i>Berkessonsmolen</i>	1 "	<i>Gröndals Hamnen</i>
<i>Dr. Herman Blackb.</i>	1/2 "	<i>Lekstadi</i>
<i>Thors Pedersson</i>	1/2 "	<i>L. G. Gullerf.</i>
<i>Leas G. G.berg</i>	1/8 "	<i>Thorsgården</i>
	1/16 "	<i>—</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 12 februari 19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Bygdegården, N. Vånga onsdagen den
9 febr. 1955 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till:

A. Folke Folkmer,	Glättestorp,	<u>Vångaby</u>
Anton Frid,	Västervånga Karlsgården,	"
Ivar Broberg,	" "	"
Lennart Karlsson,	" "	"
Gustaf Kjellman,	St. Tjuttorp,	"
Adolf Jonsson,	Sandkullen,	"
Dr Einar Perman,	Birger Jarlsgatan 42,	<u>Stockholm</u>
Fru Svea Joh-nsson,	Liggestad Ledsgården,	<u>Vångaby</u>
Olof Alexandersson,	Boatorp,	"
Karl Jungqvist,	"	"
Gunnar Karlsson,	"	"
Rickard Svantesson,	"	"
Karl Gustavsson,	Björkelund,	"
Folke o. Erik Vångmarke,	Karlsgården,	"
N.Vånga Pastorat,		"
Skiftesgodemannen Gösta Lidén,	Borga,	<u>Edsvära</u>
"	Erik Johansson, Stor Andersgården,	<u>Vångaby.</u>

Skara den 28 jan. 1955.

I tjänsten:



Sven Holmström


Lantbruksing.

Var god vänd!

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 22 mars 1955 kl. 13,00 har avdrag
av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 12 mars 1955.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksing.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Glättestorp m.fl. fastigheter i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Vångaby tisdagen den 22 mars 1955 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Norra Vånga socken:

Boatorp Stommen 2:1, 2:2

Boatorp 1:2, 1:4, 1:5, 3:1

Liggestad 1:5

Tjuttorp 3:1

Sandkullen 1:1


Tjuttorp Stora 1:1

Glättestorp 1:2, 1:3

Västervånga Karlsgården 1:2, 1:5, 1:8, 1:9.

Skara den 28 febr. 1955.


I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Norra Vånga församling den 6 mars 1955, betygas:


Lars Håkström

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder

till mig återsänd under adress: lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 28 febr. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Glättestorp m.fl. fastigheter i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Vångaby, tisd. den 22 mars 1955 kl 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Norra Vånga socken: Boatorp Stommen 2:1, 2:2, Boatorp 1:2, 1:4, 1:5, 3:1, Liggestad 1:5, Tjuttorp 3:1, Sandkullen 1:1, Tjuttorp Stora 1:1, Glättestorp 1:2, 1:3, Västervånga Karlsgården 1:2, 1:5, 1:8, 1:9.

Skara den 28 febr. 1955.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning
onsdagen den 2 mars 1955, betygas:

Skara den 4 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Förening.Bil. E.

Undertecknade före oss med sökanden
 till den nyinförordning som avser för-
 läggning av verk tillhörande glittbestyrk
 m. fl. i Norns Vånga socken av Skerfvingars
 län, och geke vi på fruktighets ut-
 skickning vi att jämväl vi döro
 berovande verk vi kunna på ända-
 målsculigt sätt inläggas.

Norns Vånga den 9/2 1955

Norra Vånga Pastoral
 Lars Åke Larsson
 Lennart Karlsson

Bestyrkes:

Sten-Plustrom
 Gösta, Lidén
 Erik Johansson

Utdrag ur protokoll hållet vid extra kyrkostämma med N. Vånga pastorats församlingar den 23 aug. 1953.

§ 1.

Att justera protokollet valdes herrar Gust. Johansson och And. Andréasson.

§ 2.

På förslag av pastoratskyrkorådet beslöts inrätta en boställsstyrelse att enl. Eckl. boställsordningen § 3 förvalta prästgårdar och löneboställen. Till ledamöter i styrelsen valdes: Godsarrendator Lars-Åke Larsson, Badened, Kvänum, ordförande, inspektör Gunnar Karlsson, Höberg, Vångaby, v. ordförande, hemmansägaren Linus Winroth, Storeg., Vångaby och lantbrukaren Harald Johansson, Änga, Edsvära.


- - - - -

Justerat:
And. Andréasson
Gustav Johansson

In fidem
Rud. Wedell
Ordf.

Protokollets justering tillkännagiven den 30 aug. 1953

Rätt utdraget betygas:


Ordförande.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. 1.</u>							
<u>N:a Vånga socken.</u>							
<u>Boatorp 1:5</u>							
<u>Karl Jungkvist</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	1	1.80		1170	¹⁷¹⁰ ~~1800~~	540	972
" 0.6 " " på sand	2	0.15		1740	1800	60	9
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	1,2	1.95					981
<u>Boatorp 1⁴</u>							
<u>Olof Alexandersson</u>							
Bete, >0.7 m torvjord	3	0.77		900	¹⁶²⁰ ~~1800~~	720	554
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	3	0.77					554
<u>Boatorp 1²</u>							
<u>Rickard Svantesson</u>							
Åker, 0.6 m torvj. på sand	4	0.37		1620	1800	180	67
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	4	0.37					67
<u>Boatorp 3¹</u>							
<u>Gunnar Karlsson</u>							
Åker, 0.6 m torvj. på sand	5	0.64		1620	1800	180	115
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	5	0.64					115
<u>Boatorp Stommen 2²</u>							
<u>Karl Gustavsson</u>							
Åker, 0.6 m torvj. på sand	6	1.86		1740	1800	60	112
" - " -	7	1.86		1440	1800	360	670
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	6,7	3.72					782
<u>Liggestad 1⁵</u>							
<u>Svea Jonsson</u>							
Åker, 0.6 m torvj. på sand	8	0.96		1440	1800	360	346
" - " -	9	1.19		1080	¹⁷⁸⁰ ~~1800~~	700	833
" - " -	10	1.22		180	¹⁴⁴⁰ ~~1800~~	1260	1537
" - " -	11	0.50		360	¹⁶²⁰ ~~1800~~	1260	630
<u>anm.</u> siffror med rött angiva värden där full torrläggning ej erhålles.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 0.6 m torvj. på sand	12	1.52		720	~~1800~~ 1780	1060	1611
" , 0.3-0.5 m torvmylla på sand	13	1.40		1440	1800	360	504
" - " -	14	0.32		1080	1800	720	230
" - " -	15	0.32		1620	1800	180	58
" - " -	16	0.37		1740	1800	60	22
Bete, 0.6 m torvj. på sand	17		0.67	120	~~1200~~ 960	840	563
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	8-17	7.80	0.67				6334
<u>Tjuttero 3¹</u>							
<u>Einar Perman</u>							
Åker, 0.6 m torvj. på sand	18	1.00		720	~~1800~~ 1760	1040	1040
" - " -	19	1.04		1080	1800	720	749
" - " -	20	0.97		1350	1800	450	437
" - " -	21	0.67		1170	1800	630	422
" - " -	22	0.62		1080	1800	720	446
" >0.7 m torvjord	23	1.00		900	~~1800~~ 1780	880	880
" - " -	24	1.31		1440	1800	360	472
" - " -	25	1.48		1440	1800	360	533
" - " -	26	0.61		1440	1800	360	220
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	18-26	8.70					5199
<u>Sandkullen 1¹</u>							
<u>Adolf Jonsson</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	27	0.67		1260	1800	540	362
" - " -	28	1.82		540	~~1800~~ 1740	1200	2184
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	27,28	2.49					2546
<u>Tjuttero Stora 1¹</u>							
<u>Gustav Kjellman</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	29	2.07		1620	1800	180	373
" - " -	30	1.07		1080	1800	720	770
" - " -	31	1.17		1620	1800	180	211

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, >0.7 m torvjord	32	0.70		1780	1800	20	14
" - " -	33	1.20		1620	1800	180	216
" - " -	34	0.80		1620	1800	180	144
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	29-34	7.01					1728
<u>Glättestorp 1²</u>							
<u>Folke Folkmer</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	35	1.54		900	1800	900	1386
" - " -	36	2.89		1080	1800	720	2081
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	35,36	4.43					3467
<u>Västervånga Karlsgården 1⁵</u>							
<u>Lennart Karlsson</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	37	3.05		1260	1800	540	1647
" - " -	38	1.57		1440	1800	360	565
" - " -	39	1.42		1740	1800	60	85
" - " -	40	2.50		1440	1800	360	900
" - " -	41	2.33		1440	1800	360	839
Bete, - " -	42		0.17	1080	1800	720	122
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	37-42	10.87	0.17				4158
<u>Samf. 2.</u>							
<u>Västervånga Karlsgården 1⁵</u>							
<u>Lennart Karlsson</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	43	1.70		900	1800	900	1530
" , 0.5-0.7 m torvj.på sand	44	1.55		810	1800	990	1535
" - " -	45	0.42		680	1500	820	344
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	43-45	3.67					3409

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västervånga Karlag:n 1⁸</u>							
<u>Anton Frid</u>							
Bete, 0.6 m torvj. på sand	46		0.84	900	1500	600	504
" 0.4 m - " -	47		0.20	900	1500	600	120
Åker, 0.6 m - " -	48	0.75		630	1800	1170	878
" - " -	49	1.79		990	1800	810	1450
" >0.7 m torvjord	50	0.50		360	1800	1440	720
Bete, - " -	51		0.25	360	1200	840	210
" - " -	52		0.14	360	1200	840	118
Åker - " -	53	0.40		540	1800	1260	504
Alstringsbåtnad summa	46-53	3.44	1.43				4504
Brukn.båtnad sträckan 70-71+19, 119 m å 1:70 kr/m					202		
" 71+27-72+21, 85 m å 2:10 kr/m					179		381
				Summa kronor			4885
<u>Glätttestorp 1³, 1²</u>							
<u>Folke Folkmer</u>							
Bete, >0.7 m torvjord	54		0.28	540	1200	660	185
Åker - " -	55	0.71		540	1800	1260	895
" 0.3-0.5 m torvmylla på sand	56	0.21		1620	1800	180	38
" - " -	57	0.42		900	1800	900	378
" >0.7 m torvjord	58	1.19		810	1800	990	1178
" - " -	59	0.76		1080	1800	720	547
" - " -	60	0.97		360	1800	1440	1397
" - " -	61	1.10		180	1800	1620	1782
" - " -	62	3.05		720	1800	1080	3294
Alstringsbåtnad summa	54-62	8.41	0.28				9694
Brukn.båtnad, sträckan 50+10-50+62 = 52 m å 3:- kr/m							156
				Summa kronor			9850

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västervånga Karlag:n 1⁹</u>							
<u>Ivar Broberg</u>							
Åker, >0.7 m torvjord	63	2.95		720	1800	1080	3186
Bete - " -	64		0.07	600	1200	600	42
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	63,64	2.95	0.07				3228
<u>Sammandrag:</u>							
<u>Samf. 1.</u>							
<u>Boatorp 1⁵</u>							
Karl Jungkvist	1,2	1.95					981
<u>Boatorp 1⁴</u>							
Olof Alexandersson	3		0.77				554
<u>Boatorp 1²</u>							
Rickard Syantesson	4	0.37					67
<u>Boatorp 3¹</u>							
Gunnar Karlsson	5	0.64					115
<u>Boatorp Stommen 2²</u>							
Karl Gustavsson	6,7	3.72					782
<u>Liggestad 1⁵</u>							
Svea Jonsson	8-17	7.80	0.67				6334
<u>Tjuttorp 3¹</u>							
Einar Perman	18-26	8.70					5199
<u>Sandkullen 1¹</u>							
Adolf Jonsson	27,28	2.49					2546
<u>Tjuttorp Stora 1¹</u>							
Gustav Kjellman	29-34	7.01					1728
<u>Glätttestorp 1²</u>							
Folke Folkmer	35,36	4.43					3467
<u>Västervånga Karlag:n 1⁵</u>							
Lennart Karlsson	37-42	10.87	0.17				4158
<u>Summa</u>	1-42	47.98	1.61				25931

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samf. 2.							
<u>Västervånga Karlsgården 1⁵</u>							
Lennart Karlsson	43-45	3.67					3409
<u>Västervånga Karlsgården 1⁸</u>							
Anton Frid	46-53	3.44	1.43				4885
<u>Glättestorp 1³, 1²</u>							
Folke Folkner	54-62	8.41	0.28				9850
<u>Västervånga Karlsgården 1⁹</u>							
Ivar Broberg	63, 64	2.95	0.07				3228
Summa	43-64	18.47	1.78				21372
Slutsammandrag:							
Samf. 1	1-42	47.98	1.61				25931
" 2	43-64	18.47	1.78				21372
Summa	1-64	66.45	3.39				47303
Varav alstringsbåtnad kronor							46766
och bruksbåtnad "							537
Vängeby den 22 mars 1955.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män: <i>Erik Johansson</i> <i>Gösta Lidén</i> <i>Sten Gustavsson</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samf. 1.</u>							
<u>Boatorp Stommen 2¹</u>							
<u>Norra Vånga Pastorat</u>							
Sträckan 5+85-9+30	475	18	86	1225	18	221	307
<u>Boatorp 1⁵</u>							
<u>Karl Jungkvist</u>							
Sträckan 9+30-11+82, fig. 1	275	12	33	855	18	154	
" 13+96-14+40, fig. 2	35	17	6	140	18	25	
" 14+40-14+71, " 2	25	17	4	100	18	18	
S:ma			43			197	240
<u>Boatorp 1⁴</u>							
<u>Olof Alexandersson</u>							
Sträckan 11+86-12+80, fig. 3	75	9	7	445	18	80	87
<u>Boatorp 1²</u>							
<u>Rickard Svantesson</u>							
Sträckan 14+71-15+40, fig. 4	60	16	10	195	18	35	45
<u>Boatorp 3¹</u>							
<u>Gunnar Karlsson</u>							
Sträckan 15+40-15+96, fig. 5	60	16	10	195	18	35	45
<u>Boatorp Stommen 2²</u>							
<u>Karl Gustavsson</u>							
Sträckan 15+96-17+45, fig. 7	145	14	20	500	18	90	110
<u>Tjuttorp 3¹</u>							
<u>Einar Perman</u>							
Sträckan 17+45-18+18, fig. 20	45	14	6	220	18	40	
" 18+18-19+18, " 19	45	11	5	250	18	45	
" 19+18-20+10, " 18	50	7	4	240	18	43	
" 21+50-22+40, " 23	30	9	3	215	18	39	
" 22+40-23+40, " 24	35	14	5	250	18	45	

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Sträckan 23+40-23+90, fig. 25	25	14	4	130	18	23	379
" 90-91+5, fig. 23	120	9	11	300	18	54	
" 91+5-91+93, fig. 26	80	14	11	230	18	41	
Summa			49			330	
<u>Sandkullen 1¹</u>							
<u>Adolf Jonsson</u>							
Sträckan 20+10-21+50, fig. 28	60	5	3	355	18	64	178
" 90-92+5, fig. 28	205	5	10	560	18	101	
Summa			13			165	
<u>Liggestad 1⁵</u>							
<u>Svea Jonsson</u>							
Sträckan 14+40-15+70, fig. 8	105	14	15	390	18	70	343
" 15+70-17+45, " 9	175	11	19	595	18	107	
" 17+45-19+40, " 10	95	2	2	530	18	95	
" 19+40-20+50, " 17	70	1	1	285	12	34	
Summa			37			306	
<u>Tjutterp Stora 1¹</u>							
<u>Gustav Kjellman</u>							
Sträckan 26+26-28+22, fig. 30	100	11	11	540	18	97	183
" 28+22-29+39, " 31 o. 33	95	16	15	335	18	60	
Summa			26			157	
<u>Glättestorp 1²</u>							
<u>Folke Follmer</u>							
Sträckan 27-28+12, fig. 35	70	9	6	315	18	57	239
" 28+12-29+39, fig. 36	100	11	11	365	18	66	
" 60-58+50, fig. 36	145	11	16	460	18	83	
Summa			33			206	

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Västervånga Karlegr:n 1⁵</u>							
<u>Lennart Karlsson</u>							
Sträckan 60-58+50, fig. 37	145	13	19	460	18	83	102
Hela samf. 1, Summa kronor			353			1905	2258
Vångaby den 22 mars 1955. I tjänsten: <i>Sten Johansson</i> Biträdande gode män: <i>Erik Johansson</i> <i>Gösta Liden</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samf. I.</u>						
<u>Diket A - B - C - D.</u>						
5+85-9+50	365	Schaktning av torvjord och mobl. sand m ³	710	1:80	1.278	
9+50-11	150	Schaktning av torvjord och mobl. sand m ³	280	1:80	504	
11 - 14	300	Schaktning av sand, grus, sten och block med stubbar och rötter m ³	550	3:-	1.650	
11+82-11+86		1200 mm arm falsrör med frakt m	5	97:40	487	
//		Borttagande av gamla bron, grävn. läggn. och återfylln., sten och torvsättning i ändar samt bro- banans iordningställande m	5	50:-	250	
12+68-13+13		Sprängning av berg "	45	30:-	1.350	
14 - 16	200	Schaktning av torvjord och mobl. sand med enst. stenar samt stubbar och rötter m ³	750	1:80	1.350	
14+73-14+77		1200 mm arm. falsrör m frakt m	5	97:40	487	
//		Borttagande av gamla bron, grävn., läggn. o. återfylln. sten- och torvsättning samt bro- banans iordningställande m	5	50:-	250	
16 - 19	300	Schaktning av torvjord och mobl. sand m ³	900	1:80	1.620	
19-21+50	250	Schaktning av torvjord och mobl. sand med stubbar och rötter m ³	480	1:80	864	
21+50-24	250	Schaktning av torvjord och mobl. sand med stubbar och rötter m ³	430	1:80	774	
24-27	300	Schaktning av torvjord och mobl. sand med stubbar och rötter m ³	630	1:80	1.134	
26+14-26+26		Omläggning och fördjupning av befintlig trumma m	12	10:-	120	
7-29+39=60+10	239	Schaktning av torvjord och mobl. sand m ³	590	1:80	1.062	
60+10-58+50	160	Schaktning av torvjord och mobl. sand m ³	450	1:80	810	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60-60+5		Omläggning och fördjupning av befintlig trumma m	5	12:-	60	14.050
		Arbetsledning o. oförutsett m m				1.400
		Jordersättning				2.030
	2514 m	Summa kronor				17.480
<u>Diket B - B^I.</u>						
90-92+5	205	Schaktning av torvjord m ³	300	1:80	540	
"		" " sand, grus och sten "	160	2:50	400	
90-90+5		800 mm arm. falsrör m frakt m	5	52:50	263	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. samt torv- och stensättning i ändar "	5	20:-	100	1.303
		Arbetsledn. o. oförutsett m m				129
		Jordersättning				228
	205 m	Summa kronor				1.660
<u>Sammandrag Samf. I.</u>						
	2514	Diket A - B - C - D				17.480
	205	" B - B ^I				1.660
	2719 m	Summa kronor				19.140
<u>Samf. 2.</u>						
<u>Rördiket E - F - G - H.</u>						
E - 51+14	65	400 mm (16") lantbrukarör med frakt m	65	8:25	536	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	5:-	325	
"		2 mm koppartråd indrages i rören "	70	0:20	14	
E		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25	
51+14		Brunn typ A, d = 0,9 m "	1	170:-	170	
51+14-52+51	137	400 mm (16") lantbrukarör med frakt m	137	8:25	1.130	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	137	4:-	548	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
51+14-52+51		2 mm koppartråd indrages i rören m	145	0:20	29	
52+51		Brunn typ A, d = 0,9 m st	1	170:-	170	
52+51-52+68	17	400 mm (16") muffrör med frakt m	17	13:25	225	
"		Grävn., lägn. o. återfylln. samt tätning av fogarna "	17	10:-	170	
"		2 mm koppartråd indrages i rören "	20	0:20	4	
52+68		Brunn typ A, d = 0,9 m st	1	170:-	170	
52+68-55+50	282	300 mm (12") lantbruksrör med frakt m	282	5:65	1.593	
"		Grävn., lägn. o. återfylln. "	282	4:-	1.128	
"		2 mm koppartråd indrages i rören "	295	0:20	59	
53+50, 54+50 55+50		Brunn typ A, d = 0,8 m st	3	140:-	420	
55+50-56+90	140	200 mm (8") lantbruksrör med frakt m	140	3:-	420	
"		Grävn., lägn. o. återfylln. "	140	1:50	210	
"		2 mm koppartråd indrages i rören "	145	0:20	29	
56+90		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	70:-	70	7.445
		Eventuellt erforderlig rustbädd har ej medräknats. Utgöres grun- den av dy, torv-, flytsand eller annat icke bärande jordslag skola rören läggas på rustbädd.				
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				755
	641 m	Summa kronor				8.200
		<u>Rördiket F - F¹.</u>				
70-72+21	221	200 mm (8") lantbruksrör med frakt m	221	3:-	663	
70-71+24		Grävn., lägn. o. återfylln. "	124	2:-	248	
71+24-72+21		- " - "	97	2:75	267	
71+24, 72+21		Brunn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140	
70-72+21		2 mm koppartråd indrages i rören m	230	0:20	46	1.364

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Eventuellt erforderlig rustbädd har ej medräknats. Utgöres grun- den av dy, torv-, flytsand eller annat icke bärande jordslag sko- la rören läggas på rustbädd.				1.364
		Arbetsledning, oförutsett m. m.				136
	<u>221 m</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>1.500</u>
		<u>Rördiket G - G¹.</u>				
40-42+54	254	225 mm (9") lantbrukerör med frakt m	254	3:50	889	
40-41+50		Grävn., lägn. o. återfylln. "	150	3:-	450	
41+50-42+54		- " - "	104	2:70	281	
41+50, 42+54		Frukn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140	
40-42+54		2mm koppartråd indrages i rören m	260	0:20	52	1.812
		Eventuellt erforderlig rustbädd har ej medräknats. Utgöres grun- den av dy, torv-, flytsand eller annat icke bärande jordslag sko- la rören läggas på rustbädd				
		Arbetsledning, oförutsett m. m.				188
	<u>254 m</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>2.000</u>
		<u>Sammandrag Samf. 2.</u>				
641		Rördiket E - F - G - H				8.200
221		" F - F ¹				1.500
<u>254</u>		" G - G ¹				<u>2.000</u>
<u>1116 m</u>		<u>Summa kronor</u>				<u>11.700</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
2719		Samfällighet 1				19.140
<u>1116</u>		" 2				<u>11.700</u>
<u>3835 m</u>		<u>Hela företaget summa kronor</u>				<u>30.840</u>

Vångaby den 22 mars 1955.

I tjänsten:


 (Sven Holmström)

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla; Undantag härifrån utgör sträckan 5+85 - 13+73, där breddning utföres på höger sida av avloppet, sett i vattnets strömriktning. Jordupplag lägges på samma sida;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongsrör=en till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att mellan rörledning och berg eller stora stenar skall läggas en minst 10 cm tjock grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm i genomsärning;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv eller ris;

att till rörledning, vilken skall utföras med tät^{rör-)} fogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk;

att då risk för igenslamning av rörledningarna med järnhydroxid och järnbakterier föreligger en koppartråd skall inläggas i ledningarna för möjliggörande av rensning;

att rörledningar och rörbroar lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:

Fixp. + 3,29 Δ i jordfast sten c:a 70 m norr om A

Fixp. + 5,42 kors " " på östra dikekanten vid sekt. 13+40

Fixp. + 8,63 " " " c:a 140 m SSO om sekt. 27+20

Fixp. + 6,73 " " " 120 " N om sekt. 53

Fixp. + 6,33 kors i jordfast sten o:a 55 m V om sekt. F.

Vångaby den 22 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. 1.</u>						
<u>Boatorp 1⁵</u>						
Karl Jungkvist ✓	S					
Ägofig. 1,2		981		724	3.783	
<u>Boatorp 1⁴</u>						
Olof Alexandersson ✓	S					
Ägofig. 3		554		409	2.137	
<u>Boatorp 1²</u>						
Rickard Svantesson	S					
Ägofig. 4		67		50	0.258	
<u>Boatorp 3¹</u>						
Gunnar Karlsson	S					
Ägofig. 5		115		85	0.444	
<u>Boatorp Stommen 2²</u>						
Karl Gustavsson ✓	S					
Ägofig. 6,7		782		577	3.016	
<u>Liggestad 1⁵</u>						
~~Eva Jonsson~~ Reinhold V. Johnssons stöds. ✓	S					
Ägofig. 8-17		6334		4675	24.426	
<u>Tjuttorp 3¹</u>						
Finar Perman	-					
Ägofig. 18-26		5199		3837	20.049	
<u>Sandkullen 1¹</u>						
Adolf Jonssons stöds. ✓	S					
Ägofig. 27,28		2546		1879	9.818	
<u>Tjuttorp Stora 1¹</u>						
Gustav Kjellman ✓	S					
Ägofig. 29-34		1728		1276	6.664	
<u>Glättestorp 1²</u>						
Folke Folkner	S					
Ägofig. 35,36		3467		2559	13.370	
<u>Västervånga Karlegrin 1⁵</u>						
Lennart Karlsson ✓	S					
Ägofig. 37-42		4158		3069	16.035	
<u>Summa</u>		25931		19140	100.000	54.819


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. 2.</u>						
<u>Västervånga Kerlagen 1⁵</u>						
Lennart Karlsson ✓	S					
Ägofig. 43-45		3409		1866	15.951	
<u>Västervånga Kerlagen 1⁸</u>						
Anton Frid ✓	-					
Ägofig. 46-53		4885		2674	22.857	
<u>Glätttestorp 1³, 1²</u>						
Folke Folkmer	S					
Ägofig. 54-62		9850		5393	46.088	
<u>Västervånga Kerlagen 1⁹</u>						
~~Ivar Broberg~~ Arne Srensson	S					
Ägofig. 63, 64		3228		1767	15.104	
<u>Summa</u>		21372		11700	100.000	45.181
<u>Sammandrag:</u>						
Samf. 1		25931		19140		54.819
" 2		21372		11700		45.181
<u>Hela företaget summa</u>		47303		30840		100.000

Vångaby den 22 mars 1955.


I tjänsten:



Biträdande gode män:



Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Glättestorp m.fl. hemman i Norra Vånga socken, Kvånums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km Söder om Norra Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142,1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, E-F-G-H för huvudavloppen och B-B¹, F-F¹, G-G¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar för åker och 1 liter pr sekund och hektar för skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbättnad, och som alltså skall ingå

i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstringe- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning, har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samf. 1 och samf. 2. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av några enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Önskar någon markägare bredare bro än som upptagits i kostnadsförslaget, skall denne svara för merkostnaden härför. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om kreatur skola vattnas i det öppna avloppet, skola särskilda stenkädda ramper utföras eller andra åtgärder vidtagas för att hindra nedtrampning av dikesslänternas. Sådant arbete skall utföras och bekostas av resp. markägare.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på ^{vid val} ~~isämjande~~ av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara

bragta till slut före utgången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Glättestorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
 domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
 i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

Vångaby den 22 mars 1955.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Nrik Johansson
Gösta Lidén


Therese Lundström

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


 $d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

 $d = \text{över } 0.6 \text{ m}$


typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rundjörn ingjures i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn

$d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "

$d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

utan

län

(Namn)


(Thel)

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

sörken(-nar) av

utan

samband med syneförläggning av vattenlögen av

Antal ritn. st.

Arkivnummer