



Akt nr:

R-F4b-LS180/58

AU\$R-F4b-LS180/58

7 FEB. 1959

DIARIE Nr

SAK Nr

L. Holmström
Handlingar angående

"Silännets dikningsföretag av år 1958"

i Lugnås m.fl. s:nar, Lugnås kommun,

Skaraborgs län;

upprättade år 1958 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

DEBITERINGSLÄNGD

för

"Silännets dikningsföretag av år 1958" i Lugnås m.fl. socknar.

Fastighet		Ägare	Procent- tal	Kronor	A v Bidrag
					kr
1.		2.	3.	4.	5.
<u>Samfälligheten A.</u>					
Silännets Stora	2:12	Matilda Fredén	3,730	2135:67	854:--
" "	2:14,15	Ture Anderssons stbh.	10,663	6105:27	2442:--
" "	2:13	Edvard Tunborg	5,267	3015:70	1206:--
Tisslegården Stora	1:10				
" "	1:12	Gunnar Pettersson	8,398	4808:41	1923:--
Skräddaretorp	1:2	Karl Larsson	4,888	2798:70	1119:--
Tisslegården Stora	1:9	Erik Pettersson	5,112	2926:96	1171:--
Kringelängen	av 1:1	Ernst Lundin	5,698	3262:48	1305:--
Siländskärret	1:2				
Kringelängen	av 1:1	David Klasson	1,455	833:08	333:--
Månstorp L:a med Myran	1:1	Gustav Karlsson	10,377	5941:51	2376:--
Tisslegården Stora	1:4,1:15				
Silännets Stora	2:4, 2:6	Augusta Gustavsson	22,007	12600:45	5040:--
" "	2:3, 2:5	Karl Larsson	12,788	7321:97	2929:--
" Lilla	1:7				
Bredåter Sven Larsson	5:10	Karl Larsson	12,788	7321:97	2929:--
Silännets	3:1	Gustav Linder	1,864	1067:26	427:--
" Lilla av	1:3	Sixten Mellgren	2,726	1560:82	624:--
Hulorna	1:1				
Silännets Lilla	1:2	Helge Johansson	1,771	1014:01	406:--
Månstorp	2:1	Nils o. Rickard Andersson	2,770	1586:01	634:--
Bredåter Sven Larsson	5:10	Gustav Larsson	0,486	278:27	111:--
Summa			100,000	57256:57	22900:--

Till Gunnar Broo, Ramsekärr 1:2 utbetalas från samfälligheten A 235:-- kr för jordersättning.

G å r		Att erläggas	Anmärkningar
Skador m.m.	Summa avgår		
kr	kr	kr	
6.	7.	8.	9.
160:39	1014:39	1121:28	
458:51	2900:51	3204:76	
226:48	1432:48	1583:22	
361:11	2284:11	2524:30	
210:18	1329:18	1469:52	
219:82	1390:82	1536:14	
245:01	1550:01	1712:47	
62:57	395:57	437:51	
446:21	2822:21	3119:30	
946:30	5986:30	6614:15	
549:89	3478:89	3843:08	
80:15	507:15	560:11	
117:22	741:22	819:60	
76:15	482:15	531:86	
119:11	753:11	832:90	
20:90	131:90	146:37	
4300:--	27200:--	30056:57	

1.		2.	3.	4.	5.
<u>Samfälligheten H.</u>					
Silännnet Stora	2:3, 2:5	Karl Larsson	96,358	2332:43	800:--
" Lilla	av 1:3	Sixten Mellgren	3,642	88:16	30:--
		Summa	100,000	2420:59	830:--
<u>Samfälligheten La.</u>					
Silännnet Lilla	1:7	Karl Larsson	3,989	201:02	71:--
"	3:1	Gustav Linder	28,618	1442:16	507:--
" Lilla	av 1:3	Sixten Mellgren	25,223	1271:08	447:--
" "	" 1:2, 1:3	Helge Johansson	31,417	1583:21	557:--
" "	" 1:3	Anders Gustavsson	4,014	202:28	71:--
" "	" 1:3	Anna Blom	4,311	217:25	77:--
" "	1:17	Anton Lund	2,428	122:36	-
		Summa	100,000	5039:36	1730:--
<u>Samfälligheten Ma.</u>					
Silännnet Lilla	1:2	Helge Johansson	78,740	1191:91	449:--
Hulorna	1:1	Sixten Mellgren	21,260	321:82	121:--
		Summa	100,000	1513:73	570:--
<u>Samfälligheten Oa.</u>					
Silännnet Lilla	1:2	Helge Johansson	79,866	1359:06	535:--
Hulorna	1:1	Sixten Mellgren	20,134	342:61	135:--
		Summa	100,000	1701:67	670:--

6.	7.	8.	9.
168:63	968:63	1363:80	
6:37	36:37	51:79	
175:--	1005:--	1415:59	
9:97	80:97	120:05	
71:55	578:55	863:61	
63:06	510:06	761:02	
78:54	635:54	947:67	
10:04	81:04	121:24	
10:77	87:77	129:48	
6:07	6:07	116:29	
250:--	1980:--	3059:36	
86:61	535:61	656:30	
23:39	144:39	177:43	
110:--	680:--	833:73	
99:83	634:83	724:23	
25:17	160:17	182:44	
125:--	795:--	906:67	

Karl Larsson	erlägger sammanlagt	5326:93 kr
Gustav Linder	" "	1423:72 "
Sixten Mellgren	" "	1992:28 "
Helge Johansson	" "	2860:06 "

Skara den 26 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

1.

Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark tillhörande Måns-
torp m.fl. fastigheter inom Lugnås och Forshems
socknar, Skaraborgs län.

Den 19 febr. 1958 hos Rickard Andersson, Månstorp.

Närvarande: Undertecknad lantbruksingenjör och förrättningsman, skiftesgode-
männen Einar Fagerlind, Elghagen, Äskekärr och Karl Gustafsson, Västeräng,
Äskekärr samt följande sakägare:

Sökande:

Rickard Andersson och

Nils Andersson,

äg. Månstorp 2:1 genom den förstnämnde

Karl Larsson,

" St. Sidlännen 2:3, 2:5

L:a " 1:7

Sixten Mellgren,

" Hulorna 1:1 samt L:a Sidlännen av 1:3

Gustav Karlsson,

" Sven Månstorp L:a med Myran 1:1, Tissleg:n St.
1:4, 1:15

Edvard Thunborg,

" Sidlännen St. 2:13, Tissleg:n St. 1:10

Albin Johansson,

" Tisslegården St. 1:12

T. A. Anderssons sterbhus, (sterbhusdeläg. modern Elsa Andersson samt h
syskon) genom Bengt Andersson enl. fullmakt, bil. D¹

äg. Sidlännen St. 2:14 och 2:15

Helge Johansson,

" L:a Sidlännen 1:2 och

" " av 1:3

Gustav Linder,

" Sidlännen 3:1

Augusta Gustavsson genom Sture Gustavsson enl. fullmakt, bil. D²

äg. St. Sidlännen 2:4, 2:6.

Övriga sakägare:

Matilda Fredén genom Hugo Fredén enl. fullmakt, bil. D³

äg. St. Sidlännat 2:12

Erik Pettersson, " St. Tisslegården 1:9

Ernst Lundin, " Sidländskärret 1:2 och Kringelängen av 1:1

David Klasson, " Kringelängen av 1:1

Folke Johansson, " Sidländskärret 1:4 m.fl.

Gustav Larsson, " Sven Larsgården 5:10

Jägmästaren i Kinne Revir.

§ 1.

Upplästes förrättningsmannens förordnande, som hade lydelse enl. bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena framställde följande yrkanden:

Edvard Thunborg yrkade på täckt ledning längs vägen upp till skogen vid sin tomt.

Gustav Karlsson yrkade dels täckt ledning i gränsen till Tisslegården Stora 1:9 upp till skogen och dels om möjligt en ledning upp till den östligast belägna delen av sitt ägoskifte samt en grenledning över Silännat Stora 2:4 västerut till fastighetsgränsen för möjliggörande av torrläggning av det skifte som är beläget väster om nämnda fastighet.

Karl Larsson yrkade på en täckt ledning västerut till skogen. Om denna gren kommer till utförande önskade Augusta Gustavsson en grenledning fram till gränsen

i den sydvästra delen av sitt ägoskifte. Karl Larsson yrkade även en täckt ledning dels upp till gränsen mot Månstorp 2:1, vilket yrkande biträdades av Rickard Andersson och dels till gränsen mellan Silännet Stora 2:5, Silännet Lilla 1:3 och Månstorp 2:1. Sistnämnda yrkande biträdades av Sixten Mellgren. Denne yrkade dessutom att få en ledning framdragen till gränsen mot Silännet Lilla 1:2 c:a 30 m norr om sin tomt.

Helge Johansson och Sixten Mellgren yrkade på en ledning över Silännet Lilla 1:2 söderut fram till gränsen mot Hulorna 1:1 c:a 120 m öster om ladugården på sistnämnda fastighet, samt om möjligt att en ledning skulle framdragas till gränsen mellan Silännet Lilla 1:2 och Hulorna 1:1 c:a 130 m sydost fixpunkt 19,68.

Gustav Linder yrkade på täckt ledning fram till sin gräns mot Silännet Lilla 1:2 c:a 200 m norr om fixpunkt 19,68.

§ 5.

Diskuterades olika alternativ rörande utförandet av dikningen nedströms sektion 3+0. Överenskomms att kostnadsförslag skulle utarbetas för de olika alternativens jämförande.

§ 6.

Sakägarna överenskommo att samtliga avloppssträckor uppströms sektion 3+0 skulle utföras som heltäckta ledningar.

§ 7.

Jägmästaren i Kinne revir hade intet yrkande för revirets del och motsatte sig ej ledningens framdragande längs Domänverkets väg och genomlopp under vägen.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades samman-

trädet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som kommer att för saktägarna i laga ordning tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Einar Jönsson
Carl Gustav Persson

Den 28 april 1958 i Månstorps missionshus.

Närvarande: Förestående synemän och följande saktägare:

Nils Andersson och

Rickard Andersson,

Karl Larsson,

Sixten Mellgren,

Gustav Karlsson,

Edvard Thunborg,

Albin Johansson,

Helge Johansson,

Gustav Linder,

Fr. Augusta Gustavsson,

Fr. Matilda Fredén,

Erik Pettersson,

Ernst Lundin,

David Klasson,

Gustav Larsson,

Anders Gustavsson,

Fru Elin Svensson,

Månstorp,

Stora Sidlännen,

Hulorna,

Myrbacken,

Nyhem,

Intagan,

Lilla Sidlännen,

Karlslund,

Stora Sidlännen,

Sandbäcken,

Åskekärrs Gård,

Sidlänskärret,

Kringelängen,

Björkelund,

Nylund,

Skogalund,

Åskekärr

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Jägästaren i Kinne Revir,

Skara

~~Skiftesgodemannen Einar Fagerlind, Elghagen,~~

Äskedärr

~~" Karl Gustafsson, Västeräng, "~~

§ 9.

Förelades sedan föregående sammanträde upprättade kostnadsförslag rörande olika alternativ för utförande av avloppssträckan nedströms sektion 3+0. Sakägarna överenskommo att alternativet med öppet dike sammanfallande med sträckan B - H i "Ramsekärns dikningsföretag av år 1951" skulle utföras.

§ 10.

Diskuterades och beslutades att följande dikessträckor skulle utföras:

Huvudavloppet A - I med sidogrenarna C - C^I, D - D^I, Da - Db, E - K - L - M - N, F - 87+0, G - G^I - G^{II}, G^I - G^{III}, H - H^I, K - K^I, L - Q, M - O - P samt O - O^I.

§ 11.

Diskuterades olika möjligheter att dika ägofig. 34, varvid överenskomms att ett framtida avlopp borde framdragas till sekt. 5+0.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 29 maj 1958. Sammanträdet skulle i laga ordning utlysas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Einar Fagerlind
Carl Gustafsson

Den 29 maj 1958 i Månstorps missionshus.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakkämare:

Rickard Andersson,	Månstorp,	<u>Äskekärr</u>
Sixten Mellgren,	Hulorna,	"
Gustav Karlsson,	Myrbacken,	"
Edvard Thunborg,	Nyhem,	"
Albin Johansson,	Intagan,	"
Helge Johansson,	Lilla Sidlännnet,	"
Gustav Linder,	Karlslund,	"
Fr. Augusta Gustavsson,	Stora Sidlännnet,	"
Fr. Matilda Fredén,	Sandbäcken,	"
Erik Pettersson,	Äskekärrens Gård,	"
David Klasson,	Kringelängen,	"
Gustav Larsson,	Björkelund,	"
Jägmästaren i Kinne Revir,		<u>Skara.</u>

§ 13.

Förelades det färdigställda förslaget till dikning med därtill hörande handlingar.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. I

§ 15.

Att mottaga till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Rickard Andersson, Månstorp, Äskekärr.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Carl Gustav Persson
Carl Gustav Persson

9. Jun 2080.

Härnäs Bil. A 136

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
12 JUN. 1957
Diarie Nr. 2265

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
27 SEP 1957
III M 50 57

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 OKT 1957
Diarie Nr. LI 90

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Forskins socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning med en längd av ca 2000 met och en areal av 100 hektar

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Åke Kärn

Meddelanden om förrättningen ställas till

Rikard Andersson

Münstorp, Åke Kärn, tel. Muggberg 87

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Münstorp

den 12 juni 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Rikard Andersson	för fastigheten	Münstorp
✓ Karl Larsson	» »	St. Lidlämmet
✓ Lotten Muggen	» »	Härnäs
✓ 62-92 F Gustaf Thorsson		Mugghäcken
✓ 21-009 62-104 F Edvard Thorsson		Åke Kärn
✓ Olle Johansson		St. Torg
✓ 21-206 Elsa Andersson		Bäckstorp
✓ Helge Johansson		St. Lidlämmet
✓ Gustav Kinner		St. Lidlämmet
✓ Augusta Gustavsson		St. Lidlämmet

Se I-plan 93-575, 576, 577.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
✓ Fru Freden ^{Petersson}		Sanbäckan
av. 62-109 Erik Andersson	» » »	intaga Krokens Gård
✓ Ernst Lundin	» » »	Lidånskärs
✓ 20-23 David Olsson		Skunelången
✓ Falke Johansson ²¹⁻¹⁴⁶		Lidånskärs
av. 20-14 Gustav Larsson		Bjärkelund
✓ Antan Lund		Gilla Lidånskäret
✓ Fruct. Blom		Lugnet
✓ Anders Gustavsson		Pylåm

Fru Svensson

Skreddarna

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara

den

10 september

19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Elmer Söderberg

IIIM 50 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Rickard Andersson, Månstorp, Äskekärr
 onsdagen den 19 febr. 1958 klockan 10.00, vilka denna dag avsåts till följande:

○ Nils Andersson och		
○ ✓ Rickard Andersson, +	Månstorp,	<u>Äskekärr</u>
○ ✓ Karl Larsson,	Stora Sidlännen,	"
○ ✓ Sixten Mellgren, +	Hulorna,	"
○ ✓ Gustav Karlsson, +	Myrbacken,	"
ak. fallen + ○ ✓ Edvard Thunborg, +	Nyhem,	"
○ ✓ Albin Johansson, +	Intagan,	"
- ✓ T. A. Anderssons sterbhus,	Bäckaskog,	"
○ ✓ Helge Johansson, +	Lilla Sidlännen,	"
○ ✓ Gustav Linder, +	Karlslund,	"
Stora G. + ak. fallen ○ ✓ Fr. Augusta Gustavsson, +	Stora Sidlännen,	"
Hugo F. + ak. fallen ○ ✓ Fr. Matilda Fredén, +	Sandbäcken,	"
○ ✓ Erik Pettersson, +	Äskekärrens gård,	"
○ ✓ Ernst Lundin,	Sidlänskärret,	"
○ ✓ David Klasson, +	Kringelängen,	"
- ✓ Folke Johansson,	Sidlänskärret,	"
○ ✓ Gustav Larsson, +	Björkelund,	"
- - Anton Lund,	Lilla Sidlännen,	"
- - Fru Anna Blom,	Lugnet,	"
○ - Anders Gustavsson,	Nylund,	"
○ - Fru Elin Svensson,	Skogalund,	"
Ordf. i "Ramsekärrens df 1951"		
- - Gunnar Broo,	Ramsekärr,	"
○ Jägmästaren i Kinne Revir, +		<u>Skara</u>
○ Skiftesgodemannen Einar Fagerlind, Elghagen, +		<u>Äskekärr</u>
○ " Karl Gustafsson, Västeräng, +		"

Skara den 8 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
 Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.


Var god vänd!

Ang. fortsatt sammanträde i Månstorps Missionshus måndagen den 28 april
1958 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag
 av

Folke Johansson,	Sidlänskärret,	<u>Äskekärr</u> samt till
Gunnar Broo,	Ramsekärr,	" .

Skara den 17 april 1958.

I tjänsten:



 Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 29 maj 1958 klockan 10.00 har
 avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 13 maj 1958.

I tjänsten:


 Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännet m.fl. fastigheter i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorp Missionshus måndagen den 28 april 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnås socken:

Månstorp 2:1; Hulorna 1:1; Silännet Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännet 3:1; Silännet Stora 2:3, 2:5, 2:4, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsätters socken:

Kringelängen 1:1;

Ramsekärr 1:2;

Sven Larsgården 5:10.

skutskatt 27/5 66/10

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lugnås församling den 13 april 1958, betygas:

T. Skerfve
Kepholande

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För terrilläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännets m.fl. fastigheter i Lugnäs m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorp Missionshus måndagen den 28 april 1958 klockan 10.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnäs socken:

Månstorp 2:1; Hulsorna 1:1; Silännets Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännets 3:1; Silännets Stora 2:3, 2:5, 2:4, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forsheims socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tislegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsätters socken:

Kringelängen 1:1;

Ramsekärr 1:2;

Sven Laregården 5:10.

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bredsätters församling den 20 april 1958, betygas:

T. Skerfve
kyrkoherde.

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännet m.fl. fastigheter i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorp Missionshus måndagen den 28 april 1958 klockan 10.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnås socken:

Månstorp 2:1; Hulorna 1:1; Silännet Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännet 3:1; Silännet Stora 2:3, 2:5, 2:4, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsätters socken:

Kringelängen 1:1;

Ramsekärr 1:2;

Sven Larsgården 5:10.

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Forshems församling den 27 april 1958, betygas:

Forshem 28/4 - 58

Arthur Larsson
vice pastor

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännet m.fl. fastigheter i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorp Missionshus torsdagen den 29 maj 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnås socken:

Månstorp 2:1; Hulorna 1:1; Silännet Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännet 3:1; Silännet Stora 2:3, 2:5, 2:4, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsäters socken:

Kringelängen 1:1; Ramsekärr 1:2; Sven Larsgården 5:10.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lugnås församling den 4 maj 1958, betygas:

T. Skerfve
Kyrkoh.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännets m.fl. fastigheter i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstors Missionshus torsdagen den 29 maj 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnås socken:

Månstorp 2:1; Hulorna 1:1; Silännets Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännets 3:1; Silännets Stora 2:3, 2:5, 2:4, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsätters socken:

Kringelängen 1:1; Ramsekärr 1:2; Sven Larsgården 5:10.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Forshems församling den 4 maj 1958, betygas:

Forshem den 5/5, 1958
Silvan Larsson
v. pastor

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännet m.fl. fastigheter i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorp Missionshus torsdagen den 29 maj 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnås socken:

Månstorp 2:1; Hulorna 1:1; Silännet Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännet 3:1; Silännet Stora 2:3, 2:5, 2:4, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsäters socken:

Kringelängen 1:1; Ramsekärr 1:2; Sven Larsgården 5:10.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bredsäters församling den 4 maj 1958, betygas:

T. Skerfven
Kyrkoh.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännets m. fl. fastigheter i Lugnås m. fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorps Missionshus måndagen den 28 april 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnås socken:

Månstorp 2:1, Hulorna 1:1, Silännets Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännets 3:1; Silännets Stora 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1; Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsäters socken:

Kringelängen 1:1; Ramsekärr 1:2; Sven Larsgården 5:10.

Skara den 5 april 1958.

I tjänsten:


SVEN HOLMSTRÖM

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 9 april 1958, intygas.

Skara den 10 april 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Silännen m. fl. fastigheter i Lugnäs m. fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Månstorp Missionshus torsdagen den 29 maj 1958 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lugnäs socken:

Månstorp 2:1; Hulorna 1:1; Silännen Lilla 1:2, 1:3, 1:7, 1:17; Silännen 3:1; Silännen Stora 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15; Siländskärret 1:2.

Forshems socken:

Sven Månstorp Lilla med Myran 1:1, Tisslegården Stora 1:4, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15; Skräddaretorp 1:2.

Bredsätters socken:

Kringelängen 1:1, Ramsekärr 1:2; Sven Larsgården 5:10.

Skara den 2 maj 1958.

I tjänsten:


SVEN HOLMSTRÖM

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län måndagen den 5 maj 1958, intygas.

Skara den 6 maj 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Fullmakt

för Bengt Andersson
 att för T. A. Andersson Sterlehus
 föra sin talan
 angående ~~symp~~ förskättning enligt värdensboken
 angående Tästigheten Bärkaskag

Bärkaskag Åskedåren den 19/12 58

Elsa Andersson
 för Sterlehusdelägare

Berättas

Lidlännaskäret den 19/2 58
 Folke Johansson

Allens Johanny
 Årskedåren.

Fullmakt

för min son Sture Gustavsson
att fåa min bolan och sammanhöden
i Dikningsfäretaget för St Lidlännet
2:4 2:6 Lugnäs socken

St Lidlännet den 18/2 1958

Augusta Fredrika Gustavsson

Egenhändig namnteckning

berättas av

Gustav Linder Gustav Larsson
adress Sjöskärre

Fullmakt 33.

Bil. D³

För Hugo Fredin att föra min talan och
besöka min rätt vid sammanträdet i
Mänstorp den 19-2

Landtäckaren den 19-2 1958
Motilda Fredin

Benyttas av

Bäckaskog den 19/2 1958
Bengt Andersson

Bäckaskog den 19/2 1958
Eira Andersson

Fullmakt

För Hugo Fredén att föra min talan vid
sammanködet i Mäntorps Missionshus den 28 april
1958

Matilda Fredén
Sandbäcken Årskär

Bevittnas av

Mr. Hilding

Beata Hilding

Fullmakt

För Hugo Fredén att föra min talan vid
sammanködet i Mäntorps Missionshus torsdagen
den 29 maj 1958

Matilda Fredén

Bevittnas av

Gunnar Hallgren.

Gunnar Lakatos

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Lugrås socken</u>							
<u>Silännet Stora 2:12</u>							
Matilda Fredén							
Tomt, mylla på lera	1	0,40		4000	5000	1000	400
Åker, - " -	2	0,19		1800	2000	200	38
" - " -	3	1,60		1880	2500	620	992
Alstringsbåtnad		2,19					1430
Brukningsbåtnad							
3+85-4+32 = 47 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						6:--	282
Totalsumma		2,19					1712
<u>Silännet Stora 2:15, 2:14</u>							
Ture Anderssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	4	1,40		1630	2500	870	1218
Tomt, - " -	5	0,30		4260	5000	740	222
Åker, - " -	6	0,50		1380	2500	1120	560
" - " -	7	0,40		1630	"	870	348
" - " -	8	0,60		1750	"	750	450
" - " -	9	0,50		1380	"	1120	560
" - " -	10	0,30		"	"	"	336
" - " -	11	0,50		"	"	"	560
Alstringsbåtnad		4,50					4254
Brukningsbåtnad							
5+68-6+89 = 121 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						5:30	641
Utfartsväg-ägogräns = 162 m - " - kr pr m						2:20	356
6+89-utfartsväg = 54 " - " - kr pr m						3:70	200
8+0 - " = 68 " - " - kr pr m						4:--	272
Brukningsbåtnad							1469 641
Totalsumma		4,50					5723 4895

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter.	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Forsloms socken</u>							
<u>Tisslegården Stora 1:12 (Intagan)</u>							
Albin Johansson							
Åker, mylla på lera	12	0,70		1130	2500	1370	959
" - " -	13	0,90		1250	"	1250	1125
" - " -	14	0,20		1630	"	870	174
" - " -	15	0,45		1750	"	750	338
" - " -	16	0,37		1630	"	870	322
" - " -	17	0,72		2130	"	370	266
Tomt, - " -	18	0,20		4260	5000	740	148
Alstringsbåtnad		3,54					3332
Brukningsbåtnad							
8+12-8+79 = 67 m igenlagt dike, kwp. värdet av minskade bruknings-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m							
						3:20	214
8+83-9+86 = 103 m - " - kr pr m							
						3:--	309
Brukningsbåtnad							523
<u>Totalsumma</u>		3,54					3855
<u>Skräddaretorp 1:2</u>							
Elin Svensson							
Åker, mylla på lera	19	0,40		1380	2500	1120	~~448~~ 447
" - " -	20	1,65		1250	"	1250	~~2062~~ 1742
Tomt, - " -	20 a	0,25		4740	5000	260	~~65~~ 55
Alstringsbåtnad		2,30					~~2575~~ 2244
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		2,30					~~2575~~ 2244

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännets Stora 2:13</u>							
Edvard Thunborg							
Åker, mylla på lera	21	0,30		1500	2500	1000	300
Tomt, - " -	22	0,15		3760	5000	1240	186
Åker, - " -	23	0,25		2250	2500	250	63
" - " -	24	0,55		"	"	"	137
Alstringsbåtnad		1,25					686
Brukningsbåtnad		-					-
Totalsumma		1,25					686
<u>Forshems socken</u>							
<u>Tisslegården Stora 1:10</u>							
Edvard Thunborg							
Åker, mylla på lera	25	0,42		2000	2500	500	210
" - " -	26	1,20		1750	"	750	900
" - " -	27	0,55		2250	"	250	138
Alstringsbåtnad		2,17					1248
Brukningsbåtnad							
9+90-11+0 = 110 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks-							
kostnader inberäknat arealvinst kr pr m						4:40	484
Brukningsbåtnad							484
Totalsumma		2,17					1732
<u>Tisslegården Stora 1:9</u>							
Erik Pettersson							
Åker, mylla på lera	28	0,37		1750	2500	750	278
" - " -	29	0,32		2000	"	500	160
" - " -	30	0,50		2250		250	125

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	31	0,90		1750	2500	750	675
Alstringsbåtnad		2,09					1238
Brukningsbåtnad							
11+0-11+56 = 56 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						7:50	420
11+60-12+90 = 130 m - " - kr pr m						5:30	689
Brukningsbåtnad							1109
<u>Totalsumma</u>		2,09					2347
<u>Bredsätters socken</u>							
<u>Kringelängen av 1:1</u>							
Ernst Lundin							
Åker, mylla på lera	32	0,55		1630	2500	870	~~187~~ 479
" - " -	33	0,45		1500	"	1000	450
Alstringsbåtnad		1,00					~~637~~ 929
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		1,00					~~637~~ 929
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Siländskärret 1:2</u>							
Ernst Lundin							
Åker, mylla på lera	34	1,50		1000	2500	1500	~~1979~~ 2250
Alstringsbåtnad		1,50					~~1979~~ 2250
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		1,50					~~1979~~ 2250

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bredsätters socken</u>							
<u>Kringelängen av 1:1</u>							
David Klasson							
Åker, mylla på lera	35	0,25		1630	2500	870	218
" - " -	36	0,30		1000	"	1500	450
Alstringsbåtnad		0,55					668
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,55					668
<u>Forshems socken</u>							
<u>Månstorp Lilla med Myran 1:1</u>							
<u>Tisslegården Stora 1:4, 1:15</u>							
Gustav Karlsson							
Åker, mylla på lera	37	0,60		1380	2500	1120	672
" - " -	38	0,18		1630	"	870	157
" - " -	39	0,22		2130	"	370	81
" - " -	40	0,35		880	"	1620	567
" - " -	41	0,50		1250	"	1250	625
" - " -	42	0,75		1130	"	1370	1027
" - " -	43	0,15		1380	"	1120	168
" - " -	44	0,54		1000	"	1500	810
" - " -	45	0,28		"	"	"	420
Alstringsbåtnad		3,57					4527
Brukningsbåtnad							
13+74-14+04 = 30 m ingenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						7:90	237
Brukningsbåtnad							237
<u>Totalsumma</u>		3,57					4764

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännets Stora 2:4</u>							
Augusta Gustavsson							
Åker, mylla på lera	46	0,53		1650	3000	1350	716
" - " -	47	1,30		1350	"	1650	2145
" - " -	48	0,54		1250	2500	1250	675
" - " -	49	0,25		880	"	1620	405
" - " -	50	0,30		1380	"	1120	336
" - " -	51	0,35		1750	"	750	262
" - " -	52	0,80		1380	"	1120	896
" - " -	53	1,13		1650	3000	1350	1525
" - " -	54	1,15		2100	"	900	1035
" - " -	55	0,40		"	"	"	360
" - " -	56	0,97		1350	"	1650	1600
" - " -	57	0,55		2250	"	750	413
Tomt, - " -	58	0,55		4260	5000	740	407
Åker, - " -	59	0,35		2000	2500	500	175
" - " -	60	0,38		1500	3000	1500	570
" - " -	61	0,47		1200	"	1800	846
" - " -	62	0,50		1950	"	1050	525
" - " -	63	0,38		"	"	"	399
" - " -	64	0,63		1200	"	1800	1134
" - " -	65	0,57		1800	"	1200	684
" - " -	66	0,40		2930	"	70	28
Alstringsbåtnad		12,50					15136
Brukningsbåtnad							
Gräns-16+10 = 167 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m							
16+14-17+80 = 166 m - " -		kr pr m				2:50	417
17+80-18+10 = 30 m - " -		kr pr m				2:50	415
85+82-87+0 = 118 m - " -		kr pr m				6:--	180
31+30-32+25 = 95 m - " -		kr pr m				2:60	307
32+29-34+20 = 191 m - " -		kr pr m				2:60	247
100+0-100+70 = 70 m - " -		kr pr m				1:80	343
Brukningsbåtnad						5:70	399
Totalsumma		12,50					2308
							17444

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Silämet Stora 2:6</u>							
Augusta Gustavsson							
Åker, mylla på lera	67	0,30		1630	2500	870	261
" - " -	68	0,30		1880	"	620	186
" - " -	69	0,80		1500	3000	1500	1200
" - " -	70	0,12		1800	"	1200	144
" - " -	71	0,86		1500	"	1500	1290
" - " -	72	0,55		"	2500	1000	550
Alstringsbåtnad		2,93					3631
Brukningsbåtnad							
18+10-18+79 = 69 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						6:--	414
34+20-34+89 = 69 m - " - kr pr m						3:60	248
Brukningsbåtnad							662
<u>Totalsumma</u>		2,93					4293
<u>Bredsäters socken</u>							
<u>Bredsäter Sven Larsson 5:10</u>							
Gustav Larsson							
Åker, mylla på lera	73	0,30		1130	2500	1370	411
Alstringsbåtnad		0,30					411
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,30					411

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännets Stora 2:3</u>							
Karl Larsson							
Åker, mylla på lera	74	0,40		1500	3000	1500	600
" - " -	75	0,73		2100	"	900	657
" - " -	76	0,90		1950	"	1050	945
" - " -	77	0,80		1500	"	1500	1200
" - " -	78	0,58		"	"	"	870
" - " -	79	0,68		1650	"	1350	918
" - " -	81	0,12		2400	"	600	72
" - " -	82	0,60		1350	"	1650	990
" - " -	83	0,42		2550	"	450	189
" - " -	84	0,30		2000	2500	500	150
Tomt, - " -	85	0,09		4880	5000	120	11
Åker, - " -	86	0,37		1500	2500	1000	370
" - " -	87	0,18		1880	"	620	112
Alstringsbåtnad		6,17					7084
Brukningsbåtnad							
18+79-19+58 = 79 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						7:30	577
25+0-26+31 = 131 m - " - kr pr m						2:--	262
26+31-27+44 = 113 m - " - kr pr m						4:20	475
34+89-35+89 = 100 m - " - kr pr m						2:90	290
Brukningsbåtnad							1604
<u>Totalsumma</u>		6,17					8688

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Silännet Stora 2:5							
Karl Larsson							
Åker, mylla på lera	88	0,40		1380	2500	1120	448
" - " -	89	0,55		1750	"	750	413
" - " -	90	0,42		1800	3000	1200	504
Tomt, - " -	90 a	0,15		3500	5000	1500	225
Åker, - " -	91	0,57		1800	3000	1200	684
" - " -	92	0,78		2100	"	900	702
Alstringsbåtnad		2,87					2976
Brukningsbåtnad							
35+94-38+0 = 206 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						1:80	371
Tomt-52+82 = 185 m - " - kr pr m						2:--	370
Brukningsbåtnad							741
Totalsumma		2,87					3717
Silännet Lilla 1:7							
Karl Larsson							
Åker, mylla på lera	97	0,15		1380	2500	1120	168
Alstringsbåtnad		0,15					168
Brukningsbåtnad							
53+04-53+38 = 34 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						2:--	68
Brukningsbåtnad							68
Totalsumma		0,15					236
Silännet 3:1							
Gustav Linder							
Åker, mylla på lera	100	0,81		1380	2500	1120	907

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Alstringsbåtnad		0,81					907
Brukningsbåtnad							
53+38-54+50 = 112 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						6:--	672
Brukningsbåtnad							672
<u>Totalsumma</u>		0,81					1579
<u>Silännen Lilla av 1:3</u>							
Sixten Mellgren							
Åker, mylla på lera	107	0,16		2000	2500	500	80
" - " -	108	0,41		1750	"	750	308
Alstringsbåtnad		0,57					388
Brukningsbåtnad							
54+50-55+10 = 60 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade							
brukningskostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						7:--	420
Brukningsbåtnad							420
<u>Totalsumma</u>		0,57					808
<u>Hulorna 1:1</u>							
Sixten Mellgren							
Åker, mylla på lera	110	1,25		1800	3000	1200	1500
Alstringsbåtnad		1,25					1500
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		1,25					1500

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Silännen Lilla 1:2</u>							
Helge Johansson							
Åker, mylla på lera	120	0,63		1500	2500	1000	630
" - " -	121	0,43		1750	"	750	323
" - " -	122	0,12		1630	"	870	104
Alstringsbåtnad		1,18					1057
Brukningsbåtnad							
55+10-55+77 = 67 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade							
brukningskostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						6:60	442
Brukningsbåtnad							442
<u>Totalsumma</u>		1,18					1499
<u>Månstorp 2:1</u>							
Nils och Rickard Andersson							
Åker, mylla på lera	99	1,70		1200	3000	1800	3060
Alstringsbåtnad		1,70					3060
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		1,70					3060

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännets Stora 2:3, 2:5</u>							
Karl Larsson							
Åker, mylla på lera	80	0,58		1950	3000	1050	609
" - " -	93	0,77		2550	"	450	347
" mylla på sandig lera	94	0,61		2370	2500	130	79
" mylla på lera	95	0,15		1650	3000	1350	202
" - " -	96	1,60		1800	"	1200	1920
Alstringsbåtnad		3,71					3157
Brukningsbåtnad							
19+58-19+77							
19+80-20+79 = 118 m igenlagt dike, köp. värdet av minskade bruks-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m							
						7:30	861
20+83-21+76 = 93 m - " -		kr pr m				4:--	372
21+76-23+83 = 207 m - " -		kr pr m				1:80	373
Brukningsbåtnad							1606
<u>Totalsumma</u>		3,71					4763
<u>Silännets Lilla av 1:3</u>							
Sixten Mellgren							
Åker, mylla på lera	109	0,18		1500	2500	1000	180
Alstringsbåtnad		0,18					180
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,18					180

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten Ia</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännen Lilla 1:7</u>							
Karl Larsson							
Åker, mylla på lera	98	0,16		2250	2500	250	40
Alstringsbåtnad		0,16					40
Brukningsbåtnad							
38+0-38+67 = 67 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						1:80	121
Brukningsbåtnad							121
<u>Totalsumma</u>		0,16					161
<u>Silännen 3:1</u>							
Gustav Linder							
Åker, mylla på lera	101	0,20		1400	2000	600	120
" - " -	102	0,40		1300	"	700	280
" - " -	103	0,40		900	"	1100	440
Alstringsbåtnad		1,00					840
Brukningsbåtnad							
Väg-40+24 = 90 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						3:50	315
Brukningsbåtnad							315
<u>Totalsumma</u>		1,00					1155
<u>Silännen Lilla av 1:3</u>							
Sixten Mellgren							
Åker, mylla på lera o. grus	104	0,47		1700	2000	300	141
" - " -	105	0,47		1800	"	200	94
" mylla på lera	106	0,15		1500	"	500	75
Alstringsbåtnad		1,09					310
Brukningsbåtnad							
40+28-gräns = 70 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						6:50	455

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
60+0-61+10 = 110 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruksnings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m							
						2:30	253
Brukningsbåtnad							708
<u>Totalsumma</u>		1,09					1018
<u>Silännets Lilla av 1:3, 1:2</u>							
Helge Johansson							
Åker, mylla på lera o. grus	113	0,33		1600	2000	400	132
" - " -	114	0,16		1300	"	700	112
" - " -	115	0,14		1800	"	200	28
" - " -	116	0,23		1900	"	100	23
" - " -	117	0,30		1500	"	500	150
Tomt, - " -	123	0,10		3400	4000	600	60
Alstringsbåtnad		1,26					505
Brukningsbåtnad							
61+10-62+08 = 98 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruksnings- kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m							
						5:90	578
65+0-65+53 = 53 m - " - kr pr m						3:50	185
Brukningsbåtnad							763
<u>Totalsumma</u>		1,26					1268
<u>Silännets Lilla av 1:3</u>							
Anders Gustavsson							
Åker, mylla på sandig lera	126	0,27		1400	2000	600	162
Alstringsbåtnad		0,27					162
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,27					162

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Silännet Lilla av 1:3</u>							
Anna Blom							
Åker, mylla på sandig lera	127	0,29		1400	2000	600	174
Alstringsbåtnad		0,29					174
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,29					174
<u>Silännet Lilla 1:17</u>							
Anton Lund							
Tomt, mylla på lera	128	0,07		2600	4000	1400	98
Alstringsbåtnad		0,07					98
Brukningsbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,07					98
<u>Samfälligheten Ma .</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännet Lilla 1:2</u>							
Helge Johansson							
Åker, mylla på lera o. grus	118	0,25		1200	2000	800	200
" - " -	119	0,48		1100	"	900	432
Alstringsbåtnad		0,73					632
Brukningsbåtnad							
41+75-42+23 = 48 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings-							
kostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						4:--	192
42+27-43+03 = 76 m - " - kr pr m						2:80	213
Brukningsbåtnad							405
<u>Totalsumma</u>		0,73					1037

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hulorna 1:1</u>							
Sixten Mellgren							
Åker, mylla på lera o. grus	111	0,35		1200	2000	800	280
Alstringsbåtnad		0,35					280
Brukningbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,35					280
<u>Samfälligheten Oa .</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silämet 1411a 1:2</u>							
Helge Johansson							
Åker, mylla på lera o. grus	124	0,50		360	1800	1440	720
" - " -	125	0,15		1080	"	720	108
Alstringsbåtnad		0,65					828
Brukningbåtnad							
Tvärdike-gränsdike = 83 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade							
brukningskostnader inberäknat arealvinst, kr pr m						4:20	349
Brukningbåtnad							349
<u>Totalsumma</u>		0,65					1177
<u>Hulorna 1:1</u>							
Sixten Mellgren							
Åker, mylla på lera o. grus	112	0,50		1080	1800	720	360
Alstringsbåtnad		0,50					360
Brukningbåtnad		-					-
<u>Totalsumma</u>		0,50					360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännets Stora 2:12</u>							
Matilda Fredén	1-3 ab	2,19				1430	
	brb					<u>282</u>	1712
<u>Silännets Stora 2:14, 2:15</u>							
Ture Anderssons dödsbo	4-11 ab	4,50				4254	
	brb					<u>641</u>	4895
<u>Forshems socken</u>							
<u>Tisslegården Stora 1:12</u>							
Albin Johansson	12-18 ab	3,54				3332	
	brb					<u>523</u>	3855
<u>Skräddaretorp 1:2</u>							
Elin Svensson	19-20a ab	2,30				2244	
	brb					-	2244
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännets Stora 2:13</u>							
Edvard Thunborg	21-24 ab	1,25				686	
	brb					-	686
<u>Forshems socken</u>							
<u>Tisslegården Stora 1:10</u>							
Edvard Thunborg	25-27 ab	2,17				1248	
	brb					<u>484</u>	1732
<u>Tisslegården Stora 1:9</u>							
Erik Pettersson	28-31 ab	2,09				1238	
	brb					<u>1109</u>	2347

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bredsätters socken</u>							
<u>Kringelängen av 1:1</u>							
Ernst Lundin	32-33 ab	1,00				637	
	brb					-	637
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Siländskärret 1:2</u>							
Ernst Lundin	34 ab	1,50				1979	
	brb					-	1979
<u>Bredsätters socken</u>							
<u>Kringelängen av 1:1</u>							
David Klasson	35-36 ab	0,55				668	
	brb					-	668
<u>Forshems socken</u>							
<u>Månstorp L:a med Myran 1:1</u>							
<u>Tisslegården Stora 1:4, 1:15</u>							
	37-45 ab	3,57				4527	
	brb					237	4764
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännet Stora 2:4</u>							
Augusta Gustavsson	46-66 ab	12,50				15136	
	brb					2308	17444
<u>Silännet Stora 2:6</u>							
Augusta Gustavsson	67-72 ab	2,93				3631	
	brb					662	4293
<u>Bredsätters socken</u>							
<u>Bredsäter Sven Larsgården 5:10</u>							
Gustav Larsson	73 ab	0,30				411	
	brb					-	411

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännnet Stora 2:3</u>							
Karl Larsson	74-79 81-87 ab	6,17				7084	
	brb					1604	8688
<u>Silännnet Stora 2:5</u>							
Karl Larsson	88-92 ab	2,87				2976	
	brb					741	3717
<u>Silännnet Lilla 1:7</u>							
Karl Larsson	97 ab	0,15				168	
	brb					68	236
<u>Silännnet 3:1</u>							
Gustav Linder	100 ab	0,81				907	
	brb					672	1579
<u>Silännnet Lilla av 1:3</u>							
Sixten Mellgren	107-108 ab	0,57				388	
	brb					420	808
<u>Hulorna 1:1</u>							
Sixten Mellgren	110 ab	1,25				1500	
	brb					-	1500
<u>Silännnet Lilla 1:2</u>							
Helge Johansson	120-122 ab	1,18				1057	
	brb					442	1499
<u>Månstorp 2:1</u>							
Nils o. Rickard Andersson	99 ab	1,70				3060	
	brb					-	3060
<u>Summa</u>		55,09					68754

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännnet Stora 2:3, 2:5</u>							
Karl Larsson	80, 93-96 ab	3,71				3157	
	brb					1606	4763
<u>Silännnet Lilla av 1:3</u>							
Sixten Mellgren	109 ab	0,18				180	
	brb					-	180
Summa		3,89					4943
<u>Samfälligheten La</u>							
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Silännnet Lilla 1:7</u>							
Karl Larsson	98 ab	0,16				40	
	brb					121	161
<u>Silännnet 3:1</u>							
Gustav Linder	101-103 ab	1,00				840	
	brb					315	1155
<u>Silännnet Lilla av 1:3</u>							
Sixten Mellgren	104-106 ab	1,09				310	
	brb					708	1018
<u>Silännnet Lilla av 1:3, 1:2</u>							
Helge Johansson	113-117 123 ab	1,26				505	
	brb					763	1268
<u>Silännnet Lilla av 1:3</u>							
Anders Gustavsson	126 ab	0,27				162	
	brb					-	162

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Silännnet Lilla av 1:3</u>							
Anna Blom	127 ab	0,29				174	
	brb					-	174
<u>Silännnet Lilla 1:17</u>							
Anton Lund	128 ab	0,07				98	
	brb					-	98
Summa		4,14					4036
		0,02 4,02					98 3938
<u>Samfälligheten Ma</u>							
<u>Lugnäs socken</u>							
<u>Silännnet Lilla 1:2</u>							
Helge Johansson	118-119 ab	0,73				632	
	brb					405	1037
<u>Hulorna 1:1</u>							
Sixten Mellgren	111 ab	0,35				280	
	brb					-	280
Summa		1,08					1317
<u>Samfälligheten Oa .</u>							
<u>Lugnäs socken</u>							
<u>Silännnet Lilla 1:2</u>							
Helge Johansson	124-125 ab	0,65				828	
	brb					349	1177
<u>Hulorna 1:1</u>							
Sixten Mellgren	112 ab	0,50				360	
	brb					-	360
Summa		1,15					1537

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Öppet dike A - B.</u>							
<u>Ramsekärr 1:2</u>							
Gunnar Broo (0+50-3)	650	10	65:--	1700	10	170:--	235:--
Månstorp, Åskekärr den 29 maj 1958.							
I tjänsten:							
<i>Sven Holmström</i>							
Sven Holmström							
Lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
<i>Carl Gustav Larsson</i>							
<i>Emil Järnberg</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Öppna diket A - B .</u>				
0+50-3	250	Schaktning av lera m ³	900	2:--	1800:--	
1+36		Rörbro typ B; l=7,0 m, b=4,0 m, d=0,80 m st	1	600:--	600:--	
		Sprängning av berg m ³	22	25:--	550:--	
		Jordersättning enl. jordersätt- ningslängd			235:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>315:--</u>	3500:--
		<u>Rördiket B - 4+50</u>				
3-4+50	150	600 mm rör med frakt m	150	17:50	2625:--	
- " -		Grävning, läggning och återfyllning "	150	6:--	900:--	
4+32-4+40		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg st	1	20:--	20:--	
3		Rörledningsöga typ U-1, jämte förstärkning av botten och slänter "	1	200:--	200:--	
4+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid södra sidan av rörledn. inkopp- las med 150 mm:s rör	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>385:--</u>	4220:--
		<u>Rördiket 4+50 - 6+89 .</u>				
4+50-6+89	239	600 mm rör med frakt m	239	17:50	4182:50	
4+50-6		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	7:20	1080:--	
6-6+89		- " - "	89	6:--	534:--	
5+61-5+68		Tillägg för rörledn. fram- dragande genom väg st	1	20:--	20:--	
5		Inkoppl. av bef. rörledning "	1	20:--	20:--	
5+61		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid södra sidan av rörledn., inkoppl. med 150 mm:s rör	1	90:--	90:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
5, 5+68, 6+89		Brunn typ B-1; d=1,0 med konisk överdel st 3	3	210:--	630:--	
		Arbetsledning och oförutsett			663:50	7220:--
		<u>Rördiket 6+89 - C .</u>				
6+89-8+79	190	600 mm rör med frakt m 190	190	17:50	3325:--	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. " 190	190	6:--	1140:--	
8+79		Brunn typ B-1; d=1,00 med konisk överdel st 1	1	210:--	210:--	
8		Brunn typ B-1; d=0,60 m, vid norra sidan av rörledn., inkopplas med 2 50mm:s rören st 1	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			385:--	5150:--
		<u>Rördiket C - 11 .</u>				
8+79-11	221	450 mm rör med frakt m 221	221	9:30	2055:30	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. " 221	221	4:50	994:50	
9+86, 11		Brunn typ B-1; d=0,90 med konisk överdel st 2	2	180:--	360:--	
		Arbetsledning och oförutsett			350:20	3760:--
		<u>Rördiket 11 - D - Da - E .</u>				
11-12+80 13+74-14+11	217	450 mm:s rör med frakt m 217	217	9:30	2018:10	
11-12+80		Grävn., lägg. o. återfylln. " 180	180	5:50	990:--	
13+74-14+11		- " - " 37	37	4:50	166:50	
14+4-14+11		Tillägg för rörledn. fram- dragande genom väg st 1	1	30:--	30:--	
13+74, 14+11		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel " 2	2	180:--	360:--	
14+4		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid ö:a sidan av rörledn., inkopplas med 150 mm:s rör 1	1	90:--	90:--	
11+98		Brunn typ B-3; d=0,90 m st 1	1	100:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			385:40	4140:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket E - F - G - H .</u>						
14+11-14+49 14+60-16+14	192	300 mm rör med frakt	m	192 ^{6:60} 5:15	988:80	
16+14-19+58	344	225 - " -	"	344 ^{3:15} 3:25	1118:--	
14+11-14+49		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	38 3:50	133:--	
14+60-16+14		- " -	"	154 2:70	415:80	
16+14-19+58		- " -	"	344 2:30	791:20	
15+34, 16+14		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st	2 150:--	300:--	
18+79, 19+58		" " B-1; d=0,60 m	"	2 90:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>393:20</u>	4320:--
<u>Rördiket C - C^I.</u>						
70-70+85	85	150 mm rör med frakt	m	85 ^{2:20} 2:15	182:75	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	85 1:50	127:50	
70+85		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1 80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>39:75</u>	430:--
<u>Rördiket D - D^I.</u>						
80-81+92	192	150 mm rör med frakt	m	192 ^{2:10} 2:15	412:80	
81+92-82+80	88	125 - " -	"	88 ^{2:10} 2:10	184:80	
80-80+45		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	45 2:80	126:--	
80+45-81+92		- " -	"	147 2:30	338:10	
81+92-82+80		- " -	"	88 2:20	193:60	
80+45, 80+93, 81+92, 82+80		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	4 80:--	320:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>154:70</u>	1730:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket Da - Db .</u>				
75-76+56	156	150 mm rör med frakt m	156	2:15	335:40	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	156	1:70	265:20	
76+56		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			69:40	750:--
		<u>Rördiket E - 34+89 .</u>				
30-31+30	130	375 mm rör med frakt m	130	6:80	884:--	
31+30-34+20	290	300 - " - "	290	5:15	1493:50	
34+20-34+89	69	250 - " - "	69	3:60	248:40	
30-31+30		Grävning, lägg. o. återfylln. "	130	3:50	455:--	
31+30-34+20		- " - "	290	2:70	783:--	
34+20-34+89		- " - "	69	2:40	165:60	
31+30		Brunn typ B-1; d=0,90 m st	1	180:--	180:--	
32+91, 34+20		" " B-1; d=0,80 "	2	150:--	300:--	
34+89		" " B-1; d=0,60 "	1	110:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett			470:50	5090:--
		<u>Rördiket 34+89 - La .</u>				
34+89-37	211	250 mm rör med frakt m	211	3:60	759:60	
37-38	100	225 - " - "	100	3:25	325:--	
34+89-37		Grävn., lägg. o. återfylln. "	211	2:50	527:50	
37-38		- " - "	100	1:50	150:--	
35+89-35+94		Tillägg för rörledn. framdragande genom väg st	1	25:--	25:--	
35+94, 36+24, 37		Brunn typ B-1; d=0,60 m "	3	100:--	300:--	
		Arbetsledning och oförutsett			212:90	2300:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket K - K^I</u>				
100-100+70	70	200 mm rör med frakt m	70	^{2:50} 2:75	192:50	
- " -		Grävn., lägnn. o. återfylln. "	70	2:--	140:--	
100+70		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			47:50	460:--
		<u>Rördiket L - Q.</u>				
50+33-53+38	305	200 mm rör med frakt m	305	^{3:50} 2:75	838:75	
53+38-55+10	172	150 - " - "	172	^{2:20} 2:15	369:80	
55+10-55+77	67	125 - " - "	67	^{2:10} 2:10	140:70	
55+77-56+55	78	100 - " - "	78	^{1:50} 1:50	117:--	
50+33-50+90		Grävn., lägnn. o. återfylln. "	57	2:30	131:10	
50+90-52		- " - "	110	1:80	198:--	
52-53+38		- " - "	138	2:--	276:--	
53+38-55+10		- " - "	172	1:60	275:20	
55+10-55+77		- " - "	67	1:60	107:20	
55+77-56+55		- " - "	78	1:70	132:60	
50+65, 51+69, 53+38, 53+78, 54+50, 55+10, 55+77, 56+55		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	8	80:--	640:--	
50+65-50+69		Tillägg för rörledn. fram- dragande genom väg "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			298:65	3540:--
		<u>Rördiket F - F^I.</u>				
85-85+82	82	200 mm rör med frakt m	82	^{3:50} 2:75	225:50	
85+82-87	118	150 - " - "	118	^{2:20} 2:15	253:70	
85-85+82		Grävn., lägnn. o. återfylln. "	82	2:30	188:60	
85+82-87		- " - "	118	1:90	224:20	
85+82, 87		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			108:--	1160:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket G - G^I - G^{II}</u>						
90-92+20	220	150 mm rör med frakt	m	220	2:15	473:--
92+20-92+74	54	100 - " -	"	54	1:50	81:--
90-91+20		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	120	1:60	192:--
91+20-92+20		- " -	"	100	2:20	220:--
92+20-92+74		- " -	"	54	1:80	97:20
92+20, 92+74		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160:--
		Arbetsledning o. oförutsett			126:80	1350:--
<u>Rördiket G^I - G^{III}</u>						
95-95+28	28	75 mm rör med frakt	m	28	1:10	30:80
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	28	1:60	44:80
95+28		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80:--
		Arbetsledning o. oförutsett			24:40	180:--
<u>Rördiket H - H^I</u>						
25-26+31	131	150 mm rör med frakt	m	131	2:15	281:65
26+31-27+48	117	100 - " -	"	117	1:50	175:50
25-26+31		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	131	1:60	209:60
26+31-27+48		- " -	"	117	1:20	140:40
26+31, 27+48		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160:--
		Arbetsledning o. oförutsett			102:85	1070:--
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>						50370:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten H</u>				
		<u>Rördiket H - I .</u>				
19+58-21+76	218	150 mm rör med frakt m	218	2:15	468:70	
21+76-23+92	216	75 - " - "	216	1:10	237:60	
19+58-21+76		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:60	348:80	
21+76-23+92		- " - "	"	1:10	237:60	
20+83, 21+76, 23+62, 23+92		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	4	80:--	320:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			167:30	1780:--
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				1780:--
		<u>Samfälligheten La .</u>				
		<u>Rördiket La - M - Na .</u>				
38-39+15	115	225 mm rör med frakt m	115	3:25	373:75	
39+15-40+62	147	200 - " - "	"	2:75	404:25	
40+62-41+6	44	150 - " - "	"	2:15	94:60	
38-39+15		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	2:--	230:--	
39+15-40+62		- " - "	"	1:90	279:30	
40+62-41+6		- " - "	"	1:70	74:80	
39+15, 39+19		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	2	100:--	200:--	
40+28, 41+6		" " B-1; d=0,50 "	"	80:--	160:--	
40+62		" " B-3; d=0,50 "	"	50:--	50:--	
38+80		Inkoppl. av bef. rörledning "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			193:30	2070:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket M - O - Oa .</u>						
60-62+8	208	150 mm rör med frakt m	208	2:15	447:20	
62+8-62+67	59	125 mm - " - "	59	2:10	123:90	
60-60+50		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:50	75:--	
60+50-60+80		- " - "	30	3:--	90:--	
60+80-61+10		- " - "	30	1:50	45:--	
61+10-61+45		- " - "	35	1:80	63:--	
61+45-62+8		- " - "	63	3:50	220:50	
62+8-62+67	59	- " - "	59	2:30	135:70	
61+10, 62+8 62+67		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	3	80:--	240:--	
61+75		Inkoppling av sidogren "	1	7:50	7:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			152:20	1600:--
<u>Rördiket O - O^I</u>						
65-65+53	53	75 mm rör med frakt m	53	1:10	58:30	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	53	1:70	90:10	
65+53		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			31:60	260:--
<u>Samfälligheten La summa kronor</u>						3930:--
<u>Samfälligheten Ma</u>						
<u>Rördiket Ma - N .</u>						
41+6-42+27	121	125 mm rör med frakt m	121	2:10	254:10	
42+27-43+3	76	100 - " - "	76	1:50	114:--	
41+6-42+27		Grävn., lägg. och återfylln. "	121	2:80	338:80	
42+27-43+3		- " - "	76	2:70	205:20	
41+75, 42+27, 43+3		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			117:90	1270:--
<u>Samfälligheten Ma summa kronor</u>						1270:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten Oa .</u>				
		<u>Rördiket Oa - P .</u>				
62+67-64+2	135	125 mm rör med frakt m	135	2:10	283:50	
64+2-64+83	81	100 - " - "	81	1:50	121:50	
62+67-64+2		Grävn., lägg. o. återfylln. "	135	3:50	472:50	
64+2-64+32		- " - "	30	2:50	75:--	
64+32-64+83		- " - "	51	2:70	137:70	
63+19, 64+2, 64+83		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	3	80:--	240:--	
64+32		Stensil "	1	15:--	15:--	
64+52		Inkoppl. av bef. rörledn. "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			134:80	1490:--
		<u>Samfälligheten Oa summa kronor</u>				1490:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
0+50-3	250	Öppna diket A - B				3500
3-4+50	150	Rördiket B - 4+50				4220
4+50-6+89	239	" 4+50 - 6+89				7220
6+89-8+79	190	" 6+89 - C				5150
8+79-11	221	" C - 11				3760
11-12+80 13+74-14+11	217	" 11 - D - Da - E				4140
14+11-14+49 14+60-19+58	536	" E - F - G - H				4320
70-70+85	85	" C - C ^I				430
80-82+80	280	" D - D ^I				1730
75-76+56	156	" Da - Db				750
30-34+89	489	" E - 34+89				5090
34+89-38	311	" 34+89 - Ia				2300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
100-100+70	70	Rördiket K - K ^I				460
50+33-56+55	622	" L - Q				3540
85-87	200	" F - F ^I				1160
90-92+74	274	" G - G ^I - G ^{II}				1350
95-95+28	28	" G ^I - G ^{III}				180
25-27+48	248	" H - H ^I				1070
	<u>4566</u>	<u>Samfälligheten A</u> summa kronor				<u>50370</u>
		<u>Samfälligheten H.</u>				
19+58-23+92	434	Rördiket H - I				1780
	<u>434</u>	<u>Samfälligheten H</u> summa kronor				<u>1780</u>
		<u>Samfälligheten Ia.</u>				
38-41+6	306	Rördiket Ia - M - Ma				2070
60-62+67	267	" M - O - Oa				1600
65-65+53	53	" O - O ^I				260
	<u>626</u>	<u>Samfälligheten Ia</u> summa kronor				<u>3930</u>
		<u>Samfälligheten Ma.</u>				
41+6-43+3	197	Rördiket Ma - N				1270
	<u>197</u>	<u>Samfälligheten Ma</u> summa kronor				<u>1270</u>
		<u>Samfälligheten Oa.</u>				
62+67-64+83	216	Rördiket Oa - P				1490
	<u>216</u>	<u>Samfälligheten Oa</u> summa kronor				<u>1490</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	4566	Samfälligheten A				50370
	434	" H				1780
	626	" La				3930
	197	" Ma				1270
	216	" Oa				1490
	<u>6039</u>	<u>Slutsumma kronor</u>				<u>58840</u>
		<u>Avdragsdiket B^I - B^{II}</u>				
	166	100 mm rör med frakt m	166	1:50	249:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	166	1:80	298:80	
		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>62:20</u>	690
		<u>Avdragsdiket B^{III} - B^{IV}</u>				
	60	75 mm rör med frakt m	60	1:10	66:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	1:--	60:--	
		Tillägg för rörledn. framdragande genom väg st	1	10:--	10:--	
		Brunn typ B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>24:--</u>	220
		<u>Avdragsdiket B^V - B^{VI}</u>				
	72	250 mm rör med frakt m	72	3:60	259:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	72	3:--	216:--	
		Tillägg för ledn. framdragande genom väg st	1	20:--	20:--	
		Brunn typ B-1; d=0,60 m "	1	100:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>64:80</u>	660

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- För samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten c:a 220 m VSV om sekt. B å höjden + 9,48 m;
- För samfälligheterna H, Ia, Ma och Oa inhugget kors i jordfast sten c:a 30 m V om sekt. Ia å höjden + 15,71 m.

Månstorp, Åskelärr den 29 maj 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A .</u>						
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännet Stora 2:12</u>						
Matilda Fredén avd. 1		1712	1879	1879	3,730	
<u>Silännet Stora 2:14, 2:15</u>						
Ture Anderssons dödsbo avd. 1	S	4895	5371	5371	10,663	11 l
<u>Forshems socken</u>						
<u>Tisslegården Stora 1:12</u>						
Albin Johansson avd. 1	S	3855	4230	4230	8,398	3 l
<u>Skräddaretorp 1:2</u>						
Elin Svensson avd. 1		2244	2462	2462	4,888	
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännet Stora 2:13</u>						
Edvard Thunborg avd. 1	S	686	753	753	1,495	8
<u>Forshems socken</u>						
<u>Tisslegården Stora 1:10</u>						
Edvard Thunborg avd. 1	S	1732	1900	1900	3,772	4 l
<u>Tisslegården Stora 1:9</u>						
Erik Pettersson avd. 1		2347	2575	2575	5,112	5 l



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bredsäters socken</u>						
<u>Kringelängen av 1:1</u>						
Ernst Lundin avd. 1		637	699	699	1,388	8
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Siländskärret 1:2</u>						
Ernst Lundin avd. 1		1979	2171	2171	4,310	10
<u>Bredsäters socken</u>						
<u>Kringelängen av 1:1</u>						
David Klasson avd. 1		668	733	733	1,455	8
<u>Forshems socken</u>						
<u>Månstorp L:a med Myran 1:1</u>						
<u>Tissleg:n Stora 1:4, 1:15</u>						
Gustav Karlsson avd. 1	S	4764	5227	5227	10,377	8
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännet Stora 2:4</u>						
Augusta Gustavsson avd. 2	S	9674	4410			
" 3+4		7770	4622	9032	17,931	12
<u>Silännet Stora 2:6</u>						
Augusta Gustavsson avd. 2	S	3598	1640			
" 3+4		695	413	2053	4,076	12
<u>Bredsäters socken</u>						
<u>Bredsäter Sven Larsg:n 5:10</u>						
Gustav Larsson avd. 3+4		411	245	245	0,486	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännnet Stora 2:3</u>						
Karl Larsson avd. 2	S	7755	3535			
" 3+4		933	555	4090	8,120	9 l
<u>Silännnet Stora 2:5</u>						
Karl Larsson avd. 3+4	S	3717	2211	2211	4,390	9 l
<u>Silännnet Lilla 1:7</u>						
Karl Larsson avd. 3+4	S	236	140	140	0,278	x
<u>Silännnet 3:1</u>						
Gustav Linder avd. 3+4	S	1579	939	939	1,864	1 l
<u>Silännnet Lilla av 1:3</u>						
Sixten Mellgren avd. 3+4	S	808	481	481	0,955	6 l
<u>Hulorna 1:1</u>						
Sixten Mellgren avd. 3+4	S	1500	892	892	1,771	6 l
<u>Silännnet Lilla 1:2</u>						
Helge Johansson avd. 3+4	S	1499	892	892	1,771	7 l
<u>Månstorp 2:1</u>						
Nils o. Rickard Andersson avd. 2	S	3060	1395	1395	2,770	
Summa		68754		50370	100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten H .</u>						
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännet Stora 2:3, 2:5</u>						
Karl Larsson	S	4763		1715	96,358	l 9
<u>Silännet Lilla av 1:3</u>						
Sixten Mellgren	S	180		65	3,642	l 6
Summa		4943		1780	100,000	
<u>Samfälligheten Ia .</u>						
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännet Lilla 1:7</u>						
Karl Larsson	S	161		157	3,989	8
<u>Silännet 3:1</u>						
Gustav Linder	S	1155		1125	28,618	l 1
<u>Silännet Lilla av 1:3</u>						
Sixten Mellgren	S	1018		991	25,223	l 6
<u>Silännet Lilla av 1:2, 1:3</u>						
Helge Johansson	S	1268		1235	31,417	l 7
<u>Silännet Lilla av 1:3</u>						
Anders Gustavsson		162		158	4,014	
<u>Silännet Lilla av 1:3</u>						
Anna Blom		174		169	4,311	
<u>Silännet Lilla 1:17</u>						
Anton Lund		98		95	2,428	
Summa		4036		3930	100,000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Ma .</u>						
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännnet Lilla 1:2</u>						
Helge Johansson	S	1037		1000	78,740	67
<u>Hulorna 1:1</u>						
Sixten Mellgren	S	280		270	21,260	66
Summa		1317		1270	100,000	
<u>Samfälligheten Oa .</u>						
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Silännnet Lilla 1:2</u>						
Helge Johansson	S	1177		1190	79,866	67
<u>Hulorna 1:1</u>						
Sixten Mellgren	S	360		300 ^{x)}	20,134	66
Summa		1537		1490	100,000	
<u>Sammandrag .</u>						
Samfälligheten A		68754		50370	100	85,317
" H		4943		1780	100	6,134
" Ia		4036		3930	100	5,008
" Ma		1317		1270	100	1,634
" Oa		1537		1490	100	1,907
Summa		80587		58840		100,000
Månstorp, Äskekärr den 29 maj 1958.						
I tjänsten:  Sven Holmström Lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:  						
^{x)} Kostnadsbegränsning enl. 7 kap. 26 § i vattenlagen.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månstorp m.fl. hemman i Lugnås, Forshems och Bredsäters socknar, Lugnås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km sydväst om Bredsäters kyrka inom nederbördsområde nr 140/141, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - B^I - B^{III} - B^V - C - C^{II} - D - Da - E - F - G - H - I för huvudavloppet samt C - C^I, D - D^I, Da - Db, E - K - L - La - M - Ma - N, K - K¹, L - Q, M - O - Oa - P, O - O¹, F - F¹, G - G^I - G^{II}, G^I - G^{III} och H - H¹ för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avloppen A - B - B^I - B^{III} - B^V - C - C^{II} - D - Da - E - F - G - H och E - K - L - La - M antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. För övriga avlopp har den

största avrinningen beräknats att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Härvid har även hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdränneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. E.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A ", " H ", " Ia ", " Ma " och " Oa ". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten " A " särskild utredning verkställts, bil. I. Härav framgår att samfälligheten " A " skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten " A ", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Dessutom har verkställts jämkning i delaktigheten enl. bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen för Sixten Mellgren, Hulorna 1:1 inom samfäl-

ligheten " Oa ". Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall, sedan fem år efter färdigställandet förflutit, underhållet av avloppssträckan A - B, som ingår i "Ramsekärres dikningsföretag av år 1951", återgå till detta äldre företag, varefter framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avloppssträcka delas lika mellan båda företagen.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en ägobro vid sekt. 1+36 enligt det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av bron skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna " H ", " La ", " Ma " och " Oa " understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten A skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kr 103:13, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelnings-

längdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Silännets dikningsföretag av år 1958".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygds vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Månstorp, Åskekärr den 29 maj 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.


Carl Gustavson

Ernst J. J. J. J.



Brunn typ B-1
vid sidan av rörledning.


Brunnar med en diameter över 0,60 m utföres med konisk överdel.




Månstorp, Äskekärr den 29 maj 1958.

I tjänsten:
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Månstorp, Äskekärr den 29 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.



Mått i mm


Månstorp, Äskekärr den 29 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Trumma typ A.



Månstorp, Äskekärr den 29 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.