



Akt nr:

R-F4b-LS182/58

AU\$R-F4b-LS182/58

Handlingar angående

"Uvereds dikningsföretag av år 1958"

i Uvereds och Longs socknar, Järpås
och Levene kommuner av Skaraborgs län;
upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.			
Företagets namn Uvereds dikningsföretag av år 1958			
Socken Uvered och Long		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Werner Ohlsson, Skräddaregården, Uvered, Järpås.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 17/12-1958	Bidrag till utförandet, kr 5.970:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.970:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Besiktning verkställd den maj 1959		Besiktning verkställd av l:e assistent Axel Kedefält	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för diket Kc - K - Kd inom samfälligheten I. Rörledningen har vid Kc utförts ca 7 cm djupare och vid Kd ca 10 cm grundare än planen anger. Dessutom har sträckorna 114+12 - 114+40 och 114+40 - 116 utförts med rör av 250 resp. 200 mm:s inre diam. mot 225 mm. Brunnen vid 114+95 har utförts vid 114+40.


Förestående, under arbetets gång av täckdikningsförman efter medgivande av markägaren utförda avvikelser, har tillkommit i samband med utförande av detaljdräneringen.

Då ändringarna, vilka införts med grön färg å plan- och profilritningarna, icke är av sådan beskaffenhet att de äventyrar avsedd torrläggning, föreslås företaget till godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna för företagets utförande har överstigit de beräknade.

Skara den 14 maj 1959.


I tjänsten:


(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 25 juni 1959, § 207, ärende 4.

Skara den 25 juni 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Syn-
förättning enligt
rättslagen för igen-
läggning med och av
öppna kollopp, till-
varande Valles m. fl.
förslagningsföretag inom
Järpås och M. Revens kom-
muner och Skaraborgs
län.

Den 9 februari 1954 i Skreddaregården
Närvarande: Undertecknad Statens
lantbruksmyndighet och förättningsmän
samt gode männen Lemnart Jollaasson, Djupe-
dal och Carl Fridlund, Åregården, ävensom
förijande sakägare:

Försändena:

Werner Olsson äg. Årevid 17'

Herald Jönsson " " 8'

Robert Kjellner " Årevids topta 120

Wen Jönsson " Årevid 210

av övriga sakägare:

Artur Larsson äg. Årevid Skreddareg. 97

Valles m. fl. förslagningsföretag genom
ordf. Werner Olsson och styrelseledamöterna
Magnus Jönsson och Yngve Kjell-
ström.

§ 1
Uppläses det för förslagningsmännen

utvidgade fjordområdet, som hade lydlr
skligt bit. A.

§ 2
Något fåt elust sjuvännerna kunde
y utvåras.

§ 3
Förelades de på Vallerus m. fl. kon.
tjyning pörtag förande ritningarna
och meddelningarna.

§ 4
Föreländerna uppger att de i Vallerus kon.
tjyning pörtag ingående äggsna sidv-
föreländ inte äro tillräckliga i sitt em-
varande skick för att medge tillfreds-
ställande utlopp för deras redan ut-
förda fack förning och dessutom voro
dessa sidv förklar på grund av sitt
dåliga fall mycket besvärliga och dyr-
bara att underhålla. De yskade där-
för på deras ersättning med fackta
redningar helt eller delvis på sådant
sätt att möjligt ~~konstruktions~~
utlopp för deras fack förning kunde
erhas på billigare sätt. Werner Olsson
yskade dessutom på upptagande av
särskilt utlopp för källan och Mus-
font, så att dessa kunde konstruktions
även vid exceptionella flöden.

§ 5

Man anmälde sig Erik Jönsson, värdare
ägare till Wollstedtorpa 1²⁸, samt Ragnar
Jönsson värdare ägare till Djupedal
Skattegården 1³.

Båda förkaade sig med Söländers
och yrkade på före tagets utsträck-
ning så att jämväl deras därav
berörande mark må komma på
köpsed. ställande sått beslutas på
littigaste vis, bit. D.

§ 6

Artur Larsson, Skräddargården, yrkade
att eventuella tächts ledningar över hans
mark skulle utföras så, att en blivande
dränning av hans mark icke därigenom
förögrades eller fördröjdes.

§ 7

Som ritet vidare finns att här proto-
kollet utredma förklarades sammans-
trädet uppsatt med tilläggs givande,
att sedan undersökningen komplette-
rats och förslag till dränning en upp-
rättats, nytt sammanskräde kommer
att hållas i ort och tid som
kommer att i laga ordning för
sällägarna tilläggs givas.
Ort och tid

men även.

Stjärten:
Wenthallin

St. Adami gode män:
Lennart Juhani Carefors

Den 28 maj 1957 i Uvreds bygdegård

Närvarande: Understecknad lantbruksskydd,
skiftesordningsmännen Lennart Johansson och
Carl Fridlund samt fjögurde sekreter:

Arvid Andersson

Einor Johansson

Per-Olof Hermansson

Tyge Gustafsson

Hilding Johansson

Karl Gustafsson

Arvid Jönsson

Ragnar Sörensen

Erik Sörensen

Gösta Svaneberg

Robert Kjellner

Ulf Jönsson

John Karlsson

Werner Olsson

Arvid Larsson

John Albertsson

Karl Andersson

Robert Karlsson

Gösta Karlsson

Gustav Johansson
 Josef Gustavsson
 Johan Karlsson
 Gustav Johansson

Manus gen. Bengt Kjellström ent. fallen
 från domaintendens Eric Wiberg bil. D^I
 Knut Ross

Falke Johansson
 Gustav Karlsson
 Sven Oskar Sjölén
 Egon Lewerin

§8

Upplöstes det för förädlingsmannen ut-
 förade förordnandet, som hade
 givits ent. bil. A.

§9

Något för enst understreckad förädlings-
 man kunde g. utkrävas.

§10.

Första Sveriges förädlade sig med
 skattemäss. bil. D.

§11.

Förklarades för sådana alternativ till
 dikningens utvärderade

§12

Efter en längre diskussion beslutades att
 på grund av de rel. höga kostnaderna
 endast utifrån värdgrupperna
 för Lärans och Verner Alms mark, som
 kostnadsberäknats till 5.800:- samt i en-
 liggning av anläggningen K-Kc och J-J^F delen J-Ja^F - gån-
 Dessutom skulle hela det gamla förtjög
 hamnas.

§13.

Samt riket vidare fanns att det
motskallat utvecklas förklarades sammans-
kedet avslutat med tillkännagivande
att redan fastlagt förslag till nytt
sammansatt kommitté att kallas i
det att det, som kommer att i laga
ordning för riksdagen tillkännagivis.

Det att det som var
i förhållande
Therese Almqvist

Bekräftande givde man:
Lennart Johansson

Carl Fredrik

Den 13 mars 1958 hos Werner Ahlsson, Skräddare-
gälden, Umeå.

Förestående nyemän och följande riksgälden:

Einar Johansson

Bengt Hermansson

Gösta Svantesson

Werner Ahlsson

Artur Larsson

Bengt Kjellström

Karl Jönsson

Robert Kjellner suppl. för Karl Jönsson

§14

Förklarades det redan föregående sammans-
kedet upprättade förslag till riksdag.

§15.

Upplästet synemaneus utslutande,
som hade lydelse sub. tit. K.

§16.

Att mättna ut förvara till försteg
krande handlingar ut ritningar
och att sammankalla delägarna
för val av styrelse stygo synemaneus
Werner Olsson, Skräddaregarden, Uoered,
Jörpö.

§17.

Sam iakt vidare förnu att till
protokollat anteckna. förklarades förutningen
avslutad och sammankallat upplöst.

Att ut hörmu van

J. Järsten
Stenbjörnsdottir

Prövdande för män:

Lennart Johansson


Carl Frisklund


IIIM 18 57Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1957.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 169 53

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 5 APR 1957

III 17 18 57

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

31 DEC. 1953


Diarie Nr LI...205.....


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Förhandsrätt beviljad
av Jönk. län. d. 15/12-53
389 p. 1.

10. Febr. 1929

Från Hallen
21. Holmström

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 6. NOV. 1953
Diarie Nr. 28679

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

116

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
28 DEC 1953
III M 169 53
län.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} tillhörig mark inom Järpås och St. Levene
kommuner ~~söcken(nar)~~ av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med röt av öppna avlopp
vid Kånånde / Vallås och St. Levene torrläggning för lag av
år 1929-30
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Järpås

Meddelanden om förrättningen ställas till Verne Olsson, Skåddare -
gården, Uvered, tel. Vara 25020
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Järpås den 4/11 19 53

Sökandes namn:

Fastighet:

ovf. Werner Ahlström för fastigheten
Eren Svensson »
ovf. Harald Jonsson »
Robert Kjellner
(Kjellner)

Uvered 17:1 (Skåddare, Uvered)
Uvered 2:10 (Barkåsen, Uvered)
Uvered 8:8 (Kartegården, Uvered)
Uvered 1:20
(Månsa gården, St. Levene)
tel St. Hada 25005

S. H. med fästan.

11.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

De sju Kvaldögarna	ägare av fastigheten	
och förnämnda äldre	» » »	
konläggning företag	» » »	
Urban Leckström		Skreddaregården
Valdemar m. fr. konläggning företag		» » »
ordf. Wessner Olsson		Skreddaregården, Umeå

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

15 december

19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 25 mars 1957.


På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

ack. 5/11 53

12.



Till

Lantbrukets nämnden i Skaraborgs län.

Med överlämnande av ansökan om
symporättning enligt vattenlagen
för igentäggning av dygna avlopp inom
Välles m.f. Bonläggningsföretag av år
1929-30. Då vi våldsamt anträffa, att
företaget för handläggas med
företag.

Skaddaregåden Jämså den 4/10 1953


Werner Ahlström

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Werner Ohlsson, Skräddaregården,
tisdagen den 9 febr. 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Werner Ohlsson, | Skräddaregården, | <u>Uvered</u> |
| 2. Sven Svensson, | Parkagården, | " |
| 3. Harald Jonsson, | Kartegården, | " |
| 4. Artur Larsson, | Skräddaregården, | " |
| 5. Ordf. i "Vallens m.fl. torrlägningsföretag",
Werner Ohlsson, | Skräddaregården, | " |
| 6. Robert Kjellner, | Månsagården, | <u>St. Levene</u> |
| 7. Skiftesgodemannen Lennart Johansson, | Djupedal, Uvered, | " |
| 8. " Carl Fridlund, | Storegården, | <u>Järpås.</u> |

Skara den 1 febr. 1954.


(Sven Hallin)

Läntbruksingenjör i Skaraborgs län

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde för torrläggning av mark uti "Vallens torrlägningsföretag" i Uvereds bygdegård tisdagen den 28 maj 1957 kl. 1000, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

Arvid Andersson,	Kobacka,		<u>St. Levene</u>
Einar Johansson,	Sven Iarsgården,		"
Bengt Hermansson,	Lilla Tomten,		"
Sigvard Gustafsson,	Sven Iarsgården,		"
Hilding Johansson,	Nybo,		"
Martin Andersson,	Lyckhem,	Uvered,	"
Karl Gustavsson,	Skattegården,	"	"
Arnold Josefsson,	"	"	"
Ragnar Svensson,	"	"	"
Byggmästare Erik Svensson,	Torpa,	"	"
Gösta Svantesson,	Håkantorps Hönseri,		<u>Håkantorp</u>
Robert Kjellner,	Månsagården,	Uvered,	<u>St. Levene</u>
Linus Kjellner,	"	"	"
Harald Jonsson,	Kartegården,	"	"
John Karlsson,	"	"	"
Sven Svensson,	Barkagården,	"	"
Werner Olsson,	Skräddaregården,	"	<u>Järpås</u>
Artur Larsson,	"	"	"
John Albertsson,	"	"	"
Godsäg. Johan Larsson,	Uvereds Säteri,		"
Karl Andersson,	Adelsgården,		<u>St. Levene</u>
Alfr. Blomkvists sterbhus,			"
Robert Karlsson,	Ravelsgården,		"
Åke Samuelsson,	"		"
Gustav Karlsson,	Granås,		"

Gustav Johansson,	Kjellersgården,	<u>St. Levene</u>
Teodor Andersson,	"	"
Emil Gustavsson,	Ravelsgården,	"
Josef o. Anton Gustavsson,	Skattegården,	"
John Karlsson,	Östergården,	"
Bröd. Gustav o. Johan Johansson,	Kjellersgården,	"
Kronan		
Domänintendent Eric Wiberg,		<u>Vänersborg</u>
Arr. Bengt Kjellström,	Smetofta Gard,	<u>St. Levene</u>
Knut Roos,	Östergården,	"
Folke Johansson,	"	"
Gustav Karlsson,	"	"
Sven Oskar Sjölin,	"	"
Egon Lewerin,	Smetofta,	"
Skiftesgodemannen Lennart Johansson,	Djupedal, Uvered,	"
"	Carl Fridlund, Storegården,	<u>Järpås.</u>

Skara den 13 maj 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Ang. fortsatt sammanträde hos Werner Ohlsson, Skräddaregården, Uvered,
torsdagen den 13 mars 1958 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till
 följande:

✓ Einar Johansson,	Sven Larsgården,	<u>St. Levene</u>
✓ Bengt Hermansson,	Lilla Tomten,	"
✓ Robert Kjellner Arnold Josefsson,	Skattegården, Uvered,	"
✓ Gösta Svantesson,	Håkanterps Hönseri,	<u>Håkanterp</u>
✓ Harald Jönsson,	Kartegården, Uvered,	<u>St. Levene</u>
✓ Werner Ohlsson,	Skräddaregården, "	<u>Järpås</u>
✓ Artur Larsson,	" "	"
✓ ~~Bengt~~ Ivar Kjellström,	Smetofta,	<u>St. Levene</u>
Jugvar Kjellström Skiftesgodemannen Lennart Johansson, Djupedal,	Uvered,	"
" Carl Fridlund,	Storegården,	<u>Järpås.</u>

Skara den 24 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
 Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av avlopp tillhörande "Vallens m.fl. torrlägningsföretag" i Uvereds, Longs och Levene socknar, Järpås och Levene kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Werner Ohlsson, Skräddaregården, ^{Uvered/} torsdagen den 13 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Uvereds socken:

Uvered Skräddaregården 9:7

Uvered 17:1


Uveredsterpa 1:11, 1:12, 1:16, 1:17

Longs socken:

Sven Larsgården 1:15 samt ^{övriga fastigheter inom/} "Vallens m.fl. torrlägningsföretag".

Skara den 10 febr. 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Uvereds församling den 16 febr. 1958, betygas:


Sven Ohlsson

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 10 febr. 1958.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av avlopp tillhörande "Vallens m.fl. torrlägningsföretag" i Uvereds, Longs och Levene socknar, Järpås och Levene kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Werner Ohlsson, Skräddaregården, ^{Uvered/} torsdagen den 13 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Uvereds socken:

Uvered Skräddaregården 9:7

Uvered 17:1

Uveredsterpa 1:11, 1:12, 1:16, 1:17

Longs socken:

Sven Larsgården 1:15 samt ^{övriga fastigheter inom/} "Vallens m.fl. torrlägningsföretag".

Skara den 10 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Longs församling den 16. febr. 1958, betygas:

Sven L. L. L. L.
kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 10 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av avlopp tillhörande "Vallens m.fl. torrlägningsföretag" i Uvereds, Longs och Levene socknar, Järpås och Levene kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Werner Ohlsson, Skräddaregården, ^{Uvered} torsdagen den 13 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Uvereds socken:

Uvered Skräddaregården 9:7

Uvered 17:1

Uveredsterpa 1:11, 1:12, 1:16, 1:17

Longs socken:

Sven Larsgården 1:15 samt ^{övriga fastigheter inom/} "Vallens m.fl. torrlägningsföretag".

Skara den 10 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Levene församling den 16. febr. 1958, betygas:

Perc Thunblad
Kyrkoherde

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 10 febr. 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Kungörelse

För igenläggning med rör av avlopp tillhörande "Vallens m. fl. torrlägningsföretag" i Uvereds, Longs och Levene socknar, Järpås och Levene kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Werner Ohlsson, Skräddaregården, Uvered, torsdagen den 13 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Uvereds socken:

Uvered Skräddaregården 9:7.

Uvered 17:1.

Uveredstorpa 1:11, 1:12, 1:16, 1:17.

Longs socken:

Sven Larsgården 1:15 samt övriga fastigheter inom "Vallens m. fl. torrlägningsföretag".

Skara den 10 februari 1958.

I tjänsten:


SVEN HOLMSTRÖM

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad onsdagen den 12 febr. 1958, intygas.

Skara den 14 febr. 1958.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Underskriftade försna oss med Johanna till den ömme föraktning, som avser igentäggning med rör av avloppsröret inom Vårens m.fl. konläggningsföretag och yrka vi på företags intetställning, på att måjaktigt avlopp på vår delvis utförda och blivande täckning sträcker på billigare sätt.

Skreddarsgården den 9 febr. 1954.

Eril. Instruktion Ragnar Svensson

Bestyrkes: *Wenthallin*

Lennart Johansson Carlfridman

Färdigställande förändring bekräftar till alla delar:
Gösta Brandström


Bestyrkes:

Lennart Johansson *Therese Johansson*

Domänintendenten Arr. Bengt Kjellström
Västra Domänområdet Smetofta gård
Vänersborg, Tel. 13370

ST. LEVENE

Ref. telefonsamtal översändes bifogade fullmakt. Lantbruks-
ingenjören har kallat egendomen för Smetofta Bengtsgården 1:1.
Var god meddela honom vid sammanträdet att den heter Smetofta
6¹. Vänersborg den 16 maj 1957


Eric Wiberg
Domänintendent

Fullmakten gäller ej att ställa egendomen
som föremål i företaget.

Månad

19

K r e d i t

K r e d i t

Kronor

Kvantitet

Kronor

10.00

* 2434.42

19.50

11.23

6.80

1.50

19.50

50.00

10.66

4.00

4.00

* 127.19

20.00

*

2322 +

*

2434.42

*

+

*

127.19

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Uvereds socken</u>							
<u>Uvered Skräddareg:n 9:7</u>							
Artur Larsson							
Åker, mylla på lera	1	0,30		2300	2400	100	30
" - " -	2	1,00		1920	"	480	480
" - " -	3	0,35		2300	"	100	35
" - " -	4	3,30		1920	"	480	1584
Tomt - " -	5	-	-				
" - " -	6 o.7	-	-				
Summa alstringsbåtnad		4,95					2129
" brukningsbåtnad							495
Total båtnad							2624
<u>Uvered 17:1</u>							
Werner Ohlsson							
Tomt, mylla på lera	8 o.9	-	-				
Åker, " -	10	1,87		2200	2400	200	374
" - " -	11	0,23		2300	"	100	23
" - " -	12	5,55		2200	"	200	1110
" - " -	13	3,20		"	"	"	640
" - " -	14	0,25		2300	"	100	25
" - " -	15	0,20		"	"	"	20
" - " -	16	4,75		2200	"	200	950
" - " -	17	2,95		"	"	"	590
Summa		19,00					3732
Samfälligheten A summa		23,95					6356

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten I</u>							
<u>Uveredstorp 1:11,1:12,1:16,1:17</u>							
Gösta Svantesson							
Åker, mylla på lera	50	-					
" - " -	51	-					
" - " -	52	-					
" - " -	53	0,90		1200	2400	1000	900
" - " -	54	0,55		"	"	"	550
" - " -	55	1,00		800	1600 2400	800	800
" - " -	56	2,75		"	"	"	2200
" - " -	57	2,05		"	"	"	1640
" - " -	58	1,60		"	"	"	1280
" - " -	59	1,30		"	2400	1000	1300
" - " -	60	1,65		"	"	"	1650
" - " -	61	-					
" - " -	62	-					
" - " -	63	1,85		1900	"	500	925
" - " -	64	1,80		"	"	"	900
Summa alstringsbåtnad		15,45					12145
" brukningsbåtnad							7150
<u>Total kostnad</u>							19295
<u>Samfälligheten N</u>							
<u>Sven Larsgården 1:15</u>							
Einar							
~~Erik~~ Johansson							
Summa brukningsbåtnad							1140

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Samfälligheten A	23,95						6356
" I	15,45						19295
" N	-						1140
Summa	39,40						26791
Skräddaregården, Uvered den 13 mars 1958.							
I tjänsten:							
<i>Sven Holmström</i> Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
<i>Lennart Johansson</i> <i>Carl Fredrik</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Avlopps- sträcka</u>	<u>Längd m.</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
<u>Uvered Skräddareg:n 9:7</u>					
Artur Larsson	2+88-1+89	99	5	<u>495</u>	495
<u>Uveredstorpa 1:11,12,16,17</u>					
Gösta Svantesson	I-Ia-Ia ^I	246	9	2214	
	Ia - Ib	160	4	640	
	126+42-127+32	90	4	360	
	127+32-128+22	90	6	540	
	130-131+80	180	6	1080	
	Kc - K	33	12	396	
	K - 117+37	288	5	1440	
	117+37-118+57	120	4	<u>480</u>	7150
<u>Sven Larsgården 1:15</u>					
~~Einar~~ Erik Johansson	Na - Nb	95	12	<u>1140</u>	1140
<u>Summa brukningsbåtnad</u>					<u>8785</u>

Skräddaregården, Uvered den 13 mars 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström


Biträdande gode män:

Lennart Johansson
Carl Fredrik


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Diket Aa - Ab - B^I</u>				
4+8-2+88	120	300 mm:s rör m	120	6:20	744:--	
2+88-0	288	250 " "	288	4:20	1209:60	
4+8-2+88		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	3:60	432:--	
0-2+88		- " - "	288	3:20	921:60	
4+8		Utlopp typ U-1 st	1	70:--	70:--	
2+88		Brunn typ B-1; d=600 mm "	1	100:--	100:--	
1+89,0+98,0		" " D-1; d=500 " "	3	80:--	240:--	
0+50		Rörets framdragn.genom väg "	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			362:80	4100:--
		<u>Diket Ab - B^{II}</u>				
20-21+21	121	150 mm:s rör m	121	2:--	302:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	2:80	338:80	
20+70		Rörets framdragn. genom väg st	1	20:--	20:--	
21+21		Brunn typ B-1; d=500 mm "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			108:70	850:--
		<u>Diket Ac - Ba</u>				
30-31	100	200 mm:s rör m	100	3:30	330:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	2:90	290:--	
30		Brunn typ B-1; d=500 mm st	1	80:--	80:--	
31		Utlopp typ U-1 "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			100:--	850:--
		<u>Samfälligheten A summa</u>				5800:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten I</u>				
		<u>Diket I - Ia - Ia^I</u>				
1108+77-1110	123	250 mm:s rör	m	123 5:--	615:--	
1110-1111+26	126	200 " "	"	126 3:30	415:80	
1108+77-1110		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	123 2:30	282:90	
-1111+26		- " -	"	126 2:20	277:20	
1111+26		Brunn typ B-1; d=500 mm	st	1 80:--	80:--	
1110		" " B-1; d=600 "	"	1 100:--	100:--	
		Rörutlopp	"	1 60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			169:10	2000:--
		<u>Diket Ia - Ib</u>				
120-121+80	180	125 mm:s rör	m	180 2:--	360:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	180 2:50	450:--	
		Brunn typ B-1; d=500 mm	st	1 80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			110:--	1000:--
		<u>Diket Ia - Ic</u>				
125-126+42	142	200 mm:s rör	m	142 3:30	468:60	
-127+32	90	150 " "	"	90 2:50	225:--	
-128+83	151	75 " "	"	151 1:30	196:30	
125-126+42		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	142 3:10	440:20	
-127+32		- " -	"	90 2:80	252:--	
-128+83		- " -	"	151 1:80	271:80	
126+42,127+32		Brunn typ B-1; d=500 mm	st	2 80:--	160:--	
128+83		" " B-1; d=400 "	"	1 60:--	60:--	
126+40		Rörets framdragn. genom väg	"	1 80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			246:10	2400:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ka - Kb</u>				
130-131+43	143	125 mm:s rör	m	143	2:--	286:--
-132+38	95	75 " "	"	95	1:30	123:50
130-131+43		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	143	2:50	357:50
-132+38		- " -	"	95	1:80	171:--
131+43 132+38		Brunn typ B-1; d=400 mm	st	2	70:--	140:--
130		Rörlutlopp	"	1	50:--	50:--
		Arbetsledning o. oförutsett			172:--	1300:--
		<u>Diket Kc - K - Kd</u>				
114+12-116	188	225 mm:s rör	m	188	4:50	846:--
116-117+37	137	150 " "	"	137	2:50	342:50
-118+57	120	125 " "	"	120	2:--	240:--
114+12-114+56		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	44	1:50	66:--
-116		- " -	"	144	3:--	432:--
-118+57		- " -	"	257	2:60	668:20
114+55		Rörets framdragn. genom väg	st	1	100:--	100:--
114+95, 116		Brunn typ B-1; d=600 mm	"	2	100:--	200:--
117+37, 118+57		" " B-1; d=500 mm	"	2	80:--	160:--
114+12		Rörlutlopp	"	1	70:--	70:--
		Arbetsledning o. oförutsett			375:30	3500:--
		<u>Samfälligheten I summa</u>				10200:--
		<u>Samfälligheten N</u>				
		<u>Diket Na - Nb</u>				
25+95-26+90	95	250 mm:s rör	m	95	5:--	475:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	95	3:--	285:--
		Brunn B-1; d=500 mm	st	1	80:--	80:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Rörutlopp	st 1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			120:--	1000:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A				5800:--
		" I				10200:--
		" N				1000:--
				<u>Summa kronor</u>		<u>17000:--</u>
		Skräddaregården, Uvered den 13 mars 1958.				
		I tjänsten:				
		 Sven Holmström				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Utredning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen rörande de egna</u>						
<u>kostnaderna för avlopp å Skräddaregården 9:7 i Uvereds s:n.</u>						
<u>Avloppet Aa - B^I.</u>						
185	150 mm rör med frakt	m	185	2:20	407:--	
91	125 - " -	"	91	1:75	159:25	
84	50 - " -	"	84	0:65	54:60	
	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	185	1:50	277:50	
	- " -	"	91	1:30	118:30	
	- " -	"	84	0:65	54:60	
	Brunn typ A; d=500 mm	st	2	70:--	140:--	
	Brunn typ C; d=500 "	"	1	40:--	40:--	
	Rörutlopp	"	1	45:--	45:--	
	Arbetsledning o. oförutsett				153:75	1450:--
Summa kronor						1450:--
Skara i mars 1958.						
I tjänsten:						
						
Sven Holmström						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla gällande standardfordringar för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


För samfälligheten A, kors i ägovägsbro å höjden + 3,84 m omkring 30 m. väster punkt Ac.

För samfälligheten I, kors i nedersta trappsteget för bostadshuset å höjden + 7,14 m. c:a 80 m. SO punkt Ia^I.



För samfälligheten N, kors i jordfast sten å höjden + 7,36 m. vid allmänna vägen St. Levene - Uvered och i gräns mellan Longs och Uvereds socknar.


Skara i mars 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>					Mer- kost- nad	Under- håll
<u>Uvereds s:n</u>					a	b
<u>Uvered Skräddareg:n 9:7</u>						
Artur Larsson		2624		1450 ^{x)}	25	41
<u>Uvered 17:1</u>						
Werner Ohlsson	S	3732		2750	75	59
<u>"Vallens tf 1929-1930" (för str. B-B^I-B^{II})</u>				1600		
Summa		6356		5800	100	100
						23,72
<u>Samfälligheten I</u>						
<u>Uvereds s:n</u>						
<u>Uveredstorp 1:11,12,16,17</u>						
Gösta Svantesson	S	19295		9044	100	100
<u>"Vallens tf 1929-1930"</u>				1156		
Summa		19295		10200	100	100
						72,02
<u>Samfälligheten N</u>						
<u>Longs s:n</u>						
<u>Sven Larsgården 1:15</u>						
~~Einar~~ Erik Johansson		1140		620	100	100
<u>"Vallens tf 1929-1930" (för str. Na - Nb)</u>				380		
Summa		1140		1000	100	100
						4,26
Skräddaregården, Uvered den 13 mars 1958.						
I tjänsten:  Sven Holmström						
Biträdande gode män:  						
^{x)} Begränsas jämlikt VL kap. 7 § 26.						



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark och dels för igenläggning med rör av öppna avlopp tillhörande Skräddaregården, Uveredstorp och Sven Larsgården i Uvereds och Longs socknar, Järpås och Levene kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av öppet avlopp tillhörande Vallens m.fl. torrlägningsföretag genom marker, belägna omkring 1 - 5 km SV Uvereds kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och brukning samt minskade underhållskostnader, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna Aa - Ab - B^I, Ac - Ba , I - Ia - Ia^I, Ka - Kb , Kc - K - Kd och Na - Nb för de olika huvudavloppen samt Ab - B^{II}, Ia - Ib och Ia - Ic för sidodiken härtill. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profilritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har kontrollerats å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning, som ernåddes genom det äldre

torrlägningsföretaget.

All den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. F.

Avloppssträckorna B - B^I - B^{II}, B^I - H, I - Ia - Ia^I, K - Kc och Na - Nb - N^I ingå i "Vallens torrlägningsföretag av år 1929-1930" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skola dessa avloppssträckor igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna. Denna minskning har uppskattats till 0:16 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta för avloppssträckorna B - B^I - B^{II}, B^I - H, I - Ia - Ia^I, K - Kc, Nb - N^I och Na - Nb respektive 1600, 1360, 984, 172, 320 och 380 kronor eller sammanlagt 4816:-- kronor, vilket belopp skall erläggas av det äldre företaget så snart samfälligheterna A, I och N äro färdigställda med resp. 2960:-- , 1156:-- och 700:-- kronor.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "I" och "N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej. Utredningen har dock givit vid handen att deltagningsskyldigheten för Uvered Skräddaregården 9:7 skall begränsas på sätt i 7 kap. 26 § vattenlagen sägs.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för

sig fördelas på delägarna och Vallens m.fl. torrlägningsföretag enligt den uträknade deltagningsskyldigheten, som finnes angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där det beräknade kostnadsbeloppet har angivits.

Kostnader utöver de beräknade skola fördelas enligt kolumn 6 a, där de äro uttryckta i procent.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas enligt procenttalen i kolumn 6 b.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet enligt procenttalen i kolumn 6 b i kostnadsfördelningslängden. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;


att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Uvereds dikningsföretag av år 1958".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Skräddaregården, Uvered den 13 mars 1958.


I tjänsten:


 Sven Holmström

Biträdande gode män:







Mått i mm