



Akt nr:

R-F4b-LS188/59

AU\$R-F4b-LS188/59

LANTBRUKSINGENJÖREN
24 APR 1959
DIARIENR.
SAK nr.

Lb 1110 sk.

Handlingar angående

NÄRLUNDA INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959

i Bällefors socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren.

Lantbruksingenjör.

188-3

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Närlunda invallningsföretag av år 1959"

Socken

Bällefors

Län

Skaraborg

~~DEKONSTRUKTION~~ — Ende intressentLantbrukare Sven Carlsson, Närlunda, M o h o l m

Statligt stöd bev. av lbrstn den

30 juni 1959

Bidrag till utförandet, kr

4440:--

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1969

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

31 dec. 1963

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2000:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

12 juli 1962

Besiktning verkställd av

undertecknad.

Ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnader motsvarar en summa av c:a 8600:-- kronor eller omkring 77 procent av det till 11118:-- kronor fastställda kostnadsbeloppet för utförandet.

Skara den 25 juli 1962.

Enligt uppdrag:

Stig Lundblad

Förste assistent.

Handlingar angående
Närlunda invallningsföretag av år 1959
i Bällefors socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

	sid.
Syneförrättningsprotokoll	1-4
Ansökan med förordnande	bil. A 5-6
Kallelser	" B:1-2 7-10
Förbindelse	" C 11-12
Värderingslängd	13-14
Kostnadsförslag	15-16
Arbetsbeskrivning	17-18
Översiktskarta	19-20
Utlåtande	21-24
Typritningar	25-28
Sammanställning av förrättningskostnaderna.	29-30.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

1.

PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Närlunda 1:2 i Bällefors socken av Skaraborgs län.

Den 8 augusti 1958.

Förestående dag inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Sven Carlsson, Närlunda, Moholm, för att enligt förordnande från länsstyrelsen

se bil. A.

verkställda omförmälda förrättning.

Vid sammanträdet närvarade sökanden Sven Carlsson.

§ 1.

Upplästes ansökan om förrättningen och det i anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen prövades ej förefinnas. Hävden genomgicks och godkändes.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades ej förefinnas och ej heller berördes några allmänna vägar eller andra allmänna intressen.

§ 4.

Genomgicks det upprättade preliminära förslaget till avdikningsplanen. Sven Carlsson yrkade därvid på torrläggning av sina marker norr om utfartsvägen samt öster om ägovägen invid Tidan till erforderligt djup eller så djupt som det med ekonomisk fördel kan anses förenat. För övrig öppen mark ansågs ytterligare dikning ej kunna utföras med ekonomisk fördel.

§ 5.

Sökanden hade ej några erinringar att göra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män samt erhöll förrättningsmannen i uppdrag att uppskatta den nytta, som företaget kunde förväntas tillskynda de berörda markerna.

§ 6.


Förklarade förrättningsmannen att nytt sammanträde skall hållas så snart utredningarna blivit slutförda.

§ 7.

Genomgicks dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Den 10 februari 1959.

Förestående dag inställde sig åter undertecknade förrättningsman kl. 15.00 hos lantbrukaren Sven Carlsson, Närlunda, Moholm för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sakägarna hade genom brev underrättats om sammanträdet, varvid kallelsen skriftligen bekräftats se bil. B:1-2.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sven Carlsson

närvarande

Närlunda 1:2

Bertil och Karl Johansson

frånvarande

Gotorp 1:5.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Sven Carlsson förklarade att han ej hade några erinringar mot det upprättade förslaget utan önskade utföra företaget i enlighet därmed se bil. C

§ 10.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

§ 11.

Antecknades att till företaget hörande handlingar och ritningar skall förvaras hos företagets ende intressent.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.


§ 13.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter för-

rättningen förklarades avslutad.

Närlunda, Moholm den 10 februari 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Nr 2174 5.

Bilaga A.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
20 MAJ 1958
III 41 58

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGLÄN
- 6. FEB. 1958
Diarie Nr 2830

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
79 MAJ 1958
Diarie Nr LI 50.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Billefås socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser uppläggning av vall mot Tidåsen samt
gäddgrävning och igenslaggning med röer och befästningar
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
öppna avlopp
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Moholm

Meddelanden om förrättningen ställes till Oven Carlson Wärlunda Moholm Billefås 43
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Moholm den 5-2 1958

Sökandes namn: Oven Carlson för fastigheten Wärlunda 12

» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara

den

29 april

19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 41 58

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

K a l l e l s e .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Närlunda 1:2 i Bällefors socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Sven Carlsson, Närlunda, Bellefors, Moholm tisdagen den 10 februari 1959 kl. 15.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Närlunda 1:2, Sven Carlsson, Närlunda, Moholm.

Skara den 17 januari 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes.



Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, S k a r a .


K a l l e l s e .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Närlunda 1:2 i Bällefors socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Sven Carlsson, Närlunda, Bällefors, Moholm tisdagen den 10 februari 1959 kl. 15.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Gotorp 1:5, Bröd. Bertil och Karl Johansson, Gotorp, Moholm.

Skara den 17 januari 1959.



I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes.




Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, S k a r a .

Undertecknad ägare till Närlunda 1:2 i Bällefors socken förbinder sig att såsom ende sökande och intressent utföra och för framtiden underhålla Närlunda invallningsföretag av år 1959 i enlighet med det av lantbruksingenjör Jan Aspegren vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.


Närlunda, Moholm den 10 februari 1959.


Sven Carlsson

Bestyrkes i tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bällefors socken</u>							
<u>Närlunda 1:2</u>							
Sven Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	1	0,86		1440	2400 ~~3500~~	960	826
" - " -	2	0,09		1450	2900 ~~3500~~	1450	131
" - " -	3	0,20		1220 ~~2100~~	2450 ~~3500~~	1230	246
" - " -	4	0,07		2730 ~~3410~~	3500	770	54
" - " -	5	0,13		3150 ~~3500~~	"	350	46
" - " -	6	0,40		1160 ~~1930~~	2280 ~~3500~~	1120	448
" - " -	7	0,23		2700 ~~3360~~	3500	800	184
" - " -	8	0,15		3150 ~~3500~~	"	350	53
" - " -	9	0,07		840 ~~1230~~	1930 ~~3500~~	1090	76
" - " -	10	0,30		1360 ~~1750~~	3500	2140	642
" - " -	11	0,04		3395 ~~3500~~	"	105	4
" - " -	12	0,09		1450 ~~1580~~	"	2050	185
" - " -	13	0,05		2450	"	1050	53
" - " -	14	0,25		1070 ~~1230~~	"	2430	608
" - " -	15	0,45		2280	"	1220	549
" - " -	16	0,22		1360 ~~1400~~	"	2140	471
" - " -	17	0,37		1750	"	1750	648
" - " -	18	0,07		1530 ~~1580~~	"	1970	138
" - " -	19	0,06		2630	"	870	52
" - " -	20	0,14		840 ~~1230~~	1930 ~~3500~~	1090	153
" - " -	21	0,90		2250 ~~2450~~	3500	1250	1125

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	22	0,05		2720 ~~2800~~	3500	780	39
" - " -	23	0,20		1160 ~~1130~~	2280 ~~3500~~	1120	224
" - " -	24	0,18		2720 ~~3360~~	3500	780	140
" - " -	25	0,09		3395 ~~3500~~	"	105	9
		5,66					7104
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
6+18 - 7+94 = 176 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskade brukningskostnader				kr 9:--		pr m	1584
10 - 13+26 = 326 m	- " -			" 8:50		"	2771
							4355
						Summa	11459
— minskning på grund av att marken icke erhåller full torrläggning. — " " " " översvämningsskador. Närlanda, Moholm den 10 februari 1959. I tjänsten  Jan Aspegren Lantbruksingenjör.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Vallen A - A 1</u>						
(Höjning av vägen)						
0+1+40	140	Grus med bindjord, inberäknad ersättning för lastning, transport och spridning enl. ritningar m ³	53	10:--	530	
0+30		Tätning av befintlig trumma			20	550
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				50
<u>Summa</u>	<u>140</u>					<u>600</u>
<u>Vallen A 2 - A 3</u>						
3+00 - 5+00	200	Uppläggning av vall. Vallmaterialiet erhålles utanför och innanför valläget m ³	590	3:--	1770	1770
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				130
<u>Summa</u>	<u>200</u>					<u>1900</u>
<u>Rörledningen A4 - A5 - A6</u>						
6+00 - 6+18	18	Rensning av befintliga trummor och öppet dike			40	
6+18 - 6+36	18	Grävning, läggning, återfyllning, befintliga rörledningar tillkopplas m	18	2:95	53	
6+36 - 7+94	158	- " - "	158	2:50	395	
7+94 - 10+00	206	- " - "	206	4:50	927	
10+00-12+06	206	- " - "	206	1:60	330	
12+06-13+26	120	- " - "	120	0:90	108	
6+18 - 6+36		400 mm lantbruksrör, fritt utkört "	18	11:80	212	
6+36 - 12+06		250 " - " - "	570	5:20	2964	
12+06-13+26		125 " - " - "	120	2:75	330	

I tjänsten:
Jan Aspegren
Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att betongrören till företags rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att till rörledningar skall användas rör, som uppfyller gällande standardfordringar;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörbrott, ras eller förskjutning, som till äventyrs inträffar, omedelbart skall avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtages;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid uppläggning av skyddsvall, grästorven i vallägets mitt, till en bredd av minst 2,0 m borttages, så att tätning mellan markytan och vallen ernås;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Järndubb vid damm å Armeneby vattenkraftverk, ca 2 m från dammens östra hörn med höjden + 82,17 m över havet

Närlanda, Moholm den 10 februari 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Översiktskarta



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Närlunda 1:2 i Bällefors socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget invid och väster om Bällefors kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom invälning.

Då företags ende sökande och intressent förbundit sig att utföra och för framtiden underhålla företaget enligt vid denna förrättning upprättat förslag samt då bestämmelserna i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen ej utgöra hinder, har förrättningen på sökandens begäran handlagts utan biträde av gode män.

Företaget har prövats ej påverka vattenförhållandena i Tidån, då dämmningsgränsen för intilliggande kraftverk är belägen 0,60 m under lägsta mark, normalt högvattenstånd ej stiger högre än i jämnhöjd med samma nivå samt exceptionellt högvattenstånd endast översvämmar en areal av 3,8 ha inom invallningsområdet.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Skyddsvallarna A - A 1, A 2 - A 3, rörledningarna A 4 - A 5 - A 6, A 5 - A 7.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog.

På grundval av den sålunda uträknade vattenmängden har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark.

Vallarna har dimensionerats efter 1951 års exceptionella högvattenstånd,

varvid vallkrönet förlagts 0,5 m högre, utom där vägbanan utgör vall och föreslagits belägen 0,3 m över detta vattenstånd.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad och en prickad svart linje, så belägna, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Prickad linje avgränsar vid 1951 års flöde översvämmad mark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall gäldas av sökanden såsom varande företagets ende intressent.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A 4 - A 5 berör vid sektion 6+18 enskilda vägen Armeneby - allmänna vägen 1017 ingående i Armeneby vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp måger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad ej erfordras.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet för detta vattengenomlopp skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som till äventyrs kan under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom intressentens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för företaget understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företags avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företags intressent och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Organisation.

Företags angelägenheter skall handhas av intressenten och åligger det denne

att ombesörja företags utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med hi tråde av sakkunnig person,

att tillse att företags anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Närlunda invallningsföretag av år 1959.

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna


i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Närlanda, Moholm den 10 februari 1959.


I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.





Mått i mm


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Närlunda invallningsföretag av år 1959

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Bällefors socken, Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Ej utbetalat		Utbetalat av			
År och månad	Dag			~~Bekänt för~~		förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning		126	--				
		Lagakraftbevis		5	--				
		Arvode till statsverket		287	--				
		Summa		418	--				
Närlanda, Moholm den 10 februari 1959.									
I tjänsten:									
									
Jan Aspegren									
Lantbruksingenjör.									