



Akt nr:

R-F4b-LS19/55

AU\$R-F4b-LS19/55

Handlingar angående

"Karleby Uddagårdens dikningsföretag av år 1955"

i Karleby socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning


enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

19-2

RAPPORT över verkställd ~~beställning~~ avsyning.			
Företagets namn Karleby Uddagårdens dikningsföretag av år 1955			
Socken Karleby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Lars Bengtsson, Uddagården, Karleby, Vartofta.			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 14/11-1955	Bidrag till utförandet, kr 1510:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1510:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10: 62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
avsyningen Vid ~~beställning~~ , som verkställts av tekniker Bertil Beifeldt den 14/10-1955, har befunnits att arbetet utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes. Verkliga kostnaden har uppgått till 3.780:- kr. Skara den 14/11 1955. I tjänsten:  Sven Holmström Lantbruksingenjör.			

Protokoll vid nyinförandet
enligt rättslagen In-
förteggning av mark till-
hörande Korleby Udda-
gården m. fl. i Korleby
miken av Skotsborgs län.

Den 12 jan. 1955 i nämndskädelokalen, Högeland,
Korleby.

Närvarande: Underskuden lantbrukningsvärd
och förämningsman, skiftesordensmännen
Herman Andersson, Korleby, Åslätt och
Gustav Eriksson, Mellangården, Svedby, Varbofta
samt följande intägne:

Sökande: Johan Bengtssons skoth. äg.
Korleby Uddagården 14⁴ gen. Lars Bengtsson
ent. fullm. bit. D^{III}

Av övriga intägne:

Johan Gustavsson äg. Kloströmken 2¹
Olof Svensson äg. Korleby Logården 24³ och
och Bengt Svensson Korleby Trägården 18⁶

Erik Svensson äg. Korleby Logården 24²
gen. Gösta Svensson ent. fullm. bit. D^{IV}

Åxel Johansson äg. Korleby Uddagården 14⁵

Gustav Andersson äg. Korleby Haragården 8⁴

Emil Andersson äg. Korleby Haragården 8²

Mörken Nordell äg. Korleby Uddagården 23¹

Nelgat Jonsson äg. Lovene Backgården 2²

Gustav Johansson äg. Lovene Backgården

och Jerda Bostom gen. Gustav Johansson ent. fullm. bit. D^V

Gustav Anderssons skoth. äg. Korleby Trägården 18⁷

gen. Arthur Andersson ent. fullm. bit. D^I

§1.

Upplästes det för föräktningssamman
utprädate förändrandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§2.

Något för emot styrelsen kunde
icke utmås.

§3.

Inkludes den vid förundersökningen
upprättade minskningen över det rättensnåde
områdes samt profitt för oloppet förifrån.

§4.

Alf och Bengt Lönnström, Gustav Andersson
störst. gen. Arthur Andersson, Gustav Andersson
samt Axel Johansson förenade sig med
söskanden bil. C.

§5.

Söskanden att de som förenat sig med
Lönström, yrkade på följande och ingivning
med res. att ifrågasätta oloppet från punkt
5+13 till punkt 8+37. Vidstämman om punkt 5+13
yrkades på erforderligt öppet oloppet.

Gustav Andersson yrkade på en likt ledning
upp till gränserna mot Kalleby. Höggränsen 8².

De de marker, som är belagda ovanför
söskandens marker, är gjutodränerande
genom spridning i kalkberget, yrkade
söskanden ingen delaktighetsplikt i
kostnaderna för dessa markerna.

Söskandena yrkade på heller ingen delaktig-
hetsplikt i kostnaderna för markerna.

nedskrivs punkt. 5+13.

Den uttågade ykade på ersättning för
bortgård mark och jodupplag men beslutades
att de ykten skulle vara för skogskostnadens
längs arbetet.

§6.

Lau inkt vidare fauns att till protokollet
utskicka, följandes sammankadets upp-
löst med tillkännagivande, att redan
först till dikningen födigsställts, nytt
sammankade komme att tillas i ort
och tid, som i laga redning kommer att
för uttågerna tillkännagivas.

Att och till den som

Tjänsten

Stenbjörnsen

Bihörande gode män:

Gustav Ericson Herman Andersson

Den 10 febr. 1955 i sammankaderokiken Högslund,
Korleby.

Närvarande: Försökande nyemän samt
följande saksägare:

Brugt Svensson

Stel Johansson

Johan Bragtsoms skrbh. gen. Lars Bragtsom

Gustav Andersson

Emil Andersson

Gustav Anderssons skrbh. gen. Arthur Andersson

Mårten Nordell

Helges Jansson gen. Lars Bragtsom ent. fullm. bil. D^{II}

§7.

Förklarades det sedan från sammankadets
uppsättande församling till de sakkunniga
medlemmarna i detta förslag och brukning
med därtill hörande handlingar.

§8.

Upplöstes nyemännens uttalande,
som hade lydelse enl. bilaga K.

§9

Att uttala att från till församling
hörande handlingar och ritningar och att
sammankalla delegaterna för val av
styrelse utifrån nyemännen Lars Bengtsson,
Uddagården, Kalleby, Vårstafta.

§10

Som innt vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades förslagen
avslutad och sammankadets upplöst.

Det och härmed var

Thjätten

Therese Johansson

Bekräftande gode män:

Gustav Ericson Therman Andersson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 AUG 1954



III M 98 54

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström.

Skara den 3 augusti 1954.



På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson
Bo HjalmarssonFörordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström,
Skara, förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning; och införevän-
tas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 augusti
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

Avskr.: LbruksSt och lantbr.nämnden.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
28 JUL 1954
III 7 98 34



ED. 34-49

Insändes till Torrläggningssnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 MAJ 1950
Diarie Nr 79.338

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mie}_{oss} tillhörig mark inom
Karleby socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Avlopp för täckdikning

c.a 800 m (täcktstranddike)

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Falköping

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

J. Bengtssons Sterbhus Uddagården Karleby
Varrofta Tel. 93013 Falköping

Karleby Varrofta den 4-5 1950

J. Bengtssons f.f.k.
Anna Bengtsson.

Företaget kanske icke lönsamt

Hallen

30/654

Varrofta
För att mig en annan
svarat möjligt

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Backgården

- " -

Urbogården

Trädgården

- " -

Haragården

Uddagården

- " -

Gustav Johansson

Helgot Jonsson

Mårten Kardell

Bröderna Persson

Gustav Anderssons Stbh.

Gustav Andersson

J. Bengtssons Stbh.

Axel Johansson

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

~~Lantbruksskolan för rikspolisstyrelsens förordning~~

Lantbruks-
Torrläggingsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 13 juni

19 50.

Lantbruks-
På Torrläggingsnämndens vägnar:

Gustav Persson / Erik Mannerfelt

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 13 juli 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i sammanträdeslokalen, Hagalund, Karleby
onsdagen den 12 jan. 1955 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Johan Gustavsson,	Klövagården,	Karleby,	<u>Vartofta</u>
Olof Svensson,	Logården,	"	"
Bengt Svensson,	"	"	"
Erik Svensson,	"	"	"
Axel Johansson,	Uddagården,	"	"
Johan Bengtssons sterbhus,	"	"	"
Gustav Andersson,	Haragården,	"	"
Emil Andersson,	"	"	"
Gustav Anderssons sterbhus,	Bäckgården,	"	"
Mårten Kardell,	Utbogården,	"	"
Helgot Jonsson,	Backgården,	"	"
Gustav Johansson,	"	"	"
Skiftesgodemannen Herman Andersson,	Korsgården,		<u>Åslätt</u>
"	Gustav Eriksson,	Mellomgården, Smedby,	<u>Vartofta.</u>

Skara den 5 jan. 1955.

I tjänsten:

Therese Gustavsson

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 10 febr. 1955 klockan 13,30

ha kallelser sänts till förestående med undantag av:

Johan Gustavsson,	Klövagården,	Karleby,	<u>Vartofta</u>
Erik Svensson,	Logården,	"	"
Gustav Johansson,	Backgården,	"	"

Skara den 1 febr. 1955.

I tjänsten:

Therese Gustavsson

Förening

Undertecknade förena oss med
 vånden till den nyupprättning,
 som avser inrättning av mark till-
 hörande Korleby Uddagården m. fl. förhå-
 llet i Korleby socken av Skaraborgs län.
 att verka för på frivilligt utskickning
 till att jämval till denna beröende mark
 som kunna på ändamålsenligt sätt
 inrättas och brukas.

Korleby den 12 jan. 1955

Olof Svensson
 Erik Andersson
 Arthur Andersson

Bengt Lennson.
 Axel Johansson

Bevittnas:

Stenbjörn
 Gustav Eriksson
 Herman Andersson

FULLMAKT

för Arthur Andersson
Bäckgården Tharaby
(namn)
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Gustav Anderssons Tharaby
Trälgården 1813 Tharaby

i
Västergötland kommun av Skaraborgs län
 å Tharaby vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget (samt att stå för de kostnader för företaget)
 Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tharaby den 12 jan. 1955

Anna Andersson

Ruth Svensson

Einar Andersson

Annie Andersson

Karin Andersson

John Andersson

gm. Anna Andersson

Britt Andersson

Förmyndare
Elise Andersson

Bevittnas:

(namn)

(namn)

(adress)

(adress)

FULLMAKT

för Lars Bengtson
(namn)
Udala gårdens Karleby Vårtaffa
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Karleby Udala gårdens m. stb.

Vårtaffa i Skaraborgs kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bachgårdens Karleby Vårtaffa den 10-2-1955

Helge Jönsson

Bevittnas:

Oskar Johansson
(namn)

Karleby Vårtaffa
(adress)

Gustaf Johansson
(namn)

Karleby Vårtaffa
(adress)

FULLMAKT

för hans Bengtsson
(namn)
Uddagården Karleby Vartofta
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Karleby Uddagården 14" m. fl.

i
Vartofta kommun av Skaraborgs län

å vära vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. med rika län för kostnaderna för metryk utförande
 Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karleby Vartofta den 9-jun-1955

Anna Bengtsson

Jon Bengtsson

Sture Bengtsson

Karl Bengtsson

Inga Bengtsson

Karl Gustavsson

Bevittnas:

Karl Gustavsson
(namn)

Karl Gustavsson
(namn)

Karleby Vartofta
(adress)

Karleby Vartofta
(adress)



FULLMAKT

för Erika Svensson (namn)
Lögården Karlaby Västafsta (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Erik Svensson

Lögården 24:2 i
Karlaby kommun av Skaraborgs län
 å sin vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lögården den 12/11 1955
Erik Svensson

Bevittnas:

Arvid Johansson (namn)
Uddag. Karlaby (adress)

Hildev Johansson (namn)
Uddag. Karlaby (adress)

FULLMAKT

för Gustaf Johansson
 (namn)
Backgården Karleby Vårtofta
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Uddagården Karleby
m. fl.

i Karleby av
Vårtofta kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karleby den 12 jan 1955
Gerde Bostrom

Bevittnas:

Anders Andersson
 (namn)
Hommen Vårtofta
 (adress)

Bengt Andersson
 (namn)
Hommen Vårtofta
 (adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karleby Trägården 18:6</u>							
Olof Svensson							
Bengt Svensson							
Åker, 0,30 m Tm på 1 Sa	1	0,40		100	1700	1600	640
" - " -	2	0,45		420	"	1280	576
Alstringsbåtnad							1216
Brukningsbåtnad å sträckan: 5+13 - 5+91 = 78 m å kr 6:40							499
Summa	1-2	0,85					1715
<u>Karleby Trägården 18:7</u>							
Gustav Anderssons sterbhus							
Åker, 0,30 m Tm på 1 Sa	3	0,30		600	1700	1100	330
" - " -	4	0,50		420	"	1280	640
Alstringsbåtnad							970
Brukningsbåtnad å sträckan: 5+95 - 6+53 = 58 m å kr 6:90							400
Summa	3-4	0,80					1370
<u>Karleby Haragården 8:2</u>							
Emil Andersson							
Åker, 0,30-0,70 m Tm på 1 Sa	5	0,10		170	1700	1530	153
<u>Karleby Haragården 8:4</u>							
Gustav Andersson							
Åker, 0,30 m Tm på 1 Sa	6	0,30		570	1700	1190	357
" 0,30-0,70 m - " -	7	0,10		10	"	1690	169
" 0,30 m - " -	8	0,14		340	"	1360	190
Alstringsbåtnad							716

Gustav Ericson
Herman Andersson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Lovene Backgården 2:2</u>							
Helgot Jonsson	20	10	2:--	150	17	25:50	27:50
Summa							27:50
<u>Karleby Utbogården 23:1</u>							
Mårten Kardell	150	10	15:--	450	17	76:50	91:50
Summa							91:50
<u>Totalsumma</u>							119:--
Karleby den 10 febr. 1955. I tjänsten: <i>Sten-Elmström</i> Biträdande gode män: <i>Gustav Ericson</i> <i>Herman Andersson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A - B</u>				
3+00-5+13	213	Schaktning av sand med ngt sten m	100	2:50	250:--	
3+53-3+57		Förstärkning av stentrumma			25:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillägges c:a 10 procent av förestående belopp			26:--	
3+00-5+13		Jordersättning enl. särskild längd			119:--	420:--
		<u>Avloppet B - C - D</u>				
5+13		Rörledningsöga typ B			50:--	
5+13-5+95	82	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	m 82	3:85	315:70	
		Grävning, läggning och återf.	" 82	2:20	180:40	
5+95-7+43	148	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt	" 148	3:85	569:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 148	2:60	384:80	
7+43-7+67	24	Lantbruksrör; d=225 mm (9") med frakt	" 24	3:50	84:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 24	3:25	78:--	
7+67-8+37	70	Lantbruksrör; d=225 mm (9") med frakt	" 70	3:50	245:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 70	2:60	182:--	
5+95, 6+53, } 7+43		Brunn typ A; d=600 mm	st 3	90:--	270:--	
8+37		" " A; d=500 "	" 1	70:--	70:--	
		Tillägg enl. ovan c:a 10 procent			240:30	2670:--
		<u>Avloppet C - Ca</u>				
10+00-10+48	48	Tegelrör; d=100 mm (4") med frakt	m 48	1:--	48:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 48	1:70	81:60	

I tjänsten:
Herrn Hushorn

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med enlutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller dödljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementsbruk;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:

Fixp. I	+ 5,00	inhugget kors i grindstolpe c:a 40 m N sekt. O+67
" II	+ 5,75	" " " 20 " Ö " 5+13
" III	+ 8,94	" 120 " V " 8+37 .

Karleby den 10 febr. 1955.

I tjänsten:

Sten Hultström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Karleby Trägård 18:6</u>						
Olof Svensson						
Bengt Svensson	S					
Ägofig. 1-2		1715		822:23	24,8407	
<u>Karleby Trägård 18:7</u>						
Gustav Anderssons sterbhus	S					
Ägofig. 3-4		1370		656:82	19,8436	
<u>Karleby Haragården 8:8</u>						
Emil Andersson						
Ägofig. 5		153		73:35	2,2161	
<u>Karleby Haragården 8:4</u>						
Gustav Andersson	S					
Ägofig. 6-8		1256		602:17	18,1923	
<u>Karleby Uddagården 14:4</u>						
~~Lars Bengtsson~~						
~~J. Bengtssons sterbhus~~	S					
Ägofig. 9-10		1474		706:68	21,3499	
<u>Karleby Uddagården 14:5</u>						
Axel Johansson	S					
Ägofig. 11		936		448:75	13,5574	
Summa		6904		3310:--	100,0000	
Karleby den 10 febr. 1955.						
I tjänsten:						
<i>Spentfästusson</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Gustav Ericson</i>						
<i>Herman Andersson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karleby Uddagården m.fl. hemman i Karleby socken, Vartofta kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av öppet avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km norr om Karleby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet och C - Ca för en sidogren till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökan-

dena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör S. Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrlägningshänseende utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget

orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Resp. markägare skall genom uppsättande av stängsel eller andra åtgärder tillse att öppna avloppet 3+00 - 5+13 ej skadas av betande kreatur.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-
 åtgärder vidtagas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Karleby Uddagårdens dikningsföretag av år 1955" .

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
 dagar från nedanstående datum.

Karleby den 10 febr. 1955.

I tjänsten:

Sten J. Luokkonen

Biträdande gode män:

Guida Ertesa
Herman Andersson


Typritningar

Brunnar


Blad

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännan formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljrättning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{ i } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
{ utan }

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer