



Akt nr:

R-F4b-LS191/58

AU\$R-F4b-LS191/58

Handlingar angående

"Bossgårdens dikningsföretag av år 1958"

i Göteve socken, Vilske kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Ragnar Holm,
förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Bossgårdens dikningsföretag av år 1958

Socken

Göteve

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Arne Johansson, Bossgården, Göteve, Odensberg.


Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 24/3-1959	Bidrag till utförandet, kr 5.080:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.080:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 9/9-1959	Besiktning verkställd av I:re assistent R. Holm		

Vid avsyningen konstaterades att företaget var utfört enligt fastställd plan, varför det härmed godkännes.

De slutliga kostnaderna för företagets utförande ha uppgått till de beräknade.

Skara den 10 september 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid den enligt ovan-
lagen angående försäkring av mark
föreliggande Bessgårdar m.fl.
hemman i Götske socken, Väst-
Kommun, Skaraborgs län.

Sammanträdde den 9 juni 1958
hos Nils Lagergren, Bessgårdar.

Närvarande: Nudertreda
försämringsmän jämte biträdande
godsmännen Herman Ertling, Backa,
och Erik Trasson, Visteholm,

jämte följande sakägare:
Saken den Nils Lagergren, äg. Götske Bessgård 6¹/₂ 65
och Lj. Anders Nilsson
Övriga sakägare: Ingvar Rahm, föregående, äg. Bessgård 6¹/₂ 13
och för Karl Rahms ättling, äg. " 6²/₈
Stig Andersson, " " 8¹/₄
Erik Johansson, " " 6²/₈
Herold Lallin, " " 6²/₆
och Sven Järsson " Uddag. 1¹/₃ 14.

§ 1.

Upplästes det för försämringsmännen
utskickade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§ 2.

Något för mot försämringsmännen
eller biträdande godsmännen uppläst ej.

#3.

Förklarades den vid friundersökningen
uppräpade nivåkanten över det
vassensbevärade området jämte
profiler och sektioner över de under-
sökte avloppen.

#4.

Nagra av sakägarna förklarade, att
de önskade fräna sig med sökanden
sitt fristaget, varför friundersökningen
uppsades och underkross, bil. C.

#5.

Sökanden och de som fränat sig
med honom yrkade föreläggning
av böter av fristaget berörda marken
på andmålslutligt sätt.

#6.

Ingvar Rahn förklarade, att
han önskade likskälla avloppet
B-Ba som öppet dike. Samma
gällde avloppet från Rossgården 628

#7.

Meddelades för åtminnigsmannen,
att bynsmannen efter sammankörde
skulle fristaga värdning av de
berörda markerna.

#8.

Som inte vidare fristom att
undersöka sitt protokoll, meddelades
för åtminnigsmannen, att nytt
sammankörde skulle ordnas och hållas

på samma ställe fredagen
den 3 okt. 1958 kl. 10.00, och
skulle inga underaktelser där
föreläggas; varefter dagens sammanträde
upplöstes. Det och dag som ovan
Thåmsbo
Rönnerholm

Vitt. godkända
Pärmer Gärting
Candemum

Sammanträdets gillsad den 3 okt.
1958 hos Nils Lagergren, Bossgården.

Närvarande:

Företrädande byneman jämte
följande sakägare:

Nils Lagergren, Bossgården,

Arne Johansson

Stig Andersson

Sten Jonsson, Uddagården, samt

Juho Rahnne för egen del och
för Karl Rahnne förklars, ent.

fullmakt, bit. D.

9

Förelades det sedan följande
sammanträdets uppräddade förelagda
sitt de värdepappersvärde markernas
bättre förläggning och jämte till-
hörande bilagor, vilka genomgås
och förklaras.

#10

Upplästas nynemännen utlåtande
som hade lyddes enligt bil. M.

#11.

Ämottage och frivare Tills
företaget härmed handlägga
och riktningen utgående nynemännen
Lundh. Eric Johansson, Borggården,
Göteborg, Adelsberg.

#12.

I nu intet vidare försöka
att införa i motsäddet fökladdas
företagningen avslutad och
ommanterad upplöst

och så dag som om

7 Länstämman
Björnsålsåls

Biff godman
Ragnar Gostling
C. W. Wamman

Fr 2092 5.

Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
27 SEP 1957
III M 60 SF

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
22 AUG. 1957
Diarie Nr. 74382

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 SEP. 1957
Diarie Nr. 102

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Göteborg socken(-par) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Gårdspäring och ispalaggen med
en av öppna avlopp och återmark. Avloppen
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
mycket i Färdingsjöns vattenl. förh. företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Adelsberg

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Nils Lagergren

Bosgården, Göteborg, Adelsberg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fälthöjning 29006

Bosgården

den 16/8

1957

Sökandes namn:

Nils Lagergren

Fastighet:

Gårdens 6:5

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Johansson

ägare av fastigheten

Bergnåden

Jenny Rahn

» » »

- 4 -

Grete Andersson

» » »

- 4 - (Sjöboden)

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 10 september 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 60 57

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Nils Lagergren, Göteve
 Bossgården måndagen den 9 juni 1958 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till
 följande:

✓ Karl Rahms sterbhus,	Göteve Bossgården,	<u>Odensberg</u>
✓ Stig Andersson,	" "	"
✓ Ingvar Rahm,	" "	"
✓ Nils Lagergren,	" "	"
✓ Arne Johansson,	" "	"
✓ Sven Jonsson,	" Uddagården,	"
Herold Hallin,	" Bossgården,	"
✓ Skiftesgodemannen Ragnar Götling, Backor, Göteve,		"
✓ " Erik Ivarsson, Vistaholm,		<u>Floby.</u>

Skara den 21 maj 1958.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad ~~e.~~ förena... ^{oss} med sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Nils Lagergren Bassjärde*
Göteve..... sock.^{en} av Skaraborgs län, och yrka.... ^{vi} på företa-
 gets utsträckning, så att jämväl ^{vi} därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt torrläggas och brukas.

..... *Bassjärden*... den *26-10*..... 1957

..... *Arne Johansson Bassjärde Göteve Odensberg*.....

..... *Lenn Lomman*..... *Göteve Odensberg*

..... *Herald Hallin*..... *Göteve Odensberg*

.....

.....

Förstämde förening bekräftar och

Egenhändiga namnteckning. ~~en~~ bevittnas

..... *Ragnar Halas*.....

Bitr. godkänn:
Ragnar Ståling
Andaman

FULLMAKT

för Ingvor Rahm
Bossgården ^{namn} Göteborg Önäsberg
^{adress}

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Bossgården 6:28

..... i Göteborg
 socken av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 1-10-1958
Edith Rahm

Bevittnas:

Närten Helleberg
^{namn}
Göteborgs 14 Fackbörning
^{adress}

Robert Andersson
^{namn}
Bäckagård Önäsberg
^{adress}

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - E</u>							
<u>Göteve Bossgården 6:5</u>							
Nils Lagergren							
Åker, mossjord	1	0,37		1260	1800	540	200
" "	2	0,36		1080	"	720	259
" "	3	0,18		900	"	900	162
" "	4	0,28		1440	"	360	101
" , mylla/morän	5	0,15		1980	2200	220	33
" "	6	0,06		1710	1800	90	5
" "	7	0,12		1980	2200	220	26
" "	8	0,14		1260	1800	540	76
" "	9	0,07		1080	"	720	50
Summa		1,73					912
<u>Lägenhet Anders Månsson</u>							
Nils Lagergren							
Åker, mossjord	10	0,04		990	1800	810	32
" "	11	0,13		900	"	900	117
" "	12	0,45		1260	"	540	243
" "	13	0,10		"	"	"	54
" "	14	0,22		1530	"	270	59
Summa		0,94					505
<u>Göteve Bossgården 6:4</u>							
Nils Lagergren							
Åker, mossjord	15	0,05		1260	1800	540	27
" "	16	0,69		1170	"	630	435
" , mylla/morän	17	0,01		1760	2200	440	4
" , mossjord	18	0,46		1260	1800	540	248
" , mylla/morän	19	0,10		1440	"	360	36
" "	20	0,09		720	"	1080	97
" , mossjord	21	0,44		1080	"	720	317
" , mylla/morän	22	0,20		"	"	"	144
" "	23	0,10		900	"	900	90
" "	24	0,04		1980	2200	220	9
" "	25	0,13		1540	"	660	86
" "	26	0,10		"	"	"	66
" "	27	0,23		1320	"	880	202

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla/morän	28	0,22		1210	2200	990	218
" "	29	0,16		880	"	1320	211
" "	30	0,13		1980	"	220	29
" "	31	0,14		1320	"	880	123
" "	32	0,14		1430	"	770	108
" "	33	0,12		1100	"	1100	132
" "	34	0,13		1980	"	220	29
" "	35	0,19		1210	"	990	188
Alstringsbåtnad							2.799
Brukningsbåtnad							1.761
Summa		3,87					4.560
<u>Göteve Bossgården 6:28</u>							
Karl Rahms stbh							
Åker, mylla/morän	36	0,23		1870	2200	330	76
" "	37	0,21		990	"	1210	254
Summa		0,44					330
<u>Göteve Bossgården 6:14</u>							
Stig Andersson							
Åker, mylla/morän	38	0,39		440	2200	1760	686
" "	39	0,37		990	"	1210	448
Summa		0,76					1.134
<u>Göteve Bossgården 6:13</u>							
Ingvar Rahm							
Åker, mylla/morän	40	0,29		880	2200	1320	383
" , mossjord	41	0,39		1080	1800	720	281
" "	42	0,45		1620	"	180	81
Summa		1,13					745
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Göteve Bossgården 6:5</u>							
Nils Lagergren	1-9	1,73					912
<u>Lägenhet Anders Månsson</u>							
Nils Lagergren	10-14	0,94					505
<u>Göteve Bossgården 6:4</u>							
Nils Lagergren	15-35	3,87					4.560

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Göteve Bossgården 6:28</u>							
Karl Rahms stbh	36-37	0,44					330
<u>Göteve Bossgården 6:14</u>							
Stig Andersson	38-39	0,76					1.134
<u>Göteve Bossgården 6:13</u>							
Ingvar Rahm	40-42	1,13					745
Summa		8,87					8.186
<u>Samfälligheten F - G</u>							
<u>Göteve Bossgården 6:27</u>							
Arne Johansson							
Åker, mossjord	43	0,71		720	1800	1080	767
" "	44	0,12		360	"	1440	173
" , mylla/morän	45	0,20		1540	2200	660	132
" "	46	0,27		1320	"	880	238
" , mossjord	47	0,14		450	1800	1350	189
" "	48	0,11		540	"	1260	139
" , mylla/morän	49	0,17		880	2200	1320	224
" "	50	0,16		1540	"	660	106
" "	51	0,12		1320	"	880	106
" "	52	0,22		1430	"	770	169
" "	53	0,25		1760	"	440	110
" "	54	0,35		660	"	1540	539
" , mossjord	55	0,09		180	1800	1620	146
" , mylla/morän	56	0,20		880	2200	1320	264
" "	57	0,21		"	"	"	277
" "	58	0,22		1100	"	1100	242
" "	59	0,31		1540	"	660	205
" "	60	0,18		"	"	"	119
" "	61	0,05		660	"	1540	77
Alstringsbåtnad							4.222
Brukningsbåtnad							1.499
Summa		4,08					5.721
<u>Göteve Bossgården 6:26</u>							
Herold Hallin							
Åker, mylla/morän	62	0,22		1430	2200	770	169

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Göteve Uddagården 1:13</u>							
Sven Jonsson							
Åker, mylla/morän	63	0,24		1320	2200	880	211
" "	64	0,29		1100	"	1100	319
" "	65	0,22		1980	"	220	48
" "	66	0,15		1760	"	440	66
Alstringsbåtnad							644
Brukningsbåtnad							575
Summa		0,90					1.219
<u>Göteve Uddagården 1:14</u>							
Sven Jonsson							
Åker, mylla/morän	67	0,15		2090	2200	110	17
" "	68	0,02		880	"	1320	26
" "	69	0,25		1540	"	660	165
" "	70	0,13		1980	"	220	29
Summa		0,55					237
<u>Göteve Bossgården 6:5</u>							
Nils Lagergren							
Åker, mylla/morän	71	0,31		1980	2200	220	68
<u>Sammandrag</u>							
<u>Göteve Bossgården 6:27</u>							
Arne Johansson	43-61	4,08					5.721
<u>Göteve Bossgården 6:26</u>							
Herold Hallin	62	0,22					169
<u>Göteve Uddagården 1:13</u>							
Sven Jonsson	63-66	0,90					1.219
<u>Göteve Uddagården 1:14</u>							
Sven Jonsson	67-70	0,55					237
<u>Göteve Bossgården 6:5</u>							
Nils Lagergren	71	0,31					68
Summa		6,06					7.414

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten A - E	1-42	8,87					8.186
" F - G	43-71	6,06					7.414
<u>Summa</u>		14,93					15.600
Bossgården den 3 oktober 1958. I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förrättningsman. Biträdande gode män: <i>Ragnar J. Holm</i> <i>Einarsson</i>							

U t r e d n i n g

angående bruksbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs betänkande.

Fastighet och hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad		Anm.
				Kronor	Summa	
<u>Samfälligheten A - E .</u>						
<u>Göteve Bossgården 6:4</u>						
Nils Lagergren	2+40-3+19	x)				x) Igenlagt dike
	17 - 17+87	141	5:50	776:--		
	3+19-4+75	150 ^{x)}	1:50	225:--		
	15 - 15+92	72 ^{x)}	6:--	432:--		
	20 - 20+69					
	4+75 - 6+9	77 ^{x)}	1:50	116:--		
		46 ^{x)}	6:--	212:--	1761:--	
		Summa		1761:--		
<u>Samfälligheten F - G .</u>						
<u>Göteve Bossgården 6:27</u>						
Arne Johansson	31+50-33+28	160 ^{x)}	5:--	800:--		
	34+16-35+12	96	3:--	288:--		
		25 ^{x)}	5:--	125:--		
	35+12-36+11	78 ^{x)}	2:--	156:--		
		26 ^{x)}	5:--	130:--	1499:--	
<u>Göteve Uddagården 1:13</u>						
Sven Jonsson	36+11-37+26	115	5:--	575:--	575:--	
			Summa		2074:--	

Bossgården den 3 oktober 1958.

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Samfälligheten A - E							
Göteve Bossgården 6:5							
Nils Lagergren							
Sträckan 0+29-0+75	45	18	8:10	70	18	12:60	
Figurerna 1-4	240	11,7	28:08	380	18	68:40	
			36:18			81:00	117:18
Lägenhet Anders Månsson							
Nils Lagergren							
Figurerna 10-11	60	9,5	5:70	100	18	18:00	23:70
Göteve Bossgården 6:4							
Nils Lagergren							
Sträckan 21-21+64	40	11,7	4:68	60	18	10:80	15:48
Göteve Bossgården 6:13							
Ingvar Rahm							
Sträckan 21-21+64	40	11,7	4:68	60	18	10:80	15:48
						Summa	171:84
Bossgården den 3 oktober 1958.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män: <i>Ragnar Götling</i> <i>E. O. O. O.</i>				<i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förrättningsman.			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - E .</u>				
		<u>Diket A - B- C - D - E .</u>				
0+29-2+40	211	Schaktning av mossjord (något stubbar) m ³	250	1:50	375:--	
		Schaktning av packat grus "	30	2:--	60:--	
		Jordersättning enl. längd			148:80	
		Arbetsledning och oförutsett			46:20	630
2+40-3+19	79	300 mm rör med frakt m	79	7:30	577:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	79	3:--	237:--	
2+40		Rörledningsöga typ B			70:--	
3+19		Brunn typ A; d=0,8 m			150:--	
3+19-4+25	106	250 mm rör med frakt m	106	5:20	551:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	106	2:70	286:--	
4+25		Brunn typ A; d=0,6 m			100:--	
4+25-6+9	184	200 mm rör med frakt m	184	3:85	708:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	158	2:50	395:--	
		- " - "	26	2:--	52:--	
4+75		Gren och T-rör; 3"/8"			12:--	
5+83, 6+9		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			312:--	3610
		<u>Diket B - Ba .</u>				
17-17+87	87	200 mm rör med frakt m	87	3:85	335:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	87	1:--	87:--	
17+87		Brunn typ A med intag Brunn d=0,5; intag d=0,2 m			90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			58:--	570

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket Ba - Bb .</u>				
21-21+64	64	Schaktning av mossjord m ³	30	1:50	45:--	
		Jordersättning enl. längd			30:96	
		Arbetsledning och oförutsett			4:04	80:--
		<u>Diket C - Ca .</u>				
15-15+92	92	125 mm rör med frakt m	92	2:75	253:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	92	1:80	166:--	
15+92		Brunn typ A; d=0,5 m			80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			41:--	540:--
		<u>Diket D - Da .</u>				
20-20+69	69	75 mm rör med frakt m	69	1:20	83:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	69	1:50	104:--	
20+69		Brunn typ A; d=0,4 m			60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			23:--	270:--
	892	<u>Samfälligheten A - E summa kronor</u>				5700:--
		<u>Samfälligheten F - G .</u>				
		<u>Diket F - G .</u>				
30 - 31+21	121	250 mm rör med frakt m	121	5:20	629:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	2:50	223:--	
		- " - "	32	3:50	112:--	
30		Rörledningsöga typ B			70:--	
31+21		Brunn typ A; d=0,6 m			100:--	
31+21-32+72	151	200 mm rör med frakt m	151	3:85	581:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	151	2:20	332:--	
32+72		Brunn typ A; d=0,5 m			80:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
32+72-33+28	56	150 mm rör med frakt m	56	3:--	168:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	56	2:20	123:--	
33+28		Brunn typ A; d=0,5 m			80:--	
33+28-34+80	152	200 mm rör med frakt m	152	3:85	585:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	2:20	172:--	
		- " - "	74	2:50	185:--	
34+11-34+16		Rörens framdragande gm väg "	5	3:--	15:--	
34+80		Brunn typ A; d=0,5 m			80:--	
34+80-36+11	131	125 mm rör med frakt m	131	2:20	288:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:--	262:--	
36+11		Brunn typ A; d=0,5 m			80:--	
36+11-37+26	115	100 mm rör med frakt m	115	2:40	276:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	115	1:40	161:--	
37+26		Brunn typ A; d=0,4 m			60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			438:--	5100:--
	726 m	Summa				5100:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	892	Samfälligheten A - E				5700:--
	726	" F - G				5100:--
	1618 m	Slutsumma				10800:--
		Bossgården den 3 oktober 1958.				
		I tjänsten:				
		 Ragnar Holm				
		Förrättningsman.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brummsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyrna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörledningen lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- + i jordfast sten å höjden + 10,00, belägen ca 20 m NO p. Da.

Skara den 3 oktober 1958.


I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Bil. K^I

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r											
			A-B-C-D-E	B - Ba	Ba - Bb	C - Ca	D - Da							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1-35, 41-42	6255 6335	3920	570	80	540						5110	0,81695 0,80663	
II	36-37	330	320									320	0,96970	
III	38-40	1601					270					270	0,16864	
I+II+III	Samtliga	8186 8266	4240	570	80	540	270					5700	0,69631 0,68957	
Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med följande relativtal:														
Avdelning I 0,81695														
" II 0,96970														
" III 0,16864.														
Bossgården den 3 oktober 1958.														
I tjänsten:														
														
Ragnar Holm														
Förrättningsman.														

Bil. K^I

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för												Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			k r o n o r															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
			30-35+12	35+12-37+26														
I	43-62, 71	5547	3960	<u>Samfälligheten F - G .</u>												3960	0,71390	
II	63-70	1867		1140													1140	0,61061
I+II	Samtliga	7414															5100	0,68789
Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med följande relativtal:																		
Avdelning I 0,71390																		
" II 0,61061.																		
Bossgården den 3 oktober 1958.																		
I tjänsten:																		
																		
Ragnar Holm																		
Förrättningsman.																		

Bil. K^{II}

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - E</u>						
<u>Göteve Bossgården 6:5 o. 6:4</u>						
<u>Lägenhet Anders Månsson</u>						
Nils Lagergren	S					
avd. I		5.893	4.814			
" III		84	14	4.828	84,702	
<u>Göteve Bossgården 6:23</u>						
Karl Rahms stbh						
avd. II		330	320	320	5,614	
<u>Göteve Bossgården 6:14</u>						
Stig Andersson						
avd. III		1.134	191	191	3,351	
<u>Göteve Bossgården 6:13</u>						
Ingvar Rahm						
avd. I		362	296			
" III		383	65	361	6,333	
Summa		8.186		5.700	100,000	52,47
<u>Samfälligheten F - G</u>						
<u>Göteve Bossgården 6:27</u>						
Arne Johansson	S					
avd. I		5.310	3.791			
" II		411	251	4.042	79,255	
<u>Göteve Bossgården 6:26</u>						
Herold Hallin	S					
avd. I		169	121	121	2,373	
<u>Göteve Uddagården 1:13-14</u>						
Sven Jonsson	S					
avd. II		1.456	889	889	17,431	
<u>Göteve Bossgården 6:5</u>						
Nils Lagergren	S					
avd. I		68	48	48	0,941	
Summa		7.414		5.100	100,000	47,53
Bossgården den 3 oktober 1958.						
Biträdande gode män:			I tjänsten:			
<i>Ragnar Holm</i>			<i>Ragnar Holm</i>			
<i>Andersson</i>			(Ragnar Holm)			
			Förrättningsman			

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bossgården m.fl. hemman i Göteve socken, Vilske kommun av Skaraborgs län.

Ifrågaverande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna ca 1,5 km öster om Göteve kyrka inom sektion nr 2 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, B - Ba - Bb, C - Ca, D - Da och F - G. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. F.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benäm-

da A - E och F - G. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheterna böra uppdelas i avdelningar har särskild utredning verkställt, bil. K^{I, II}. Härav framgår, att samfällighet A - E skall uppdelas på 3 avdelningar och samfällighet F - G på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande ^{beräknade}/kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företagets orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna vara för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Bossgårdens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bossgården den 3 oktober 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Biträdande gode män:


Ragnar Götling

Andreas


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0.3 - 0.6 m.




typ B




typ D och Da

D helf lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband



Detailritning för lock med hål.





Galler av 6-10 mm rund-
járn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike


typ A



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör och större



Förslag till

kommun

län

I samband med synförrättning enl. vattenlagen av

utan

upprättat år

Original
Kopia

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

Titel

Legner Kalen