



Akt nr:

R-F4b-LS192/58

AU\$R-F4b-LS192/58

Handlingar angående

"Djupedals dikningsföretag av år 1958"

i Hangelösa socken, Husaby kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Djupedals dikningsföretag av år 1958

Socken

Hangelösa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Evert Karlsson, Djupedal, Hangelösa, Lundsbrunn.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

24/3-1959

Bidrag till utförandet, kr

6.450:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1968

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1961

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

6.450:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Rekognos~~ verkställd den

Avs.

7/10-1959

~~Rekognos~~ verkställd av

Avs.

l:e ass. Ragnar Holm

Vid avsyningen befanns, att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med nedanstående ändring, vilken med grön färg införts å företagets ritningar.

Dikessträckan 8-8+70 har sålunda på markägarens begäran utförts som täckt ledning med 300 mm rör varjämte erforderlig rensning verkställets nedströms sekt. 8. Vid sekt. 8+70 har utförts en dagvattenbrunn. Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Då nämnda rörledning helt kan ersätta det öppna diket och således ej försämrar det åsyftade torrläggningresultatet godkännes företaget i befintligt skick.

De slutliga kostnaderna för företaget ha något överstigit de beräknade.

Skara den 3 november 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
vad enligt angående försiggång
av mark, tillhörande Djupedal m.fl.
hemman i Hangelösa socken,
Skaraborgs län.

Sammankallade den 10 dec. 1957 hos
Evert Karlsson, Djupedal.

Närvarand: Urdoteknisk, försä-
mringsman, jämte följande sakkäare:

Sökanden: Evert Karlsson, eg. St. Djupedal 1⁸, 1¹⁰
övriga: 1¹⁹, 1²⁴

Olof Hermansson, - Djupedal 1³, Djupedal 2¹²

Lago Ström - Hangelösa Söndag. 3⁹

Adolf Boman - Djupedal St. 1²

Johan Ehn - " " 1¹⁵, 1¹⁶

J. Johansson - " " 1⁷
gammal län i Johansson val. fullm. län. **E^I**

för samling genom Kyrkordens Alf. Werner
enligt fullmakt, län. **E^{II}**

§ 1.

Upplästes det för försämringsmannen
upplästa förordningen, som hade lydelse
enligt län. **A.**

§ 2.

Något jär mot försämringsmannen
upplästes ej.

§ 3.

Framlades den vid försämringsmannen
upplästa och ni skatte om de väsen-
beskrivade området jämte profiler

och sektionen över de ifrågasatte avloppen.
#4.

Några sakägare förklarade, att de önskade göra gemensam sak med sökanden, varför frieningskrivelsen bil. D uppsattes och underskrevs.

#5

Sökanden och de som frienat sig med honom yrkade förläggning av sin av förstaget beörda vattenskadede merke på ändamålsenligh såd meddelat förklarade ledningar.

#6.

På grundval av de vid frieningsaktens föreställda önskemålen hade ett preliminärt förslag till förläggning upprättats, vilket nu diskuterades med de närvarande sakägarna.

#7

J. F. Elm meddelade att det av honom ägda skiffet Gjapredal st 116 skulle skogsplundras näste år, varför han önskade bli befriad från deltagande i kostnaden för förstaget.

#8

Som intet vidare förkom och sedan frieningsmannen meddelat, att mytt sammantid kommit att utlysa i vederbörlig ordning så snart nödiga förändringar och uppskattningar verkställes, förklarades sammantids upplöst
och och

dag som ovan,

I fjärdelen
Lagman Holm

Den 5 sept. 1958 hos Evert Karlsson,
Gjupedal.

Närvarande, undertecknad försämrings-
man jämte biträdande godsmän
(Lagman Olambäck, Skärven, och
Tora Jansson, Källby,
samt följande salagare
Evert Karlsson, Gjupedal,
Edolf Boman,
Egon Karlsson,
Johan Ehn,
J. Johansson, Karedalen, samt Eric Johansson,
Herman Karlsson, Karedalen.

§ 9.

Något jör mot biträdande godsmän
anfördes ej.

§ 10.

Synemännen hade sedan föregående
sammankommande berättigat de av förs-
laget berörda markerna och uppräsat
värderingslängd, bit. F.

§ 11.

Förslagsskrivelsen, bit. D
vörordades av synemännen.

§ 12.

Förklarades det uppräsat

4.

fri bladet till de beordrade manernas
härnär försäkring jämte till
hörande bilagor, vilka genomgicks
och friklarades.

§ 13

Uppfästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt l. m.

§ 14

Det mardags och fri vara till
fri lagd hörande handlingar och
ritningar utsågo synemännen
Evert Karlsson, Djupedal, Kemdsbrunn,
viken även fick i uppdrag att
samman kalla delägarna fri var
av styrelse.

§ 15


Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, friklarades
fri ärendingen avslutad och sam-
manträtt upplöst.

Art och dag ^{Samman}
/ ^{härnär} Casper Hult

Vitt godkännande:
Pape. Hambach
Var Janner

Inv 2056 5.

Helin
Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark Inom Hangelöva

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning av mig tillhörig mark, cirka 50 ha samt cirka 20 ha av glannars mark, som kommer att beröras här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skara

Meddelanden om förrättningen ställas till Gert Karlsson, St. Djupedal, Lundsbyen. Tel. Skara 23021

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

23056

Lundsbyen

den 6/12

1956

Sökandes namn:

Gert Karlsson

Fastighet:

St. Djupedal 18/110/119/24

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.


Icke sökandes namn:		Fastighet:
✓ Folke Nordström	ägare av fastigheten	St. Djupedal 19
✓ Adolf Boman	» » »	» 12
✓ Bengt Heimonsson	» » »	Lilla Djupedal 12
Sven Karlsson		St. Djupedal 117
Helga Roth		St. Djupedal 111


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 28 januari 1957. 19

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Elmer Söderberg


IIIM 7 57

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 6 februari 1957.


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Evert Karlsson, Djupedal, tisdagen
den 10 dec. 1957 kl. 1300, vilka denna dag avsänts till:

	Djupedal,	Hangelösa,	<u>Lundsbrunn</u>
Bengt Hermansson,			
Folke Nordström,	"	"	"
Hugo Ström,	Smedegården,	"	"
Evert Karlsson,	Djupedal,	"	"
Adolf Boman,	"	"	"
Sven Karlsson,	"	"	"
Johan Ehn,	"	"	"
I. Johansson,	Karedalen,	"	"
Ordf. i Djupedals vägsamfällighet,			
Herman Karlsson,	Karedalen,	"	"
Kyrkovärd Alf Werner,	Smedegården,	"	"
(mark tillh. Hangelösa kyrka)			

Skara den 2 dec. 1957

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 5 sept. 1958 klockan 14.00 har
 avdrag av kungörelse sänts till följande:


	Djupedal,	Hangelösa,	<u>Lundsbrunn</u>
Bengt Hermansson,			
Folke Nordström,	"	"	"
Hugo Ström,	Smedegården,	"	"
✓ Evert Karlsson,	Djupedal,	"	"
✓ Adolf Boman,	"	"	"

Forts!

	Djupedal,	Hangelösa,	<u>Lundsbrunn</u>
✓ Sven Karlsson,			
✓ Johan Ehn,	"	"	"
✓ I. Johansson,	Karedalen,	"	"
✓ Herman Karlsson,	"	"	"
Kyrkorådet i Hangelösa församling			
Kyrkovärd Alf Werner,	Smedegården,	"	"
✓ Skiftesgodemannen Ragnar Hambäck,	Tomten,	Skälvum,	"
✓ " Ivar Jansson, Skatteg:n,		Skeby,	<u>Källby.</u>

Skara den 20 aug. 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedal m.fl. i Hangelösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Evert Karlsson, Djupedal fredagen den 5 sept. 1958 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Karedalen 1:4

Djupedal 1:2

Djupedal Lilla 1:2


" Stora 1:2, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:24

Kyrkojord, Tappan 2:1

Hangelösa Smedegården 3:9.

Skara den 12 augusti 1958.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hangelösa församling den 17 augusti 1958, betygas:


past.-adj.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Förste assistent Ragnar Holm, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 12 aug. 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Djupedal m. fl. i Hangelösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Evert Karlsson, Djupedal fredagen den 5 sept. 1958 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Karedalen 1:4.
Djupedal 1:2.
Djupedal Lilla 1:2.
Djupedal Stora 1:2, 1:8, 1:9,
1:10, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19,
1:24.

Kyrkojord, Täppan 2: 1.
Hangelösa Smedegården 3:9.

Skara den 12 augusti 1958.

I tjänsten:
RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning
Västergötlands Annonsblad måndagen den 18 aug. 1958, intygas.

Skara den 20 aug. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Undertecknade ~~e.~~ förena... ~~ASA~~ med sökanden... till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark, tillhörande *Djupsdal m.fl.*
Hangelösa..... sock.~~en~~ av Skaraborgs län, och yrka... på företagets
utsträckning, så att jämväl därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt
sätt torrläggas och brukas.

Ant. Godeman.
Pagn. Lambaert
Ivar Janssen

Fullmakt

För Eric Johansson att föra min
sällan och utt öva min rösträtt
i syneförrättning Djupedal Hangelösa
den 10/12 1957

Karedalen den 10/12 1957

Ganne Johansson

Bevettas

Gerrnan Karlsson.

L. Wernar

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Hangelösa kyrkoråd d. 7 dec, 1957.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes hrr. Karl Svensson o, Nils Aronsson.

§ 2

Till ombud vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Djupedal m, fl, hemma tisdagen d, 10 dec, 1957 kl, 13:- för Hangelösa församling valdes kyrkvärden Alf Werner.

Hangelösa som ovan
Yngve Karlsson
ordf,

Rätt utdraget ur protokollet betygar:

Yngve Karlsson
kyrkoh,

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Djupedal Stora 1:8</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på mobl. lera	1	0,25		960	2400	1440	360
" - " -	2	0,20		1200	"	1200	240
" - " -	3	0,17		720	"	1680	286
" - " -	4	0,14		1440	"	960	134
" - " -	5	0,28		480	"	1920	538
" - " -	6	0,24		2160	"	240	58
" - " -	7	0,16		1920	"	480	77
" - " -	8	0,29		600	"	1800	522
" - " -	9	0,18		480	"	1920	346
Odlingssmark - " -	10	0,04		1050	1500	450	18
Alstringsbåtnad							2579
Brukningsbåtnad							770
Summa		1,95					3349
<u>Djupedal Stora 1:10</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på mobl. lera	11	0,05		1200	2400	1200	60
<u>Djupedal Stora 1:9</u>							
Folke Nordström							
Åker, mylla på mobl. lera	12	0,17		960	2400	1440	245
" - " -	13	0,14		1680	"	720	101
" - " -	14	0,14		2280	"	120	17
Tomt o. trädgård - " -	15	0,02		400	4000	3600	72
Summa		0,47					435

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Djupedal Stora 1:2</u>							
Adolf Boman							
Åker, mylla på mobl. lera	16	0,06		720	2400	1680	101
" - " -	17	0,55		2160	"	240	132
Summa		0,61					233
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Djupedal Stora 1:8</u>							
Evert Karlsson	1-10	1,95					3349
<u>Djupedal Stora 1:10</u>							
Evert Karlsson	11	0,05					60
<u>Djupedal Stora 1:9</u>							
Folke Nordström	12-15	0,47					435
<u>Djupedal Stora 1:2</u>							
Adolf Boman	16-17	0,61					233
Summa		3,08					4077
<u>Samfälligheten D .</u>							
<u>Djupedal 1:2</u>							
Bengt Hermansson							
Brukningsbåtnad							2160
<u>Djupedal Lilla 1:2</u>							
Bengt Hermansson							
Åker, mylla på mobl. lera	18	0,07		960	2400	1440	101
" - " -	19	0,05		1200	"	1200	60
" - " -	20	0,25		"	"	"	300

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på mobl. lera	21	0,05		2280	2400	120	6
" - " -	22	0,13		"	"	"	16
" - " -	23	0,18		720	"	1680	302
Alstringsbåtnad							785
Brukningsbåtnad							1588
Summa		0,73					2373
<u>Djupedal Stora 1:10</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på mobl. lera	24	0,26		720	2400	1680	437
" - " -	25	0,33		1080	"	1320	436
" - " -	26	0,17		1920	"	480	82
" - " -	27	0,23		720	"	1680	386
Summa		0,99					1341
<u>Djupedal Stora 1:9</u>							
Folke Nordström							
Åker, mylla på mobl. lera	28	0,26		1200	2400	1200	312
" - " -	29	0,14		2280	"	120	17
" - " -	30	0,37		720	"	1680	622
" - " -	31	0,33		"	"	"	554
" - " -	32	0,09		960	"	1440	130
" - " -	33	0,32		1320	"	1080	346
" - " -	34	0,41		960	"	1440	590
" - " -	35	0,09		720	"	1680	151
" - " -	36	0,23		1320	"	1080	248
" - " -	37	0,12		1440	"	960	115
" - " -	38	0,04		1560	"	840	34

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Tomt o. trädgård, mylla mobil. lera	39	0,13		3600	4000	400	52
" " " " "	40	0,07		3800	"	200	14
Åker, mylla på mobil. lera	41	0,68		2280	2400	120	82
" - " -	42	0,15		960	"	1440	216
" - " -	43	0,29		1200	"	1200	348
" - " -	44	0,21		960	"	1440	302
" - " -	45	0,24		1200	"	1200	288
" - " -	46	0,33		720	"	1680	554
" - " -	47	0,28		1080	"	1320	370
" - " -	48	0,47		1800	"	600	282
" - " -	49	0,23		1200	"	1200	276
" - " -	50	0,40		1920	"	480	192
Alstringsbåtnad							6095
Brukingsbåtnad							2694
Summa		5,88					8789
<u>Hangelösa Smedeg:n 3:9</u>							
Hugo Ström							
Åker, mylla på mobil. lera	51	0,47		960	2400	1440	677
<u>Djupedal Stora 1:2</u>							
Adolf Boman							
Åker, mylla på mobil. lera	52	0,52		1200	2400	1200	624
" - " -	53	0,13		1920	"	480	62
" - " -	54	0,26		1200	"	1200	312
" - " -	55	0,33		1920	"	480	158
" mylla på lerbl. mo	56	0,35		1320	2200	880	308
" - " -	57	0,26		2090	"	110	29
" - " -	58	0,35		1320	"	880	308

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lerbl. mo	59	0,26		1320	2200	880	229
" - " -	60	0,06		660	"	1540	92
" - " -	61	0,05		"	"	"	77
" - " -	62	0,12		1980	"	220	26
" - " -	63	0,23		2090	"	110	25
" - " -	64	0,17		1760	"	440	75
" - " -	65	0,15		1540	"	660	99
" - " -	66	0,51		"	"	"	337
" - " -	67	0,25		"	"	"	165
" - " -	68	0,25		2090	"	110	28
Alstringsbåtnad							2954
Brukningsbåtnad							1598
Summa		4,25					4552
<u>Djupedal Stora 1:17</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. mo	69	0,42		1430	2200	770	323
" - " -	70	0,36		550	"	1650	594
" - " -	71	0,24		1870	"	330	79
Summa		1,02					996
<u>Kyrkojord Tärpan 2:1</u>							
Hangelösa kyrka							
Åker, mylla på lerbl. mo	72	0,24		550	2200	1650	396
" - " -	73	0,31		1980	"	220	68
Summa		0,55					464

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Djupedal Stora 1:19</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. mo	74	0,14		660	2200	1540	216
" - " -	75	0,15		1100	"	1100	165
" - " -	76	0,16		660	"	1540	246
" - " -	77	0,60		440	"	1760	1056
" - " -	78	0,24		"	"	"	422
Als tringsbåtnad							2105
Brukningsbåtnad							528
Summa		1,29					2633
<u>Djupedal Stora 1:18</u>							
Sven Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. mo	79	0,15		880	2200	1320	198
" - " -	80	0,27		1760	"	440	119
Summa		0,42					317
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Djupedal 1:2</u>							
Bengt Hermansson							2160
<u>Djupedal Lilla 1:2</u>							
Bengt Hermansson	18-23	0,73					2373
<u>Djupedal Stora 1:10</u>							
Evert Karlsson	24-27	0,99					1341
<u>Djupdal Stora 1:9</u>							
Folke Nordström	28-50	5,88					8789
<u>Hangelösa Smedeg:n 3:9</u>							
Hugo Ström	51	0,47					677

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Djupedal Stora 1:2</u>							
Adolf Boman	52-68	4,25					4552
<u>Djupedal Stora 1:17</u>							
Evert Karlsson	69-71	1,02					996
<u>Kyrkojord Tälpan 2:1</u>							
Hangelösa Kyrka	72-73	0,55					464
<u>Djupedal Stora 1:19</u>							
Evert Karlsson	74-78	1,29					2633
<u>Djupedal Stora 1:18</u>							
Sven Karlsson	79-80	0,42					317
Summa		15,60					24302
<u>Samfälligheten K.</u>							
<u>Djupedal Stora 1:2</u>							
Adolf Boman							
Åker, mylla på lerbl. mo	81	0,05		1100	2200	1100	55
" - " -	82	0,08		"	"	"	88
" - " -	83	0,02		"	"	"	22
Alstringsbåtnad							165
Brukningsbåtnad							180
Summa		0,15					345
<u>Kyrkojord Tälpan 2:1</u>							
Hangelösa kyrka							
Åker, mylla på lerbl. mo	84	0,16		1540	2200	660	106
" - " -	85	0,06		1980	"	220	13
Summa		0,22					119

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Djupedal Stora 1:18</u>							
Sven Karlsson							
Skog, f.d. åker, mylla på lerbl. mo	86		0,10	760	800	40	4
" - " - (förbättras ej)	87		-	-	-	-	-
" - " - " "	88		-	-	-	-	-
Summa			0,10				4
<u>Djupedal Stora 1:8</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. mo	89	0,34		660	2200	1540	524
" - " -	90	0,08		1540	"	660	53
" - " -	91	0,36		880	"	1320	475
" - " -	92	0,09		1980	"	220	20
Alstringsbåtnad							1072
Brukningsbåtnad							264
Summa		0,87					1336
<u>Djupedal Stora 1:24</u>							
Evert Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. mo	93	0,15		1320	2200	880	132
" - " -	94	0,11		880	"	1320	145
" - " -	95	0,18		1100	"	1100	198
" - " -	96	0,10		660	"	1540	154
" - " -	97	0,09		1540	"	660	59
Alstringsbåtnad							688
Brukningsbåtnad							312
Summa		0,63					1000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Djupedal Stora 1:16</u>							
Johan Ehn							
Skog, f.d. åker mylla på lerbl. mo	98		0,15	640	800	160	24
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Djupedal Stora 1:2</u>							
Adolf Boman	81-83	0,15					345
<u>Kyrkojord Tjappan 2:1</u>							
Hangelösa kyrka	84-85	0,22					119
<u>Djupedal Stora 1:18</u>							
Sven Karlsson	86-88		0,10				4
<u>Djupedal Stora 1:8</u>							
Evert Karlsson	89-92	0,87					1336
<u>Djupedal Stora 1:24</u>							
Evert Karlsson	93-97	0,63					1000
<u>Djupedal Stora 1:16</u>							
Johan Ehn	98		0,15				24
Summa		1,87	0,25				2828
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A	1-17	3,08					4077
" D	18-80	15,60					24302
" K	81-98	1,87	0,25				2828
Summa		20,55	0,25				31207
Djupedal den 5 sept. 1958.							
I tjänsten							
Ragnar Holm							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
Ragnar Kambäck							
Evan Jansson							

Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs betänkande.

Fastighet och hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	B å t n a d		Anm.
				Kronor	Summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Djupedal St. 1:8</u>						
Evert Karlsson	1+76-6+33	100	6:--	600		
	2+44-3+29	85	2:--	<u>170</u>	770	
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Djupedal 1:2</u>						
Bengt Hermansson	8+70-10+50	180	12:--	<u>2160</u>	2160	
<u>Djupedal L:a 1:2</u>						
Bengt Hermansson	10+54-11+81	127	12:50	<u>1588</u>	1588	
<u>Djupedal St. 1:9</u>						
Folke Nordström	12+90-13+30	40	4:50	180		
	13+34-14+52	118	8:--	944		
	14+52-15+21 ^{x)}	70	6:--	420		^{x)} Igenlagt dike
	15+21-16+22	101	6:--	606		
	30-30+83 ^{x)}	80	4:--	320		
	24-25+12	112	2:--	<u>224</u>	2694	
<u>Djupedal St. 1:2</u>						
Adolf Boman	16+22-16+90	68	6:--	408		
	17+33-18+41	108	6:--	648		
	25+12-26 ^{x)}	80	2:--	160		
	28-29+19	119	2:--	238		
	21-21+77 ^{x)}	72	2:--	<u>144</u>	1598	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Djupedal St. 1:19</u>						
Evert Karlsson	18+41-19+29	88	6:--		528	
<u>Samfälligheten K.</u>						
<u>Djupedal St. 1:2</u>						
Adolf Boman	37+13-38+8 ^{x)}	90	2:--		180	x) Igenlagt dike
<u>Djupedal St. 1:8</u>						
Evert Karlsson	39+2-39+48	44	6:--		264	
<u>Djupedal St. 1:24</u>						
Evert Karlsson	39+48-40	52	6:--		312	

Djupedal den 5 sept. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Diket A- B - C</u>				
0+8-2+44	236	150 mm rör med frakt m	236	3:--	708	
		Grävning, läggning och återfyllning "	236	2:--	472	
		Tillägg för grävning genom väg			10	
0+8		Rörledningsöga typ A			30	
1+15		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
2+44		Brunn typ C; d=0,5 m			50	
2+44-3+33	89	75 mm rör med frakt m	89	1:20	107	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	1:50	134	
3+33		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning och oförutsett			184	1830
		<u>Diket B - Ba .</u>				
6 - 6+33	33	100 mm rör med frakt m	33	2:40	79	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	33	1:50	50	
6+33		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
6+33 - 7+15	82	75 mm rör med frakt m	82	1:20	98	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	82	1:50	123	
7+15		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning och oförutsett			50	520
	440 m	<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				2350
		<u>Samfälligheten D .</u>				
		<u>Diket D - E - F - G - H - I .</u>				
8 - 8+70	70	Rensning av öppet dike m	70	1:50	105	
8+70 - 10+50	180	300 mm rör med frakt "	180	7:30	1314	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	180	1:--	180	
8+70		Rörledningsöga typ B			60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+50		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
10+50 - 11+81	131	300 mm rör med frakt m	131	7:30	956	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:--	262	
11+81		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
11+81-13+34	153	250 mm rör med frakt m	153	5:20	796	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	153	2:30	352	
12+22, 12+90, 13+34		Brunnar typ A; d=0,6 m st	3	90:--	270	
13+34-15+21	187	200 mm rör med frakt m	187	3:85	720	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	187	2:--	374	
13+80, 15+21		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
15+21-17+27	206	150 mm rör med frakt m	206	3:--	618	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	206	1:60	330	
16+22, 16+95		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:-	150	
16+44		Gren- och T-rör 3"/6"			8	
17+27		Brunn typ C; d=0,5 m			50	
17+27-18+41	114	125 mm rör med frakt m	114	2:75	314	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	114	1:50	171	
18+41		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
18+41-19+29	88	100 mm rör med frakt m	88	2:40	211	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:30	114	
19+29		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning och oförutsett			780	8700
		<u>Diket E - Ea .</u>				
30 - 30+83	83	200 mm rör med frakt m	83	3:85	320	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	2:30	191	
30+83		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
		Arbetsledning och oförutsett			64	650

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket F - Fa</u>				
24-25+12	112	100 mm rör med frakt m	112	2:40	269	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	112	1:20	134	
25+12		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
25+12-26	88	75 mm rör med frakt m	88	1:20	106	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:50	132	
26		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning och oförutsett			69	830
		<u>Diket G - Ga</u>				
28 - 29+19	119	75 mm rör med frakt m	119	1:20	143	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	119	1:--	119	
28+66, 29+19		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
		Arbetsledning och oförutsett			38	420
		<u>Diket H - Ha .</u>				
21 - 21+77	77	100 mm rör med frakt m	77	2:40	185	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	77	1:80	139	
21+77		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
21+77-23+6	129	75 mm rör med frakt m	129	1:20	155	
		Grävning, lägg. o. återfylln."	129	1:20	155	
22+25, 23+6		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
		Arbetsledning och oförutsett			86	900
	1737 m	<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				11500

Förste assistent.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I jordfast sten inhugget kors å höjden + 10,68 belägen ca 40 m S påle 30.

Djupedal den 5 sept. 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Andel i kostnad för

Djupedal den 5 sept. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A .</u>						
<u>Djupedal St. 1:8, 1:10</u>						
Evert Karlsson	S	3409		1965	83,615	
<u>Djupedal St. 1:9</u>						
Folke Nordström	S	435		251	10,670	
<u>Djupedal St. 1:2</u>						
Adolf Boman	S	233		134	5,715	
Summa		4077		2350	100,000	13,06
<u>Samfälligheten D .</u>						
<u>Djupedal 1:2</u>						
<u>Djupedal L:a 1:2</u> avd. I						
Bengt Hermansson	S	4533	2500	2500	21,739	
<u>Djupedal St. 1:10</u> avd. II		1341	659			
" " 1:17						
" " 1:19 " III		3629	1346	2005	17,435	
Evert Karlsson	S					
<u>Djupedal St. 1:9</u>						
Folke Nordström avd. II	S	8789	4319	4319	37,557	
<u>Hangelösa Smedeg:n 3:9</u>						
Hugo Ström avd. II	S	677	333	333	2,895	
<u>Djupedal St. 1:2</u>						
Adolf Boman avd. II	S	3031	1489			
" III		1521	564	2053	17,852	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Täppan 2:1, Kyrkojord</u>						
Hangelösa kyrka	avd. III	464	172	172	1,496	
<u>Djupedal St. 1:18</u>						
Sven Karlsson	avd. III	317		118	1,026	
Summa		24302		11500	100,000	77,88
<u>Samfälligheten K.</u>						
<u>Djupedal St. 1:2</u>						
Adolf Boman	S	345		220	12,199	
<u>Täppan 2:1, Kyrkojord</u>						
Hangelösa kyrka		119		75	4,208	
<u>Djupedal St. 1:18</u>						
Sven Karlsson		4		3	0,141	
<u>Djupedal St. 1:8, 1:24</u>						
Evert Karlsson	S	2336		1487	82,603	
<u>Djupedal St. 1:16</u>						
<i>Lars Lindkvist</i> Johan Ehn		24		15	0,849	
Summa		2828		1800	100,000	9,06
Djupedal den 5 sept. 1958.						
I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> Ragnar Holm Förrättningsman.						
Biträdande gode män: <i>Ragn. Hambäck</i> <i>Lars Jansson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Djupedal m.fl. hemman i Hangelösa socken,
Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 3 km SSO Hangelösa kyrka
inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning
och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där
torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser
med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sek-
tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,
varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å
denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels
dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , D - E -
- F - G - H - I , B - Ba , E - Ea , F - Fa , G - Ga, ^{H - Ha}/ och K - Ka . Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och
enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne
heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna
för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritning-
arna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits
å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i
fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och
hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om
avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter per sekund och hektar. Medel-
vattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund
och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, D och K. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A och K i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet D har särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att samfällighet D skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet D, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkanden härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas emellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Djupedals dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.



Djupedal den 5 sept. 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helf lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål.



Galler av 6-10 mm rund-
járn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rorutlopp
under flödesdike


typ A



2 st. 15 mm ϕ

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



Förslag till

"Djupedals dikningsföretag av år 1958"

I Husaby

upprättat år 1958

Original
Kopia

Skaraborgs

kommun

samband med synförrättning av vattenlagen av

Ejvind Larsson
Namn

Förste assistent.

Titel

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Antal
ritn.st.

Nr