



Akt nr:

R-F4b-LS195/58

AU\$R-F4b-LS195/58



195-2

RAPPORT över verkställd ~~bestämning~~ avsyning

Företagets namn

Stommens dikningsföretag av år 1958

Socken

L.Vedum

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXX~~ Förtroendeman ~~XXXXXXXX~~

Lantbr. Gösta Andersson, Stommen, Vedum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 24/3-1959	Bidrag till utförandet, kr 5.730:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.730:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXXXX~~ verkställd den Avs. 11/7-1960	~~XXXXXXXX~~ verkställd av Avs. l:e ass. R. Holm		

Vid avsyningen befanns, att företaget i dess helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

De verkliga kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Skara den 12 juli 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
vasselagen angående förläggning
av meck samt öppna avlopps igen-
läggning med rör å Stommen och
Storgården i Leks. Vedums socken,
Skaraborgs län.

Sammantiede hos Gösta Andersson,
Stommen, den 19 mars 1958.

Närvarande:

Sökanden, Gösta Andersson å. Stommen 77,
Övrigt sakägare, Oskar Karlsson, å. Storgården 342
Erik Karlsson, an. " "
Edslef Johansson, å. "

Vägförvarningen genom vägnäraren
S. Hallberg, Vasa, anförmodat. l. D.

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv mot försättningsmannen
kunde ej utövas

§ 3.

Förleddes den vid försättningsmannen
uppräskade nivåkartan över det vass-
besvärade området samt profiler och
sektioner över de berörda avloppen.

2.
§4.

Oskar Karlsson, Stregården, förmed-
lar sig med sakkunden angående förtägl.

§5.

Sakkunden yrkade förläggning
av sina avfärdade beträdda punkter
sitt ändamålsenligt djup. Vidare
yrkade de att de beträdda avloppen
skulle i egentligas med sin av
sidan dimensioner, att allt vatten
^{ett normalt fullkomligt flöde}
kunde avledas genom dränering,
varigenom brukningsfrihållanden
skulle fribäddas.

§6.

Det skulle antecknas, att Lennarson
genom allmänna vägar vid sekr.
0486-1+10 var utfrid år 1956.

§7

Sakkunden fick klara, att omens.
Kommunen om kostnadernas fördelning
borde kunna tillförs och att i sådana
fall godmän i skulle behöva
fick kallas.

§8

Som intet vidare fick kom ab antecknas
sitt protokoll meddelade föränd.
Mingsemenen, att nytt sammanträde
skulle utlypas i vederbörig ordning
när nödige utredningar beaktats
och plan för förtägl appriats, var-
efter sammanträdet appriats

Ad och dag som ovan
J. Hansson
Ragnar Holm

Den 12 september 1958 hos Gösta
Andersson, Stommen.

#8.

Närvarande: Muddbecknad
firskningsman, jämte följande
sakägare:

Gösta Andersson Stommen,
Oskar Karlsson, Stregård, och
Berin Karlsson. 23

#9

Förklarades det uppräskade fir-
slaget till de berörda maskernas
bättre försläggning jämte tillhörande
bilagor, vilka genomgickes och fir-
klarades.

#10

Upplästes nyemmanens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. N.

#11

På måndagen afslutades den firskaget
hörande handlingar och iakttagelser enligt
handl. Gösta Andersson, Stommen, Vedum

#12.

Som intet vidare fanns att anteckna
till protokoll firklarades
firskningen avslutad och
sammankändt upplöst.

Och så dag som ovan

G. Hjörsten

Ragnar Halen

Skaraborg


Fnr 2069

5.

Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Lasker-Vedum s

socken(-nar) av Skaraborgs län län.

Förrättningen avser frågöping av i genläggsområde med
in av avloppsdikey

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vedum
Gösta Rönnerberg
Stommen
Vedum, tel 74
Stommen den 12 april 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Rönnerberg

för fastigheten

Stommen

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Oskar Carlsson	ägare av fastigheten	Höregården (brukare)
Påke Carlsson	» » »	Höregården Erik Karlsson
Begnar Lidfeldt	» » »	Liden
Try Olga Eliasson		Stommen

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm

Skara den 6 maj 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 31 57

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gösta Andersson, Stommen, Vedum
onsdagen den 19 mars 1958 kl. 1100, vilka denna dag avsåts till:

Gösta Andersson,	Stommen,	<u>Vedum</u>
Oskar Carlsson,	Storegården,	"
Adolf Johansson,	Östergården, Edum,	<u>Larv</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 6 mars 1958.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 12 september 1958 har kallelser
 sänts till följande:

Gösta Andersson,	Stommen,	<u>Vedum</u>
Oskar Carlsson,	Storegården,	" .

Skara den 5 september 1958.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Friering.

Underförelse, deltagare i det
 fristeg, som avser i gentäggning med
 rörs av avlopp & stormen m.m.
 Lasse Bedens och Skarabergs län,
 frierar mig härmed med Rohandens
 lites friäktningen och yrkar på
 utsträckning av fristaget över
 mina marker frierande av
 bättre brukningsofriheranden.

Stormen den 19 mars 1958
 Oscar Carlsson

Förstående friering och namn-
 underskrift vitsordas och bestyrkas
 J. Ljängsten
 (Länshövding)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 1057-43/58

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 595/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Stommen m.fl. hemman inom Iaske-Vedums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 mars 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Överenskommenhet.

Undertecknade, delägare i
Stommens dikningsfristag av år 1958
i Lash. Vedens socken, överenskomma
härmed om följande:

att utfrå och friframtiden under-
hålla fristaget enligt den plan, som
upprättats av friframningsmannen.

att delaga i kostnaderna för fristagets
utfrående och underhåll i enlighet
med den av friframningsmannen
upprättade kostnadsfördelningsplan.

För fristagets friframningen att se till
Gösta Andersson, Stommen,
och uppdraga åt honom att till fristaget
i dess helhet söka skicka möjliga
bidrag av statens medel samt att under-
skriva alla för sådana och utgående
av bidrag av län erforderliga
kontrakt och friframdelser.

Stommen, Vedens, den
Gösta Andersson Oscar Carlsson

Förstämde överenskommenhet
vitsordas och namnteckningarna
betygas

J. Linder
Nygårdstam

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, varom stadgas i V.L. 10:52, insändes härmed utdrag ur plan för "Stommens dikningsföretag av år 1958" i Laske-Vedums socken, Skaraborgs län.

Företaget berör bl.a. vattenavlopp genom allmänna vägen Vedum - Bitterna.

Då den nuvarande rörledningen genom vägen ligger för grunt för att medge torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker och då den är utförd efter år 1880, torde det åligga vägförvaltningen att utföra och bekosta sänkningen av densamma inklusive brunn nedströms, såvida sådan anses erforderlig ur vägsynpunkt.

Ljuskopiorna kunna behållas av Eder.

Vägförvaltningens ombud vid synsammanträde den 19 mars 1958 var vägmästare G. Hallberg, Vara.

Lantbruksingenjörskontoret i Skara den 21 april 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonton 18 29 16

17.

Datum

23.8.58

Bil. F II

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
c/o Agronom Holm
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

3493-35/58 L-R:28 SS/SR

Ärende

Ang. trumma vid sekt. 1/100 under väg 514 Per Jonsgården - Vedum.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län får härmed meddela i rubr. ärende, att befintlig trumma $\varnothing$ 500 mm som enligt lantbruksnämndens uppgjorda förslag ligger ca 0,30 m för högt, skall läggas om till föreslaget djup. Kostnaden för omläggningen av nämnda trumma, samt sättning av 1 st kopplingsbrunn nedströms skall bestridas av vägförvaltningen.

För undvikande av felaktiga höjdlägen å trummor som ingår i projekterade täckdikningsföretag önskar vägförvaltningen i fortsättningen skriftliga besked till vägförvaltningen i Mariestad, beträffande dessa trummors höjdlägen.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Byggnadsavdelningen
Enligt uppdrag

S. Sundström


S. Sundström

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vedum Stommen 7:7</u>							
Gösta Andersson							
Åker, mylla på lera	1	0,07		1500	2500	1000	70
" - " -	2	0,02		"	"	"	20
" - " -	3	0,06		1250	"	1250	75
" - " -	4	0,23		1125	"	1375	316
" - " -	5	0,21		1250	"	1250	263
" - " -	6	0,07		1500	"	1000	70
" - " -	7	0,12		1375	"	1125	135
" - " -	8	0,15		"	"	"	169
" - " -	9	0,26		1250	"	1250	325
" - " -	10	0,14		1500	"	1000	140
" - " -	11	0,13		"	"	"	130
" - " -	12	0,12		1000	"	1500	180
" - " -	13	0,08		750	"	1750	140
" - " -	14	0,03		1000	"	1500	45
" - " -	15	0,02		1500	"	1000	20
" - " -	16	0,17		"	"	"	170
Alstringsbåtnad							2268
Brukningsbåtnad							5540
Summa		1,88					7808
<u>Vedum Storegården 3:47</u>							
Oscar Carlsson							
Åker, mylla på lera	17	0,07		1250	2500	1250	88
" - " -	18	0,05		1500	"	1000	50
" - " -	19	0,09		1375	"	1125	101
" - " -	20	0,13		1250	"	1250	163

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	21	0,17		1375	2500	1125	191
" - " -	22	0,25		"	"	"	281
" - " -	23	0,07		2000	"	500	35
" - " -	24	0,09		1750	"	750	68
" - " -	25	0,13		"	"	"	98
" - " -	26	0,14		1625	"	875	123
" - " -	27	0,02		2375	"	125	3
" - " -	28	0,10		"	"	"	13
" - " -	29	0,08		"	"	"	10
" - " -	30	0,10		"	"	"	13
" - " -	31	0,13		2000	"	500	65
" - " -	32	0,18		2250	"	250	45
" - " -	33	0,08		2375	"	125	10
" - " -	34	0,03		"	"	"	4
" - " -	35	0,02		"	"	"	3
" - " -	36	0,07		"	"	"	9
" - " -	37	0,09		"	"	"	11
" - " -	38	0,07		"	"	"	9
" - " -	39	0,03		"	"	"	4
" - " - (betesvall)	40	0,07		"	"	"	9
" - " -	41	0,06		"	"	"	8
" - " -	42	0,07		2250	"	250	18
" - " -	43	0,17		"	"	"	43
" - " -	44	0,06		2375	"	125	8
" - " -	45	0,10		"	"	"	13
" - " -	46	0,05		"	"	"	6

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	47	0,05		2375	2500	125	6
" - " -	48	0,07		"	"	"	9
Alstringsbåtnad							1517
Brukningbåtnad							8132
Summa		2,89					9649
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Vedum Stommen 7:7</u>							
Gösta Andersson	1-16	1,88					7808
<u>Vedum Storegården 3:47</u>							
Oscar Carlsson	17-48	2,89					9649
Summa		4,77					17457
Stommen den 12 september 1958.							
 Ragnar Holm Förrättningsman.							

Utredning angående

Brukningebåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs betänkande.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad	
				Kronor	Summa
<u>Vedum Stommen 7⁷</u>					
Gösta Andersson	0 - 0+86	86	17:-	1462:-	5540:-
	1+10-3+44	234	17:-	3978:-	
<u>Vedum Storegården 3⁴⁷</u>					
Oscar Carlsson	3+44-4+28	80 ^x	17:-	1360:-	Egenlagt dike
	4+28-6+91	263	14:-	3682:-	
	8 - 8+66	72 ^x	5:-	360:-	
	9+54-11+49	195	14:-	2730:-	
Summa kronor				8132:-	
				13672:-	

Stommen den 12 sept. 1958.


 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-0+86	86	<u>Diket A - B - C</u>				
		500 mm rör med frakt m	86	17:70	1522	
		Grävning, läggning o. återfylln."	86	2:80	241	
0		Rörledningsöga typ B			90	
0+86-1+10	24	Allmän väg, trumman samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen, se bil. F ^{II}				
1+10-3+44	234	500 mm rör med frakt m	234	17:70	4142	
		Grävning, läggning o. återfylln."	234	3:50	819	
		Extra för sprängning av sten			20	
1+10, 3+44		Brunnar typ Ab, d=0,5 m	2	115:-	230	
		Enkelt T-rör 6"/20"				
3+9		Enkelt T-rör 6"/20"			35	
		Arbetsledning o. oförutsett			701	7800
3+44-4+28	84	500 mm rör med frakt m	84	17:70	1487	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	67	3:-	201	
		- " - "	17	5:-	85	
4+28		Brunn typ A, d=1,0 m			210	
4+28-6+91	263	250 mm rör med frakt m	263	5:20	1368	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	263	1:-	263	
4+87		Brunn typ A, d=0,6 m			100	
6+91		Brunn typ C, d=0,6 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			376	4150
		<u>Diket B - D - E</u>				
8 - 8+66	66	400 mm rör med frakt m	66	11:80	779	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	66	2:10	139	
8+66		Brunn typ A, d=0,9 m			190	
8+66-11+49	283	250 mm rör med frakt m	283	5:20	1472	
		Grävning, läggning o. återfylln."	283	1:-	283	

Förrättningsman.

ARBETS BESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtion-de meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikekrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rublas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-

- nämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädes med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att vägmästaren i distriktet i god tid underrättas, så att arbetena genom allmänna vägen skola kunna samordnas med företaget;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i jordfast sten inhugget kors å höjden + 8,00 m. beägen ca 20 m norr om p. 3+44.

Stommen den 12 september 1958.


Ragnar Holm


Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-3+44	3+44-B - C	B-D-E	D - F	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	1- 11	7253	7100									7100	0,97891		
II	12-48	10204	700	4150	3340	860						9050	0,88691		
I+II	1 - 48	17457	7800	4150	3340	860						16150	0,92513		
Härav framgår att dikningsföretaget skall uppdelas i två avdelningar med följande relativtal:															
Avdelning I 0,97891															
" II 0,88691.															
Stommen den 12 september 1958.															
															
Ragnar Holm															
Förrättningsman.															

Bil. L

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vedum Stommen 7:7</u>						
Gösta Andersson	S					
Avdeln. I		7253	7100			
" II		555	492	7592	47,009	
<u>Vedum Storegården 3:47</u>						
Oscar Carlsson	S					
Avdeln. II		9649	8558	8558	52,991	
Summa		17457		16150	100,000	
Stommen den 12 september 1958.						
 Ragnar Holm Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Stommen m.fl. hemman i Laske-Vedums socken,
Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av
avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1,5 km S Laske-Vedums kyrka
inom nederbördsområde n:r 143, 1 och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägg-
ningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, var-
jämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna
karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda
linjer och de röda bokstäverna A - B - C , B - D - E och D - F . Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel
röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å
profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general-
stabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profil-
ritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om
avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från
åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig
vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under
vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav
beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.H.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

I särskild överenskommelse, bil. E, ha delägarna förklarat sig godkänna den sålunda uträknade kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Vedum - Bitterna. Då den nuvarande rörledningen genom vägen ligger för grunt för att medge torrläggning till 1,2 m:s djup av ovanförliggande åker och då den är utförd efter år 1880, åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta sänkningen av densamma jämte brunn nedströms, såvida sådan anses erforderlig ur vägsynpunkt.

I skrivelse till förrättningsmannen, bil. F^{II}, har vägförvaltningen åtagit sig ifrågavarande arbeten och kostnader.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkanden härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;


att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
vara bragta till slut före utgången av år 1967;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Stommen den 12 september 1958.




Ragnar Holm

Förrättningsman.


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



typ B




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband




typ D och Da

D helft lock, Da lock med hål





Detaljritning för lock med hål.



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 "
d = 0.5 " " 0.90 "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike


typ A



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



Förslag till

"Stommens dikningsföretag av år 1958"

I Laske-Vedums socken kommun av Skaraborgs län

upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Köper


Namn
Förste assistent.

Titel


Antal
rith.st. LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Typritningar


Bottenförstärkning




Rörlöpp typ C



Brunn typ A_b
vid sidan av rörledning



Brunn typ F₁



Förslag till

"Stommens dikningsföretag av år 1958"

I Laske-Vedums

socken-~~län~~ av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Lennart Kalm
(Namn)

Förste assistent.

(Titel)

Antal ritn. st.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr