



Akt nr:

R-F4b-LS196/58

AU\$R-F4b-LS196/58



RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1958

Socken

Valstad och Kymbo

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Assar Karlsson, Hovmansgården, Folkabo.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 24/3-1959	Bidrag till utförandet, kr 6.160:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 720:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 20/7-1959	Besiktning verkställd av l:e ass. Ragnar Holm		

Vid avsyningen befanns, att företaget i dess helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande ha enligt vad företagets räkenskaper utvisa uppgått till sammanlagt 14.916:94 kronor.

Fördelade på samfälligheterna uppgå de verkliga kostnaderna till följande:

Samf. A - D	8.902:40 kr.
" E - G	1.866:10 "
" H - L	3.061:68 "
" M - N	1.086:76 "
<u>Summa</u>	<u>14.916:94 kr.</u>

Då sålunda de verkliga kostnaderna understigit de beräknade skall det beviljade bidraget minskas med 280:- kronor för samf. A-D, 70:- kronor för samf. E-G och 90:- kronor för samf. H-L.

Skara den 13 augusti 1959.

I tjänsten:

Jen Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
vårslagen angående terrällgning
av mark, tillhörande Hornmans-
gården m. fl. i Valstad och Kymbo
socknar, Skaraborgs län.

Sammankallade den 19 februari
1958 hos Assar Karlsson, Hornmansgården.

Närvarande: Nudirektör, fri-
rättsman, jämte följande
sakägare:

Sådan den: Assar Karlsson, äg. Hornmansg. 6'
övriga sakägare:

Gunnar Magnusson, äg. Lieraskolmen 7'

Edvard Andersson, Bäckskolmen av 10³

Hilding Johansson, " " av 10³

Alvar Carlsson, Moarp 1³

Gösta Svensson, " 1²

Gustav Andersson, Kymbodluteg. av 10³

och Sven Jansson, " " av 10³.

§ 1.

Upplästes det friirättsningsmannen
upplästa de friordnandet, som hade
lydelse enligt bit. 7.

§ 2.

Något för mot friirättsningsmannen
kunde ej utdräas.

§ 3.

Förslades den vid friundersökningen
uppräddade nivåkartan över de

valdebesvärade områdena
samt profiler och sektionerna
de ifrågasatta delarna.

#4.

Åskiljiga av sökarna fästade
att de önskade finna sig med
sökanden, varför frimings-
skrivelse, bil. D, uppsades och
underskrevs.

#5

Sökanden och de som frimrat
sig med honom yrkade för-
läggning av sina yrkanden
berörda makten på ändamåls-
enligt sätt meddelat i huvud-
sak lätta ledningar.

#6.

Eftersom samtliga berörda
makter nu voro att se
som sökande till yrkandet och
några andra intressen ej, såvitt
nu kunde utövas, skulle komma
att beröras, erades sakägarna
om att biträda godmän ej
skulle behöva tillkallas, utan
överenskomma angående
kostnadernas fördelning borde kunna
istadkommas, r.

#7.

Det preliminärl förslag till
plan för yrkandet hade upprättats
av fins arbetsgivarerna, vilket

me framlädes och diskuteras.

8

Som inlett vidare frickom och sedan frisättningsmannen meddelat, att nytt sammanträde skulle hållas på snart efterföljande utredningar verkställts, frisklades dagens sammanträde upplöst

Och och dag som ovan
Tjänsten
Pensat

Den 3 juni 1958 hos Assar Karlsson.
Närvarande, under förordad frisättningsman, jämte biförordade godkännanden Oskar Johansson Bäck, och Ejner Karlsson Ekert, vilka senare under frisättningsgången tillkallats frisättningsmannen. samt följande sekreterare:

Gösta Swansson, Moarp.

Alvar Carlsson "

Assar Karlsson, Bäck.

Gunnar Magnusson.

Edvard Andersson "

Hilding Johansson "

Gustav Andersson, Kymbo och

Ovan Jansson "

9.

Något jäv mot bidrivande gods.
männan anföres ej.

10.

Friklades det uppräbade friklagt
jämte liksörande bilagor, vilka
genomgickes och friklades.

11.

Upplästes synvinnans utlåtande
vilket hade lydelse out. bit. K.

12.

Ad. maktiga och förvara till för-
tygel hörande handlingar och räkningar
vidsige synvinnans lantbrukares
Assen Karlsson Hornsängs gård,
ad. Folkebo, vilken även fick i upp-
drag ad. samma källa deltagarna
för ut av styrke.

13

Som intet vidare fanns. ad. anteckna
des protokollet friklades föräds-
ningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Och så dag som ovan

J. H. M. S. S. S.
Ragnar Holm

Bitr. godman
Oskar Jansson.
Eing. Karlsson



Halén
Bil. A
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Valstad o. Kymbo

socken(-nar) av Skaraborgs lan.

Förrättningen avser uppgrävning o. igenläggning av rei
avlopps längd c:a 600 m. 30 ha bröns
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Folkabo

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Arvid Karlsson
Hovmanngården bäck Folkabo
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. 41057

Folkabo

den

18/10

1956

Sökandes namn:

Fastighet:

Arvid Karlsson

för fastigheten

Hovmanngården.

» »

» »

41086 Arvid Karlsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Hilding Johansson	ägare av fastigheten	Storholmen
Gustav Andersson	» » »	Fulgården
Edvard Andersson	» » »	Holmen
Lumma Magnusson		Lillholmen
Sven Jansson		Fulgården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm

Skara den 3 december 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 89 56

Förordnande.

l:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 december 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Assar Karlsson, Hovmansgården onsdagen den 19 febr. 1958 kl. 11.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ Gösta Svensson,	Moarp,	<u>Folkabo</u>
✓ Alvar Carlsson,	"	"
✓ Assar Karlsson,	Hovmansgården, Bäck,	"
✓ Gunnar Magnusson,	Bäck Lille Holmen,	"
✓ Edvard Andersson,	" Holmagården,	"
✓ Hilding Johansson,	" "	"
✓ Gustav Andersson,	Kymbo Hulegården,	"
✓ Sven Jansson,	" "	"

Skara den 14 febr. 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 3 juni 1958 kl. 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till

✓ Skiftesgodemannen Oskar Johansson,	Bäck, Korsgården,	<u>Folkabo</u>
✓ " Ejnar Karlsson,	Eket, Kymbo,	<u>Kättilstorp.</u>

Skara den 21 maj 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hovmansgården m.fl. i Valstads och Kymbo socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Assar Karlsson, Hovmansgården tisdagen den 3 juni 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Valstads socken:

Hovmansgården 6:1

Bäck L. Holmen 7:1

" Holmagården 10:3

Moarp 1:2, 1:3.

Kymbo socken:

Kymbo Hulegården 10:2, 10:3.

Skara den 7 maj 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Valstads församling den 11 maj 1958, betygas:

Gerhardt Lawenius
Gerhardt Lawenius
Kyrkohandl.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 7 maj 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hovmansgården m.fl. i Valstads och Kymbo socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Assar Karlsson, Hovmansgården tisdagen den 3 juni 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Valstads socken:

Hovmansgården 6:1

Bäck L. Holmen 7:1

" Holmagården 10:3

Moarp 1:2, 1:3.

Kymbo socken:

Kymbo Hulegården 10:2, 10:3.

Skara den 7 maj 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kymbo församling den 18 maj 1958, betygas:

Gerhardt Lawenius
Gerhardt Lawenius

Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 7 maj 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande **Hovmansgården** m. fl. i Valstads och Kymbo socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Assar Karlsson, Hovmansgården **tisdagen den 3 juni 1958 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

VALSTADS socken:

Hovmansgården 6:1
Bäck L. Holmen 7:1
Bäck Holmagården 10:3
Moarp 1:2, 1:3.

KYMBO socken:

Kymbo Hulegården 10:2,
10:3.

Skara den 7 maj 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i *Falköpings Tidning* ~~Skaraborgs Läns Tidning,~~

~~Västergötlands Annonsblad~~ fredagen den 30 maj 1958, intygas.

Skara den 31 maj 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

FÖRENING.

Undertecknad e.. förena... .. med sökanden till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Hovmansgården m.fl. i*
Valstede och Rygge socknar av Skaraborgs län, och yrka... .. på företa-
 gets utsträckning, så att jämväl *V.v.* därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt torrläggas och brukas.

<i>Gunnar Magnusson</i>	<i>Falka 60</i> den <i>19 feb.</i> 1958 → <i>L. Holman 7'</i>
<i>Edvard Anderson</i>	<i>Bäck Holmgården ca 10³</i>
<i>Hilding Johansson</i>	<i>Bäck Holmgården ca 10³</i>
<i>Hvar Carney</i>	<i>Moarp 13</i>
<i>Gösta Lönnkvist</i>	<i>Moarp 12</i>

Överstömda förening önskas ut

Egenhändig namnteckning... bevitnas

Bild. godkänns:

Oskar Johansson
Einar Karlsson

Sten Sten
Ragnar Sten
Förordningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D</u>							
<u>Valstads s:n</u>							
<u>Hovmansgården 6:1</u>							
Assar Karlsson							
Tomt, mylla på lerbl. sand	1	0,09		2600	4000	1400	126
Åker, stenbunden betesmark mylla på lerbl. sand	2	0,27		160	1600	1440	389
" betesvall " " "	3	0,22		180	1800	1620	356
" " " " "	4	0,11		630	"	1170	129
"stenb. " " " "	5	0,71		160	1600	1440	1022
" " " " " "	6	0,24		1280	"	320	77
" " " " " "	7	0,33		960	"	640	211
" mylla på lerbl. sand	8	0,06		1760	2200	440	26
" " " " "	9	0,34		990	"	1210	411
"betesvall " " "	10	0,34		1350	1800	450	153
" " " " "	11	0,41		540	"	1260	517
" mylla " " "	12	0,29		880	2200	1320	383
" " " " "	13	0,16		1320	"	880	141
" betesvall " " "	14	0,15		270	1800	1530	230
Alstringsbåtnad							4171
Brukningsbåtnad							1950
Summa		3,72					6121
<u>L. Holmen 7:1</u>							
Gunnar Magnusson							
Åker, mylla på lerbl. sand	15	0,21		100	2000	1900	399
" - " -	16	0,32		1800	"	200	64
Summa		0,53					463

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bäck Holmag:n av 10:3							
Hilding Johansson							
Åker, betesvall, mylla på lerbl. sand	17	0,21		1260	1800	540	113
" - " -	18	0,52		360	"	1440	749
" - " -	19	0,35		"	"	"	504
" - " -	20	0,27		"	"	"	389
" - " -	21	0,29		90	"	1710	496
" - " -	22	0,22		720	"	1080	238
Alstringsbåtnad							2489
Brukningsbåtnad							832
<u>Summa</u>		1,86					3321
Bäck Holmag:n av 10:3							
Edvard Andersson							
Åker, mylla på lerbl. sand	23	0,14		440	2200	1760	246
" - " -	24	0,29		1540	"	660	191
" betesvall - " -	25	0,15		200	2000	1800	270
" " - " -	26	0,68		"	"	"	1224
" mylla på lerbl. sand	27	0,52		1760	2200	440	229
" betesvall - " -	28	0,18		1200	2000	800	144
" " - " -	29	0,32		880	2200	1320	422
" " - " -	30	0,12		110	"	2090	251
" " - " -	31	0,21		1760	"	440	92
Alstringsbåtnad							3069
Brukningsbåtnad							364
<u>Summa</u>		2,61					3433

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kymbo socken</u>							
<u>Kymbo Hulegården 10:2</u>							
Gustav Andersson							
Åker, mylla på lerbl. sand	32	0,12		1320	2200	880	106
<u>Kymbo Hulegården av 10:3</u>							
Gustav Andersson							
Åker, mylla på lerbl. sand	33	0,18		1320	2200	880	158
<u>Kymbo Hulegården av 10:3</u>							
Sven Jansson							
Åker, mylla på lerbl. sand	34	0,15		1760	2200	440	66
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Valstads s:n</u>							
<u>Hovmansgården 6:1</u>							
Assar Karlsson	1-14	3,72					6121
<u>L. Holmen 7:1</u>							
Gunnar Magnusson	15-16	0,53					463
<u>Bäck Holmag:n av 10:3</u>							
Hilding Johansson	17-22	1,86					3321
<u>Bäck Holmag:n av 10:3</u>							
Edvard Andersson	23-31	2,61					3433
<u>Kymbo socken</u>							
<u>Kymbo Hulegården 10:2</u>							
Gustav Andersson	32	0,12					106
<u>Kymbo Hulegården av 10:3</u>							
Gustav Andersson	33	0,18					158
<u>Kymbo Hulegården av 10:3</u>							
Sven Jansson	34	0,15					66
Summa		9,17					13668

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - G</u>							
<u>Hovmansgården 6:1</u>							
Assar Karlsson							
Åker, betesvall, mylla på lerbl. sand	35	0,09		960	1600	640	58
Tomt, trädgård, mylla på lerbl. sand	36	0,17		3600	4000	400	68
" - " -	37	0,21		1200	"	2800	588
Åker, betesvall, stenb. mylla på lerbl. sand	38	0,39		80	1600	1520	593
" - " -	39	0,16		160	"	1440	230
" mylla på lerbl. sand	40	0,29		1320	2200	880	255
" - " -	41	0,20		1980	"	220	44
" - " -	42	0,30		1760	"	440	132
" - " -	43	0,16		1540	"	660	106
Alstringsbåtnad							2074
Brukningsbåtnad							315
Summa		1,97					2389
<u>Samfälligheten H - L .</u>							
<u>Moarp 1:3</u>							
Alvar Carlsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	44	0,08		1100	2200	1100	88
" - " -	45	0,22		1320	"	880	194
" - " -	46	0,19		1100	"	1100	209
" - " -	47	0,22		1540	"	660	145
" - " -	48	0,19		1320	"	880	167
Tomt, trädg.- " -	49	0,19		2400	4000	1600	304
Åker, dj. mylla på lerbl. sand	50	0,25		1000	2000	1000	250
" - " -	51	0,22		"	"	"	220
" - " -	52	0,36		"	"	"	360

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, dj.mylla på lerbl. sand	53	0,18		1200	2000	800	144
" - " -	54	0,32		800	"	1200	384
" - " -	55	0,41		700	"	1300	533
" mylla på lerbl. sand	56	0,23		1000	"	1000	230
" betesvall- " -	57	0,16		1170	1800	630	101
" mylla på lerbl. sand	58	0,10		1760	2200	440	44
" - " -	59	0,24		1320	"	880	211
" - " -	60	0,13		2090	"	110	14
Alstringsbåtnad							3598
Brukningsbåtnad							702
Summa		3,69					4300
<u>Moarp 1:2</u>							
Gösta Svensson							
Åker, betesvall, mylla på lerbl. sand	67	0,14		1120	1600	480	67
" - " -	68	0,27		720	"	880	238
Summa		0,41					305
<u>Sammandrag</u>							
<u>Moarp 1:3</u>							
Alvar Carlsson	44-60	3,69					4300
<u>Moarp 1:2</u>							
Gösta Svensson	67-68	0,41					305
Summa		4,10					4605

U t r e d n i n gang. brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs betänkande.

<u>Fastighet</u> och hemman	Sträcka	Antal m	å-pris kr	<u>B å t n a d</u>		Anm.
				kronor	summa	
<u>Samfälligheten A - D</u>						
<u>Hovmansgården 6:1</u>						
Assar Karlsson	3 ¹ +48-7+38	390	5:--	1950	1950	
<u>Bäck Holmag:n av 10:3</u>						
Hilding Johansson	7+38-8+96	158	5:--	790		
	8+96-9+58	28 ^x	1:50	<u>42</u>	832	^x Igenlagt dike
<u>Bäck Holmag:n av 10:3</u>						
Edvard Andersson	9+58-10+49	91	1:50	137		
		35 ^x	4:--	140		
	10+49-11+16	58 ^x	1:50	<u>87</u>	364	
			<u>Summa</u>		<u>3146</u>	
<u>Samfälligheten E - G</u>						
<u>Hovmansgården 6:1</u>						
Assar Karlsson	2+74-3+37	63	5:--	<u>315</u>	315	
			<u>Summa</u>		<u>315</u>	
<u>Samfälligheten H - L</u>						
<u>Moarp 1:3</u>						
Alvar Carlsson	21+8-21+47	43 ^x	1:50	65		
	21+47-21+73	26 ^x	5:--	130		
	22-22+98	98	1:50	147		
	28-28+72	72	5:--	<u>360</u>	702	
			<u>Summa</u>		<u>702</u>	

Hovmansgården den 3 juni 1958.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:




Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - D .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D .</u>				
3 ¹ -3 ¹ +12	12	Schaktning av öppet dike m	12	1:--	12	
3 ¹ +12-3 ¹ +98	86	300 mm rör med frakt "	86	7:30	628	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	86	3:--	258	
3 ¹ +12		Rörledningsöga typ B			70	
3 ¹ +98		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/12"			90	
3 ¹ +98-5+32	134	300 mm rör med frakt m	134	7:30	978	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	134	3:--	402	
		För sprängning av större stenar			20	
5+32		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/12"			90	
5+32-7+38	206	300 mm rör med frakt m	206	7:30	1504	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	206	3:30	680	
6+82		Gren- och T-rör 5"/12"			17	
7+38		Brunn typ A; d=0,8 m			150	
7+38-9+58	220	250 mm rör med frakt m	220	5:20	1144	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	158	3:--	474	
		- " - "	62	3:20	198	
8+96, 9+58		Brunnar typ A; d=0,6 m st	2	100:--	200	
9+58-10+49	91	200 mm rör med frakt m	91	3:85	350	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	91	2:50	228	
10+49		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
10+49-11+16	67	150 mm rör med frakt m	67	3:--	201	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	67	2:80	188	
11+16		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			768	8810

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket B - Ba .</u>				
16-16+39	39	125 mm rör med frakt m	39	2:75	107	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	39	2:10	82	
16+39		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			21	290
	855 m	<u>Samfälligheten A - D summa kronor</u>				9100
		<u>Samfälligheten E - G .</u>				
		<u>Diket E - F - G .</u>				
1+50-1+64	14	Schaktning av öppet dike m	14	1:50	21	
1+64-3	136	150 mm rör med frakt "	136	3:--	408	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	2:20	299	
1+64		Rörledningsöga typ A			50	
2+74		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
3		Brunn typ C; d=0,5 m			50	
3-3+37	37	100 mm rör med frakt m	37	2:40	89	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	37	1:40	52	
3+37		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			111	1220
		<u>Diket F - Fa .</u>				
18-18+63	63	150 mm rör med frakt m	63	3:--	189	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	2:40	151	
18+63		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
18+63-18+95	32	125 mm rör med frakt m	32	2:75	88	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	32	2:10	67	
18+95		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			75	730
	282	<u>Samfälligheten E - G summa kronor</u>				1950

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten H - L .</u>				
		<u>Diket H - I - K - L .</u>				
20+50-20+90	40	Schaktning av öppet dike m ³	10	5:--	50	
20+90-21+47	57	150 mm rör med frakt "	57	3:--	171	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	57	2:--	114	
20+90		Rörledningsöga typ A			50	
21+47		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
21+47-22+47	100	125 mm rör med frakt m	100	2:75	275	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	1:70	170	
21+73, 22+47		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160	
22+47-22+98	51	100 mm rör med frakt m	51	2:40	122	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	51	1:45	74	
22+98		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			174	1500
		<u>Diket I - Ia .</u>				
28-29+43	143	100 mm rör med frakt m	143	2:40	343	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:70	243	
28+72, 29+43		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			74	780
		<u>Diket K - Ka .</u>				
25-26+46	146	100 mm rör med frakt m	146	2:40	350	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	146	1:90	277	
26+5, 26+46		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	60:--	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			73	820
	<u>543</u>	<u>Samfälligheten H - L</u>				<u>3100</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten M - N .</u>				
		<u>Diket M - N .</u>				
30-31+85	185	Schaktning av stenblandat grus m ³	340	2:50	850	
30-30+80		Jordvallen lägges i en obruten sträng på avloppets södra sida				
30		Schaktning av vattenställe			50	
		Arbetsledning o. oförutsett			100	1000
	<u>185</u>	<u>Samfälligheten M - N summa kronor</u>				<u>1000</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	855	Samfälligheten A - D				9100
	282	" E - G				1950
	543	" H - L				3100
	<u>185</u>	" M - N				<u>1000</u>
	<u>1865 m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>15150</u>

Hovmanskärden den 3 juni 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jord-lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-nämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I jordfast sten inhugget kors å höjden + 5,00 m belägen vid sekt. 2+50 i södra dikeskanten.

Hovmansgården den 3 juni 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - D</u>						
<u>Hovmanskgården 6:1</u>						
Assar Karlsson	S	6121		4075	44,783	
<u>L. Holmen 7:1</u>						
Gunnar Magnusson	S	463		308	3,387	
<u>Bäck Holmag:n av 10:3</u>						
Hilding Johansson	S	3321		2211	24,298	
<u>Bäck Holmag:n av 10:3</u>						
Edvard Andersson	S	3433		2286	25,117	
<u>Kymbo Huleg:n 10:2</u>						
" " av 10:3						
Gustav Andersson	S	264		176	1,932	
<u>Kymbo Huleg:n av 10:3</u>						
Sven Jansson	S	66		44	0,483	
Summa		13668		9100	100,000	63,881
<u>Samfälligheten E - G</u>						
<u>Hovmanskgården 6:1</u>						
Assar Karlsson	S	2389		1950	100,000	11,166
<u>Samfälligheten H - L</u>						
<u>Moarp 1:3</u>						
Alvar Carlsson	S	4300		2895	93,377	
<u>Moarp 1:2</u>						
Gösta Svensson	S	305		205	6,623	
Summa		4605		3100	100,000	21,523

Oskar Jansson
Einar Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hovmansgården m.fl. hemman i Valstads och Kymbo socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , B - Ba , E - F - G , F - Fa , H - I - K - L , I - Ia , K - Ka och M - N . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnade hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *F*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - D, E - G, H - L och M - N. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skola

inga ersättningar utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;


att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Hovmanskårdens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.



Hovmanskården den 3 juni 1958.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

Förrättningsman


Biträdande gode män:


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


$d = 0.3 - 0.6$ m.




$d = \text{över } 0.6$ m.



typ B




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband




typ D och Da

D helft lock, Da lock med hål




Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
 $d = 0.2$ m för 0.45 m brunn
 $d = 0.3$ " " 0.60 " "
 $d = 0.5$ " " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rorutlopp
under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



Förslag till

kommun

I samband med synförrättning ehl. vattenlagen av

län

Original

Kopia

Agner Loh
Namn

Titel

Anslut

rith.st.


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS

ARKIV


Nr

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ Ab
vid sidan av rörledning



Rörutlopp typ C



Brunn typ F'



Förslag till

socken-(när) av

län

upprättat år(-en)

Original
Kopia

P. Agnar Halen
(Namn)

(Titel)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Antal ritn. st.

Nr