



Akt nr:

R-F4b-LS198/58

AU\$R-F4b-LS198/58

Handlingar angående

"Jönslanna dikningsföretag av år 1958"

i Särestads s:n, Grästorps kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

198-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Jönslanna dikningsföretag av år 1958

Socken

Särestad

Län

Skaraborg

~~Redovisnings~~ - Förtroendeman - ~~Redovisnings~~

Lantbr. Evald Johansson, Vesteby, Pl. 826, Grästorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 24/3-1959	Bidrag till utförandet, kr 3.370:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.370:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Redovisnings~~ verkställd den Avs. 19/8-1959	~~Redovisnings~~ verkställd av Avs. 1:e ass. Ragnar Holm		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

De slutliga kostnaderna ha något överstigit de beräknade.

Skara den 20 augusti 1959.

I tjänsten:

Jan Aspögren
Lantbruksingenjör.

1.

Sih. Ovald Johanson, äg. Lyckhem 1' och
Jons Lenns Örn Brynjelsg. 2'¹⁶
Övr. skäggar: John Johanson, äg. " " 2'
Arel Johanson, " Västby Persg. 1'²
Sixten Gustafsson, " Rastborga Per Siggung.
Hilmer Larsson, äg. i Bergum 1' ^{(2)¹⁰}
samt vägförvaltningen gm. vägn. S. Wall, and. fullm. Lit. E.
#1.

✓

42.

Veget för mig förälskningsmännan
eller biträdande godsmännen anförde.

83

Förklarades den vid främstskärningen
uppräpnade nivå källan öfver det vatten-
bärande området jämte profiler och

sektioner om de ifrågasatta delarna.

#4

Sیدن Gustafsson, Rudsby 210
och Axel Johansson, Västby,
Pusgården, förklarade, att de
önskade få ena sig med solarna,
vilket sålbara gränser upprättas
och underskrivs, bil. D.

#5

Solarna och de om få med
Hj med ^{konst} hade förslutning
av nio arfveraget beordrade under
på ändamål, och så meddelat
färdiga ledningar.

#6.

Delagerne förklarade, att
vägfrivalkningen skulle bekräfta
egenläggningen av staden
Om 1882 med sin, med hänsyn till
svårigheten att hålla värdet rent
från slamm och grus, hänvisade från väg-
skapningen.

#7

Hilmar Larsson yrkade på
befrielse från dräkthet
i fristaget.

#8

Som intet vidare fristaget ut
andrahus försäkrade
och sedan tillkännagivits att
nytt samfundet kommer att
utlysas i ordentlig ordning
sedan tidigare uppskattningar

och utredningarna verkställets
 fukklaras sammanfattning upplöst
 Ort och dy som över
 Regeringens
 Friidningarna

Sitt godkännande:

Åke Nylund Lundsby

Den 21 okt. 1958 på samma ställe.

Närvarande: Fri. Stående synemman
 jämte följande deltagare:

Johan Johansson, Jönslanna som Bryngelsq.
 Axel Johansson, Vestby Persq.
 Ewald Johansson,
 Sören Gustavsson, Rudby.
 Hilma Larsson, Jönslanna som
 Vägfruktningen genom vägen. S. Wall, Gästby, ad. fallan.
 2/9. bil. E II

Följdes det uppräknade fiske
 till de väsentliga delarna
 bägge års laggnings jämte Liden
 bilaga, vilka genomgås och fä-
 klaras.

2/10

Upplästes synemman utlåtande
 som hade lydelse enligt bil. L.

11.

Fier offentligare utstågs
lantbrukaren Ewald Johansson, Vesterby,
adr. pl. 826, Griestorp.

12.

Som intet vidare frickom
att anteckna Lier protokollet
frickladdas frickningens avslutas
och sammantaget uppläst.

ort och tid, som ovan


J. H. H. H.

Ragnar Halm

Med godman.

Mr. Pylus

Erland Halmgren



Bil. A

Holm

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Särestads socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Grästop

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Evald Johansson
Vestby, Postlåda 826, Grästop. 30078
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vestby den 15/1 1957

Sökandes namn:

Evald Johansson

Fastighet:

för fastigheten

Förskinnas Bruk-Bryngelsgränd 2:16
Lyckham 1:1

Gustafsson för ena sig

6.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Sivten Gustafsson ägare av fastigheten
Bröderna Larsson » » »
Josef Andersson » » »
Karl Jonasson » » »

Per-Siggesgården Rudsberg
Olof-Andersgården Finslauna
Hans-Svanesgården Veshly
Fersgården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 28 januari 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 12 57

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 februari 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Evald Johansson, Vesteby, Särestad, Grästorp tisdagen den 22 april 1958 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Johan Johansson,	Jönslanda, Särestad,	<u>Grästorp</u>
✓ Axel Johansson,	" "	"
✓ Evald Johansson,	Vesteby, " (postlåda 826)	"
✓ Sixten Gustavsson,	Rudberga, "	"
Axel o. Hilmer Larsson,	Jönslanda, "	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Åke Nyberg,	Brättefors,	<u>Grästorp</u>
" Erland Lundgren,	Östergården, Håle-Täng,	"

Skara den 12 april 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 21 oktober 1958 klockan 11.00
har avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 7 oktober 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jönslanna Sven Bryngelsgården m.fl. i Särestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Evald Johansson, Vesteby, tisdagen den 21 oktober 1958 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Jönslanna Sven Bryngelsgården 2:4, 2:16;

Västeby Persgården 1:12;

Rudberga Per Siggesgården 2:10;

Lyckhem 1:1 och Berghem 1:1.

Skara den 30 september 1958.


Ragnar Holm


Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Särestads församling den 5 oktober 1958, betygas:



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 30 september 1958.


Ragnar Holm

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jönslanna Sven Bryngelsgården m. fl. i Särestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Evald Johansson, Vesteby, tisdagen den 21 oktober 1958 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jönslanna Sven Bryngelsgården

2: 4, 2: 16;

Västeby Persgården 1: 12;

Rudberga Per Siggessgården
2: 10;

Lyckhem 1: 1 och Berghem 1: 1.


Skara den 30 september 1958.

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Västergötlands Annonsblad torsdagen den 2 oktober 1958, intygas.

Skara den 3 oktober 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

F ö r e n i n g .

Undertecknad. E. förena... oss med sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande Finslänns län
 i Saresöds sock... av Skaraborgs län, och yrka... på företagets
 utsträckning, så att jämväl var därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt
 sätt torrläggas och brukas.

Videby den 22 april 1958

Linden Gustavsson

Axel Johansson

.....

.....

.....

.....

Finslänns län vilka ordas ut
 Egenhändiga namnteckning... bevitna

Sten Nylund

Erik Lundgren

Ragnar Holm
Finslänns län

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 1589-43/58

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Wall, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Jönslanna Bryngelsgården m.fl. hemman inom Särestads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 april 1958

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4232-43/58

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Wall, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jönslanna Sven Bryngelsgården m.fl. i Särestads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 9 oktober 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

KH/PAA

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål, varom stadgas i VL 10:52, insändes härmed utdrag ur plan för "Jönslanna dikningsföretag av år 1958" i Skrestads socken.

Ur förslag till utlåtande anføres:

=====

Företaget berör allmänna vägen Grästorp-Tun på så sätt, att vägdiket föreslås igenlagd med rör å sträckan 0+80-1+97 med 225 mm:s rör och å sträckan 1+97-3+48 med 250 mm:s rör.

Vid punkt 1+97 finnes ett genomlopp med 200 mm:s diameter, utfört under senare tid. Denna dimension är dock otillräcklig för den vattenmängd, som framrinner därstädes vid flodtillfällena. Överskottet avledes i vägdiket.

Vid vägens skrapning och hyvling nedfaller en del material i diket, varigenom underhållet av detsamma försvåras och fördröjas.

Med hänsyn härtill och till den nytta, som företaget kan väntas medföra för vägen, bestämma synemännen, att vägförvaltningen skall bidra till företaget med 650:- kronor.

=====

Denna summa har erhållits på följande sätt:

Kostnaden för billigare alternativ (öppet dike å str. 0+80-1+97 samt s.k. halvtäckt

ledning å sträckan 1+97-3+48) beräknas till	1150:- kronor
Kostnad enligt förslaget	<u>2300:- "</u>
Alltså merkostnad	1150:- kronor
Avgår kapitaliserade värdet av minskning	
i framtida underhåll uppskattat till	<u>500:- "</u>
Återstår	<u>650:- kronor</u>

Vägförvaltningens ombud vid synsammanträde den 22 april 1958 var vägmästaren G. Wall, Grästorp.

Skara i lantbruksingenjörskontoret den 19 augusti 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
1:e assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

3.9.58

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

3478-43/58
A6/SR

Ang. "Jönslanna dikningsföretag av år 1958".

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till dikningsplan för rubr. företag i vad detta berör allm. väg utan erinran. I kostnaden för företaget är vägförvaltningen villig att deltaga med kronor 650 i överensstämmelse med förrättningsmannens förslag. Enär vägförvaltningen icke ingår som intressent i dikningsföretaget hemställas om att i slutsyneförrättningsens protokoll intages att framtida underhåll av ledningen helt åvilas dikningsföretaget.

Sedan företaget utförts och avsynats och uppgift härom inkommit till vägförvaltningen kommer ovan nämnt belopp att utanordnas.

Vid arbetets utförande bör samråd ske med vägmästaren i Grästorp.

./.. Originalritning försedd med påteckning återgår.




VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen
Enligt uppdrag


Bertil André

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Västeby Persgården 1:12</u>							
Axel Johansson							
Åker, mylla på lera	1	0,52		1125	2500	1375	715
" - " -	2	0,10		1250	"	1250	125
" - " -	3	0,33		1500	"	1000	330
" - " -	4	0,06		1125	"	1375	83
" - " -	5	0,10		1375	"	1125	113
" - " -	6	0,20		1000	"	1500	300
" - " -	7	0,68		1500	"	1000	680
Tomt o. trädgård - " -	8	0,06		4500	5000	500	30
Åker, mylla på lera	9	0,17		1125	2500	1375	234
" - " -	10	0,31		1000	"	1500	465
Summa		2,53					3075
<u>Lyckhem 1:1</u>							
Evald Johansson							
Åker, mylla på lera	11	0,72		875	2500	1625	1170
" - " -	12	0,41		1000	"	1500	615
" - " -	13	0,39		1500	"	1000	390
" - " -	14	0,32		1875	"	625	200
F.d. tomt (odlingsmark)	15	0,11		1600	2000	400	44
Summa		1,95					2419
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg:n 2:16</u>							
Evald Johansson							
Åker, mylla på lera	16	0,33		875	2500	1625	536
" - " -	17	0,48		"	"	"	780
" - " -	18	0,72		1000	"	1500	1080

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	37	0,63		875	2500	1625	1024
" - " -	38	0,23		2250	"	250	58
" - " -	39	0,69		750	"	1750	1208
" - " -	40	0,18		2375	"	125	23
" - " -	41	0,40		1875	"	625	250
Alstringsbåtnad							5224
Brukningsbåtnad 93 x 3 = 279							279
Summa		4,10					5503
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Västeby Persgården 1:12</u>							
Axel Johansson	1-10	2,53					3075
<u>Lyckhem 1:1</u>							
Evald Johansson	11-15	1,95					2419
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg. 2:16</u>							
Evald Johansson	16-21	2,17					3870
<u>Berghem 1:1</u>							
Axel o. Hilmer Larsson	22-31	3,46					2206
<u>Rudberga Per Siggesg:n 2:10</u>							
Sixten Gustavsson	32-41	4,10					5503
Summa		14,21					17073
Västeby den 21 oktober 1958.							
 Ragnar Holm Förrättningsman							
Ruträdande gode män:  							


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C - D .</u>				
0+40-0+80	40	Rensning	40	1:50	60	
0+80-1+97	117	225 mm rör med frakt m	117	4:60	538	
0+80		Rörledningsöga typ B			60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	117	2:--	234	
		Arbetsledning och oförutsett			108	1000
1+97-3+48	151	250 mm rör med frakt m	151	5:20	785	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	151	1:80	272	
1+97		Befintlig brunn justeras			15	
3+48		Brunn typ A; d=0,6 m			100	
3+48-5+23	175	250 mm rör med frakt m	175	5:20	910	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	175	2:10	368	
5+23		Brunn typ A; d=0,6 m			100	
5+23-7+64	241	200 mm rör med frakt m	241	3:85	928	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	95	2:50	238	
		- " - "	146	1:80	263	
6+18, 7+64		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160	
7+64-8+57	93	150 mm rör med frakt m	93	3:--	279	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	93	2:--	186	
8+57		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
8+57-10+22	165	125 mm rör med frakt m	165	2:75	454	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	165	2:10	347	
10+22		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			555	6120
		<u>Diket B - Ba .</u>				
16-16+89	89	100 mm rör med frakt m	89	2:40	214	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	1:--	89	
16+89		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning och oförutsett			37	400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket B - Bb .</u>				
18-19+43	143	150 mm rör med frakt m	143	3:--	429	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:60	229	
18+76, 19+43		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160	
		Arbetsledning och oförutsett			82	900
		<u>Diket C - Ca .</u>				
14-14+74	74	150 mm rör med frakt m	74	3:--	222	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	74	1:80	133	
14+74		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			45	480
	1288	Summa				8900
		<u>Avdragsdikt Ca - Cb (utföres ej).</u>				
20-21+33	133	125 mm rör med frakt m	133	2:75	366	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	1:40	116	
		- " - "	50	1:80	90	
21+33		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			68	720

Skara den 21 oktober 1958.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:



+ i berg å höjden + 11,51, belägen ca 60 m öster p. 8+57.

Skara den 21 oktober 1958.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Västeby Persg:n 1:12</u>						
Axel Johansson	S	3075		1486	18,011	/
<u>Lyckhem 1:1</u>						
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg. 2:16</u>						
Evald Johansson	S	6289		3039	36,836	/
<u>Berghem 1:1</u>						
Axel och Hilmer Larsson		2206		1066	12,921	/
<u>Rudberga Per Siggesg:n 2:10</u>						
Sixten Gustavsson	S	5503		2659	32,232	/
Summa		17073		8250	100,000	
Vägförvaltningen i Skaraborgs län				650		/
Summa				8900		
Västeby den 21 oktober 1958.						
 Ragnar Holm Förrättningsman						
Bijrädande gode män:  						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jönslanna Sven Bryngelsgården m.fl.
hemman i Särestads socken, Grästorps kommun
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km väster om Särestads kyrka inom nederbördsområde nr 142/143, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , B - Ba , B - Bb och C - Ca . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Det avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdike, är utmärkt med grön färg och de gröna bokstäverna Ca - Cb .

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och

hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Under förrättingens handläggning har Hilmer Larsson, delägare i Berghem 1:1, hävdad att denna fastighet ej skulle ingå i dikningssamfälligheten, då vattnet

enligt hans mening skulle kunna avledas en annan väg.

Verkställd utredning har emellertid visat att avledning av vattnet exempelvis längs vägen i rågången mellan Sven Bryngelsgården 2:4 och 2:15 skulle bli avsevärt dyrare bl.a. av den anledningen att den nuvarande rörledningen därstädes ej är tillräcklig för att mottaga även detta vatten.

Synemännen bestämma därför att fastigheten Berghem 1:1 skall ingå i samfälligheten.

För att jämställdhet skall råda har avdragsdikt Ca - Cb beräknats och med ledning därav fastighetens båtnadsvärden reducerats.

Företaget berör allmänna vägen Grästorp - Tun på så sätt, att vägdiket föreslås igenlagt med rör å sträckan 0+80 - 1+97 med 225 mm rör och å sträckan 1+97 - 3+48 med 250 mm rör.

Vid p. 1+97 finnes ett genomlopp med 200 mm diameter, utfört under senare tid. Denna dimension är dock otillräcklig för den vattenmängd, som framrinner därstädes vid flodtillfällena. Överskottet avledes i vägdiket. Vid vägens skrapning och hyvling nedfaller en del material i diket, varigenom underhållet av detsamma försvåras och fördyras.

Med hänsyn härtill och till den nytta, som företaget kan väntas medföra för vägen, bestämma synemännen, att vägförvaltningen skall bidra till företaget med 650 kronor, vilken summa skall utbetalas så snart företaget blivit utfört och godkänt.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, dock skall ej någon underhållsskyldighet åvila vägförvaltningen.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skola inga ersättningar utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma procenttal, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;


~~att kostnader för olika samfälligheter skola besträvas var för sig;~~

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Jönslanna dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.


Vesterby den 21 oktober 1958.



Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:



Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



d = över 0.6 m.




typ B




typ D och Da

D helft lock, Da lock med hål



Botten och slänter
stensättes el. beklä-
des med gråstörv
på 2 m. längd. Gråst-
örven pinnas fast.

typ C




minst 0.5 m.

I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband



Detaljritning för lock med hål.




Gjeller av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rorutlopp
under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ

Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör



Arsenikimpregnerad plank
spikas med galv. spik
2.5 m.

Tvårsått hindra förskjutning

De tre sista rören samman-
bindes med koppartråd

Förslag till

"Jönslanna dikningsföretag av år 1958"

I Särstads

socken

Skaraborgs

län

upprättat år 1958 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Förste assistent

Titel

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS

Antal
ritn.st.

ARKIV

Nr