

Akt nr:

R-F4b-LS2/55

AU\$R-F4b-LS2/55

Lenns et.
Handlingar angående

"Ryda Prästbolets dikningsföretag av
år 1955" i Ryda socken av Skaraborgs
län; upprättade år 1955 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör

2-4

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Ryda Prästbolets dikningsföretag av år 1955"

Socken

Ryda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Per Fredriksson, Erik Karlsson~~

Alfred Karlsson, Måns Olofsgården, Helås

Statligt stöd bev. av lbrstn den 24/11-55 o. 8/12-56	Bidrag till utförandet, kr 6.920:--	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 50.280:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr		
Arbets tid jml. V. L. 10 : 62 31 dec. 1964	Förlängning jml. V. L. 7 : 58	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 19 febr. 1957	Besiktning verkställd av Assistent Axel Kedefält		

Vid avsyningen av ovan rubr. företag befanns detta vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha för samfälligheterna A - H och I - M uppgått till 46.724:10 resp. 11.400:34 kronor.

Skara den 21 febr. 1957.


Sven Holmström

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Alfred Johansson, Liggsgården
 Gunna Rydegren, La Åsarp
 Adolf Karlsson, Dryntergården
 Karl Karlsson, Godegården
 Knut Andersson, Dryntergården
 Danmästare E. Kroon, Nassebofä
 Statens järnvägs eul. fullm. (bil. F²)
 Alida Johansson, Liggsgården

Ditt. gode män
 H. Bertil Johansson, La Åsarp
 Gustaf Larsson, Stållberg

§ 1.

Förordnandes uppläster och bilades
 protokollet (bil. A)

§ 2.

Tills jär anmälades mot syne-
 mannen och biträdande gode männen
 förklarade, att de avlagt fräskvinnor.

§ 3.

Något laga hindas mot företaget
 hade ingen så anmälde och ej heller
 ansågs synemännen något sådant
 föreligga.

§ 4.

Förklarades den uppräknade plan-

Kartan med profiler öfver planerade
avlopps.

§ 5.

Tre av de närvarande för enade
sig med sökandena till syn-
förordningen, vilken förordning
vitsordades av synemännen (bil. E')

§ 6.

Sökandena beh. de som med
sökandena sig för enat yrkade
på tilläggning av sina markar
till för åkererfordrings djup.

§ 7.

Sambliga delägare yrkade på
täckta ledningar öfver sina hemman,
även öfver Friebölets mark, dock
skulle ytvatnet ledas i räkning
mellan 0-6 +20.

§ 8.

Nathanel Gustafson, Godlegården
tar sig väsen åt andra hälsan,
var för landvägsstrumman vid 20⁺²⁰
ej behöves fördjupas och 9. blir
da ej delaktig i förslaget om

§ 9.

nuvarande och äldre landvägen.

Ombudet för Ståens järnvägar på-
pekade, att om järnvägssträckan
genom tilläggningssområdet skall
placeras som allmän väg, torde det
vara lämpligt att genom landvägen,
som kallas av röstledningar för två
ställen, redan nu lägga vägrän

vid korsningarna.

§ 10.

Delägarna yrkade på ersättning för mark, som ätgäts för jorduppslag.

§ 11.

Reformmätlagades förvaltningsmannen ad i kungörelse för nästa sammankörade intåg ad val av arbetsstyrelse skall verkställas vid sammankörande ifråga.

§ 12.

Meddelades ad efter sammankörades jordvärdning skulle verkställas av styrmännen.

§ 13.

Adolf Karlsson, Drynbergsgården tas sin meddelvaden ut direkt i huvudavloppet nedanför punkt D, men blir delaktig i förfyllnadens avledande dock ej för medelvidnens avledande.

§ 14.

Då inbet värde förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammankörad förklarades avslutad.

Och och dag som ovan.

På tjänstens vägnas

Easfyllnadsman

Gustaf Larsson

Karl Pontus Johansson

Den 6 april 1955 insåes sig förord-
ningsmannen hos lambbuktaren
Alfred Karlsson, Måns Alofsjorden
för att vidare handlägga ifråga-
varande syneförordning. Kungälv
angående sammanträdet hade varit in-
förd i Skaraborgs läns tidning, Skara
(bil. D) den 15 mars 1955 samt i laga-
ordning anslagen i Ryda försam-
ling (bil. C), varjämte företagens
sakägare jämte värdelagen med-
delats om tiden och platsen för sam-
manträdet enligt förskick förteck-
ning (bil. B²). Följande personer
hade med förordningsmannen
kommit till stads

Kontrollsposten A. Mellander, Ryda
som Konstitutionsombud och ombud för
stifts nämnden ut. fullm. (bil. F³)

Göding. T. L. Eneström, Rydaholm och
Kassören Karl Karlsson, Godegårds för
boskapsstyrelsen (bil. F⁴)

Erik Nilsson, Ryda prästgård och
Beril Johansson, Stommen, arrestandör
Alfred Karlsson, Måns Alofsj.

Anders Johansson,

Felke Soerensen

Adolf Karlsson, Drytesg. för egen del och för
Gustav Larsson, Måns Alofsj. ut. fullm. (bil. F⁵)

Natanad Gustafsson, Godeg.

Alfred Johansson, Sigger
Gunnar Rydgren, S. Skarp

6

Herbert Andersson, St. Årarp
Bärm. G. Hallberg, Dan för Styförrättningen
i Skaraborgs län enl. fullm. (bil. F6)
Danm. A. Johansson, Lidlöfsby för Stabens
Järnvägsenl. fullm. (bil. F7)
Sitt. gode män: Bertil Johansson, La Årarp
Ester Larsson, Stalleberg

§ 15

Ryda pastorat för Håvar Stommen. Och
Ryda Präbber 8' frads förenas sig med
Sofandena till synförrättningen (bil. E²) vilken
förening utvidrades av synsmän.

§ 16

Förelades ut upprätnade för-
slaget med tillhörande längder,
som genomgås

§ 17.

Då meddelande intogs,
kungörelse, ut val av arbetsstyrelse
skulle verkställas vid dagens samman-
träde, valdes nu till ordförande,
arbetsstyrelsen landbrukare Alfred
Karlsson. Mans Olofsgården på Helas
samt till övriga ledamöter Anders
Johansson, Mans Olofsg. och Gårdsg.
P. L. Eneström, Rydaholm på Helas

§ 18.

Till revisorer ut granat arbets-
styrelsens räkenskaper och förval-
ning utgås Bertil Johansson,
Stommen och Folke Jönsson,
Mans Olofsgården.

§ 19.

Ab emnebrage och förvarer till för-
taget förvarer handlingar och räk-
ningar utbrags ordföranden i
styrelsen.

§ 20.

Synermannens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 21.

Arvodesräkningens förelades.

§ 22.

Delagarna beslöt för skatts-
understöda till företaget och be-
fullmäktigade ordföranden i arbets-
styrelsen att undersöka ansköten
om slatsbidrag, vorken och upp-
bära det samma för företagets räk-
ning samt efter lagliga grunder
fördela utsvamma.

§ 23.

Förvaltningsmannen fick i upp-
drag att upprätta beförderliga
handlingar för sökande av bierne,
och land. § 24.

Seur Bengtsson, Drynkegårdens helar
yrkat på att företaget skulle
reusa avloppet i hans mark.

§ 25.

Efter besiktning på marken och
med ledning av profilränneggen

ansågo synsmännen, att någon
rensning å Bengtssons mark
ej var erforderlig för före-
tagets räkning. Skulle någon
skada uppstå på Bengtssonsmark,
som nu ej av synsmännen kan
förhindras, har D. att till väsen-
domstolen med påvisande
av skadorna yrka ersät-
ning på företaget inom fem
år, sedan företaget utfärdats
på godkänd.

§ 26.

På inbjud vidare förskott,
upplästes Aagens protokoll,
som godkändes, och synes för-
räkningen förklarades af-
slutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar.

~~Styrelse~~ wärdman

Karl Bertil Johansson
Gustaf Larsson

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 116 54



Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J: Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

E. D. 56-49

1951

Ankallelse om förtur till
avslagen. Tre del. 13/53,
§ 79, pkt. 4.



Inkom den 5/2-51.
Den 78 60/51

Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 4 SEP 1954

III M. 116 51

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1954
DIARIENr 456
SAK Nr

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~^{oss} tillhörig mark inom

Ryda

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser

avloppsdikning
areal cirka 175 har. avloppets längd
cirka 2500 m.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Helås

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukare Olyred Karlsson Måns-Olofsgården
Ryda Helås Tel. Helås 127.

Måns-Olofsgården den 1 Febr. 1951

Olyred Karlsson

Olofsson Johansson

Folke Svensson

Adolf Karlsson

Mr. Erik Johansson

Mr. Erik Johansson

Måns-Olofsgården

Olofsgården

Måns-Olofsgården

Brynäs gård

Stommen

Pestholst

Godlegården

ca 250.0 ha betesmark

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Se fr. 1. sida

Lantbruksnämnden
~~Lantbruksnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Sven Hallin

Skara den 19 april 19 51.

Lantbruksnämndens
 På ~~Lantbruksnämndens~~ vägnar:

E. Endersten

S. Endersten

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågasatta förhandlingar och införas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 15 maj 1951.
 På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
 Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Anders Johansson, Måns-Olofsgården,
 Ryda, Helås, torsdagen den 28 okt. 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts

till:

T.B.
 Pastoratskyrkorådets ordf.

<i>Pastoratskyrkorådets ordf.</i> ✓ Godsägare P. L. Eneström,	Rydaholm,	<u>Helås</u>
✓ Bertil Johansson,	Stommen,	"
✓ Erik Nilsson,	Ryda Prästgård,	"
✓ Alfred Karlsson,	Måns Olofsgården	"
✓ Anders Johansson,	" "	"
✓ Folke Svensson,	" "	"
✓ Natanael Gustavsson,	Godegården,	"
✓ Karl Karlsson, <i>cykel</i>	"	"
✓ Alfred Johansson,	Siggesgården,	"
✓ Gunnar Rydegren,	L:a Attorp,	<u>Håkantorp</u>
✓ Adolf Karlsson,	Bryntesgården,	<u>Helås</u>
Fr. Karin Rasmundsson,	Granudden,	<u>Främmestad</u>
✓ Gustav Larsson,	Måns Olofsgården,	<u>Helås</u>
✓ Knut Andersson, <i>cykel</i>	Bryntesgården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Statens Järnvägars II distrikt,	Trafiksektionen,	<u>Göteborg</u>
✓ Skiftesgodemannen K. Bertil Johansson, L:a Attorp, <i>2 cykel</i>		<u>Håkantorp</u>
✓ " Gustav Larsson, Stallberg, <i>12 egen bil</i>		<u>Arentorp.</u>

Skara den 13 okt. 1954.

I tjänsten:

Gustav Larsson

*Obs! se sakag. förteckn. en ny
 beord. Horbeus Andersson, st. aktör postlän*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torr-
läggning av mark inom hemmanen Ryda Måns Olofsgården,
Ryda Siggesgården, Ryda Godegården, Ryda Bryntesgården,
Lilla Attorp, Attorp Ödegården, Halvås Stommen och
Ryda Prästbolet i Ryda socken av Skaraborgs län, vilka
jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats
angående sammanträde den 6 april 1955 kl. 11.00.

1. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län,
MARIESTAD.
2. Pastoratskyrkorådets ordf.
Godsägare P.L.Eneström, Rydaholm, HELÅS.
3. Bertil Johansson, Stommen, --"
4. Erik Nilsson, Ryda Prästgård, --"
5. Alfred Karlsson, Måns Olofsgården, --"
6. Anders Johansson, --" --"
7. Folke Svensson, --" --"
8. Natanael Gustavsson, Godegården, --"
9. Alfred Johansson, Siggesgården, --"
10. Gunnar Rydegren, L:a Attorp, Håkantorps
11. Adolf Karlsson, Bryntesgården, HELÅS
12. Fr. Karin Rasmundsson, Granudden, FRÄMMESTAD.
13. Gustav Larsson, Måns Olofsgården, HELÅS.
14. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.
15. Statens Järnvägars II distr., Trafiksektionen, GÖTEBORG.
16. Herbert Andersson, Stora Attorp, HELÅS.
17. Alida Johansson, Siggesgården, --"
Gode män:
18. K. Bertil Johansson, Lilla Attorp, HÅKANTORP.
19. Gustav Larsson, Stallberg, ARENTORP.

Pastorat:


Pastorsämbetet i Ryda socken, Helås.

Tidning

Skaraborgs läns tidning, SKARA.

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 12 mars 1955, intygas

ex officio



(Gottfr. Wadman)

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Ryda Måns-
Olofsgården, Ryda Siggessgården, m.fl.
i Ryda socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ryda Måns Olofsgården, Ryda Siggessgården, Ryda Godegården, Ryda Bryntesgården, Lilla Attorp, Attorp Ödegården, Halvås Stommen och Ryda Prästbolet i Ryda socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Alfred Karlsson, Måns Olofsgården, Helås, onsdagen den 6 april 1955 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 mars 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Ryda församling
den 20/3 1955
Stenander
Kirklands & Söner Kungälv, Kungälv

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ryda Måns Olofsgården, Ryda Siggesgården, Ryda Godegården, Ryda Bryntesgården, Lilla Attorp, Attorp Ödegården, Halvås Stommen och Ryda Prästbölet i Ryda socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Alfred Karlsson, Måns Olofsgården, Helås, onsdagen den 6 april 1955 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 mars 1955.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör

Införd i Skaraborgs läns tidning, Skara
den 15 mars 1955

Förening

underbäddade förena sig
härmed med sökande^{na} till laga
synesförättning för tilläggning
av Måns Olofsgården m. fl. hemman
i Rydsk socken av Skaraborgs län
och yrka på upptagande av
avlopp för tilläggning av
vår marker

Måns Olofsgården den 28 okt. 1954

Gunnar Rydskan Rydsk Siggsgården 17

Alfred Johansson Siggsgården 18

Skärp Ödegården 24

Olida Johansson Siggsgården 115.

Förestående förening och namn-
teckningar biträddas
av följande

Gustaf Larsson
gdd man

Karl Pontil Johansson

F ö r e n i n g .

För Ryda pastorats fastigheter Halvås Stommen 2:1 och Ryda Prästbolet 8:1 förenar sig undertecknad med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Måns Olofsgården m.fl. hemman i Ryda socken, Skaraborgs län och yrkar på företagets utsträckning, så att jämväl pastoratets därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Rydaholms Egendom pr Helås den 24 febr. 1955.

P.-L. Eneström

(P.-L. Eneström)

Ordf. i Ryda pastorats boställsstyrelse.

*Förestående församling vitsändas
Gustaf Walman*

Karl Berndt Johansson Gustaf Larsson

Fullmakt för Alfred Karlsson, Skåns-
 Ölögården, all vid syneförrättning
 enligt vattenlagen, hos Anders Johansson,
 Skåns-Ölögården, den 28 okt. 1954, bevaka
 min rätt och föra min talan. Ombudets
 lagliga åtgärder godkännes.
 Skåns-Ölögården den 28/10 1954.

m. h. o. p. Gustaf Larsson
 Övansjöens namntekning, beviljnas:
 Oskar Andersson / Anna Andersson.
 adr. Bryntegården, Hellås.

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Banmästare E. Kroona, Nossebro
Befattning och namnatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagen angående Ryda Måns-Olofsgården m fl hemman
Enligt uppgift i kallelseni nom Ryda socken, Skaraborgs län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 16.10. 19 54.

I. Höberg

(I. Höberg)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: _____

På en gång närvarande vittnen:

Då järnvägen är nedlagd sedan 1 september 1953 medges torrlägningsföretaget
härmed att gå genom banvallen med öppet ~~trän~~ ^{dike}. Lidköping den 16.10.54.*I. Höberg*

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 184.

S.B.nr. 186.

Till

Kontraktsprosten Ax. Mellander.


Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syn jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen rörande torrläggning av mark, tillhörande bl.a. ecklesiastika löneboställena Ryda Prästbolet 8¹ och Halvås Stommen 2¹ i Ryda socken, utsatts att hållas onsdagen den 6 april 1955 klockan 11 hos lantbrukaren Alfred Karlsson, Måns Olofsgården, Helås, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställens rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 21 mars 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Yngve Rudberg
Bengt Gierup

Rydaholm, Helås den 195

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med boställstyrelsen i Ryda pastorat den
17 dec. 1954.

- §. 1 Som representanter för pastoratet vid laga
syn för dikningsförlaget Måns - Olofsgården
med fl. fastigheter som berör hela Ryda
prestbolet och $\frac{1}{3}$ av Helvis Homman Valds
odf. och kassören i boställstyrelsen. Det
upplägs även åt dem, att ombesörja uppteckning
av län för kastanternas bestånd.

— — — — —
Förstret:
Carl Carlsson
Hugo Svensson

— — — — —
Så som ornn
F. H. Bengtsson
odf.

På utdraget betygas:

F. H. Bengtsson

Fullmakt för Sven Olof Karlman, Bryntergården,
 allvid representering enl. 10 kap. vattenlagen rörande
 torrläggning av mark, hos Olof Karlman, Håm-Olofsgården,
 Omdagen den 6 april 1955, bevaka min rätt och föra min
 talan. Ombudets laga stjärdes godkännes.
 Håm-Olofsgården den 6/4 1955.

Gustaf Larsson
 m. h. a. p.

Bevittnas:

Oskar Andersson Anna Andersson
 ads. Bryntergården, Helas

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 1353-43/55

F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom hemmanen Ryda Måns Olofsgården, Ryda Siggesgården, Ryda Godegården, Ryda Bryntesgården, Lilla Attorp, Attorp Ödegården, Halvås Stommen och Ryda Prästbolet i Ryda socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 mars 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Banmästare A. Johansson, Lidköping

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enl 10

Enligt uppgift i kallelsen

kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ryda Måns Olofsgården,
Ryda Siggesgården, Ryda Godegården, Ryda Bryntesgården, Lilla Attorp, Attorp Ödegården,
† Halvås Stommen och Ryda Prästbolet i Ryda socken av Skaraborgs län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 31.3. 19 55.I. Högberg
(I. Högberg)Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 20384

På en gång närvarande vittnen:

28

Bil. G.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

12.3.55

Statens Lantbruksingenjör
Gottfr. Wadman
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

5.3.55

1264-43/55

Ärende


M/SH

Ang. Ryda Prästbolets dikningsföretag av år 1955.

Tidpunkten för och omfattningen av den nedlagda järnvägsbanken utnyttjande för vägändamål kan ej nu överblickas, varför vägförvaltningen icke har något intresse av att nu utföra några arbeten som berör järnvägsbanken.

Vad beträffar trumman vid sekt. 20+20 har vägförvaltningen intet att erinra^{emot} att trumman på företagets bekostnad rives eller effektivt stänges.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
/S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ryda socken</u>							
Ryda Måns Olofsgården 2 ³							
Alfred Karlsson							
åker, mylla på lera	1	0,27		1300	2000	700	189.-
"-	2	1,87			2000		-
tomt	3	0,50			2000		-
åker, mylla på lera	4	0,53		700	2000	1300	689
	5	1,13		600	2000	1400	1582
	6	0,87		600	2000	1400	1218
	7	1,35		800	2000	1200	1620
	8	2,-		1000	2000	1000	2000
	9	0,82		1300	2000	700	574
	10	1,06		1300	2000	700	742
	11	3,04		1300	2000	700	2128
Alstringsbåtnad		13,44					10742
Brukningsbåtnad							4363
Summa							15105
<u>Ryda Prästbolet 8¹</u>							
Ryda pastorat							
tomt	12	0,33		1300	2000	700	231
åker, mylla på lera	13	1,52		1300	2000	700	1064
	14	1,89		1300	2000	700	1323
	15	3,78		1300	2000	700	2646
	16	2,35		1300	2000	700	1645
	17	2,87		1000	2000	1000	2870
	18	0,45		1700	2000	300	135
	19	4,0		1000	2000	1000	4000
	20	2,64		800	2000	1200	3168
	21	1,44		1000	2000	1000	1440
överföres		21,27					18522

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		21,27					18522
åker, mylla på lera	22	2,64		1200	2000	800	2112
" "	23	2,90		1200	"	800	2320
" "	24	4,81		1400	2000	600	2886
" "	25	1,86		1200	2000	800	1488
" "	26	0,50		1200	2000	800	400
" "	27	1,84		1200	2000	800	1472
" "	28	2,46		1000	2000	1000	2460
" "	29	3,12		1400	2000	600	1872
" "	30	1,06		1200	2000	800	848
" "	31	1,98		1300	2000	700	1386
" "	32	1,77		1300	2000	700	1239
" "	33	0,87		900	2000	1100	957
" "	34	1,05		1300	2000	700	735
" "	35	1,83		1300	2000	700	1281
" "	36	2,05		900	2000	1100	2255
" "	37	0,82		900	2000	1100	902
" "	38	0,83		800	2000	1200	996
" "	39	1,38		1200	2000	800	1104
" "	40	1,49		800	2000	1200	1788
tomt	41	1,40		1900	2000	100	140
åker mylla på lera	42	1,24		1300	2000	700	868
" "	43	1,90		1300	2000	700	1330
" "	44	1,76		900	2000	1100	1936
" "	45	1,55		900	2000	1100	1705
" "	46	1,60		1000	2000	1000	1600
" "	47	1,59		1000	2000	1000	1590
" "	48	1,69		1000	2000	1000	1690
" "	49	2,23		900	2000	1100	2453
Alstringsbåtnad		71,49					60335
Brukningsbåtnad							12008
							72343

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Halvås Stommen 2 ¹							
Ryda Pastorat							
åker, mylla på lera	50	1,23		900	2000	1100	1353
"	51	2,85		800	2000	1200	3420
"	52	3,11		800	2000	1200	3732
"	53	3,55		800	2000	1200	4260
"	54	2,13		1000	2000	1000	2130
"	55	1,05		1000	2000	1000	1050
"	56	1,68		900	2000	1100	1848
"	57	0,34		1600	2000	400	136
<u>Alstringsbåtnad</u>		15,94					17929
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁸							
Anders Johansson							
åker, mylla på lera	58	1,08		800	2000	1200	1296
"	59	1,73		800	2000	1200	2076
" mylla på sand	60	0,57		1080	1800	720	410
" "	61	0,57		750	1500	750	428
" "	62	1,20		530	1500	970	1164
" "	63	0,14		1620	1800	180	25
<u>Alstringsbåtnad</u>		5,29					5399

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ryda Siggesgården 1 ⁴							
Anders Johansson							
åker, mylla på lera	64	0,32		1500	2000	500	160
"-	65	0,94		1200	2000	800	752
"-	66	3,17		1100	2000	900	2853
"-	67	3,14		1400	2000	600	1884
"-	68	0,98		1100	2000	900	882
Alstringsbåtnad		8,55					6531
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁷							
Folke Svensson							
åker, mylla på lera	69	3,30		900	2000	1100	3630
"-	70	1,-		700	2000	1300	1300
"-	71	1,97		700	2000	1300	2561
Alstringsbåtnad		6,27					7491
Brukningsbåtnad							405
Summa							7896
Ryda Siggesgården 1 ⁵							
Folke Svensson							
åker, mylla på lera	72	1,24		1000	2000	1000	1240
"-	73	0,89		700	2000	1300	1157
"-	74	3,70		1200	2000	800	2960
"-	75	0,76		1000	2000	1000	760
"-	76	0,64		1100	2000	900	576
"-	77	1,67		1200	2000	800	1336
"-	78	0,54		1400	2000	600	324
Alstringsbåtnad		9,44					8353
Brukningsbåtnad							1241
Summa							9594

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ryda Bryntesgården 5 ⁷ Adolf Karlsson åker, mylla på lera	88	-					-
Ryda Godegården 3 ¹³ Natanael Gustavsson åker, mylla på lera	89	1,42		1000	2000	1000	1420
	90	1,11		1600	2000	400	444
<u>Alstringsbåtnad</u>		2,53					1864
Ryda Måns Olofsgården 2 ²¹ Gustav Larsson Brukningsbåtnad	93						26

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
Ryda socken							
<u>Samfällighet A - H</u>							
Ryda Måns Olofsgården 2 ³							
Alfred Karlsson	1-11	13,44					15105.-
Ryda Prästbolet 8 ¹							
Ryda Pastorat	12-49	71,49	✓				72343.-
Halvås Stommen 2 ¹							
Ryda Pastorat	50-57	15,94	✓				17929.-
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁸							
Anders Johansson	58-60	3,38					3782.-
Ryda Siggesgården 1 ⁴							
Anders Johansson	66-67	6,31					4737
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁷							
Folke Svensson	69	3,30					3630
Ryda Godegården 3 ¹³							
Natanael Gustavsson	89-90	2,53					1864
Ryda Måns Olofsgården 2 ²¹							
Gustav Larsson	91	-					26
Samfällighet A - H		116,39					119416
<u>Samfälligheten I - M</u>							
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁸							
Anders Johansson	61-63	1,91					1617
Ryda Siggesgården 1 ⁴							
Anders Johansson	64-65 68	2,24					1794
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁷							
Folke Svensson	70-71	2,97					4266
Överföres		7,12					7677

pr ägofigur
kronor



Beräkning av bruksbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	längd m	å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Ryda Måns Olofsgården					
2 ²¹ Gustav Larsson 1+34-1+77	43	0.60	<u>26</u>		26.-
2 ³ - " - Alfred Karlsson 1+77-3	123	2.30	283		
	3-6+20	320	4.70	1504	
	40-41+70	170	6.0	1020	
	41+70-43+				
	43	173	6.0	1038	
	43+52-44+				
	27	75	6.90	<u>518</u>	4363.-
Ryda Prästbolet 8 ¹					
Ryda Pastorat 6+90-9	210	5.70	1197		
	9-10+23	123	5.70	701	
	10+33-18	767	5.70	4372	
	18-20+20	220	4.70	1034	
	50-50+95	95	2.30	219	
	50+95-53	205	5.60	1148	
	53-54+67	167	1.70	284	
	62+11-N	120	2.-	240	
	63+48-64+21	73	6.70	489	
	77+25-N	185	1.60	296	
	102+73-N	270	1.40	378	
	80-83+22	322	1.30	419	
	84+80-86+29	149	4.80	715	
	90-90+77	77	6.70	<u>516</u>	12008
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁷					
Folke Svensson 118+30-118+92	62	3.00	186		
	118+30-N	95	2.30	<u>219</u>	405
Ryda Siggessgården 1 ⁵ -"-	115+43-NNV	162	5.80	940	
	120-121+88	188	1.60	<u>301</u>	1241
- " - 1 ⁸					
Alfred Johansson 147+18-148+78	160	1.70	272		272
Slutsumma kronor					18315

Ryda den 6 april 1955

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet I-M</u>							
<u>Diket I-M</u>							
St. Attorp							
Herbert Andersson 109-109+76	40	14	5.60	120	14	16.80	22.40
Ryda den 6 april 1955							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
 							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-H</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G</u>				
1+34-4+60	326	500 m/m rör med frakt	326	13.90	4531.40	
4+60-10+33	573	450 "-"	573	10.35	5930.55	
10+33-12+78	245	400 "-"	245	9.15	2241.75	
12+78-14+40	162	375 "-"	162	7.55	1223.10	
1+34-1+82		Grävning, läggning o. återf. m	48	2.50	120.-	
1+82-3		"	118	3.-	354.-	
3-6+20		"	320	4.50	1440.-	
6+20-10+23		"	403	4.50	1813.50	
10+23-10+33		"	10	15.0	150.-	
10+33-12+78		"	245	4.50	1102.50	
12+78-14+40		"	162	3.70	599.40	
1+34		Rörutlopp, typ B st.	1	60.-	60.-	
1+82 T-rör		500x150x100 mm + brunn typ A d= 500 mm. st	1	85.-	85.-	
3+26 d:o		500x250x100 mm d:o d=600mm	1	105.-	105.-	
4+60 d:o		500x150x100 mm d:o d=400	" 1	65.-	65.-	
6+20 d:o		450x150x150 mm d:o d=400	" 1	65.-	65.-	
7+92 d:o		450x250x150 mm d:o d=600	" 1	110.-	110.-	
10+23 d:o		450x100x100 mm d:o d=400	" 1	65:-	65:-	
10+33 d:o		450x200x150 mm d:o d=500	" 1	85.-	85.-	
12+78, 14+40		Brunn typ A d= 1000 mm	" 2	160.-	320.-	
1+82		Ledning framdrages gm väg st	1	100.-	100.-	
		Arbetsledning och oförutsett			2433.80	23.000

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket G - H</u>				
14+40-17+73	333	250 m/m rör med frakt m	333	3.85	1282.05	
17+73-19+13	140	150 -"- "	140	2.20	208.-	
19+13-20+20	107	75 -"- "	107	0,95	101.65	
14+40-17+73		Grävn.lägg. o.återfylln."	333	2,40	799,20	
17+73-19+13		- " - "	140	1.60	224.-	
19+13-20+20		- " - "	107	0.70	74.90	
17+31		Brunn vid sidan typ A d=500m	1	70.-	70.-	
16+23,17+73		" typ A, d=600 mm st	2	90.-	180.-	
19+13		" " " d=500 " "	1	70.-	70.-	
20+20		" " " d=400 " "	1	50.-	50.-	
17+31		Tillägg för T-rör 250x150 mm	1	8.-	8.-	
18+30		" " " " 150x100 "	1	5.-	5.-	
17+70		Ledn. framfr.gm väg st	1	30.-	30.-	
20+20		Tillstängning av landsvägs- trumma med sten utföres av diktningföretaget			20.-	
		Arbetsledning och oförut- sett			277.20	3.600.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C - C^I</u>				
40-43+52	352	250 m/m rör med frakt m	352	3.85	1355.20	
43+52-44+27	75	225 " - " - "	75	3.50	262.50	
44+27-45+27	100	200 " - " - "	100	3.-	300.-	
45+27-46+25	98	150 " - " - "	98	2.20	215.60	
40-43+43	343	Grävn.lägg. o.återfylln."	343	2.30	788.90	
43+43-43+52		- " - "	9	8.00	72.-	
43+52-44+27		- " - "	75	2.00	150.-	
44+27-45+27		- " - "	100	1.80	180.-	
45+27-46+25		- " - "	98	1.40	137.20	
41+70,43+52		Brunn vid sidan typA st d= 400 mm	2	50.-	100.-	
44+27,45+27						
46+25		" typ A d=500 mm "	3	70.-	210.-	
41+70,43+52		Tillägg för T-rör 250x150x 100 mm "	2	8.-	16.-	
43+43		Stensil "	1	10.-	10.-	
43+52		Förminskningsrör 250-225 "	1	12.-	12.-	
41+70		Ledn.framdr.gm väg "	1	10.-	10.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			380.60	4200.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E - E^I</u>				
50-50+95	95	250 mm rör med frakt m	95	3.85	365.75	
50+95-54+67	372	200 " " " "	372	3.-	1116.-	
54+67-56+15	148	150 " " " "	148	2.20	325.60	
50-50+95		Grävn.,läggn. o. återfylln!	95	2.40	228.-	
50+95-53		" " " "	205	2.50	512.50	
53-54+67		" " " "	167	2.-	334.-	
54+67-56+15		" " " "	148	1.90	281.20	
50+95		Brunn typ A, d=600 mm st.	1	90.-	90.-	
53,54+67,56+15		" " " d=500 mm "	3	70.-	210.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			336.95	3.800.-
		<u>Diket F - F^I</u>				
60-62+11	211	150 mm rör med frakt m	211	2.20	464.20	
62+11-63+48	137	100 - " - "	137	1.30	178.10	
63+48-64+21	73	75 - " - "	73	0.95	69.35	
60-62+11		Grävn. läggn. o. återfylln.	211	1.80	379.80	
62+11-63+48		- " - "	137	1.60	219.20	
63+48-64+21		- " - "	73	1.00	73.-	
62+11		Brunn typ A, d=500 mm "	1	70.-	70.-	
63+48,64+21		" " A d=400 "	2	50.-	100.-	
63+48		Ledn. framdragn.gm väg st	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			236.35	1800.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket F - F^{II}</u>				
70-71+22	122	100 mm rör med frakt m	122	1.30	158.60	
70-71+22		Grävn.,läggn. o. återfylln.	122	1.20	146.40	
71+22		Brunn typ A, d=400 mm st	1	50.-	50.-	
		Ledn.framdragn.gm väg "	1	10.-	10.-	
		Arbetsledning och oförutsett			35.-	400.-
		<u>Diket F - F^{III}</u>				
75-77+25	225	225 mm rör med frakt m	225	3.50	787.50	
75-77+25		Grävn.läggn. o.återfylln.	225	3.-	675.-	
77+25		Brunn typ A,d=500 mm st	1	70.-	70.-	
		Ledn.framdr. gm väg "	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. o.oförutsett			157.50	1700.-
		<u>Diket G - G^I - G^{II}</u>				
80-81+85	185	300 mm rör med frakt m	185	5.65	1045.25	
81+85-83+22	137	250 " - " - "	137	3.85	527.45	
83+22-84+86	164	200 " - " - "	164	3.-	492.-	
84+86-86+29	143	125 " - " - "	143	1.75	250.25	
80-81+85		Grävn. läggn. o. återfylln.	185	2.40	444.-	
81+85-83+22		- " - "	137	2.20	301.40	
83+22-84+86		- " - "	164	1.80	295.20	
84+86-86+29		- " - "	143	1.20	171.60	
81+85		Brunn vid sidan typ A d=500 mm st	1	70.-	70.-	
83+22		Brunn typ A, d= 600 mm "	1	90.-	90.-	
		Överföres			3687.15	

44

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3687.15	
84+86		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	70.-	70.-	
86+29		" " " d= 400 " "	1	50.-	50.-	
81+85		Tillägg för T-rör 300x150 mm	1	9.-	9.-	
81+85		Förminskningsrör 300-250 mm	1	12.-	12.-	
80,81+85, 83+22		Ledn.framdragn.gm väg st	3	10.-	30.-	
		Arbetsledn.o. oförutsett			391.85	4250.-
		<u>Diket G^I - G^{III}</u>				
90-90+77	77	200 mm rör med frakt m	77	3.-	231.-	
90-90+77		Grävn.,läggn. o. återfylln.	77	1.90	146.30	
90+77		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	70.-	70.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			52.70	500.-
		<u>Diket G - G^{IV}</u>				
100-102+73		200 mm rör med frakt	273	3.-	819.-	
100-102+73		Grävn.,läggn.o.återfylln.	273	2.80	764.40	
102+73		Brunn typ A, d=500 mm st	1	70.-	70.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			196.60	1850.-
		<u>Samfälligheten A - H Summa</u>				45100.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten I-M</u>				
		<u>Diket I-K-L-M</u>				
110-113+40	340	225 m/m rör med frakt	m 340	3.50	1190.-	
113+40-116+61	321	200 - " -	" 321	3.-	963.-	
116+61-118+30	169	150 - " -	" 169	2.20	371.80	
118+30-118+92	62	100 - " -	" 62	1.30	80.60	
110-114		Grävn.lägg. o. återfylln."	400	3.20	1280.-	
114-115+43		- " -	" 143	1.90	271.70	
115+43-116+61		- " -	" 118	2.20	259.60	
116+61-117+20		- " -	" 59	1.90	112.10	
117+20-118+30		- " -	" 110	1.40	154.-	
118+30-118+92		- " -	" 62	1.10	68.20	
108+80-109+76		Uppgrävning av avlopp	" 96	2.0	192.-	
109+80-110		Justering av botten o. slänter	" 20	1.0	20.-	
113+40		Omläggning av befintlig rörtrumma	st 1	100.-	100.-	
110		Rörlöpp typ U-1	" 1	50.-	50.-	
112+15		Brunn typ Da, d=500 mm	" 1	50.-	50.-	
113+40		" " F d=500 "	" 1	50.-	50.-	
115+43 116+61 118+30		" " A d=500 "	" 3	70.-	210.-	
118+92		" " A d=400 "	" 1	50.-	50.-	
110, 118+30		Ledn.framdragn.gen.väg	" 2	40.-	80.-	
113+40, 115+37 116+61		- " -	" 3	10.-	30.-	
		Jordersättning			22.40	
		Arbetsledn. o.oförutsett			594.60	6200.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket L-L^I-L^{II}</u>				
120-121+88	188	225 mm rör med frakt m ³	188	3.50	658.-	
121+88-123+5	117	200 " - " -	117	3.-	351.-	
123+5-125+12	207	125 " - " -	207	1.75	362.25	
120-123+5		Grävn.lägg. o. återfylln.	305	3.-	915.-	
123+5-125+12		- " -	207	1.-	207.-	
121+88		Brunn typ A, d=600 mm - st	1	90.-	90.-	
123+5		" " Da, d=600 " "	1	60.-	60.-	
125+12		" " A d=400 " "	1	50.-	50.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			306.75	3000.-
		<u>Diket L^I-L^{III}-L^{IV}</u>				
145-146	100	200 mm rör med frakt m	100	3.-	300.-	
146-147+18	118	150 - " -	118	2.20	259.60	
147+18-148+78	160	125 - " -	160	1.75	280.-	
145-146		Grävn.lägg. o. återfylln. "	100	1.90	190.-	
146-147+18		- " -	118	1.20	141.60	
147+18-148+78		- " -	160	0.80	128.-	
146, 147+18		Brunn typ Da, d= 500 mm st.	2	50.-	100.-	
148+78		" " A, d= 400 " "	1	50.-	50.-	
145		Ledn.framdragn.gm väg	1	20.-	20.-	
148+78		- " -	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			180.80	1700.-
		<u>Diket L^{III} - L^V</u>				
150-150+46	46	125 mm rör med frakt	46	1.75	80.50	
150-150+46		Grävn.lägg. o. återfylln.	46	0.80	36.80	
150+46		Brunn typ A, d=400 mm st	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			32.70	200.-
		<u>Samfälligheten I-M</u>				11100.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - H</u>				
		Diket A-B-C-D-E-F-G			23.000.-	
		- " - G-H			3.600.-	
		- " - C-C ^I			4.200.-	
		- " - E-E ^I			3.800.-	
		- " - F-F ^I			1.800.-	
		- " - F-F ^{II}			400.-	
		- " - F-F ^{III}			1.700.-	
		- " - G-G ^I -G ^{II}			4.250.-	
		- " - G ^I -G ^{III}			500.-	
		- " - G-G ^{IV}			1.850.-	45.100.-
		<u>Samfälligheten I-M</u>				
		Diket I-K-L-M			6.200.-	
		- " - L-L ^I -L ^{II}			3.000.-	
		- " - L ^I -L ^{III} -L ^{IV}			1.700.-	
		- " - L ^{III} -L ^V			200.-	11.100.-
		<u>Summa Kronor</u>				56.200.-
		Ryda den 6 april 1955				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
 - att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna:
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas

- endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpreg-
nerat virke enligt ^{-liden} Botilägen-metoden användes till före-
tagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna
i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfällighet A - H högsta punkt å brunnslock

c:a 45 m nordväst punkt 2, belägen å höjden + 2.26 m,

för samfällighet I - M inhugget kors i hörnsten

c:a 90 m sydost punkt 121 + 88, belägen å höjden

+ 6,02 m.

Ryda den 6 april 1955


Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - H</u>						
<u>Ryda socken</u>						
Ryda Måns Olofsgården 2 ³						
Alfred Karlsson	s	15105.-		5705.-	12.649	l.
Ryda Prästbolet 8 ¹						
Ryda Pastorat	s	72343.-		27322.-	60.580x	(l.)
Halvås Stommen 2 ¹						
Ryda Pastorat	s	17929.-		6771.-	15.014x	(l.)
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁸						
Anders Johansson	s	3782.-		1428.-	3.167	l.
Ryda Siggesgården 1 ⁴						
Anders Johansson	s	4737.-		1789.-	3.967	l.
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁷						
Folke Svensson	s	3630.-		1371.-	3.040	l.
Ryda Godegården 3 ¹³						
Natanael Gustavsson		1864.-		704.-	1.561	l.
Ryda Måns Olofsgården 2 ²¹						
Gustav Larsson		26.-		10.-	0.022	-
Summa		119416.-		45100.-	100.000	81.295

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten I - M</u>						
Ryda socken						
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁸						
Anders Johansson	s	1617.-		653.-	5.885	✓
Ryda Siggesgården 1 ⁴						
Anders Johansson	s	1794.-		725.-	6.529	✓
Ryda Måns Olofsgården 2 ⁷						
Folke Svensson	s	4266.-		1723.-	15.526	✓
Ryda Siggesgården 1 ⁵						
Folke Svensson	s	9594.-		3876.-	34.916	✓
Ryda Siggesgården 1 ⁸						
Folke Svensson	s	3623.-		1464.-	13.186	✓
Alfred Johansson	s					
Ryda Ödegården 2 ⁴						
Folke Svensson	s	1881.-		760.-	6.846	✓
Alfred Johansson	s					
Ryda Siggesgården 1 ¹⁴						
Gunnar Rydegren	s	4000.-		1616.-	14.557	✓
Ryda Siggesgården 1 ¹⁵						
Karl-Erik Larsson	s	702.-		283.-	2.555	✓
Alida Johansson	s					
		27477		11100.-	100.000	18705
Ryda den 6 april 1955						
På tjänstens vägnar:						
<i>Gottfr. Wadman</i>						
(Gottfr. Wadman)						
<i>Karl-Erik Johansson</i> <i>Gustaf Larsson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ryda Prästbolet, Halvås Stommen m.fl. i Ryda socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna vid och öster om Ryda kyrka inom nederbördsområdet n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, G-H, C-C^I, E-E^I, F-F^I, F-F^{II}, F-F^{III}, G-G^I-G^{II}, G^I-G^{III}, G-G^{IV} för samfällighet A-H samt I-K-L-M, L-L^I-L^{II}, L^I-L^{III}, -L^{IV}, L^{III}-L^V för samfällighet I-M. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-H och I-M. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som

skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av i olika avdelningar inom samfälligheterna förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det ^{svarande} häremot beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Landsvägstrumman vid 20⁺²⁰ skall icke avleda något vatten från mark väster om landsvägen, då markägaren upplyst, att han skall leda sitt vatten västerut, som bestämts vid en syneförrättning av år 1944 benämnd "Halvås Hökagårdens kloak- och dikningsföretag av år 1944." Synemännen anse därför att nämnda trumma skall avstängas från vattenföring väster ifrån ^{ex.} genom en stenhall eller en stenfyllning uppströms, då eljest de rör, som beräknats för nedanför liggande marker bli otillräckliga. Detta arbete bör lämpligen utföras av vägförvaltningen i Skaraborgs län om den ej hellre vill överlämna arbetet till företaget.

Vidare korsar avloppen på två ställen vid sektion 10⁺²³ och 43⁺⁴³ en nedlagd järnvägslinje mellan Helås - Håkantorp. som enligt uppgift från Statens Järnvägar skall planeras som allmän väg i en framtid. Synemännen ha föreskrivet 450 och 250 mm:s lantbruksrör med bottenlägena + 2,23 och +2,08 meter nedströms för nämnda trummor respektive.

Det står dock vägförvaltningen fritt att nedlägga vägrör i stället för lantbruksrör mot erläggande av mellanskillnaden i kostnad.

Planen i den del den berör allmän väg, har översänts till vägförvaltningen i länet och har vägdirektören i skrivelse, bil. **6** angivit vad vid företagets utförande skall iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 220 kronor 34 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överenskommelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten^{skall}läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänt-

förändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att arbeten för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ryda Prästbolets dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Ryda den 6 april 1955

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Karl Perle Johansson Gustaf Larsson



Mått i mm


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn

$d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "

$d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer